

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 53 по ул. Крупской в г. Смоленске

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 2686,417 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 448,505 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3876,8 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6,78 <small>(79,1+46,93+13,7*2+139,8+47,1+13,9*2+79,3+(47,1-2,1)+140,4+(46,93-2,1))/100</small>	164,51	38,3		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1115,38	855,71	259,67		19,875	134,75
На единицу в ценах 2001г.					126,21									
					131,61	30,64								
					100,97									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					164,51	38,3								
ВСЕГО на физобъем (6,78)					1115,38	259,67								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					14954,3	1571								
					13383,3									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 383,30)					11262,05									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 383,30)					6370,45									
Итого с накладными и см. прибылью					32586,8									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,22 <i>(11,1*2) / 100</i>	83,75	15,65		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	18,43	14,99	3,44		10,725	2,36
На единицу в ценах 2001г.					68,1									
					67	12,52								
Коэффициенты к позиции:					54,48									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					83,75	15,65								
ВСЕГО на физобъем (0,22)					68,1									
					18,43	3,44								
					14,99									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					255,25	20,81								
					234,44									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 234,44)					197,28									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 234,44)					111,59									
Итого с накладными и см. прибылью					564,12									
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	7 <i>(678+22) / 100</i>	171,95	49,54		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1203,65	856,87	346,78		18,95	132,65
На единицу в ценах 2001г.					122,41	7,63					53,41		0,575	4,03
					137,56	39,63								
Коэффициенты к позиции:					97,93	6,1								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					171,95	49,54								
ВСЕГО на физобъем (7)					122,41	7,63								
					1203,65	346,78								
					856,87	53,41								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					15499,47	2098,02								
					13401,45	835,33								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 14 236,78)					10044,05									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 14 236,78)					7403,13									
Итого с накладными и см. прибылью					32946,65									
4	ТЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	1,07 <i>(14,85+10,75+1,8*2+1,85*2+ 13,4+10,8+14,9+10,8+13,56 +10,75) / 100</i>	4114,32	57,6	2944,86	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4402,32	1189,69	61,63	3151	160,21	171,42

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1111,86									
На единицу в ценах 2001г.					4114,32	57,6	2944,86							
					1111,86									
ВСЕГО на физобъем (1,07)					4402,32	61,63	3151							
					1189,69									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					36782,76	372,86	17803,15							
					18606,75									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 18 606,75)					13127,06									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 18 606,75)					9675,51									
Итого с накладными и см. прибылью					59585,33									
5	ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусев	100 м	4,57 $((14,85+10,75+13,4+10,8+14,9+13,56)/1,2*7)/100$	6730,28	29,7	5658,96	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	30757,38	4760,2	135,73	25861,45	150,09	685,91
					1041,62									
На единицу в ценах 2001г.					6730,28	29,7	5658,96							
					1041,62									
ВСЕГО на физобъем (4,57)					30757,38	135,73	25861,45							
					4760,2									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					221387,89	821,17	146117,19							
					74449,53									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 74 449,53)					52524,14									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 74 449,53)					38713,76									
Итого с накладными и см. прибылью					312625,79									
6	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка карнизов на фасаде	100 м2 стен, фронтоно в (за вычетом проемов) и развернут ых поверхнос тей карнизов	0,86 $((16,45+12,35+11,8+12,4+16,5+13,65+11,96+12,19)*0,8)/100$	857,34	63,4		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	737,31	682,79	54,52		114,4	98,38
					793,94									
На единицу в ценах 2001г.					4921,89	79,25	3850,22							
					992,42									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					857,34	63,4								
ВСЕГО на физобъем (0,86)					737,31	54,52								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11008,69	329,85								
					10678,84									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10 678,84)					9639,79									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 678,84)					4574,82									
Итого с накладными и см. прибылью					25223,3									
7	ТЕР10-01-008-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство карнизов на фасаде	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,86 $((16,45+12,35+11,8+12,4+16,5+13,65+11,96+12,19)*0,8)/100$	5090,57	99,06	3850,23	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4377,89	981,5	85,19	3311,2	164,45	141,43
					1141,28									
На единицу в ценах 2001г.					4921,89	79,25	3850,22							
					992,42									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5090,57	99,06	3850,22							
ВСЕГО на физобъем (0,86)					4377,89	85,19	3311,2							
					981,5									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					34574,34	515,4	18708,28							
					15350,66									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15 350,66)					13857,04									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15 350,66)					6576,22									
Итого с накладными и см. прибылью					55007,6									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕР15-04-025-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов на фасаде	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,86 $((16,45+12,35+11,8+12,4+16,5+13,65+11,96+12,19)*0,8)/100$	1618,15	12,29	1000,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1391,61	520,33	10,57	860,71	81,9835	70,51
На единицу в ценах 2001г.					605,04	0,16					0,14		0,0125	0,01
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1536,77	9,83	1000,82							
ВСЕГО на физобъем (0,86)					526,12	0,13								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1618,15	12,29	1000,82							
ВСЕГО на физобъем (0,86)					605,04	0,16								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1391,61	10,57	860,71							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 140,15)					520,33	0,14								
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 140,15)					13064,92	63,95	4863,01							
Итого с накладными и см. прибылью					8137,96	2,19								
Итого с накладными и см. прибылью					6538,58									
Итого с накладными и см. прибылью					3044,42									
Итого с накладными и см. прибылью					22647,92									
9	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,02 2/100	2008,45	10,37		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	40,17	39,96	0,21		309,3	6,19
На единицу в ценах 2001г.					1998,08									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2008,45	10,37								
ВСЕГО на физобъем (0,02)					1998,08									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					40,17	0,21								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 624,97)					39,96									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 624,97)					626,24	1,27								
Итого с накладными и см. прибылью					624,97									
Итого с накладными и см. прибылью					440,92									
Итого с накладными и см. прибылью					324,98									
Итого с накладными и см. прибылью					1392,14									
10	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	362,39	27,46	282,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	724,78	105,82	54,92	564,04	7,6245	15,25
На единицу в ценах 2001г.					52,91	1,83					3,66		0,1375	0,28
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					350	21,97	282,02							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					46,01	1,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					362,39	27,46	282,02							
ВСЕГО на физобъем (2)					52,91	1,83								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					724,78	54,92	564,04							
					105,82	3,66								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 712,26)					5174,12	332,27	3186,83							
					1655,02	57,24								
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 712,26)					1545,66									
Итого с накладными и см. прибылью					733,53									
Итого с накладными и см. прибылью					7453,31									
11	ТССЦ-203-0251 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1 <i>-Ф1.р1</i>	150,63		150,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-150,63			-150,63		
На единицу в ценах 2001г.					150,63		150,63							
ВСЕГО на физобъем (-1)					-150,63		-150,63							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-851,06		-851,06							
12	ТССЦ-203-0033 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим	м2	2,8 <i>1*1,4*2</i>	374,74		374,74	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1049,27			1049,27		
На единицу в ценах 2001г.					374,74		374,74							
ВСЕГО на физобъем (2,8)					1049,27		1049,27							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5928,38		5928,38							
13	ТЕР10-01-044-12 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,05 <i>(1,25*2*2)/100</i>	8157,14	21,68	7525,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	407,86	30,51	1,08	376,27	91,7585	4,59
На единицу в ценах 2001г.					610,19	1,16					0,06		0,0875	
					8073,21	17,34	7525,27							
Коэффициенты к позиции:					530,6	0,93								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;					8157,14	21,68	7525,27							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					610,19	1,16								
ВСЕГО на физобъем (0,05)					407,86	1,08	376,27							
					30,51	0,06								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2609,64	6,53	2125,93							
					477,18	0,94								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 478,12)					431,6									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 478,12)					204,83									
Итого с накладными и см. прибылью					3246,07									
14	ТССЦ-101-1706 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,036 <i>-Ф2.р1</i>	10438,67		10438,67	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-375,79				-375,79	
На единицу в ценах 2001г.					10438,67		10438,67							
ВСЕГО на физобъем (-0,036)					-375,79		-375,79							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-2123,21		-2123,21							
15	ТССЦ-101-3414 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	5,5 <i>5*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	605,22				605,22	
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (5,5)					605,22		605,22							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3419,49		3419,49							
16	ТЕР10-01-053-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон	1 м3	0,042 <i>0,05*0,1*4,2*2</i>	2655,97	44,76	2223,05	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	111,55	16,3	1,88	93,37	48,8865	2,05
					388,16	2,33					0,1		0,175	0,01
На единицу в ценах 2001г.					2596,39	35,81	2223,05							
					337,53	1,86								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2655,97	44,76	2223,05							
					388,16	2,33								
ВСЕГО на физобъем (0,042)					111,55	1,88	93,37							
					16,3	0,1								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					793,84	11,37	527,54							
					254,93	1,56								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 256,49)					231,53									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 256,49)					109,88									
Итого с накладными и см. прибылью					1135,25									
17	ТЕР12-01-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	7 <i>(678+22) / 100</i>	21251,54	1014,88	18324,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	148760,78	13384,21	7104,16	128272,41	249,9381	1749,57
					1912,03	34,81					243,67		2,625	18,38
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63							
					1330,11	22,28								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. _Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					20799,17	811,9	18324,63							
					1662,64	27,85								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					21251,54	1014,88	18324,63							
					1912,03	34,81								
ВСЕГО на физобъем (7)					148760,78	7104,16	128272,41							
					13384,21	243,67								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					977048,33	42980,17	724739,12							
					209329,04	3811								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 213 140,04)					195662,56									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 213 140,04)					94207,9									
Итого с накладными и см. прибылью					1266918,8									
18	ТССЦ-101-4136 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-882 <i>-Ф5.р1</i>	65,28		65,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-57576,96				-57576,96	
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-882)					-57576,96		-57576,96							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-325309,82		-325309,82							
19	ТССЦ-101-4570 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	882	59,75		59,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	52699,5				52699,5	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					59,75		59,75							
					52699,5		52699,5							
					297752,18		297752,18							
20	ТССЦ-101-1751 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-705,6 <i>-Ф5,р2</i>	54,17		54,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-38222,35			-38222,35		
					54,17		54,17							
					-38222,35		-38222,35							
					-215956,28		-215956,28							
21	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,098 <i>700*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3106,81			3106,81		
					31702,17		31702,17							
					3106,81		3106,81							
					17553,48		17553,48							
22	Прайс-лист	Снегозадержатель трубчатый Worge для профнастила дл.3м 3730/1,18/5,65=559,47 руб.	шт	36 <i>(16,45+12,35+11,8+12,4+16,5+13,65+11,96+12,19)/3</i>	559,47		559,47	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	20140,92			20140,92		
					559,47		559,47							
					20140,92		20140,92							
					113796,2		113796,2							
23	ТССЦ-101-1998 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	222 <i>(9,9*4+4,1*2+24,05+9,8*4)*2</i>	23,15		23,15	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5139,3			5139,3		
					23,15		23,15							
					5139,3		5139,3							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					29037,05		29037,05							
24	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент ((9,9*4+4,1*2+24,05+9,8*4)*0,4=44,42); примыкания к вентилятам наружные (в цвет кровли) (1,6+2+2,4+2,5+2,8+3)*0,4=5,72; ендовы (9,9*2+9,8*2)*0,3=11,82; карнизные планки (16,65+12,55+11,6+12,6+16,7+13,85+11,76+12,39+1,85*2+1,8*2)*0,3=34,5);	м2	96,46 <i>44,42+5,72+11,82+34,5</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14672,53			14672,53		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (96,46)					14672,53		14672,53							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					82899,79		82899,79							
25	ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентилятам (1,6+2+2,4+2,5+2,8+3)*0,5=7,15; примыкание слуховым окнам 2,8*2*2*0,4=4,48; ендова нижняя (9,8*2+9,9*2)*0,6=23,64; галстуки от вентилята (1,8*4+4,2*2)*0,5=7,8	м2	43,07 <i>7,15+4,48+23,64+7,8</i>	42,42		42,42	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1827,03			1827,03		
На единицу в ценах 2001г.					42,42		42,42							
ВСЕГО на физобъем (43,07)					1827,03		1827,03							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10322,72		10322,72							
26	ТЕР10-01-044-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка обшивки вентилята из кровельной стали(над кровлей)	100 м2 проемов	0,172 <i>((1,6+2+2,4+2,5+2,8+3)*1,2) / 100</i>	575,46	28,64		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	98,98	94,05	4,93		81,616	14,04
<i>3 482,79 = 10 998,63 - 0,72 x 10 438,67</i>					546,82	1,59					0,27		0,12	0,02
На единицу в ценах 2001г.					10998,63	35,8	10279,3							
					683,53	1,99								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3482,79	35,8	2763,46							
					683,53	1,99								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных					575,46	28,64								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					546,82	1,59								
ВСЕГО на физобъем (0,172)					98,98	4,93								
					94,05	0,27								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1500,77	29,83								
					1470,94	4,22								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 475,16)					1331,63									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 475,16)					631,96									
Итого с накладными и см. прибылью					3464,36									
27	ТЕР10-01-044-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка обшивки вентиля из кровельной стали на чердаке	100 м2 проемов	0,413 <i>(3,2+9,7+5,25+8,1+7,8+7,28) / 100</i>	575,46	28,64		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	237,67	225,84	11,83		81,616	33,71
3 482,79 = 10 998,63 - 0,72 x 10 438,67					546,82	1,59					0,66		0,12	0,05
На единицу в ценах 2001г.					10998,63	35,8	10279,3							
					683,53	1,99								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3482,79	35,8	2763,46							
					683,53	1,99								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					575,46	28,64								
ВСЕГО на физобъем (0,413)					546,82	1,59								
					237,67	11,83								
					225,84	0,66								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3603,71	71,57								
					3532,14	10,32								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 542,46)					3197,78									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 542,46)					1517,59									
Итого с накладными и см. прибылью					8319,08									
28	ТЕРр53-1-4 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка каркаса деревянных стен: из брусев (вентшахты)	100 м2 стен	0,585 <i>(17,2+41,3) / 100</i>	630,48	320,72		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	368,83	181,21	187,62		51,2	29,95
					309,76	38,06					22,27		2,87	1,68
На единицу в ценах 2001г.					630,48	320,72								
					309,76	38,06								
ВСЕГО на физобъем (0,585)					368,83	187,62								
					181,21	22,27								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3969,22	1135,1								
					2834,12	348,3								
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 3 182,42)					2326,35									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 3 182,42)					1782,16									
Итого с накладными и см. прибылью					8077,73									
29	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкц ии	0,46 <i>(18,8+28,3+18,3+21,7+33,2+32+31,8)*0,05*0,05</i>	2255,42	41,61	2037,34	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1037,49	81,18	19,14	937,17	25,875	11,9
На единицу в ценах 2001г.					176,47									
					2224,08	33,29	2037,34							
Коэффициенты к позиции:					153,45									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2255,42	41,61	2037,34							
ВСЕГО на физобъем (0,46)					176,47									
					1037,49	19,14	937,17							
					81,18									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6680,47	115,8	5295,01							
					1269,66									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 269,66)					1146,12									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 269,66)					543,92									
Итого с накладными и см. прибылью					8370,51									
30	ТЕР10-01-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обшивка каркасных стен досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,585 <i>(17,2+41,3) / 100</i>	3432,79	61,01	3078,31	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2008,18	171,68	35,69	1800,81	41,745	24,42
На единицу в ценах 2001г.					293,47									
					3382,31	48,81	3078,31							
Коэффициенты к позиции:					255,19									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3432,79	61,01	3078,31							
ВСЕГО на физобъем (0,585)					293,47									
					2008,18	35,69	1800,81							
					171,68									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					13075,58	215,92	10174,58							
					2685,08									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 685,08)					2423,82									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 685,08)					1150,29									
Итого с накладными и см. прибылью					16649,69									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ТЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	2,9 58,5*0,05	1741,51	71,16	1578,37	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5050,38	266,74	206,36	4577,28	12,167	35,28
На единицу в ценах 2001г.					91,98									
					1715,28	56,93	1578,37							
					79,98									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1741,51	71,16	1578,37							
ВСЕГО на физобъем (2,9)					91,98									
					5050,38	206,36	4577,28							
					266,74									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					31281,92	1248,48	25861,63							
					4171,81									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 171,81)					3191,43									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 171,81)					1985,78									
Итого с накладными и см. прибылью					36459,13									
32	ТЕР10-01-044-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка вентиля на чердаке сталью: с одной стороны	100 м2 проемов	0,413 (3,2+9,7+5,25+8,1+7,8+7,28) / 100	877,98	44,75	47,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	362,61	324,64	18,48	19,49	117,323	48,45
На единицу в ценах 2001г.					766,50 = 10 998,63 - 0,303 x 8 926,84 - 0,72 x 10 438,67 - 0,14 x 81,86	786,06	2,49				1,03		0,1875	0,08
					10998,63	35,8	10279,3							
					683,53	1,99								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					766,5	35,8	47,17							
					683,53	1,99								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					877,98	44,75	47,17							
ВСЕГО на физобъем (0,413)					786,06	2,49								
					362,61	18,48	19,49							
					324,64	1,03								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5299,29	111,8	110,12							
					5077,37	16,11								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 093,48)					4597,88									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 093,48)					2182,05									
Итого с накладными и см. прибылью					12079,22									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТССЦ-101-2778 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм на чердаке	м2	45,43 41,3*1,1	42,42		42,42	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1927,14			1927,14		
На единицу в ценах 2001г.					42,42		42,42							
ВСЕГО на физобъем (45,43)					1927,14		1927,14							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10888,34		10888,34							
34	ТЕР10-01-044-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка вентиля оцинкованной окрашенной сталью: с одной стороны на кровле 766,50 = 10 998,63 - 0,303 x 8 926,84 - 0,72 x 10 438,67 - 0,14 x 81,86	100 м2 проемов	0,172 $((1,6+2+2,4+2,5+2,8+3)*1,2) / 100$	877,98	44,75	47,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	151,01	135,2	7,7	8,11	117,323	20,18
На единицу в ценах 2001г.					10998,63	35,8	10279,3							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					683,53	1,99								
					766,5	35,8	47,17							
					683,53	1,99								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					877,98	44,75	47,17							
ВСЕГО на физобъем (0,172)					786,06	2,49					0,43		0,1875	0,03
					151,01	7,7	8,11							
					135,2	0,43								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2206,94	46,59	45,82							
					2114,53	6,73								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 121,26)					1914,86									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 121,26)					908,75									
Итого с накладными и см. прибылью					5030,55									
35	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	18,92 17,2*1,1	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2081,96			2081,96		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (18,92)					2081,96		2081,96							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11763,07		11763,07							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	ТЕР20-02-010-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1600 мм	1 зонт	1	17,12	2,74	5,79	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17,12	8,59	2,74	5,79	1,15	1,15
На единицу в ценах 2001г.					8,59									
					15,45	2,19	5,79							
Коэффициенты к позиции:					7,47									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					17,12	2,74	5,79							
ВСЕГО на физобъем (1)					8,59									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17,12	2,74	5,79							
					8,59									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					183,64	16,58	32,71							
					134,35									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 134,35)					131,56									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 134,35)					75,83									
Итого с накладными и см. прибылью					391,03									
37	ТССЦ-301-0290 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм	шт.	1	185,2		185,2	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	185,2			185,2		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (1)					185,2		185,2							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1046,38		1046,38							
38	ТЕР20-02-010-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2400 мм примм.	1 зонт	1	19,14	3,2	5,99	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	19,14	9,95	3,2	5,99	1,38	1,38
На единицу в ценах 2001г.					9,95									
					17,2	2,56	5,99							
Коэффициенты к позиции:					8,65									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					19,14	3,2	5,99							
ВСЕГО на физобъем (1)					9,95									
					19,14	3,2	5,99							
					9,95									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					208,82	19,36	33,84							
					155,62									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 155,62)					152,38									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 155,62)					87,83									
Итого с накладными и см. прибылью					449,03									
39	ТССЦ-301-0291 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2400 мм примм.	шт.	1	240,75		240,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	240,75			240,75		
На единицу в ценах 2001г.					240,75		240,75							
ВСЕГО на физобъем (1)					240,75		240,75							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1360,24		1360,24							
40	ТЕР20-02-010-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2500 мм примм.	1 зонт	1	19,14	3,2	5,99	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	19,14	9,95	3,2	5,99	1,38	1,38
					9,95									
На единицу в ценах 2001г.					17,2	2,56	5,99							
					8,65									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					19,14	3,2	5,99							
					9,95									
ВСЕГО на физобъем (1)					19,14	3,2	5,99							
					9,95									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					208,82	19,36	33,84							
					155,62									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 155,62)					152,38									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 155,62)					87,83									
Итого с накладными и см. прибылью					449,03									
41	ТССЦ-301-0291 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2500 мм примм.	шт.	1	240,75		240,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	240,75			240,75		
На единицу в ценах 2001г.					240,75		240,75							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (1)					240,75		240,75							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1360,24		1360,24							
42	ТЕР20-02-010-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2000 мм	1 зонт	1	19,14	3,2	5,99	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	19,14	9,95	3,2	5,99	1,38	1,38
На единицу в ценах 2001г.					9,95									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					17,2	2,56	5,99							
Кoeffициенты к позиции:					8,65									
ВСЕГО на физобъем (1)					19,14	3,2	5,99							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9,95									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					19,14	3,2	5,99							
ВСЕГО на физобъем (1)					19,14	3,2	5,99							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9,95									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 155,62)					208,82	19,36	33,84							
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 155,62)					155,62									
Итого с накладными и см. прибылью					152,38									
Итого с накладными и см. прибылью					87,83									
Итого с накладными и см. прибылью					449,03									
43	ТССЦ-301-0291 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	шт.	1	240,75		240,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	240,75			240,75		
На единицу в ценах 2001г.					240,75		240,75							
ВСЕГО на физобъем (1)					240,75		240,75							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1360,24		1360,24							
44	ТЕР20-02-010-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 3000 мм примм.	1 зонт	1	30,7	5,46	6,41	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	30,7	18,83	5,46	6,41	2,6105	2,61
На единицу в ценах 2001г.					18,83									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					27,15	4,37	6,41							
Кoeffициенты к позиции:					16,37									
ВСЕГО на физобъем (1)					30,7	5,46	6,41							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					18,83									
ВСЕГО на физобъем (1)					30,7	5,46	6,41							
					18,83									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					363,75	33,03	36,22							
					294,5									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 294,50)					288,37									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 294,50)					166,22									
Итого с накладными и см. прибылью					818,34									
45	ТССЦ-301-0292 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3000 мм прмм.	шт.	1	297,52		297,52	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	297,52			297,52		
На единицу в ценах 2001г.					297,52		297,52							
ВСЕГО на физобъем (1)					297,52		297,52							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1680,99		1680,99							
46	ТЕР20-02-010-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2800 мм примм.	1 зонт	1	30,7	5,46	6,41	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	30,7	18,83	5,46	6,41	2,6105	2,61
					18,83									
На единицу в ценах 2001г.					27,15	4,37	6,41							
					16,37									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					30,7	5,46	6,41							
					18,83									
ВСЕГО на физобъем (1)					30,7	5,46	6,41							
					18,83									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					363,75	33,03	36,22							
					294,5									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 294,50)					288,37									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 294,50)					166,22									
Итого с накладными и см. прибылью					818,34									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ТССЦ-301-0292 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2800 мм примм.	шт.	1	297,52		297,52	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	297,52			297,52		
На единицу в ценах 2001г.					297,52		297,52							
ВСЕГО на физобъем (1)					297,52		297,52							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1680,99		1680,99							
48	ТЕРр60-16-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прочистка вентканалов	100 м дымохода	1,68 <i>(105,6+62,4) / 100</i>	122,46		62,77	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	205,73	100,28		105,45	9,24	15,52
На единицу в ценах 2001г.					122,46		62,77							
ВСЕГО на физобъем (1,68)					205,73		105,45							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2164,17		595,79							
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 568,38)					1039,84									
Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 1 568,38)					790,46									
Итого с накладными и см. прибылью					3994,47									
49	ТЕР16-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Нарращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,258 <i>(4,3*6) / 100</i>	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1861,81	147,49	2,11	1712,21	70,84	18,28
На единицу в ценах 2001г.					7140,1	6,55	6636,44							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7216,3	8,19	6636,44							
ВСЕГО на физобъем (0,258)					1861,81	2,11	1712,21							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11993,5	12,77	9673,99							
					2306,74	3,28								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 310,02)					2261,97									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 310,02)					1303,78									
Итого с накладными и см. прибылью					15559,25									
50	ТССЦ-301-1224 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	6,45 25,8*0,25	11,14		11,14	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	71,85			71,85		
На единицу в ценах 2001г.					11,14		11,14							
ВСЕГО на физобъем (6,45)					71,85		71,85							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					405,95		405,95							
51	ТССЦ-101-5796 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы)	шт.	6	105,45		105,45	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	632,7			632,7		
На единицу в ценах 2001г.					105,45		105,45							
ВСЕГО на физобъем (6)					632,7		632,7							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3574,76		3574,76							
52	ТЕР26-01-017-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Гермофлекс»): трубками <i>119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77</i>	10 м трубопровод ода	2,28 <i>(6*3,8) / 10</i>	129,63	28,1	68,86	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	295,56	74,49	64,07	157	4,048	9,23
На единицу в ценах 2001г.					1946,59	22,48	1895,7							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					119,75	22,48	68,86							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,63	28,1	68,86							
ВСЕГО на физобъем (2,28)					32,67									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					295,56	64,07	157							
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 165,02)					74,49									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2439,69	387,62	887,05							
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 165,02)					1165,02									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 165,02)					891,24									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 165,02)					554,55									
Итого с накладными и см. прибылью					3885,48									
53	ТССЦ-104-0284 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	м	25,08 <i>22,8*1,1</i>	73,37		73,37	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1840,12			1840,12		
На единицу в ценах 2001г.					73,37		73,37							
ВСЕГО на физобъем (25,08)					1840,12		1840,12							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10396,68		10396,68							
54	ТЕР12-01-014-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Утепление чердачного перекрытия керамзитом	1 м3 утеплитель	28,88 <i>(13,85*9,9+13,5*10,2*2)*0,07</i>	219,11	37,63	159,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6327,9	641,14	1086,75	4600,01	3,496	100,96
На единицу в ценах 2001г.					22,2	4,7					135,74		0,425	12,27
Кoeffициенты к позиции:					208,69	30,1	159,29							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					19,3	3,76								
ВСЕГО на физобъем (28,88)					6327,9	1086,75	4600,01							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					641,14	135,74								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12 150,40)					42592,33	6574,84	25990,06							
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12 150,40)					10027,43	2122,97								
Итого с накладными и см. прибылью					11154,07									
55	ТЕРр69-7-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,84 <i>(10*2+32*2) / 100</i>	1857,18	13,93	1707,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1560,03	113,92	11,7	1434,41	20,8	17,47
На единицу в ценах 2001г.					135,62	2,25					1,89		0,17	0,14
ВСЕГО на физобъем (0,84)					1857,18	13,93	1707,63							
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12 150,40)					135,62	2,25								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12 150,40)					1560,03	11,7	1434,41							
Итого с накладными и см. прибылью					113,92	1,89								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9956,92	70,79	8104,42							
					1781,71	29,56								
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 811,27)					1200,87									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 811,27)					724,51									
Итого с накладными и см. прибылью					11882,3									
56	ТЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обработываемой поверхности	18,31 $((700*2*1,03)+(6,9+1,2+1)*0,56*((13,4*2+13,56+10,75+10,8+14,85+14,9)/1,2))/100$	259,73	143,11	1,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4755,66	2104	2620,34	31,32	14,8465	271,84
					114,91	1,99					36,44		0,175	3,2
На единицу в ценах 2001г.					216,12	114,49	1,71							
					99,92	1,59								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					259,73	143,11	1,71							
					114,91	1,99								
ВСЕГО на физобъем (18,31)					4755,66	2620,34	31,32							
					2104	36,44								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					48936,58	15853,06	176,96							
					32906,56	569,92								
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 33 476,48)					25609,51									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33 476,48)					15934,8									
Итого с накладными и см. прибылью					90480,89									
57	Прайс-лист <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины 192,24/1,18/5,65=28,83руб	кг	589,6	28,83		28,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	16998,17			16998,17		
На единицу в ценах 2001г.					28,83		28,83							
ВСЕГО на физобъем (589,6)					16998,17		16998,17							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					96039,66		96039,66							
58	ТССЦпр-01-01-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	28,08	40,8	40,8		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1145,66		1145,66			

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (28,08)					1145,66	1145,66								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6931,24	6931,24								
59	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	28,08 <i>17,31+(678*15,21+22*5,7+58,5*5,7)/1000</i>	21,13	21,13		I РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	593,33		593,33			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (28,08)					593,33	593,33								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3589,65	3589,65								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									248215,16	28176,84	14158,75	205879,57		3876,8
Накладные расходы											499,98			40,2
Сметная прибыль									28505,71					
Итого по смете:									16632,35					
Итого									293353,22					3876,8
В том числе:														40,2
Материалы									205879,57					
Машины и механизмы									14158,75					
ФОТ									28676,82					
Накладные расходы									28505,71					
Сметная прибыль									16632,35					
ВСЕГО по смете									293353,22					3876,8
														40,2
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									248215,16	28176,84	14158,75	205879,57		3876,8
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)											499,98		40,2	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									1689565,8	440685,78	85660,46	1163219,6		3876,8
											7819,67		40,2	
Накладные расходы									378955,1					
Сметная прибыль									208103,85					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итоги по смете:														
Итого										2276624,75				3876,8
														40,2
В том числе:														
Материалы										1163219,56				
Машины и механизмы										85660,46				
ФОТ										448505,45				
Накладные расходы										378955,1				
Сметная прибыль										208103,85				
НДС 18%										409792,46				
ВСЕГО по смете										2686417,21				3876,8
														40,2