

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома № 53 по ул.Крупской в г. Смоленске

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1738,821 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 406,406 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3559,63 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Фасад														
1	ТЕР08-07-001-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	8,81 <i>((14,9*7,7+10,8*8,1+(1,85+13,4+1,8+10,75)*8,2+14,85*8,22+(3,87+1,45+1,9+1,57+3,25+1,8+13,56)*7,9+(1,8+3,2+1,55+1,9+1,55)*8,1+3,85*8,05)) / 100</i>	681,45	7,58	322,19	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6003,57	3098,3	66,78	2838,49	50,025	440,72
На единицу в ценах 2001г.					634,06	6,06	322,19							
Коэффициенты к позиции:					305,81									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					681,45	7,58	322,19							
ВСЕГО на физобъем (8,81)					6003,57	66,78	2838,49							
					3098,3									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					64898,9	404,02	16037,47							
					48457,41									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48 457,41)					45225,3									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48 457,41)					26360,83									
Итого с накладными и см. прибылью					136485,03									
2	ТЕРр53-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1,6	32,43		9,71	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	51,89	36,35		15,54	3,1165	4,99
					22,72									
На единицу в ценах 2001г.					29,47		9,71							
					19,76									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					32,43		9,71							
					22,72									
ВСЕГО на физобъем (1,6)					51,89		15,54							
					36,35									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					656,31		87,8							
					568,51									
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 568,51)					415,58									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 568,51)					318,37									
Итого с накладными и см. прибылью					1390,26									
3	ТЕРр61-22-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (тяги под окнами и на эркерах)	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхностью тяг	0,1535 <small>$((27*1,54+4*1,74+7*0,8)*0,35+5,2*0,37*2+5,2*0,24*4+5,2*2*0,28)*50\%/100$</small>	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1163,78	733,39	0,53	429,86	631,9825	97,01
					4777,79									
На единицу в ценах 2001г.					6958,02	3,03	2800,39							
					4154,6									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7581,66	3,48	2800,39							
					4777,79									
ВСЕГО на физобъем (0,1535)					1163,78	0,53	429,86							
					733,39									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					13902,14	3,21	2428,71								
					11470,22										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 11 470,22)					7702,25										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 11 470,22)					4588,09										
Итого с накладными и см. прибылью					26192,48										
4	ТЕР15-02-001-06 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: тяг прямолинейных под окнами (восстановление утраченной формы)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,048 <i>((7*1,5+4*0,8)*0,35) / 100</i>	8958,89	86,57	4685,26	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	430,03	200,98	4,16	224,89	464,1975	22,28	
					4187,06										
На единицу в ценах 2001г.					7911,5	60,22	4685,26								
					3166,02										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8401,46	75,28	4685,26								
					3640,92										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					8958,89	86,57	4685,26								
					4187,06										
ВСЕГО на физобъем (0,048)					430,03	4,16	224,89								
					200,98										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4439,13	25,17	1270,63								
					3143,33										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 143,33)					2524,88										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 143,33)					1175,61										
Итого с накладными и см. прибылью					8139,62										
5	ТЕР11-01-011-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,053 <i>(31,2*0,17) / 100</i>	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	76,64	17,89	3,35	55,4	52,252	2,77	
					337,54	24,21					1,28		1,8256	0,1	
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39								
					255,23	16,84									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39								
					293,51	21,05									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1446,12	63,19	1045,39								
					337,54	24,21									
ВСЕГО на физобъем (0,053)					76,64	3,35	55,4								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					17,89	1,28									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					613,08	20,27	313,01								
					279,8	20,02									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 299,82)					282,12										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 299,82)					152,91										
Итого с накладными и см. прибылью					1048,11										
6	ТЕРр58-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (отливов на экерах) шириной: до 0,4 м	100 м	0,312 <i>(5,2*3*2) / 100</i>	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	132,52	103,12	2,13	27,27	47,6215	14,86	
<i>380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02</i>					330,5	1,22					0,38		0,092	0,03	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95								
					287,39	1,06									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4								
					287,39	1,06									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					424,74	6,84	87,4								
					330,5	1,22									
ВСЕГО на физобъем (0,312)					132,52	2,13	27,27								
					103,12	0,38									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1779,77	12,89	154,08								
					1612,8	5,94									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 618,74)					1142,02										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 618,74)					841,74										
Итого с накладными и см. прибылью					3763,53										
7	ТССЦ-101-3414 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	10,3 <i>31,2*0,3*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1133,41			1133,41			
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04								
ВСЕГО на физобъем (10,3)					1133,41		1133,41								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6403,77		6403,77								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕРр61-17-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки декоративных элементов возле окон и дверей фасада с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,1375 $((0,52+0,1+0,1)*0,16*4+(0,43+0,1+0,1)*0,16*3+(0,26+0,07+0,07)*0,16*8+(0,52*0,1-0,26*0,1)*4*2+(0,56+0,12+0,12)*0,16*7+(0,41+0,06+0,06)*0,16*8+(0,56*0,12-0,41*0,06)*7*2+(0,53+0,12+0,12)*0,16*5+(0,41+0,12+0,12)*0,16*4+(0,27+0,06+0,06)*0,16*9+(0,53*0,12-0,27*0,06)*5*2+(0,41*0,12-0,27*0,12)*4*2+(0,8+0,27)*0,08*9*2+(0,8+0,27+0,08+0,08)*0,16*9)*2*75\% / 100$	3244,16	1,33	1062,72	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	446,07	299,77	0,18	146,12	288,374	39,65
					2180,11									
На единицу в ценах 2001г.					2959,62	1,16	1062,71							
					1895,75									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					3244,16	1,33	1062,71							
					2180,11									
ВСЕГО на физобъем (0,1375)					446,07	0,18	146,12							
					299,77									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5515,07	1,09	825,58							
					4688,4									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 4 688,40)					3148,26									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 4 688,40)					1875,36									
Итого с накладными и см. прибылью					10538,69									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9	ТЕРр61-23-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (прямоугольные и круглые элементы фасада)	100 м2 отремонти рованной площади развернут ой поверхнос ти тяг	0,1194 $((0,02*(0,6*2+0,38*2+0,3*2+0,52*2)*2+0,6*0,38*2+0,8*9*0,03+1,14*0,36*2+0,03*(1,14*2+0,36*2)*2+4*0,13*0,003*2+0,75*3,5*2+3,14*0,5*0,5*6+3,14*1,0*1,0)*80\% / 100$	11372,25	3,48	2800,4	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1357,85	1023,06	0,42	334,37	1133,3825	135,33	
На единицу в ценах 2001г.					8568,37										
Кoeffициенты к позиции:					10254,18	3,03	2800,39								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7450,76										
ВСЕГО на физобъем (0,1194)					11372,25	3,48	2800,39								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8568,37										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 16 000,66)					1357,85	0,42	334,37								
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 16 000,66)					1023,06										
Итого с накладными и см. прибылью					17892,39	2,54	1889,19								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					16000,66										
ВСЕГО на физобъем (0,0097)					10744,44										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6400,26										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					35037,09										
10	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0097 $(9,7*0,1) / 100$	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14,03	3,27	0,61	10,15	52,252	0,51	
На единицу в ценах 2001г.					337,54	24,21					0,23		1,8256	0,02	
Кoeffициенты к позиции:					1344,58	43,96	1045,39								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					255,23	16,84									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1393,85	54,95	1045,39								
ВСЕГО на физобъем (0,0097)					293,51	21,05									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1446,12	63,19	1045,39								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					337,54	24,21									
Кoeffициенты к позиции:					14,03	0,61	10,15								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					3,27	0,23									
ВСЕГО на физобъем (0,0097)					112,18	3,69	57,35								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					51,14	3,6									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 54,74)			51,51									
		Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 54,74)			27,92									
		Итого с накладными и см. прибылью			191,61									
11	ТЕРр58-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (отливов криволинейных горизонтальных тяг над входами в подъезды) шириной: до 0,4 м	100 м	0,097 $((3,5+0,8+0,53)*2) / 100$	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	41,2	32,06	0,66	8,48	47,6215	4,62
		$380,74 = 2 \cdot 320,29 - 0,184 \times 10 \cdot 541,02$			330,5	1,22					0,12		0,092	0,01
		На единицу в ценах 2001г.			2320,29	5,95	2026,95							
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			287,39	1,06								
		Кoeffициенты к позиции:			380,74	5,95	87,4							
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			287,39	1,06								
		ВСЕГО на физобъем (0,097)			41,2	0,66	8,48							
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			32,06	0,12								
		Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 503,30)			553,32	3,99	47,91							
		Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 503,30)			501,42	1,88								
		Итого с накладными и см. прибылью			355,08									
		Итого с накладными и см. прибылью			261,72									
12	ТССЦ-101-3414 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	2,13 $9,7*0,20*1,1$	110,04		110,04	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	234,39			234,39		
		На единицу в ценах 2001г.			110,04		110,04							
		ВСЕГО на физобъем (2,13)			234,39		234,39							
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1324,3		1324,3							
13	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных наличников вокруг дверей по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,018 $(2*(0,4*(1,8*2+0,9))*50\%)/100$	4938,92	2,66	2124,62	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	88,9	50,61	0,05	38,24	371,91	6,69
		На единицу в ценах 2001г.			2811,64									
		Итого с накладными и см. прибылью			4571,84	2,31	2124,63							
		Итого с накладными и см. прибылью			2444,9									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4938,92	2,66	2124,63								
ВСЕГО на физобъем (0,018)					88,9	0,05	38,24								
					50,61										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1007,9	0,3	216,06								
					791,54										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 791,54)					531,52										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 791,54)					316,62										
Итого с накладными и см. прибылью					1856,04										
14	ТЕРр53-23-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича	1 м карниза	14	106,96	1,05	78,38	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1497,44	385,42	14,7	1097,32	3,9675	55,55	
					27,53	0,15					2,1		0,0115	0,16	
На единицу в ценах 2001г.					103,23	0,91	78,38								
					23,94	0,13									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					106,96	1,05	78,38								
ВСЕГО на физобъем (14)					1497,44	14,7	1097,32								
					385,42	2,1									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					12316,77	88,94	6199,86								
					6027,97	32,84									
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 6 060,81)					4430,45										
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 6 060,81)					3394,05										
Итого с накладными и см. прибылью					20141,27										
15	ТЕРр61-8-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки карниза по камню и бетону цементно-известковым раствором горизонтальных длиной до 5 м	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхностью тяг	0,4589 <i>((14,9+10,8+1,85+13,4+1,8+10,75+14,85+3,87+1,57+1,9+1,45+3,25+1,8+13,56+1,8+3,2+1,55+1,9+1,55+3,85-14)*0,6*80%)/100</i>	7894,95	57,82	2993,57	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3622,99	2222,71	26,53	1373,75	671,784	308,28	
					4843,56	24,7					11,33		1,863	0,85	
На единицу в ценах 2001г.					7255,64	50,28	2993,57								
					4211,79	21,48									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7894,95	57,82	2993,57								
ВСЕГО на физобъем (0,4589)					3622,99	26,53	1373,75								
					2222,71	11,33									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					42685,38	160,51	7761,69								
					34763,18	177,2									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 34 940,38)					23462,47										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 34 940,38)					13976,15										
Итого с накладными и см. прибылью					80124										
16	ТЕР15-02-001-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: карнизов прямолинейных	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,084 (14*0,6) / 100	8958,89	86,57	4685,26	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	752,55	351,71	7,27	393,57	464,1975	38,99	
					4187,06										
На единицу в ценах 2001г.					7911,5	60,22	4685,26								
					3166,02										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8401,46	75,28	4685,26								
					3640,92										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					8958,89	86,57	4685,26								
					4187,06										
ВСЕГО на физобъем (0,084)					752,55	7,27	393,57								
					351,71										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7768,39	43,98	2223,67								
					5500,74										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 500,74)					4418,47										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 500,74)					2057,28										
Итого с накладными и см. прибылью					14244,14										
17	ТЕРр61-26-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетертый поверхности	0,3617 (138,1-15,35-4,8-13,75-11,94-1,8-45,89-8,4) / 100	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	145,41	140,1	0,07	5,24	55,0965	19,93	
					387,33										
На единицу в ценах 2001г.					351,48	0,17	14,5								
					336,81										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;					402,03	0,2	14,5								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					387,33										
ВСЕГО на физобъем (0,3617)					145,41	0,07	5,24								
					140,1										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2221,19	0,42	29,61								
					2191,16										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 191,16)					1471,36										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 191,16)					876,46										
Итого с накладными и см. прибылью					4569,01										
18	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска декоративных элементов фасада акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрасиваемой поверхности	1,381 <i>(30,7+4,8+18,34+3,6+14,92+57,36+8,4) / 100</i>	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	592,41	190,55	14,06	387,8	18,2505	25,2	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82								
					137,98										
ВСЕГО на физобъем (1,381)					592,41	14,06	387,8								
					190,55										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5256,33	85,06	2191,07								
					2980,2										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 980,20)					2393,85										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 980,20)					1114,59										
Итого с накладными и см. прибылью					8764,77										
19	ТССЦ-101-6525 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0525	30605,19		30605,19	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1606,77			1606,77			
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19								
ВСЕГО на физобъем (0,0525)					1606,77		1606,77								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9078,25		9078,25								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТЕРр53-15-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт лицевой поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти стен	0,2983 <i>(596,5*5%) / 100</i>	12715,3	128,51	9776,49	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3792,97	838,31	38,33	2916,33	415,725	124,01
					2810,3	15,25					4,55		1,15	0,34
На единицу в ценах 2001г.					12331,98	111,75	9776,49							
					2443,74	13,26								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					12715,3	128,51	9776,49							
					2810,3	15,25								
ВСЕГО на физобъем (0,2983)					3792,97	38,33	2916,33							
					838,31	4,55								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					29820,33	231,9	16477,26							
					13111,17	71,16								
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 13 182,33)					9636,28									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 13 182,33)					7382,1									
Итого с накладными и см. прибылью					46838,71									
21	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	2,986 <i>(597,3-298,7) / 100</i>	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	906,4	862,54	0,6	43,26	41,0895	122,69
					288,86									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					303,55	0,2	14,5							
					288,86									
ВСЕГО на физобъем (2,986)					906,4	0,6	43,26							
					862,54									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					13738,18	3,63	244,42							
					13490,13									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 13 490,13)					9058,62									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 13 490,13)					5396,05									
Итого с накладными и см. прибылью					28192,85									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ТЕРр61-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	2,987 <i>(597,3*50%) / 100</i>	2714,44	1,39	1062,71	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8108,03	4929,57	4,15	3174,31	232,116	693,33
На единицу в ценах 2001г.					1650,34									
Кoeffициенты к позиции:					2499	1,21	1062,71							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1435,08									
ВСЕГО на физобъем (2,987)					2714,44	1,39	1062,71							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1650,34									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 77 098,47)					8108,03	4,15	3174,31							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 77 098,47)					4929,57									
Итого с накладными и см. прибылью					95058,43	25,11	17934,85							
Итого с накладными и см. прибылью					77098,47									
Итого с накладными и см. прибылью					51771,62									
Итого с накладными и см. прибылью					30839,39									
Итого с накладными и см. прибылью					177669,44									
23	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	5,973 <i>(881-66,09-96,54-17-16,35-2,7-6,25-9,33-25,95-43,48) / 100</i>	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2562,24	824,15	60,81	1677,28	18,2505	109,01
На единицу в ценах 2001г.					392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99	137,98								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					633,8	7,08	522,39							
Кoeffициенты к позиции:					104,33									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					392,23	7,08	280,82							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					104,33									
ВСЕГО на физобъем (5,973)					428,97	10,18	280,82							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2562,24	60,81	1677,28							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12 889,71)					824,15									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12 889,71)					22734,24	367,9	9476,63							
Итого с накладными и см. прибылью					12889,71									
Итого с накладными и см. прибылью					10353,66									
Итого с накладными и см. прибылью					4820,75									
Итого с накладными и см. прибылью					37908,65									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ТССЦ-101-6525 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,227	30605,19		30605,19	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6947,38			6947,38		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,227)					6947,38		6947,38							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					39252,7		39252,7							
25	ТЕРр62-32-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза газопровод, диаметр 20мм и 80мм	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,328 <i>((22*0,13+13*0,18+60*0,46)) / 100</i>	1081,81	1	470,91	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	354,83	200,05	0,33	154,45	92,69	30,4
На единицу в ценах 2001г.					1081,81	1	470,91							
Кoeffициенты к позиции:					609,9									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1081,81	1	470,91							
ВСЕГО на физобъем (0,328)					609,9									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					354,83	0,33	154,45							
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 3 128,78)					200,05									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 3 128,78)					4003,42	2	872,64							
Итого с накладными и см. прибылью					3128,78									
					2127,57									
					1251,51									
					7382,5									
Раздел 2. Цоколь														
26	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив на декоративном пояске)	100 м2 стяжки	0,1406 <i>((15,1+11+1,82+13,18+1,75+10,85+15,1+3,73+1,58+2,03+1,42+3,35+1,79+13,26+1,83+3,3+1,55+1,98+1,55+3,95-2)*0,13) / 100</i>	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	203,32	47,46	8,88	146,98	52,252	7,35
На единицу в ценах 2001г.					1446,12	63,19	1045,39							
					337,54	24,21					3,4		1,8256	0,26
					255,23	16,84								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1446,12	63,19	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,1406)					203,32	8,88	146,98							
					47,46	3,4								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1626,43	53,72	830,44							
					742,27	53,18								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 795,45)					748,48									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 795,45)					405,68									
Итого с накладными и см. прибылью					2780,59									
27	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство мелких покрытий (отлив) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,2811 <i>((15,1+11+1,82+13,18+1,75+10,85+15,1+3,73+1,58+2,03+1,42+3,35+1,79+13,26+1,83+3,3+1,55+1,98+1,55+3,95-2)*0,26) / 100</i>	1189,19	33,48	120,87	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	334,28	290,89	9,41	33,98	149,1119	41,92
<i>926,65 = 9 169,73 - 0,782 x 10 541,02</i>					1034,84	3,81					1,07		0,2875	0,08
На единицу в ценах 2001г.					9169,73	23,29	8363,95							
					782,49	2,65								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					926,65	23,29	120,87							
					782,49	2,65								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1049,85	29,11	120,87							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1189,19	33,48	120,87							
ВСЕГО на физобъем (0,2811)					334,28	9,41	33,98							
					290,89	1,07								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4798,44	56,93	191,99							
					4549,52	16,73								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 566,25)					4191,82									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 566,25)					2018,28									
Итого с накладными и см. прибылью					11008,54									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	30,92 28,11*1,1	110,04		110,04	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3402,44			3402,44		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (30,92)					3402,44		3402,44							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					19223,79		19223,79							
29	ТЕРр61-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (декоративный поясок)	100 м2 отремонти рованной площади развернут ой поверхнос ти тяг	0,2573 (36,76*70%) / 100	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1950,76	1229,33	0,9	720,53	631,9825	162,61
На единицу в ценах 2001г.					4777,79									
Кoeffициенты к позиции:					6958,02	3,03	2800,39							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4154,6									
ВСЕГО на физобъем (0,2573)					7581,66	3,48	2800,39							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4777,79									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 19 226,72)					1950,76	0,9	720,53							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 19 226,72)					1229,33									
Итого с накладными и см. прибылью					23303,16	5,45	4070,99							
Итого с накладными и см. прибылью					19226,72									
Итого с накладными и см. прибылью					12910,74									
Итого с накладными и см. прибылью					7690,69									
Итого с накладными и см. прибылью					43904,59									
30	ТЕРр61-26-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,1103 (36,76-25,73) / 100	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	44,34	42,72	0,02	1,6	55,0965	6,08
На единицу в ценах 2001г.					387,33									
На единицу в ценах 2001г.					351,48	0,17	14,5							
На единицу в ценах 2001г.					336,81									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5								
ВСЕГО на физобъем (0,1103)					44,34	0,02	1,6								
					42,72										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					677,3	0,12	9,04								
					668,14										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 668,14)					448,66										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 668,14)					267,26										
Итого с накладными и см. прибылью					1393,22										
31	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска декоративного пояса акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3676 $((15,1+11+1,82+13,18+1,75+10,85+15,1+3,73+1,58+2,03+1,42+3,35+1,79+13,26+1,83+3,3+1,55+1,98+1,55+3,95-2)*0,34) / 100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	157,69	50,72	3,74	103,23	18,2505	6,71	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82								
					137,98										
ВСЕГО на физобъем (0,3676)					157,69	3,74	103,23								
					50,72										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1399,14	22,63	583,25								
					793,26										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 793,26)					637,19										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 793,26)					296,68										
Итого с накладными и см. прибылью					2333,01										
32	ТССЦ-101-6525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,014	30605,19		30605,19	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	428,47			428,47			

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,014)					428,47		428,47							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2420,86		2420,86							
33	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: доколя	100 м2	0,6609 <i>((14,9*0,3+10,8*0,7+(1,85+13,4+1,8+10,75)*0,8+14,85*0,8 2+(3,87+1,57+1,9+1,45+3,25 +1,8+13,56+1,85)*0,5+(3,2+1,55+1,9+1,55+3,85)*0,7- 2*1*0,4-0,2- (2,5*0,4+0,3*0,15*2+0,6*0,1* 2)*2)) / 100</i>	166,65			1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	110,14	110,14			26,243	17,34
На единицу в ценах 2001г.					166,65									
Кoeffициенты к позиции:					144,91									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					144,91									
ВСЕГО на физобъем (0,6609)					166,65									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					110,14									
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 722,59)					110,14									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 722,59)					1722,59									
Итого с накладными и см. прибылью					1722,59									
Итого с накладными и см. прибылью					1449,56									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 722,59)					819,95									
Итого с накладными и см. прибылью					3992,1									
34	ТЕРр53-15-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт лицевой поверхности кирпичного цоколя при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти стен	0,3305 <i>(66,09*50%) / 100</i>	12715,3	128,51	9776,49	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4202,41	928,8	42,47	3231,14	415,725	137,4
На единицу в ценах 2001г.					2810,3	15,25				5,04			1,15	0,38
Кoeffициенты к позиции:					12331,98	111,75	9776,49							
Итого с накладными и см. прибылью					2443,74	13,26								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					12715,3	128,51	9776,49							
ВСЕГО на физобъем (0,3305)					4202,41	42,47	3231,14							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					33039,31	256,94	18255,94							
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 14 605,26)					10676,45									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 14 605,26)					8178,95									
Итого с накладными и см. прибылью					51894,71									
35	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса; улучшенная стен цоколя	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,6609 $((14,9*0,3+10,8*0,7+(1,85+13,4+1,8+10,75)*0,8+14,85*0,82+(3,87+1,57+1,9+1,45+3,25+1,8+13,56+1,85)*0,5+(3,2+1,55+1,9+1,55+3,85)*0,7-2*1*0,4-0,2-(2,5*0,4+0,3*0,15*2+0,6*0,1*2)*2)) / 100$	5915,7	76,09	4555,82	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3909,69	848,46	50,29	3010,94	171,8589	113,58
На единицу в ценах 2001г.					1283,79	26,77					17,69		2,07	1,37
Коэффициенты к позиции:					5579,48	52,93	4555,82							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1116,34	23,28								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5915,7	76,09	4555,82							
ВСЕГО на физобъем (0,6609)					1283,79	26,77								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3909,69	50,29	3010,94							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 546,58)					848,46	17,69								
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 546,58)					30585,97	304,25	17011,81							
Итого с накладными и см. прибылью					13269,91	276,67								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					10881,29									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 546,58)					5066,42									
Итого с накладными и см. прибылью					46533,68									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска цоколя акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6609 $((14,9*0,3+10,8*0,7+(1,85+13,4+1,8+10,75)*0,8+14,85*0,8+2+(3,87+1,57+1,9+1,45+3,25+1,8+13,56+1,85)*0,5+(3,2+1,55+1,9+1,55+3,85)*0,7-2*1*0,4-0,2-(2,5*0,4+0,3*0,15*2+0,6*0,1*2)*2)/100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	283,51	91,19	6,73	185,59	18,2505	12,06
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (0,6609)					283,51	6,73	185,59							
					91,19									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2515,51	40,72	1048,58							
					1426,21									
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 426,21)					1145,6									
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 426,21)					533,4									
Итого с накладными и см. прибылью					4194,51									
37	ТССЦ-101-6527 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0251	34609,6		34609,6	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	868,7			868,7		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0251)					868,7		868,7							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4908,16		4908,16							

Раздел 3. Окна

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Окна в подъездах №№ 1,2 (2шт.)															
38	ТЕР46-04-012-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0397 <i>(1,24*1,6*2) / 100</i>	1480,84	240,25		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	58,79	49,25	9,54		188,54	7,49	
					1240,59	102,63					4,07		7,74	0,31	
На единицу в ценах 2001г.					1480,84	240,25									
					1240,59	102,63									
ВСЕГО на физобъем (0,0397)					58,79	9,54									
					49,25	4,07									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					827,99	57,72									
					770,27	63,65									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 833,92)					701,74										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 833,92)					396,95										
Итого с накладными и см. прибылью					1926,68										
39	ТЕР10-01-034-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, двухкамерных	100 м2 проемов	0,0397 <i>(1,24*1,6*2) / 100</i>	281926,98	606,69	279786,79	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11192,5	60,88	24,09	11107,53	215,6825	8,56	
					1533,5	29,18					1,16		2,2	0,09	
На единицу в ценах 2001г.					281605,62	485,35	279786,79								
					1333,48	23,34									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					281926,98	606,69	279786,79								
					1533,5	29,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0397)					11192,5	24,09	11107,53								
					60,88	1,16									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					63855,44	145,74	62757,54								
					952,16	18,14									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 970,30)					875,89										
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 970,30)					415,68										
Итого с накладными и см. прибылью					65147,01										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,032 <i>(1,6*2) / 100</i>	3882,92	17,78	3696,02	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	124,25	5,41	0,57	118,27	24,3685	0,78
					169,12	0,66					0,02		0,05	
На единицу в ценах 2001г.					3857,31	14,22	3696,03							
					147,06	0,53								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3882,92	17,78	3696,03							
					169,12	0,66								
ВСЕГО на физобъем (0,032)					124,25	0,57	118,27							
					5,41	0,02								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					756,29	3,45	668,23							
					84,61	0,31								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 84,92)					76,66									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 84,92)					36,38									
Итого с накладными и см. прибылью					869,33									
41	ТССЦ-101-2907 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	3,2 <i>1,6*2</i>	210,42		210,42	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	673,34			673,34		
На единицу в ценах 2001г.					210,42		210,42							
ВСЕГО на физобъем (3,2)					673,34		673,34							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3804,37		3804,37							
42	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,008 <i>(2,66-1,86) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,73	1,58	0,02	0,13	28,07	0,22
					197,33	1,33					0,01		0,1	
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
					197,33	1,33								
ВСЕГО на физобъем (0,008)					1,73	0,02	0,13							
					1,58	0,01								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					25,56	0,12	0,73							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					24,71	0,16								
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 24,87)			16,7									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 24,87)			9,95									
		Итого с накладными и см. прибылью			52,21									
43	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0186 (2,66*70%) / 100	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	92,13	51,94	0,67	39,52	383,06	7,12
					2792,51	15,38					0,29		1,16	0,02
		На единицу в ценах 2001г.			4953,15	36,01	2124,63							
					2792,51	15,38								
		ВСЕГО на физобъем (0,0186)			92,13	0,67	39,52							
					51,94	0,29								
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1039,68	4,05	223,29							
					812,34	4,54								
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 816,88)			548,53									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 816,88)			326,75									
		Итого с накладными и см. прибылью			1914,96									
44	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0266 ((1,24+1,6*2)*0,30*2) / 100	1594,54	17	1217,89	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	42,41	9,57	0,45	32,39	49,335	1,31
					359,65	0,34					0,01		0,025	
		На единицу в ценах 2001г.			1544,23	13,6	1217,89							
					312,74	0,27								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			1594,54	17	1217,89							
					359,65	0,34								
		ВСЕГО на физобъем (0,0266)			42,41	0,45	32,39							
					9,57	0,01								
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			335,39	2,72	183							
					149,67	0,16								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 149,83)			120,35									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 149,83)			56,04									
		Итого с накладными и см. прибылью			511,78									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0045 <i>((1,51-1,06)) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,2	1,13		0,07	35,73	0,16
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0045)					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1,2		0,07							
					1,13									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 17,67)					18,07		0,4							
					17,67									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 17,67)					11,87									
Итого с накладными и см. прибылью					7,07									
					37,01									
46	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонт рованной поверхности	0,0106 <i>(1,51*70%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	48,46	25,92	0,02	22,52	323,4	3,43
На единицу в ценах 2001г.					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,0106)					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					48,46	0,02	22,52							
					25,92									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 405,39)					532,75	0,12	127,24							
					405,39									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 405,39)					272,22									
Итого с накладными и см. прибылью					162,16									
					967,13									
47	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0151 <i>((1,24+1,6*2)*0,17*2) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6,19	1,81	0,13	4,25	15,87	0,24
На единицу в ценах 2001г.					119,98									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
					392,23	7,08	280,82							
					104,33									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,0151)					6,19	0,13	4,25							
					1,81									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					53,11	0,79	24,01							
					28,31									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28,31)					22,74									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28,31)					10,59									
Итого с накладными и см. прибылью					86,44									
48	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0006	24884,59		24884,59	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14,93			14,93		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0006)					14,93		14,93							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					84,35		84,35							
49	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0042 <i>(1,24*0,17*2) / 100</i>	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5,85	1,23	0,23	4,39	45,4365	0,19
					293,51	21,05					0,09		1,5875	0,01
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,0042)					293,51	21,05								
					5,85	0,23	4,39							
					1,23	0,09								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					45,43	1,39	24,8							
					19,24	1,41								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20,65)					19,43									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 20,65)					10,53									
Итого с накладными и см. прибылью					75,39									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	ТЕРр58-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,03 <i>(1,5*2) / 100</i>	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11,42	8,62	0,18	2,62	41,41	1,24
380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02					287,39	1,06					0,03		0,08	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,03)					11,42	0,18	2,62							
					8,62	0,03								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					150,71	1,09	14,8							
					134,82	0,47								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 135,29)					95,45									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 135,29)					70,35									
Итого с накладными и см. прибылью					316,51									
51	ТССЦ-101-3414 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	1,16 <i>3,0*0,35*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	127,65			127,65		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (1,16)					127,65		127,65							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					721,22		721,22							
Окна на фасаде (59шт.)														
52	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,1221 <i>((40,69-28,48)) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	32,46	30,67	0,02	1,77	35,73	4,36
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
					265,85	0,17	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,1221)					32,46	0,02	1,77							
					30,67									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					489,8	0,12	10							
					479,68									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 479,68)			322,11									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 479,68)			191,87									
		Итого с накладными и см. прибылью			1003,78									
53	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,2848 <i>(40,69*70%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1302,06	696,31	0,66	605,09	323,4	92,1
					2444,9									
		На единицу в ценах 2001г.			4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
		ВСЕГО на физобъем (0,2848)			1302,06	0,66	605,09							
					696,31									
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			14313,04	3,99	3418,76							
					10890,29									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 10 890,29)			7312,83									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 10 890,29)			4356,12									
		Итого с накладными и см. прибылью			25981,99									
54	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,4069 <i>(((1,24+1,6*2)*0,17*32+(0,54+1,2*2)*0,17*11+(1,52+1,6*2)*0,17*4+(0,83+1,6*2)*0,17*4+(0,54+1,6*2)*0,17*8)) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	166,69	48,82	3,6	114,27	15,87	6,46
		392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99			119,98									
		На единицу в ценах 2001г.			633,8	7,08	522,39							
					104,33									
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			392,23	7,08	280,82							
					104,33									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			409,65	8,85	280,82							
					119,98									
		ВСЕГО на физобъем (0,4069)			166,69	3,6	114,27							
					48,82									
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1430,95	21,78	645,63							
					763,54									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 763,54)			613,31									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 763,54)			285,56									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					2329,82									
55	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0155	24884,59		24884,59	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	385,71			385,71		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0155)					385,71		385,71							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2179,26		2179,26							
56	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0914 $(1,24*0,17*32*0,54*0,17*11 + 1,52*0,17*4 + 0,83*0,17*4 + 0,54*0,17*8) / 100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	127,4	26,83	5,02	95,55	45,4365	4,15
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
Кoeffициенты к позиции:					255,23	16,84								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,0914)					293,51	21,05					1,92		1,5875	0,15
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					127,4	5,02	95,55							
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 449,65)					26,83	1,92								
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 449,65)					989,85	30,37	539,86							
Итого с накладными и см. прибылью					419,62	30,03								
Счетная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 449,65)					423,1									
Итого с накладными и см. прибылью					229,32									
57	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,7228 $(32*1,5+4*1,79+11*0,8+0,88*4+0,6*8) / 100$	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	275,2	207,73	4,3	63,17	41,41	29,93
На единицу в ценах 2001г.					380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02	287,39	1,06				0,77		0,08	0,06
С учетом стоимости удаленных ресурсов					2320,29	5,95	2026,95							
ВСЕГО на физобъем (0,7228)					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
ВСЕГО на физобъем (0,7228)					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,7228)					275,2	4,3	63,17							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					207,73	0,77								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3631,83	26,02	356,91							
					3248,9	12,04								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 3 260,94)					2300,59									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 3 260,94)					1695,69									
Итого с накладными и см. прибылью					7628,11									
58	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	27,83 72,28*0,35*1,1	110,04		110,04	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3062,41			3062,41		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (27,83)					3062,41		3062,41							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17302,62		17302,62							
Вентиляционные отверстия на цоколе														
59	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	5	19,12	2,95	3,93	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	95,6	61,2	14,75	19,65	1,679	8,4
На единицу в ценах 2001г.					12,24									
					16,93	2,36	3,93							
					10,64									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					19,12	2,95	3,93							
					12,24									
ВСЕГО на физобъем (5)					95,6	14,75	19,65							
					61,2									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1157,43	89,24	111,02							
					957,17									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 957,17)					937,26									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 957,17)					540,23									
Итого с накладными и см. прибылью					2634,92									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	ТССЦ-301-4372 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200х200 мм	шт.	5	57,46		57,46	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	287,3			287,3		
На единицу в ценах 2001г.					57,46		57,46							
ВСЕГО на физобъем (5)					287,3		287,3							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1623,25		1623,25							
Раздел 4. Двери														
61	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, от ранее существующей двери	100 коробок	0,02 2 / 100	1537,76	368,72		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	30,76	23,39	7,37		179,3	3,59
На единицу в ценах 2001г.					1537,76	368,72								
ВСЕГО на физобъем (0,02)					1169,04	39,22					0,78		3,97	0,08
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1169,04	39,22								
Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 378,02)					30,76	7,37								
Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 378,02)					23,39	0,78								
Итого с накладными и см. прибылью					410,41	44,59								
Итого с накладными и см. прибылью					365,82	12,2								
Итого с накладными и см. прибылью					263,48									
Итого с накладными и см. прибылью					187,5									
Итого с накладными и см. прибылью					861,39									
62	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка металлических дверных блоков (входа в подъезды)	1 м2 проема	4,2 1*2,1*2	26,83	13,27		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	112,69	56,96	55,73		1,68	7,06
На единицу в ценах 2001г.					26,83	13,27								
На единицу в ценах 2001г.					13,56									
На единицу в ценах 2001г.					62,44	18,96	24,11							
На единицу в ценах 2001г.					19,37									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					26,83	13,27								
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					13,56									
ВСЕГО на физобъем (4,2)					112,69	55,73								
ВСЕГО на физобъем (4,2)					56,96									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1228,02	337,17								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					890,85									
		Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 890,85)			613,35									
		Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 890,85)			514,91									
		Итого с накладными и см. прибылью			2356,28									
63	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (вход в подъезды)	1 м2 проема	4,2 1*2,1*2	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	294,38	93,58	99,54	101,26	2,76	11,59
					22,28									
		На единицу в ценах 2001г.			62,44	18,96	24,11							
		Кoeffициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			70,09	23,7	24,11							
		ВСЕГО на физобъем (4,2)			294,38	99,54	101,26							
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			2637,93	602,22	572,12							
		Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 463,59)			1007,68									
		Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 463,59)			845,96									
		Итого с накладными и см. прибылью			4491,57									
64	ТССЦ-203-8147 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блок дверной стальной наружный однопольный ДСН ДКН,(ГОСТ 31173-2003) в комплекте с окраской	м2	4,2	1356,69		1356,69	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5698,1			5698,1		
		На единицу в ценах 2001г.			1356,69		1356,69							
		ВСЕГО на физобъем (4,2)			5698,1		5698,1							
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			32194,27		32194,27							
65	ТЕР09-04-012-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка дверного доводчика к входным дверям	1 шт.	2	14,61	3,59	0,72	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	29,22	20,6	7,18	1,44	1,2765	2,55
		На единицу в ценах 2001г.			10,3									
		Итого с накладными и см. прибылью			12,55	2,87	0,72							
		ВСЕГО на физобъем (2)			8,96									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					14,61	3,59	0,72							
ВСЕГО на физобъем (2)					29,22	7,18	1,44							
					20,6									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					373,76	43,44	8,14							
					322,18									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 322,18)					221,82									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 322,18)					186,22									
Итого с накладными и см. прибылью					781,8									
66	ТССЦ-101-6978 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	2	343,72		343,72	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	687,44			687,44		
На единицу в ценах 2001г.					343,72		343,72							
ВСЕГО на физобъем (2)					687,44		687,44							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3884,04		3884,04							
67	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетертой поверхности	0,0156 <i>(5,2-3,64) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,38	3,08	0,05	0,25	28,07	0,44
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
					197,33	1,33					0,02		0,1	
ВСЕГО на физобъем (0,0156)					3,38	0,05	0,25							
					3,08	0,02								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					49,88	0,3	1,41							
					48,17	0,31								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 48,48)					32,55									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 48,48)					19,39									
Итого с накладными и см. прибылью					101,82									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
68	ТЕРр61-7-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0364 <i>(5,2*70%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	180,29	101,65	1,31	77,33	383,06	13,94	
					2792,51	15,38					0,56		1,16	0,04	
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63								
ВСЕГО на физобъем (0,0364)					180,29	1,31	77,33								
					101,65	0,56									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2034,65	7,93	436,91								
					1589,81	8,76									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 598,57)					1073,44										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 598,57)					639,43										
Итого с накладными и см. прибылью					3747,52										
69	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,052 <i>((1,0+2*2)*0,52*2) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	71,34	18,52	0,88	51,94	50,094	2,6	
					356,17	0,29					0,02		0,025		
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76								
					309,71	0,23									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76								
					356,17	0,29									
ВСЕГО на физобъем (0,052)					71,34	0,88	51,94								
					18,52	0,02									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					588,43	5,32	293,46								
					289,65	0,31									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 289,96)					232,91										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 289,96)					108,45										
Итого с накладными и см. прибылью					929,79										
ремонт дверного откоса на балконах															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,015 <i>(4,3-2,8) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,99	3,77		0,22	35,73	0,54
					251,18									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,015)					3,99		0,22							
					3,77									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					60,2		1,24							
					58,96									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 58,96)					39,59									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 58,96)					23,58									
Итого с накладными и см. прибылью					123,37									
71	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонт рованной поверхности	0,028 <i>(4,3*65%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	128,01	68,46	0,06	59,49	323,4	9,06
					2444,9									
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,028)					128,01	0,06	59,49							
					68,46									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1407,19	0,36	336,12							
					1070,71									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 070,71)					718,98									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 070,71)					428,28									
Итого с накладными и см. прибылью					2554,45									
72	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,043 <i>((1,52+2,4*2)*0,17*4) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17,61	5,16	0,38	12,07	15,87	0,68
					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,043)					17,61	0,38	12,07							
					5,16									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					151,2	2,3	68,2							
					80,7									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 80,70)					64,82									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 80,70)					30,18									
Итого с накладными и см. прибылью					246,2									
73	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0016	24884,59		24884,59	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	39,82			39,82		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0016)					39,82		39,82							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					224,98		224,98							
Раздел 5. Балконы (4 шт-)														
74	ТЕРр59-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка металлических решеток ограждения балконов при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м решетки	0,15 <i>((0,8+2,2+0,8)*4) / 100</i>	406,46	6,49	48,58	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	60,97	52,71	0,97	7,29	54,395	8,16
На единицу в ценах 2001г.					351,39									
					359,78	5,64	48,58							
					305,56									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					406,46	6,49	48,58							
ВСЕГО на физобъем (0,15)					60,97	0,97	7,29							
					52,71									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					871,44	5,87	41,19							
					824,38									
Накладные расходы 76%*0.85 ФОТ (от 824,38)					532,55									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 824,38)					395,7									
Итого с накладными и см. прибылью					1799,69									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	ТЕР46-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка монолитных плит бетонных, балок	1 м3	1,444 <i>0,9*2,2*0,15*4+0,2*0,2*0,8*8</i>	419,2	327,91		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	605,32	131,82	473,5		12,6615	18,28
					91,29	34,88					50,37		3,5305	5,1
На единицу в ценах 2001г.					364,52	285,14								
					79,38	30,33								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					419,2	327,91								
					91,29	34,88								
ВСЕГО на физобъем (1,444)					605,32	473,5								
					131,82	50,37								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4926,34	2864,68								
					2061,66	787,79								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 849,45)					2397,81									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 849,45)					1356,34									
Итого с накладными и см. прибылью					8680,49									
76	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка поверхности щетками (металлические балки 20)	1 м2 очищаемой поверхности	5,12 <i>0,8*8*21,0/1000*38,1</i>	8,27			1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	42,34	42,34			1,1902	6,09
На единицу в ценах 2001г.					8,27									
					6,25									
					6,25									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7,19									
					7,19									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					8,27									
					8,27									
ВСЕГО на физобъем (5,12)					42,34									
					42,34									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					662,2									
					662,2									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 662,20)					455,92									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 662,20)					315,21									
Итого с накладными и см. прибылью					1433,33									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77	ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыли ваемой поверхнос ти	5,12	1,3	0,39		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6,66	4,66	2		0,1322	0,68
На единицу в ценах 2001г.					0,91									
Коэффициенты к позиции:					0,96	0,27								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1,13	0,34								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					0,79									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1,3	0,39								
ВСЕГО на физобъем (5,12)					0,91									
ВСЕГО на физобъем (5,12)					6,66	2								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4,66									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					84,98	12,1								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 72,88)					72,88									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 72,88)					50,18									
Итого с накладными и см. прибылью					34,69									
Итого с накладными и см. прибылью					169,85									
78	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обработка металлических поверхностей за один раз преобразователем ржавчины	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0512 5,12 / 100	74,34	13,54	-0,01	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,81	3,11	0,69	-0,01	7,0225	0,36
На единицу в ценах 2001г.					55,39 = 244,44 - 0,012 x 14 566,41 - 0,002 x 7 123,57	60,81	0,14				0,01		0,0144	
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					45,98	0,1								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					55,39	9,42	-0,01							
Коэффициенты к позиции:					45,98	0,1								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					64,64	11,78	-0,01							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					52,88	0,13								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					74,34	13,54	-0,01							
ВСЕГО на физобъем (0,0512)					60,81	0,14								
ВСЕГО на физобъем (0,0512)					3,81	0,69	-0,01							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3,11	0,01								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					52,78	4,17	-0,06							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48,80)					48,64	0,16								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48,80)					33,6									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48,80)					23,23										
Итого с накладными и см. прибылью					109,61										
79	ТССЦ-113-0646 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Преобразователь ржавчины ИФХАН-58ПР	кг	0,7	70,86		70,86	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	49,6			49,6			
На единицу в ценах 2001г.					70,86		70,86								
ВСЕГО на физобъем (0,7)					49,6		49,6								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					280,24		280,24								
80	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (балок и обрамления)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0512 5.12 / 100	263,39	13,54	189,04	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	13,49	3,11	0,69	9,69	7,0225	0,36	
На единицу в ценах 2001г.					60,81	0,14					0,01		0,0144		
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					52,88	0,13									
ВСЕГО на физобъем (0,0512)					263,39	13,54	189,04								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					60,81	0,14									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48,80)					13,49	0,69	9,69								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48,80)					3,11	0,01									
Итого с накладными и см. прибылью					107,56	4,17	54,75								
Итого с накладными и см. прибылью					48,64	0,16									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48,80)					33,6										
Итого с накладными и см. прибылью					23,23										
Итого с накладными и см. прибылью					164,39										
81	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (балок и обрамления)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0512 5.12 / 100	323,19	8,93	276,87	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	16,55	1,91	0,46	14,18	5,0652	0,26	
На единицу в ценах 2001г.					37,39	0,14					0,01		0,0144		
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					311,36	6,21	276,88								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					28,27	0,1									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
					32,51	0,13								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					323,19	8,93	276,88							
					37,39	0,14								
ВСЕГО на физобъем (0,0512)					16,55	0,46	14,18							
					1,91	0,01								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					112,77	2,78	80,12							
					29,87	0,16								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30,03)					20,68									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 30,03)					14,29									
Итого с накладными и см. прибылью					147,74									
82	ТЕР26-01-048-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обязка балки сеткой	100 м2 изолируем ой поверхнос ти	0,0512 <i>(8*0,8*0,8) / 100</i>	658,09	11,2	238,46	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	33,69	20,91	0,57	12,21	58,8512	3,01
На единицу в ценах 2001г.					408,43									
					555,08	7,79	238,46							
					308,83									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					603,35	9,74	238,46							
					355,15									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					658,09	11,2	238,46							
					408,43									
ВСЕГО на физобъем (0,0512)					33,69	0,57	12,21							
					20,91									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					399,47	3,45	68,99							
					327,03									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 327,03)					250,18									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 327,03)					155,67									
Итого с накладными и см. прибылью					805,32									
83	ТЕР46-01-008-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обетонирование: балок	1 м3	0,256 <i>0,2*0,2*0,8*8</i>	1109,94	43,79	887,82	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	284,14	45,65	11,21	227,28	26,381	6,75
На единицу в ценах 2001г.					178,33	1,83					0,47		0,138	0,04
					1080,97	38,08	887,82							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					155,07	1,59									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1109,94	43,79	887,82								
ВСЕГО на физобъем (0,256)					178,33	1,83									
					284,14	11,21	227,28								
					45,65	0,47									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2065,92	67,82	1284,13								
					713,97	7,35									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 721,32)					606,99										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 721,32)					343,35										
Итого с накладными и см. прибылью					3016,26										
84	ТЕР06-01-041-09 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	100 м3 в деле	0,0119 (2,2*0,9*0,15*4) / 100	116813,06	6420,45	101385,7	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1390,08	107,18	76,4	1206,5	1281,2116	15,25	
					9006,91	769,68					9,16		58,1325	0,69	
На единицу в ценах 2001г.					112662,62	4466,4	101385,7								
					6810,52	535,43									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					114800,8	5583	101385,7								
					7832,1	669,29									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					116813,06	6420,45	101385,7								
					9006,91	769,68									
ВСЕГО на физобъем (0,0119)					1390,08	76,4	1206,5								
					107,18	9,16									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8955,25	462,22	6816,73								
					1676,3	143,26									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 819,56)					1461,56										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 819,56)					804,25										
Итого с накладными и см. прибылью					11221,06										
85	ТЕР11-01-004-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхностью	0,0792 (2,2*0,9*4) / 100	2893,14	461,25	1871,85	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	229,14	44,36	36,53	148,25	61,073	4,84	
					560,04	7,43					0,59		0,5606	0,04	
На единицу в ценах 2001г.					2616,19	320,87	1871,85								
					423,47	5,17									
Коэффициенты к позиции:															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2759,93	401,09	1871,85								
					486,99	6,46									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2893,14	461,25	1871,85								
					560,04	7,43									
ВСЕГО на физобъем (0,0792)					229,14	36,53	148,25								
					44,36	0,59									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1752,41	221,01	837,61								
					693,79	9,23									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 703,02)					661,51										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 703,02)					358,54										
Итого с накладными и см. прибылью					2772,46										
86	ТЕР11-01-004-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,0792 <i>((2,2*0,9*4) / 100)</i>	1815,13	227,48	1249,78	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	143,76	26,76	18,02	98,98	36,8448	2,92	
					337,87	4,38				0,35		0,3306	0,03		
На единицу в ценах 2001г.					1663,5	158,25	1249,77								
					255,48	3,05									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1741,38	197,81	1249,77								
					293,8	3,81									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1815,13	227,48	1249,77								
					337,87	4,38									
ВСЕГО на физобъем (0,0792)					143,76	18,02	98,98								
					26,76	0,35									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1086,79	109,02	559,24								
					418,53	5,47									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 424,00)					398,96										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 424,00)					216,24										
Итого с накладными и см. прибылью					1701,99										
87	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,042 <i>((0,9+2,4+0,9)*0,25*4) / 100)</i>	1189,19	33,48	120,87	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	49,95	43,46	1,41	5,08	149,1119	6,26	
					1034,84	3,81				0,16		0,2875	0,01		
На единицу в ценах 2001г.					9169,73	23,29	8363,95								
					782,49	2,65									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
С учетом стоимости удаленных ресурсов					926,65	23,29	120,87							
					782,49	2,65								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1049,85	29,11	120,87							
					899,86	3,31								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1189,19	33,48	120,87							
					1034,84	3,81								
ВСЕГО на физобъем (0,042)					49,95	1,41	5,08							
					43,46	0,16								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					716,94	8,53	28,7							
					679,71	2,5								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 682,21)					626,27									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 682,21)					301,54									
Итого с накладными и см. прибылью					1644,75									
88	ТССЦ-101-3414 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	4,62 <i>4,2*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	508,38			508,38		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (4,62)					508,38		508,38							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2872,35		2872,35							
89	ТЕР12-01-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,088 <i>(2,2*4) / 100</i>	4205,21	261,01	3686,35	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	370,06	22,69	22,97	324,4	34,5172	3,04
					257,85	4,57				0,4		0,345	0,03	
На единицу в ценах 2001г.					4062,9	181,57	3686,36							
					194,97	3,18								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4137,54	226,96	3686,36							
					224,22	3,98								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4205,21	261,01	3686,36							
					257,85	4,57								
ВСЕГО на физобъем (0,088)					370,06	22,97	324,4							
					22,69	0,4								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2326,7	138,97	1832,86								
					354,87	6,26									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 361,13)					331,52										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 361,13)					159,62										
Итого с накладными и см. прибылью					2817,84										
90	ТЕР26-01-048-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Армирование стяжки сеткой	100 м2 изолируемой поверхностью	0,0792 (0,9*2,2*4) / 100	2701,28	69,68	2528,8	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	213,94	8,14	5,52	200,28	14,812	1,17	
					102,8										
На единицу в ценах 2001г.					2655,01	48,47	2528,81								
					77,73										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2678,79	60,59	2528,81								
					89,39										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2701,28	69,68	2528,81								
					102,8										
ВСЕГО на физобъем (0,0792)					213,94	5,52	200,28								
					8,14										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1292,29	33,4	1131,58								
					127,31										
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 127,31)					97,39										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 127,31)					60,6										
Итого с накладными и см. прибылью					1450,28										
91	ТЕР11-01-015-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,0792 (0,9*2,2*4) / 100	2537,03	299,39	1892,23	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	200,93	27,36	23,71	149,86	53,4687	4,23	
					345,41	44,38					3,51		4,0825	0,32	
На единицу в ценах 2001г.					2361,68	208,27	1892,23								
					261,18	30,87									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2452,92	260,34	1892,23								
					300,36	38,59									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2537,03	299,39	1892,23								
					345,41	44,38									
ВСЕГО на физобъем (0,0792)					200,93	23,71	149,86								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					27,36	3,51									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1418,07	143,45	846,71								
					427,91	54,9									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 482,81)					454,3										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 482,81)					246,23										
Итого с накладными и см. прибылью					2118,6										
92	ТЕР11-01-015-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0,0792 (0,9*2,2*4) / 100	1333,11	36,23	1256,2	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	105,58	3,22	2,87	99,49	6,2951	0,5	
					40,68	14,49					1,15		1,0925	0,09	
На единицу в ценах 2001г.					328,04	6,3	314,05								
					7,69	2,52									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом " ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)"					1312,16	25,2	1256,2								
					30,76	10,08									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1323,07	31,5	1256,2								
					35,37	12,6									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1333,11	36,23	1256,2								
					40,68	14,49									
ВСЕГО на физобъем (0,0792)					105,58	2,87	99,49								
					3,22	1,15									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					629,84	17,36	562,12								
					50,36	17,99									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 68,35)					64,31										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 68,35)					34,86										
Итого с накладными и см. прибылью					729,01										
93	ТЕР11-01-015-08 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	0,0792 (0,9*2,2*4) / 100	145,16	9,53	25,08	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11,5	8,76	0,75	1,99	14,283	1,13	
					110,55	1,61					0,13		0,1438	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					115,3	6,63	25,08								
					83,59	1,12									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,5	8,29	25,08								
					96,13	1,4									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					145,16	9,53	25,08							
ВСЕГО на физобъем (0,0792)					11,5	0,75	1,99							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					152,79	4,54	11,24							
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 139,04)					130,83									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 139,04)					70,91									
Итого с накладными и см. прибылью					354,53									
94	ТЕР07-05-016-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	100 м ограждения	0,16 $((0,9+2,2+0,9)*4) / 100$	18859,6	385,67	16947,58	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3017,54	244,22	61,71	2711,61	194,9365	31,19
На единицу в ценах 2001г.					1526,35	7,82					1,25		0,5894	0,09
Кoeffициенты к позиции:					18370,01	268,29	16947,58							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1154,14	5,44								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					18610,2	335,36	16947,58							
ВСЕГО на физобъем (0,16)					1327,26	6,8								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					18859,6	385,67	16947,58							
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 839,15)					1526,35	7,82								
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 839,15)					3017,54	61,71	2711,61							
Итого с накладными и см. прибылью					244,22	1,25								
Кoeffициенты к позиции:					19513,55	373,35	15320,6							
Итого на единицу с учетом "ТЧ коэффициент окраски ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)"					3819,6	19,55								
ВСЕГО на физобъем (0,16)					4552,27									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2610,62									
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 839,15)					26676,44									
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 839,15)														
Итого с накладными и см. прибылью														
95	ТЕР15-04-030-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток ограждения количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,176 $((0,9+2,2+0,9)*1,1*4) / 100$	571,52	2,09	230,65	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	100,59	59,63	0,37	40,59	46,9884	8,27
На единицу в ценах 2001г.					338,78	0,09					0,02		0,0071	
Кoeffициенты к позиции:					976,53	2,91	461,28							
Итого на единицу с учетом "ТЧ коэффициент окраски ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)"					512,34	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,16)					488,27	1,46	230,64							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					256,17	0,07								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					527,05	1,82	230,64								
					294,6	0,08									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					571,52	2,09	230,64								
					338,78	0,09									
ВСЕГО на физобъем (0,176)					100,59	0,37	40,59								
					59,63	0,02									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1164,18	2,24	229,33								
					932,61	0,31									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 932,92)					749,37										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 932,92)					348,91										
Итого с накладными и см. прибылью					2262,46										
96	ТЕР15-04-024-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву поручней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0256 $((0,9+0,9+2,2)*0,16^4) / 100$	918,28	6,67	647,85	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	23,51	6,75	0,17	16,59	37,0961	0,95	
					263,76	0,19							0,0144		
На единицу в ценах 2001г.					851,93	4,64	647,85								
					199,44	0,13									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					883,01	5,8	647,85								
					229,36	0,16									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					918,28	6,67	647,85								
					263,76	0,19									
ВСЕГО на физобъем (0,0256)					23,51	0,17	16,59								
					6,75										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					200,33	1,03	93,73								
					105,57										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 105,57)					84,8										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 105,57)					39,48										
Итого с накладными и см. прибылью					324,61										
97	ТЕРр56-23-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлического каркаса для крепления облицовки балконов	1 т	0,04 $((2,2+0,9+0,9)*2^4)*1,26/100$ 0	449,06	27,52	52,67	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17,96	14,75	1,1	2,11	50,6	2,02	
					397,36 = 6 287,43 - 0,05 x 5 252,69 - 0,98 x 5 742,29	368,87	5,8				0,23		0,437	0,02	
На единицу в ценах 2001г.					6287,43	23,93	5942,74								
					320,76	5,04									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					397,36	23,93	52,67								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					320,76	5,04									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					449,06	27,52	52,67								
ВСЕГО на физобъем (0,04)					368,87	5,8									
					17,96	1,1	2,11								
					14,75	0,23									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					249,27	6,66	11,92								
					230,69	3,6									
Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 234,29)					163,3										
Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 234,29)					116,21										
Итого с накладными и см. прибылью					528,78										
98	ТССЦ-101-2548 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 40x4 мм вес 1 п/м=1,26	т	0,04	5648,6		5648,6	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	225,94			225,94			
На единицу в ценах 2001г.					5648,6		5648,6								
ВСЕГО на физобъем (0,04)					225,94		225,94								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1276,56		1276,56								
99	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлического каркаса количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026 $((2,2+0,9+0,9)*2*4)*0,08 / 100$	1143,03	4,18	461,28	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	29,72	17,62	0,11	11,99	93,9768	2,44	
					677,57	0,19							0,0144		
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28								
					512,34	0,13									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1054,11	3,64	461,28								
					589,19	0,16									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1143,03	4,18	461,28								
ВСЕГО на физобъем (0,026)					677,57	0,19									
					29,72	0,11	11,99								
					17,62										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					343,99	0,67	67,74								
					275,58										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 275,58)					221,36										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 275,58)					103,07										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого с накладными и см. прибылью					668,42										
100	ТЕР09-05-001-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	0,176 <i>((2,2+0,9+0,9)*1,1*4) / 100</i>	377,58	54,71	12,12	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	66,45	54,69	9,63	2,13	43,1003	7,59	
					310,75	2,29					0,4		0,1725	0,03	
На единицу в ценах 2001г.					285,15	38,06	12,12								
					234,97	1,59									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					329,91	47,58	12,12								
					270,22	1,99									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					377,58	54,71	12,12								
					310,75	2,29									
ВСЕГО на физобъем (0,176)					66,45	9,63	2,13								
					54,69	0,4									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					925,64	58,26	12,03								
					855,35	6,26									
Накладные расходы 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 861,61)					593,22										
Сметная прибыль 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 861,61)					498,01										
Итого с накладными и см. прибылью					2016,87										
101	ТССЦ-101-4566 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	19,36 <i>17,6*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1156,76			1156,76			
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75								
ВСЕГО на физобъем (19,36)					1156,76		1156,76								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6535,69		6535,69								
102	ТЕРр61-1-5 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сплошное выравнивание штукатурки нижних поверхностей балконных плит и торцов цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	0,0576 <i>(0,8*1,8*4) / 100</i>	572,73	12,13	271,1	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	32,99	16,68	0,7	15,61	42,826	2,47	
					289,5	5,19					0,3		0,391	0,02	
На единицу в ценах 2001г.					533,39	10,55	271,1								
					251,74	4,51									
Коэффициенты к позиции:															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					572,73	12,13	271,1							
ВСЕГО на физобъем (0,0576)					32,99	0,7	15,61							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					353,32	4,24	88,2							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 265,57)					178,33									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 265,57)					106,23									
Итого с накладными и см. прибылью					637,88									
103	ТЕР15-02-001-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: тяг балконов по периметру плиты	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,032 $((0,9+2,2+0,9)*0,2^4) / 100$	8958,89	86,57	4685,26	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	286,68	133,99	2,77	149,92	464,1975	14,85
На единицу в ценах 2001г.					4187,06									
Кoeffициенты к позиции:					7911,5	60,22	4685,26							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3166,02									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					8401,46	75,28	4685,26							
ВСЕГО на физобъем (0,032)					3640,92									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8958,89	86,57	4685,26							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 095,60)					4187,06									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 095,60)					286,68	2,77	149,92							
Итого с накладными и см. прибылью					133,99									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2959,41	16,76	847,05							
ВСЕГО на физобъем (0,032)					2095,6									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 095,60)					1683,29									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 095,60)					783,75									
Итого с накладными и см. прибылью					5426,45									
104	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска нижней поверхности балконных плит, балок и торцов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,136 $((0,9*0,6)*8+0,04*8+1,8*0,8*4+(0,9+2,2+0,9)*0,2^4) / 100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	58,34	18,77	1,38	38,19	18,2505	2,48
На единицу в ценах 2001г.					137,98									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					633,8	7,08	522,39							
Кoeffициенты к позиции:					104,33									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					392,23	7,08	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,032)					104,33									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"														
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 095,60)														
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 095,60)														
Итого с накладными и см. прибылью														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82								
					137,98										
ВСЕГО на физобъем (0,136)					58,34	1,38	38,19								
					18,77										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					517,68	8,35	215,77								
					293,56										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 293,56)					235,8										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 293,56)					109,79										
Итого с накладными и см. прибылью					863,27										
105	ТССЦ-101-6525 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0052	30605,19		30605,19	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	159,15			159,15			
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19								
ВСЕГО на физобъем (0,0052)					159,15		159,15								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					899,2		899,2								

Раздел 6. Козырек

106	ТЕР09-04-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа окрашенного (козырек) по металлическому каркасу	100 м2 покрытия	0,019 <i>(1,6*1,2)/100</i>	513,45	336,76		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9,76	3,36	6,4		24,85	0,47
					176,69	25,73					0,49		1,827	0,03
На единицу в ценах 2001г.					880,06	481,09	146,56							
					252,41	36,75								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					513,45	336,76								
					176,69	25,73								
ВСЕГО на физобъем (0,019)					9,76	6,4								
					3,36	0,49								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					91,27	38,72								
					52,55	7,66								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 60,21)					41,45									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 60,21)					34,8									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					167,52									
107	ТЕР09-03-038-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж каркаса козырька, труба 40*20*2	1 т конструкций	0,0206 <i>(3*1,6+3*0,9+3*1,2+3)*1,46/1000</i>	332,37	242,55		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6,85	1,85	5		11,13	0,23
					89,82	18,75					0,39		1,386	0,03
На единицу в ценах 2001г.					669,02	346,5	194,21							
					128,31	26,79								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					332,37	242,55								
					89,82	18,75								
ВСЕГО на физобъем (0,0206)					6,85	5								
					1,85	0,39								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					59,18	30,25								
					28,93	6,1								
Накладные расходы 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 35,03)					24,12									
Сметная прибыль 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 35,03)					20,25									
Итого с накладными и см. прибылью					103,55									
108	ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,24 <i>(12*2) / 100</i>	48,38	10,28		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11,61	9,14	2,47		5,49	1,32
На единицу в ценах 2001г.					48,38	10,28								
					38,1									
ВСЕГО на физобъем (0,24)					11,61	2,47								
					9,14									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					157,89	14,94								
					142,95									
Накладные расходы 78%*0,85 ФОТ (от 142,95)					94,78									
Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 142,95)					57,18									
Итого с накладными и см. прибылью					309,85									
109	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ((арматура d=12 мм)	1 т	0,004 <i>24*0,2*0,888/1000</i>	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	33,05	7,33	0,17	25,55	248,193	0,99
					1831,66	2,49					0,01		0,1875	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					8014,63	34,94	6386,94							
Коэффициенты к позиции:					1592,75	1,99								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8262,28	43,68	6386,94							
ВСЕГО на физобъем (0,004)					33,05	0,17	25,55							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					260,03	1,03	144,36							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 114,80)					114,64	0,16								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 114,80)					92,21									
Итого с накладными и см. прибылью					50,74									
Итого с накладными и см. прибылью					402,98									
110	ТЕР09-03-038-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж каркаса козырька, труба 40*20*2	1 т конструкций	0,0799 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+2*0,2)*1,7)*2/1000$	774,89	433,13	194,2	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	61,91	11,79	34,61	15,51	18,285	1,46
На единицу в ценах 2001г.					147,56	33,49					2,68		2,475	0,2
Коэффициенты к позиции:					669,02	346,5	194,21							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					128,31	26,79								
ВСЕГО на физобъем (0,0799)					774,89	433,13	194,21							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					147,56	33,49								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 226,32)					61,91	34,61	15,51							
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 226,32)					11,79	2,68								
Итого с накладными и см. прибылью					481,42	209,39	87,63							
Итого с накладными и см. прибылью					184,4	41,92								
Итого с накладными и см. прибылью					155,82									
Итого с накладными и см. прибылью					130,81									
Итого с накладными и см. прибылью					768,05									
111	ТССЦ-201-0763 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ((трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20x2 мм)	т	0,0799 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+2*0,2)*1,7)*2/1000$	10434,25		10434,25	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	833,7			833,7		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					10434,25		10434,25							
ВСЕГО на физобъем (0,0799)					833,7		833,7							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4710,41		4710,41							
112	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,0564 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+2*0,2)*0,12*2) / 100$	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14,31	2,98	0,66	10,67	6,1065	0,34
					52,88	0,13					0,01		0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04							
					45,98	0,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04							
					52,88	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,0564)					14,31	0,66	10,67							
					2,98	0,01								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					110,89	3,99	60,29							
					46,61	0,16								
Накладные расходы 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 46,77)					32,2									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 46,77)					22,26									
Итого с накладными и см. прибылью					165,35									
113	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,0564 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+2*0,2)*0,12*2) / 100$	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17,89	1,83	0,44	15,62	4,4045	0,25
					32,51	0,13					0,01		0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					311,36	6,21	276,88							
					28,27	0,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
					32,51	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,0564)					17,89	0,44	15,62							
					1,83	0,01								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					119,53	2,66	88,25							
					28,62	0,16								
Накладные расходы 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 28,78)					19,82									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 28,78)					13,7									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					153,05									
114	ТЕР09-04-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа окрашенного (козырек) по металлическому каркасу	100 м2 покрытия	0,06 <i>(2*1,5*2) / 100</i>	1038,19	601,36	146,56	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	62,29	17,42	36,08	8,79	40,825	2,45
На единицу в ценах 2001г.					290,27	45,94					2,76		3,2625	0,2
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1038,19	601,36	146,56							
ВСЕГО на физобъем (0,06)					290,27	45,94								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					62,29	36,08	8,79							
Накладные расходы 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 315,62)					17,42	2,76								
Сметная прибыль 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 315,62)					540,39	218,28	49,66							
Итого с накладными и см. прибылью					272,45	43,17								
115	ТССЦ-101-4570 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	6,6 <i>6*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	394,35			394,35		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (6,6)					59,75		59,75							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					394,35		394,35							
116	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0008 <i>6*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	25,36			25,36		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (0,0008)					31702,17		31702,17							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					25,36		25,36							
Итого с накладными и см. прибылью					143,28		143,28							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы: примыкание	м2	1,1 2*2*0,25*1,1	152,11		152,11	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	167,32			167,32		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (1,1)					167,32		167,32							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					945,36		945,36							
Раздел 7. Крыльца (2шт.)														
Крыльцо подъезд №1 и №2)														
118	ТЕР06-01-001-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка крылец	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,0605 $((2,3*2*0,4+0,3*4,3*0,4+0,3*0,1*2+0,6*0,2*2+0,3*0,1*2+0,6*0,2*2+2*1*0,06)+(2,25*2*0,4+0,3*0,4*4,25+0,3*2*0,1+0,94*2*0,15+0,32*0,1*2+0,64*0,2*2))/100$	2057,65	1409,07		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	124,49	39,24	85,25		93,456	5,65
3 112,05 = 56 343,81 - 102 x 521,88					648,58	205,44					12,43		15,552	0,94
На единицу в ценах 2001г.					56343,81	1761,33	53771,75							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					810,73	256,8								
Кoeffициенты к позиции:					3112,05	1761,33	539,99							
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					810,73	256,8								
ВСЕГО на физобъем (0,0605)					2057,65	1409,06								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					648,58	205,44								
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 808,12)					124,49	85,25								
Сметная прибыль 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 808,12)					39,24	12,43								
Итого с накладными и см. прибылью					1129,47	515,76								
Итого с накладными и см. прибылью					613,71	194,41								
Итого с накладными и см. прибылью					649,12									
Итого с накладными и см. прибылью					357,19									
Итого с накладными и см. прибылью					2135,78									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
119	ТЕР01-02-057-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,1147 <i>(2,1*3,9*0,7*2) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	128,99	128,99			177,1	20,31
					1124,59									
На единицу в ценах 2001г.					977,9									
					977,9									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1124,59									
					1124,59									
ВСЕГО на физобъем (0,1147)					128,99									
					128,99									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2017,4									
					2017,4									
Накладные расходы 80%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2 017,40)					1234,65									
Сметная прибыль 45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2 017,40)					617,32									
Итого с накладными и см. прибылью					3869,37									
120	ТЕР08-01-002-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	3,28 <i>2,1*3,9*0,2*2</i>	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	824,43	60,19	238,88	525,36	2,76	9,05
					18,35	6,81					22,34		0,675	2,21
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17							
					15,96	5,45								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17							
					18,35	6,81								
ВСЕГО на физобъем (3,28)					824,43	238,88	525,36							
					60,19	22,34								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5354,87	1445,22	2968,28							
					941,37	349,4								
Накладные расходы 122%*0,9 * (0,9*0,85) ФОТ (от 1 290,77)					1084,21									
Сметная прибыль 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 290,77)					702,18									
Итого с накладными и см. прибылью					7141,26									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания: песчаного	1 м3 основания	1,64 2,1*3,9*0,1*2	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	211,74	28,86	72,83	110,05	2,645	4,34
					17,6	3,73					6,12		0,3625	0,59
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1							
					15,3	2,98								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1							
					17,6	3,73								
ВСЕГО на физобъем (1,64)					211,74	72,83	110,05							
					28,86	6,12								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1513,77	440,62	621,78							
					451,37	95,72								
Накладные расходы 122%*0,9 * (0,9*0,85) ФОТ (от 547,09)					459,54									
Сметная прибыль 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 547,09)					297,62									
Итого с накладными и см. прибылью					2270,93									
122	ТЕР06-01-001-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонного крыльца	100 м3 бетона, бутобетон а и железобетона в деле	0,1076 $((2,5*2*0,4+0,3*0,15*2*2+0,1*0,60*2*2+0,4*3,7*2,0)*2)/100$	3673,99	2201,66	539,99	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	395,32	100,32	236,9	58,1	134,343	14,46
3 112,05 = 56 343,81 - 102 x 521,88					932,34	321					34,54		24,3	2,61
На единицу в ценах 2001г.					56343,81	1761,33	53771,75							
					810,73	256,8								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3112,05	1761,33	539,99							
					810,73	256,8								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3673,99	2201,66	539,99							
					932,34	321								
ВСЕГО на физобъем (0,1076)					395,32	236,9	58,1							
					100,32	34,54								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3330,52	1433,25	328,27							
					1569	540,21								
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2 109,21)					1694,22									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 109,21)					932,27									
Итого с накладными и см. прибылью					5957,01									
123	ТССЦ-401-0026 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	10,98	555,6		555,6	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6100,49			6100,49		
На единицу в ценах 2001г.					555,6		555,6							
ВСЕГО на физобъем (10,98)					6100,49		6100,49							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					34467,77		34467,77							
124	ТССЦ-101-3890 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм	м2	14,8 (2*2,5+0,3*2*4)*2	31,24		31,24	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	462,35			462,35		
На единицу в ценах 2001г.					31,24		31,24							
ВСЕГО на физобъем (14,8)					462,35		462,35							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2612,28		2612,28							
125	ТЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обрамление бетонного крыльца уголком 32x32*3 мм I 029,10 = 10 329,95 - I x 9 300,85	1 т стальных элементов	0,0423 ((2,5+2+2)+2*4)*2*1,46/1000	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	48,55	17,26	13,81	17,48	49,105	2,08
На единицу в ценах 2001г.					10329,95	261,27	9713,84							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					408,07									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1147,64	326,59	412,98							
ВСЕГО на физобъем (0,0423)					408,07									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					48,55	13,81	17,48							
Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 269,95)					17,26									
Итого с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					452,26	83,55	98,76							
Итого с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					269,95									
Итого с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					268,47									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 269,95)					156,03									
Итого с накладными и см. прибылью					876,76									
126	ТССЦ-101-3715 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32х32х3 мм	т	0,0423	6188,32		6188,32	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	261,77			261,77		
На единицу в ценах 2001г.					6188,32		6188,32							
ВСЕГО на физобъем (0,0423)					261,77		261,77							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1479		1479							
127	ТЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей уголков обрамления крылец за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0371 $((2,5+2+2+2*4)*2*0,032*4)/100$	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9,41	1,96	0,44	7,01	6,1065	0,23
На единицу в ценах 2001г.					253,69	11,78	189,03							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,03							
ВСЕГО на физобъем (0,0371)					9,41	0,44	7,01						0,0125	
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					72,92	2,66	39,61							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30,65)					21,1									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 30,65)					14,59									
Итого с накладными и см. прибылью					108,61									
128	ТЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей уголков обрамления крылец : эмалью ПФ-115	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0371 $3,71 / 100$	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11,77	1,21	0,29	10,27	4,4045	0,16
На единицу в ценах 2001г.					317,15	7,76	276,88							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
ВСЕГО на физобъем (0,0371)					11,77	0,29	10,27						0,0125	
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					32,51	0,13								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30,65)					21,1									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 30,65)					14,59									
Итого с накладными и см. прибылью					108,61									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					32,51	0,13									
ВСЕГО на физобъем (0,0371)					11,77	0,29	10,27								
					1,21										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					78,7	1,75	58,03								
					18,92										
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18,92)					13,03										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18,92)					9,01										
Итого с накладными и см. прибылью					100,74										
129	ТЕР11-01-027-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий площадки, торцов и ступеней крыльца, на цементном растворе из плиток: бетонных	100 м2 покрытия	0,2042 $((2,5*2,0+2*0,3*4+2,5*0,4+0,15*0,3*2+0,1*0,6*2+2*0,4)*2)/100$	8371,24	231,01	7508,12	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1709,41	129,08	47,17	1533,16	93,5065	19,09	
					632,11	47,03					9,6		3,6625	0,75	
На единицу в ценах 2001г.					8242,59	184,81	7508,12								
					549,66	37,62									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8371,24	231,01	7508,12								
					632,11	47,03									
ВСЕГО на физобъем (0,2042)					1709,41	47,17	1533,16								
					129,08	9,6									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10966,54	285,38	8662,35								
					2018,81	150,14									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 168,95)					2040,87										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 168,95)					1106,16										
Итого с накладными и см. прибылью					14113,57										
130	ТЕР07-05-016-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	100 м ограждения	0,136 $(1,7*2*2*2)/100$	18610,2	335,36	16947,58	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2530,99	180,51	45,61	2304,87	169,51	23,05	
					1327,26	6,8					0,92		0,5125	0,07	
На единицу в ценах 2001г.					18370,01	268,29	16947,58								
					1154,14	5,44									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					18610,2	335,36	16947,58								
					1327,26	6,8									
ВСЕГО на физобъем (0,136)					2530,99	45,61	2304,87								
					180,51	0,92									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					16121,64	275,94	13022,52							
					2823,18	14,39								
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 837,57)					3364,65									
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 837,57)					1929,55									
Итого с накладными и см. прибылью					21415,84									
131	ТЕР15-04-030-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток ограждения количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15 (13,6*1,1)/100	527,05	1,82	230,63	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	79,06	44,19	0,27	34,6	40,8595	6,13
					294,6	0,08					0,01		0,0062	
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28							
					512,34	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "ГЧ коэффициент окраски ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)"					488,27	1,46	230,64							
					256,17	0,07								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					527,05	1,82	230,64							
					294,6	0,08								
ВСЕГО на физобъем (0,15)					79,06	0,27	34,6							
					44,19	0,01								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					888,25	1,63	195,49							
					691,13	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 691,29)					555,28									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 691,29)					258,54									
Итого с накладными и см. прибылью					1702,07									
132	ТЕР15-04-024-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: поручень	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0272 (13,6*0,2)/100	883,01	5,8	647,85	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	24,02	6,24	0,16	17,62	32,2575	0,88
					229,36	0,16							0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					851,93	4,64	647,85							
					199,44	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					883,01	5,8	647,85							
					229,36	0,16								
ВСЕГО на физобъем (0,0272)					24,02	0,16	17,62							
					6,24									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					198,11	0,97	99,55							
					97,59									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 97,59)					78,39									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 97,59)					36,5									
Итого с накладными и см. прибылью					313									
Раздел 8. Отмостка														
133	ТЕРр68-13-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную во дворе	1000 м2	0,1093 <i>((10,8+1,85+13,4+1,8+10,75+14,85+3,87+1,57+1,9+1,45+3,25+1,8+13,56+1,85+3,2+1,55+1,9+1,55+3,85+14,9+7-3,7*2)*1,0)/1000</i>	594,17			1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	64,94	64,94			93,57	10,23
На единицу в ценах 2001г.					594,17									
ВСЕГО на физобъем (0,1093)					64,94									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1015,66									
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 1 015,66)					897,84									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 015,66)					487,52									
Итого с накладными и см. прибылью					2401,02									
134	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,24 <i>((10,8+1,85+13,4+1,8+10,75+14,85+3,87+1,57+1,9+1,45+3,25+1,8+13,56+1,85+3,2+1,55+1,9+1,55+3,85+14,9+7-3,7*2)*1,0*0,22)/100</i>	1124,59			1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	269,9	269,9			177,1	42,5
На единицу в ценах 2001г.					1124,59									
Кoeffициенты к позиции:					977,9									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1124,59									
ВСЕГО на физобъем (0,24)					1124,59									
					269,9									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					269,9										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4221,24										
					4221,24										
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 221,24)					2583,4										
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 221,24)					1291,7										
Итого с накладными и см. прибылью					8096,34										
135	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную	1 м3 основания	10,93 <i>(10,8+1,85+13,4+1,8+10,75+14,85+3,87+1,57+1,9+1,45+3,25+1,8+13,56+1,85+3,2+1,55+1,9+1,55+3,85+14,9+7-3,7*2)*1,0*0,1</i>	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1411,17	192,37	485,4	733,4	2,645	28,91	
					17,6	3,73				40,77			0,3625	3,96	
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1								
					15,3	2,98									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1								
					17,6	3,73									
ВСЕГО на физобъем (10,93)					1411,17	485,4	733,4								
					192,37	40,77									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10089,05	2936,67	4143,71								
					3008,67	637,64									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 646,31)					3403,1										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 646,31)					1983,59										
Итого с накладными и см. прибылью					15475,74										
136	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	13,11 <i>(10,8+1,85+13,4+1,8+10,75+14,85+3,87+1,57+1,9+1,45+3,25+1,8+13,56+1,85+3,2+1,55+1,9+1,55+3,85+14,9+7-3,7*2)*1,0*0,12</i>	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3295,2	240,57	954,8	2099,83	2,76	36,18	
					18,35	6,81				89,28			0,675	8,85	
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17								
					15,96	5,45									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17								
					18,35	6,81									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (13,11)					3295,2	954,8	2099,83							
					240,57	89,28								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					21403,09	5776,54	11864,04							
					3762,51	1396,34								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 158,85)					4814,75									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 158,85)					2806,41									
Итого с накладными и см. прибылью					29024,25									
137	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0546 <i>((10,8+1,85+13,4+1,8+10,75+14,85+3,87+1,57+1,9+1,45+3,25+1,8+13,56+1,85+3,2+1,55+1,9+1,55+3,85+14,9+7-3,7*2)*1,0*0,05) / 100</i>	54712,6	1982,66	51415,49	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2987,31	71,77	108,25	2807,29	207	11,3
					1314,45	298,35					16,29		22,5	1,23
На единицу в ценах 2001г.					54144,62	1586,13	51415,49							
					1143	238,68								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					54712,6	1982,66	51415,49							
					1314,45	298,35								
ВСЕГО на физобъем (0,0546)					2987,31	108,25	2807,29							
					71,77	16,29								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17638,58	654,91	15861,19							
					1122,48	254,78								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 377,26)					1106,28									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 377,26)					608,75									
Итого с накладными и см. прибылью					19353,61									
138	ТССЦ-101-3890 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм	м2	109,3	31,24		31,24	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3414,53			3414,53		
На единицу в ценах 2001г.					31,24		31,24							
ВСЕГО на физобъем (109,3)					3414,53		3414,53							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					19292,09		19292,09							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
139	ТЕР06-01-067-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	1,093 $((10,8+1,85+13,4+1,8+10,75+14,85+3,87+1,57+1,9+1,45+3,25+1,8+13,56+1,85+3,2+1,55+1,9+1,55+3,85+14,9+7-3,7*2)*1,0)/100$	301,8	3,25	38,32	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	329,87	284,43	3,55	41,89	33,235	36,33
На единицу в ценах 2001г.					260,23									
Кoeffициенты к позиции:					267,21	2,6	38,32							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					301,8	3,25	38,32							
ВСЕГО на физобъем (1,093)					260,23									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					329,87	3,55	41,89							
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 4 448,49)					284,43									
Сметная прибыль 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 4 448,49)					4706,65	21,48	236,68							
Итого с накладными и см. прибылью					4448,49									
140	ТЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	1,093 $((10,8+1,85+13,4+1,8+10,75+14,85+3,87+1,57+1,9+1,45+3,25+1,8+13,56+1,85+3,2+1,55+1,9+1,55+3,85+14,9+7-3,7*2))/100$	3025,26	99,31	2324,01	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3306,61	657,92	108,55	2540,14	87,492	95,63
На единицу в ценах 2001г.					601,94	11,28					12,33		0,85	0,93
Кoeffициенты к позиции:					2926,88	79,45	2324							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					523,43	9,02								
ВСЕГО на физобъем (1,093)					3025,26	99,31	2324							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					601,94	11,28								
Накладные расходы 142%*(0,9*0,85) ФОТ (от 10 482,71)					3306,61	108,55	2540,14							
Итого с накладными и см. прибылью					657,92	12,33								
Кoeffициенты к позиции:					25298,39	656,73	14351,79							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					10289,87	192,84								
ВСЕГО на физобъем (1,093)					11387,37									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"														
Накладные расходы 142%*(0,9*0,85) ФОТ (от 10 482,71)														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 482,71)					6771,83									
Итого с накладными и см. прибылью					43457,59									
141	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	110	20,71		20,71	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2278,1			2278,1		
На единицу в ценах 2001г.					20,71		20,71							
ВСЕГО на физобъем (110)					2278,1		2278,1							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					12871,27		12871,27							
Раздел 9. Погрузка и вывоз мусора														
142	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	47,29	40,8	40,8		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1929,43			1929,43		
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (47,29)					1929,43	1929,43								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11673,05	11673,05								
143	ТССЦпр-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	47,29	21,13	21,13		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	999,24			999,24		
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (47,29)					999,24	999,24								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6045,4	6045,4								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									127755,17	25608,59	6777,78	95368,78		3559,63
											376,44			33,48

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы									23350,78					
Сметная прибыль									14623,25					
Итого по смете:														
Итого									165729,2				3559,63	
													33,48	
В том числе:														
Материалы									95368,78					
Машины и механизмы									6777,78					
ФОТ									25985,03					
Накладные расходы									23350,78					
Сметная прибыль									14623,25					
ВСЕГО по смете									165729,2				3559,63	
													33,48	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									127755,17	25608,59	6777,78	95368,78		3559,63
											376,44		33,48	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									980357,54	400518,34	41005,58	538833,6		3559,63
											5887,52		33,48	
Накладные расходы									310253,67					
Сметная прибыль									182965,94					
Итого по смете:														
Итого									1473577,15				3559,63	
													33,48	
В том числе:														
Материалы									538833,6					
Машины и механизмы									41005,58					
ФОТ									406405,86					
Накладные расходы									310253,67					
Сметная прибыль									182965,94					
НДС 18%									265243,89					
ВСЕГО по смете									1738821,04				3559,63	
													33,48	