

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 3054,052 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 435,816 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3763,1 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2016 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт крыши												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с учетом примыкания (121,34х13,66+0,15х147,06) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (20189,2 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (23991,92 руб.) СП (11420,15 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (23991,92 руб.)	16,8	132,74 91,31	41,43		2230,03	1534,01	696,02		14,38	241,58
2	ТЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Срезка выступающих монтажных петель (116шт.х0,01), прим. (1 м реза) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (35,64 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (51,77 руб.) СП (29,92 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (51,77 руб.)	1,16	3,54 2,85	0,69		4,11	3,31	0,8		0,391	0,45

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм при общей толщине 50 мм, (121,34x13,66-1,47x0,75x9-0,4x0,25x13-2,02x0,91x7-1,55x1,37x4) (100 м2 стяжки) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (39723,24 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (43271,5 руб.)</i> <i>СП (19126 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (43271,5 руб.)</i>	16,25	305,16 153,09	152,07 17,17		4958,85	2487,71	2471,14 279,01		21,776	353,86
4	ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) <i>(ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35);</i> <i>МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (48080,47 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (52375,24 руб.)</i> <i>СП (23149,86 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (52375,24 руб.)</i>	16,25	271,32 196,84	74,48 9,24		4408,95	3198,65	1210,3 150,15		28	455
5	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, при общей толщине 50 мм (100 м2 стяжки) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (57601,94 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (62747,21 руб.)</i> <i>СП (27734,27 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (62747,21 руб.)</i>	16,25	1232,2 220,06	237,61 26,83	774,53	20023,25	3575,98	3861,16 435,99	12586,11	31,303	508,67
6	ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) <i>(ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35);</i> <i>МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (69386,3 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (75584,21 руб.)</i> <i>СП (33408,22 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (75584,21 руб.)</i>	16,25	2127,63 282,96	116,38 14,44	1728,29	34573,99	4598,1	1891,18 234,65	28084,71	40,25	654,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, при общей толщине 30 мм (ж/б козырьков вентиля и выходов на кровлю), (2,4х1,17х9+1,15х1х13+1,18х2,38х7+1,8х1,45х4) (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2516,72 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2741,53 руб.) СП (1211,76 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2741,53 руб.)	0,71	1232,2 220,06	237,61 26,83	774,53	874,86	156,24	168,7 19,05	549,92	31,303	22,23
8	ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1299,21 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1415,26 руб.) СП (625,54 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1415,26 руб.)	0,71	911,84 121,27	49,88 6,19	740,69	647,41	86,1	35,41 4,39	525,9	17,25	12,25
9	ТЕР12-01-016-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (8796,85 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9582,63 руб.) СП (4235,52 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9582,63 руб.)	16,8	224,23 36,47	4,33	183,43	3767,06	612,7	72,74	3081,62	5,129	86,17
10	ТЕР12-01-002-09 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (121,34х13,66) (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (30851,15 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (33606,92 руб.) СП (14854,26 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (33606,92 руб.)	16,575	9072,6 126,33	53 3,31	8893,27	150378,35	2093,92	878,48 54,86	147405,95	16,514	273,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам парапетов, вентшахт, выходов на крышу: с одним фартуком и прижимной планкой (100 м примыканий) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (19532,69 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21277,44 руб.) СП (9404,63 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21277,44 руб.)	2,96	11395,75 448,51	115,45 11,1	10831,79	33731,42	1327,59	341,73 32,86	32062,1	60,0415	177,72
12	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,592	10541,02		10541,02	-6240,28			-6240,28		
13	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,4241	10438,67		10438,67	4427,04			4427,04		
14	ТЕРр58-20-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (парапетов) шириной: до 1 м (13,26х3+121,34) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (8757,48 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (12413,16 руб.) СП (6454,84 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (12413,16 руб.)	1,62	4972,92 487,54	11,65 2,39	4473,73	8056,13	789,81	18,87 3,87	7247,45	70,25	113,81
15	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,6674	10541,02		10541,02	-7035,08			-7035,08		
16	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,4781	10438,67		10438,67	4990,73			4990,73		
17	ТЕРр58-20-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (карнизов) шириной: до 0,7 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (5899,23 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (8361,77 руб.) СП (4348,12 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (8361,77 руб.)	1,2134	3950,98 438,75	9,54 1,86	3502,69	4794,12	532,38	11,58 2,26	4250,16	63,22	76,71

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,3931	10541,02		10541,02	-4143,68			-4143,68		
19	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,2816	10438,67		10438,67	2939,53			2939,53		
20	ТЕР46-01-008-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заполнение бетоном отдельных мест Ж/Б козырьков выходов на крышу, вентилях (1,15x1,0x0,12x6шт.) (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2035,89 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2419,36 руб.) СП (1151,62 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2419,36 руб.)	0,83	1722,3 184,52	33,96 1,86	1503,82	1429,51	153,15	28,19 1,54	1248,17	26,82	22,26
21	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж ж/б козырьков вентилях (100 шт. сборных конструкций) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (842,51 руб.): 155%*(0.9*0.85) от ФОТ (710,53 руб.) СП (483,16 руб.): 100%*(0.85*0.8) от ФОТ (710,53 руб.)	0,06	940,78 723,66	217,12 33,42		56,45	43,42	13,03 2,01		98,056	5,88
22	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка ж/б козырьков вентилях (100 шт. сборных конструкций) 19 983,63 = 2 773,63 + 100 x 172,10 (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1215,63 руб.): 155%*(0.9*0.85) от ФОТ (1025,2 руб.) СП (697,14 руб.): 100%*(0.85*0.8) от ФОТ (1025,2 руб.)	0,06	20187,17 1040,26	339,25 52,21	18807,66	1211,23	62,42	20,36 3,13	1128,45	140,9555	8,46

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (на покрытиях и торцах козырька выхода на крышу, вентшахт), (2,1х1,7х4шт.+2,7х1,4х9+1,39х1,24х13+1,5х2,7х7) (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (12850,56 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13998,43 руб.) СП (6187,31 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13998,43 руб.)	0,991	9292,93 899,86	29,11 3,31	8363,96	9209,29	891,76	28,85 3,28	8288,68	129,6625	128,5
24	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,775	10541,02		10541,02	-8169,29			-8169,29		
25	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,5552	10438,67		10438,67	5795,55			5795,55		
26	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов дверных (дверь выхода на кровлю) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (232,82 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (276,67 руб.) СП (131,69 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (276,67 руб.)	0,0225	923,98 683,73	240,25 102,63		20,79	15,38	5,41 2,31		103,91	2,34
27	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1,07х1,05х4шт.) (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1079,62 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1568,07 руб.) СП (906,34 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1568,07 руб.)	4,5	70,09 22,28	23,7	24,11	315,41	100,26	106,65	108,5	2,76	12,42
28	ТССЦ-201-0768 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,162	7546,67		7546,67	1222,56			1222,56		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТССЦ-101-1999 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скобяные изделия (прим) с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4	67,38		67,38	269,52			269,52		
30	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических дверных блоков поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (1,07х1,05х4шт.х2,4) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (61,59 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (89,46 руб.) СП (42,58 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (89,46 руб.)	0,108	253,69 52,88	11,78 0,13	189,03	27,4	5,71	1,27 0,01	20,42	6,1065	0,66
31	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических дверных блоков огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (37,91 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (55,06 руб.) СП (26,21 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (55,06 руб.)	0,108	317,15 32,51	7,76 0,13	276,88	34,25	3,51	0,84 0,01	29,9	4,4045	0,48
32	ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 (выходы на кровлю) (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (289,7 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (320,93 руб.) СП (137,49 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (320,93 руб.)	0,0144	156090,34 1396,13	530,61 29,18	154163,6	2247,7	20,1	7,64 0,42	2219,96	196,3625	2,83
33	ТЕРр65-6-23 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена ливневых воронок (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1990,26 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (2273,28 руб.) СП (1091,17 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (2273,28 руб.)	0,04	28519,02 3626,53	64,67 7,29	24827,82	1140,76	145,06	2,59 0,29	993,11	491,4	19,66
34	ТССЦ-301-1525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-4	246,31		246,31	-985,24			-985,24		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТССЦ-301-1350 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная чугунная ВР-А-80-00 с листвоуловителем (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4	587,16		587,16	2348,64			2348,64		
36	ТЕРр65-15-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм (ливневая канализация) (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3099,79 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (3540,59 руб.) СП (1699,48 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (3540,59 руб.)	0,24	7731,4 937,3	276,63 5,97	6517,47	1855,54	224,95	66,39 1,43	1564,2	130	31,2
37	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж люков (0,76x0,76x4шт.) (100 м2 проемов) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (293,95 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (325,63 руб.) СП (139,5 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (325,63 руб.)	0,0231	1765,3 785,31	979,99 115,84		40,78	18,14	22,64 2,68		114,144	2,64
38	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люка, площадь проема до 2 м2 (0,76x0,76x4шт.) (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (427,22 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (473,27 руб.) СП (202,75 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (473,27 руб.)	0,0231	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	1164,71	26,08	35,37 4,18	1103,26	164,082	3,79
39	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8	11,09		11,09	88,72			88,72		
40	ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4	88,88		88,88	355,52			355,52		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж лестниц прямолинейных выхода на кровлю ((1,5*2*4+0,85*8*4)*3,05/1000)) (1 т конструкций) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (291,71 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (423,69 руб.) СП (244,89 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (423,69 руб.)	0,12	657,62 173,34	484,28 52,43		78,91	20,8	58,11 6,29		22,659	2,72
42	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж лестниц прямолинейных выхода на кровлю ((1,5*2*4+0,85*8*4)*3,05/1000)) (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (488,98 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (710,21 руб.) СП (410,5 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (710,21 руб.)	0,12	1234,52 284,77	864,79 93,63	84,96	148,14	34,17	103,77 11,24	10,2	37,2255	4,47
43	ТССЦ-101-5451 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная размером 50x50x4 мм (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	120	5,03		5,03	603,6			603,6		
44	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей:лестниц, количество окрасок 2 (выход на крышу, 1,5м*0,85м*4шт.*0,5; 3м*0,85м*4шт.*0,5) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (566,33 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (705,05 руб.) СП (263,69 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (705,05 руб.)	0,0765	1054,11 589,19	3,64 0,16	461,28	80,64	45,07	0,28 0,01	35,29	81,719	6,25
45	ТЕРр58-23-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обделка мест примыкания мягкой кровли (радио и телеантенны) (1 место) 411,61 = 608,53 - 0,007 x 10 541,02 - 0,015 x 8 208,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (11494,8 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (16293,13 руб.) СП (8472,43 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (16293,13 руб.)	17	411,61 61,28	7,51	342,82	6997,37	1041,76	127,67	5827,94	8,83	150,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка кирпичных стен вентшахт, парапетов, выходов на кровлю (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (504,86 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (599,95 руб.) СП (285,58 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (599,95 руб.)	0,542	166,22 59,41	106,81 11,36		90,09	32,2	57,89 6,16		8,24	4,47
47	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка стен из кирпича вентшахт, парапетов, выходов на кровлю (1 м3 кладки (без вычета пустот)) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (8849,03 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (9481,44 руб.) СП (5157,9 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (9481,44 руб.)	5,42	1102,62 106,05	58,63 5,8	937,94	5976,2	574,79	317,77 31,44	5083,64	14,9155	80,84
48	ТЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню вентшахт, выходов на кровлю: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (16022,56 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (23860,85 руб.) СП (9544,34 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (23860,85 руб.)	1,0631	2499 1435,08	1,21	1062,71	2656,69	1525,63	1,29	1129,77	201,84	214,58
49	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки парапета: по кирпичным поверхностям (12,43x1,105) (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (761,84 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (1134,53 руб.) СП (453,81 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (1134,53 руб.)	0,14	3742,68 518,16	11,42	3213,1	523,98	72,54	1,6	449,84	81,6	11,42
50	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка стен парапета цементно-известковым раствором по камню (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1176,01 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1464,06 руб.) СП (547,56 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1464,06 руб.)	0,14	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	227,9	89,35	10,72 4,26	127,83	81,512	11,41

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентшахт, выходов на кровлю, парапета акриловыми составами: вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1813,44 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2257,63 руб.) СП (844,35 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2257,63 руб.)	1,2031	651,22 119,98	8,85	522,39	783,48	144,35	10,65	628,48	15,87	19,09
52	ТССЦ-101-3469 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,0457	6356,99		6356,99	-290,51			-290,51		
53	ТССЦ-101-6527 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,0457	34609,6		34609,6	1581,66			1581,66		
54	ТЕРр65-35-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентиляционных каналов (100 м канала) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2760,42 руб.): 74%*0.85 от ФОТ (4388,58 руб.) СП (1755,43 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (4388,58 руб.)	2,16	157,17 129,78	0,31 0,13	27,08	339,49	280,32	0,67 0,28	58,5	18,7	40,39
55	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	37,82	40,8	40,8		1543,06		1543,06			
56	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	151,3	3,52	3,52		532,58		532,58			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ТССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ</i>	189,12	13,3	13,3		2515,3		2515,3			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							307455,17	26567,42	17278,70 1298,06	263609,05		3763,1
Накладные расходы							28724,04					
Сметная прибыль							15735,3					
Итого							351914,51					3763,1
В том числе:												
Основная заработная плата							26567,42					
Материалы							263609,05					
Машины и механизмы							17278,7					
в том числе заработная плата машинистов							1298,06					
Накладные расходы							28724,04					
Сметная прибыль							15735,3					
ВСЕГО по смете							351914,51					3763,1
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							307455,17	26567,42	17278,70 1298,06	263609,05		3763,1
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)							2009441,74	415514,45	104536,14 20301,65	1489391,15		3763,1
Накладные расходы							381857,51					
Сметная прибыль							196880					
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							74899,73					270,65
Строительные металлические конструкции							20107,88					20,06
Кровли							2062440,97					2672,18
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							185391,09					340,63
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							11471,53					14,34
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							609,57					1,14
Деревянные конструкции							21669,92					9,26
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							36236,98					50,86
Материалы							2509,96					
Отделочные работы							21469,86					36,75
Конструкции из кирпича и блоков							53641,73					80,84

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						60720,21					226
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						9234,63					40,39
	Погрузо-разгрузочные работы						12557,62					
	Перевозка грузов автотранспортом						15217,57					
	Итого						2588179,25					3763,1
	В том числе:											
	Основная заработная плата						415514,45					
	Материалы						1489391,15					
	Машины и механизмы						104536,14					
	в том числе заработная плата машинистов						20301,65					
	Накладные расходы						381857,51					
	Сметная прибыль						196880					
	Итого						2588179,25					3763,1
	НДС 18%						465872,27					
	ВСЕГО по смете						3054051,52					3763,1