

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1444,754 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 228,352 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1958,47 чел. час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2016 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР46-04-008-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (5482,89 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (6515,62 руб.) СП (3101,44 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6515,62 руб.)</i>	4,126	131,61 100,97	30,64		543,02	416,6	126,42		15,9	65,6
2	ТЕР12-01-015-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка гидроизоляции из рубероида (100 м2 изолируемой поверхности) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2723,19 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2966,44 руб.) СП (1311,17 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2966,44 руб.)</i>	4,126	69,95 44,59	25,36 1,38		288,61	183,98	104,63 5,69		6,272	25,88

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (4736,13 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (6713,16 руб.) СП (3490,84 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (6713,16 руб.)	4,126	137,56 97,93	39,63 6,1		567,57	404,06	163,51 25,17		15,16	62,55
4 ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (9240,55 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (13097,87 руб.) СП (6810,89 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (13097,87 руб.)	0,804	6730,28 1041,62	29,7	5658,96	5411,15	837,46	23,88	4549,81	150,09	120,67
5 ТЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1521,26 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2156,29 руб.) СП (1121,27 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2156,29 руб.)	0,124	4114,32 1111,86	57,6	2944,86	510,18	137,87	7,14	365,17	160,21	19,87
6 ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (440,92 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (624,97 руб.) СП (324,98 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (624,97 руб.)	0,02	2008,45 1998,08	10,37		40,17	39,96	0,21		309,3	6,19
7 ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство: карнизов с установкой кобылок, лобовых досок и обшивкой досками (100 м2 развернутых поверхностей карнизов) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (5639,53 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (6247,4 руб.) СП (2676,39 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (6247,4 руб.)	0,35 (29,2*2*0,6) / 100	5090,57 1141,28	99,06	3850,23	1781,7	399,45	34,67	1347,58	164,45	57,56

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	ТЕР15-04-024-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами по дереву подшивки карниза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1171,36 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1458,28 руб.) СП (545,4 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1458,28 руб.)	0,35 35 / 100	1149,63 266,23	5,8 0,16	877,6	402,37	93,18	2,03 0,06	307,16	37,444	13,11
9	ТЕРр53-16-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (ремонт кладки стен при замене кобылок) (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1865,15 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (2551,51 руб.) СП (1428,85 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (2551,51 руб.)	0,69 44*0,25*0,25*0,25	1048,62 230,74	29,49 5,7	788,39	723,55	159,21	20,35 3,93	543,99	35,39	24,42
10	ТЕР26-02-018-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (17567,14 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (22963,58 руб.) СП (10930,66 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (22963,58 руб.)	12,56 (412,6*2*1,03+(29,2*2- 2)*7,2)/100	259,73 114,91	143,11 1,99	1,71	3262,21	1443,27	1797,46 24,99	21,48	14,8465	186,47
11	Прайс-лист	ПИРИЛАКС антипирен-антисептик (192,24/1,18/5,53*1,02=30,05) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	404,4	30,05		30,05	12152,22			12152,22		

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель из металлочерепицы (100 м2 кровли) 14 843,92 = 20 304,26 - 100,8 х 54,17 (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (92263,72 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (100505,14 руб.) СП (44423,27 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (100505,14 руб.)	4,126	15205,82 1529,63	811,9 27,85	12864,29	62739,21	6311,25	3349,9 114,91	53078,06	199,9505	825
13	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	58,3 29,15*2	23,15		23,15	1349,65			1349,65		
14	ТССЦ-101-5867 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8х16 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	415,9	10,93		10,93	4545,79			4545,79		
15	ТССЦ-101-4127 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли: заглушка коньковая (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	32,8		32,8	65,6			65,6		
16	ТССЦ-101-7314 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы : планка для карниза длиной 2000 мм (29,2*2)/2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	29	67,42		67,42	1955,18			1955,18		
17	ТССЦ-101-7315 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм (6,7*4/2) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14	78,17		78,17	1094,38			1094,38		
18	Прайс-лист	Снегозадержатель плоско-овальный BORGE для кровли из металлочерепицы , шт-3п.м., оцинкованный окрашенный стандартного цвета (2460/5,65/1,18*1,02=376,36 руб.) 29,2*2/3 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	20	376,36		376,36	7527,2			7527,2		

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19 ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли из гладкого листа с покрытием полиэстер: конек 29,2*0,6м + верхние примыкания к вентилятам (0,55*2+0,65*2)*2*0,4+(0,64*2+0,6*2)*2*0,4+(0,7*2+0,55*2)*0,4 + обшивка с боков слуховых окон 2,41*1,37*2*2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	37,1 29,2*0,6+(0,55*2+0,65*2)*2*0,4+(0,64*2+0,6*2)*2*0,4+(0,7*2+0,55*2)*2,41*1,37*2*2	152,11		152,11	5643,28			5643,28		
20 ТССЦ-101-2778 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм:нижнее примыкание к слуховым окнам (2,41*1,37*2*2), нижнее примыкание к вентилятам 12,26*0,4+галстуки от вентилят 1,5*0,3*5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	12,4 12,26*0,4+2,41*1,37*2*2*0,4+1,5*0,3*5	42,42		42,42	526,01			526,01		
21 ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1545,66 руб.): 118%*(0,9*0,85) от ФОТ (1712,26 руб.) СП (733,53 руб.): 63%*(0,85*0,8) от ФОТ (1712,26 руб.)	2	362,39 52,91	27,46 1,83	282,02	724,78	105,82	54,92 3,66	564,04	7,6245	15,25
22 ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (м2) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-1	150,63		150,63	-150,63			-150,63		
23 ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим (м2) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2,74 1,37*1*2	374,74		374,74	1026,79			1026,79		

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24 ТЕР10-01-027-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (окна фронтона 2 шт) (100 м2 проемов) <i>5 519,64 = 41 443,64 - 100 x 359,24</i> (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (526,05 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (582,75 руб.) СП (249,65 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (582,75 руб.)	0,022 <i>0,86*1,3*2/100</i>	5955,11 1581,12	1146,19 112,55	3227,8	131,01	34,78	25,22 2,48	71,01	216,89	4,77
25 ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2,2 <i>0,86*1,3*2</i>	374,74		374,74	824,43			824,43		
26 ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных к слуховым окнам (1 м3 древесины в конструкции) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (57,32 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (63,5 руб.) СП (27,2 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (63,5 руб.)	0,023 <i>(1,5+1,5+0,5*3)*0,05*0,05*2</i>	2255,42 176,47	41,61	2037,34	51,87	4,06	0,96	46,85	25,875	0,6
27 ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного помещения керамзитом (1 м3 утеплителя) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (6990,52 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7614,95 руб.) СП (3365,81 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7614,95 руб.)	18,1 <i>(26,7*9,8-1,62-0,36-0,38- 0,39)*0,07</i>	219,11 22,2	37,63 4,7	159,28	3965,89	401,82	681,1 85,07	2882,97	3,496	63,28
28 ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство: ходовых досок на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1057,98 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (1595,75 руб.) СП (638,3 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (1595,75 руб.)	0,74 <i>(25*2+8*2+4*2)/100</i>	1857,18 135,62	13,93 2,25	1707,63	1374,31	100,36	10,31 1,67	1263,64	20,8	15,39

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29 ТЕРр60-7-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал (100 м труб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2851,15 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (4300,38 руб.) СП (2167,39 руб.): 63%*0.8 от ФОТ (4300,38 руб.)	0,0647 (2,75+1,86*2) / 100	4558 4220,35	121,87 29,3	215,78	294,9	273,06	7,89 1,90	13,95	608,12	39,35
30 ТССЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,466 7200*0,0647/1000	1876		1876	874,22			874,22		
31 ТЕРр60-7-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3 (4 трубы) (100 м труб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1577,48 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (2379,31 руб.) СП (1199,17 руб.): 63%*0.8 от ФОТ (2379,31 руб.)	0,0647	2488,65 2335,1	67,73 16,18	85,82	161,02	151,08	4,38 1,05	5,56	336,47	21,77
32 ТССЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,116 1800*0,0647/1000	1876		1876	217,62			217,62		
33 ТЕРр60-7-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (100 м труб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2000,24 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (3016,96 руб.) СП (1520,55 руб.): 63%*0.8 от ФОТ (3016,96 руб.)	0,045 (1,5*3)/100	6776,12 4227,92	244,85 58,74	2303,35	304,93	190,26	11,02 2,64	103,65	609,21	27,41
34 ТССЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,324 7200*0,045/1000	1876		1876	607,82			607,82		
35 ТЕРр60-7-8 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 трубы) (100 м труб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1099,56 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (1658,46 руб.) СП (835,86 руб.): 63%*0.8 от ФОТ (1658,46 руб.)	0,045	3661,08 2334,41	91,88 22,01	1234,79	164,75	105,05	4,13 0,99	55,57	336,37	15,14

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36 ТССЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,081 1800*0,045/1000	1876		1876	151,96			151,96		
37 ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка дымовых кирпичных труб (2 шт) с установкой зонтов в цвет кровли (отсутствующих) (1 м3 кладки (без вычета пустот)) 990,86 = 1 077,06 - 0,004 x 4 501,77 - 0,006 x 6 900,99 - 0,003 x 8 926,84 (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (4587,78 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (4915,65 руб.) СП (2674,11 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (4915,65 руб.)	2,81 (0,55*0,65*4,25+0,64*0,6*3,36)	1016,42 106,05	58,63 5,8	851,74	2856,14	298	164,75 16,30	2393,39	14,9155	41,91
38 ТССЦ-301-0292 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	297,52		297,52	595,04			595,04		
39 ТССЦ-204-0825 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Каркасы металлические (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,0061 4,88*1,26/1000	7593,21		7593,21	46,32			46,32		
40 ТЕР20-02-010-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром :3800 мм (в цвет кровли) (1 зонт) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1398,08 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1427,78 руб.) СП (805,84 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1427,78 руб.)	3	48,5 30,27	9,64 0,16	8,59	145,5	90,81	28,92 0,48	25,77	4,1975	12,59
41 ТССЦ-301-0292 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3	297,52		297,52	892,56			892,56		

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42 ТССЦ-204-0825 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Каркасы металлические (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,0093 7,38*1,26/1000	7593,21		7593,21	70,62			70,62		
43 ТЕРр60-16-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентканалов (100 м дымохода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (544,7 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (821,57 руб.) СП (414,07 руб.): 63%*0.8 от ФОТ (821,57 руб.)	0,88	122,46 59,69		62,77	107,76	52,53		55,23	9,24	8,13
44 ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен вентшафт (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (6514,08 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8109,66 руб.) СП (3033,01 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8109,66 руб.)	0,455 $\frac{(((0,55*2+0,65*2)*2*4,25+(0,64*2+0,6*2)*2*3,36+(0,7*2+0,55*2)*3,36))}{100}$	5738,32 1116,34	66,16 23,28	4555,82	2610,94	507,93	30,1 10,59	2072,91	149,4425	68
45 ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентшафт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (277,39 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (345,33 руб.) СП (129,15 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (345,33 руб.)	0,184 $\frac{(((0,55*2+0,65*2)*2*1,5+(0,64*2+0,6*2)*2*1,5+(0,7*2+0,55*2)*1,5))}{100}$	651,22 119,98	8,85	522,39	119,82	22,08	1,63	96,11	15,87	2,92
46 ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен вентшафт на чердаке кровли (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1213,57 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1510,82 руб.) СП (565,05 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1510,82 руб.)	0,271 $\frac{(((0,55*2+0,65*2)*2*2,75+(0,64*2+0,6*2)*2*1,86+(0,7*2+0,55*2)*1,86))}{100}$	1371,84 356,17	16,91 0,29	998,76	371,77	96,52	4,58 0,08	270,67	50,094	13,58

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47 ТЕРр56-11-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Снятие наличников на люках выхода на чердак (100 м наличников) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (21,36 руб.): 82%*0,85 от ФОТ (30,65 руб.) СП (15,2 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (30,65 руб.)	0,072 $((0,9+0,9)*2^2) / 100$	27,2 27,2			1,96	1,96			4,21	0,3
48 ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДСЗ6 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (206,12 руб.): 118%*(0,9*0,85) от ФОТ (228,34 руб.) СП (97,82 руб.): 63%*(0,85*0,8) от ФОТ (228,34 руб.)	0,0162 $(0,9*0,9^2) / 100$	1765,3 785,31	979,99 115,84		28,6	12,72	15,88 1,88		114,144	1,85
49 ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДСЗ5-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (299,6 руб.): 118%*(0,9*0,85) от ФОТ (331,89 руб.) СП (142,18 руб.): 63%*(0,85*0,8) от ФОТ (331,89 руб.)	0,0162 $(0,9*0,9^2) / 100$	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	816,81	18,29	24,81 2,93	773,71	164,082	2,66
50 ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4	11,09		11,09	44,36			44,36		
51 ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки навесные в комплекте(прим.) (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	88,88		88,88	177,76			177,76		
52 ТЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка и крепление наличников на люках выхода на чердак (100 м коробок блоков) (МДСЗ5-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (60,85 руб.): 118%*(0,9*0,85) от ФОТ (67,41 руб.) СП (28,88 руб.): 63%*(0,85*0,8) от ФОТ (67,41 руб.)	0,072 $((0,9+0,9)*2^2) / 100$	510,97 59,8	4,33	446,84	36,79	4,31	0,31	32,17	8,993	0,65

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53 ТЕР15-04-024-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами по дереву: наличников (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (24,12 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (30,03 руб.) СП (11,23 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (30,03 руб.)	0,0072 (7,2*0,1) / 100	1149,63 266,23	5,8 0,16	877,6	8,28	1,92	0,04	6,32	37,444	0,27
54 ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Наращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1753,69 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1790,94 руб.) СП (1010,81 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1790,94 руб.)	0,2 (4*5) / 100	7216,3 571,68	8,19 0,83	6636,43	1443,26	114,34	1,64 0,17	1327,28	70,84	14,17
55 ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,75 15*0,25	11,14		11,14	41,78			41,78		
56 ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция фановых стояков на чердаке изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (10 м трубопровода) 119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77 (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (586,39 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (766,52 руб.) СП (364,86 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (766,52 руб.)	1,5 15 / 10	129,63 32,67	28,1	68,86	194,45	49,01	42,15	103,29	4,048	6,07
57 ТССЦ-104-0284 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	16,5 15*1,1	73,37		73,37	1210,61			1210,61		

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58 ТССЦ-101-5796 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	5	105,45		105,45	527,25			527,25		
59 ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых (для подшивки карниза и фронтонов) (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (17966,92 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (19250,96 руб.) СП (10472,52 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (19250,96 руб.)</i>	3,5 29,2*6*2 /100	681,45 351,68	7,58	322,19	2385,08	1230,88	26,53	1127,67	50,025	175,09
60 ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	14,76988 9,2823+412,6*0,012+412,6*0,0013	40,8	40,8		602,61		602,61			
61 ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	14,76988 9,2823+412,6*0,012+412,6*0,0013	11,35	11,35		167,64		167,64			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						137358,43	14293,88	7541,72 306,64	115522,83		1958,47
Накладные расходы						14729,38					
Сметная прибыль						8525,22					
Итого по смете:											
Итого						160613,03					1958,47
В том числе:											
Материалы						115522,83					
Машины и механизмы						7541,72					
ФОТ						14600,52					
Накладные расходы						14729,38					
Сметная прибыль						8525,22					

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДС 18%						28910,35					
ВСЕГО по смете						189523,38					1958,47
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						137358,43	14293,88	7541,72 306,64	115522,83		1958,47
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)						921887,66	223556,27	45627,41 4795,86	652703,98		1958,47
Накладные расходы						195812,46					
Сметная прибыль						106667,39					
Итого по смете:											
Итого						1224367,51					1958,47
В том числе:											
Материалы						652703,98					
Машины и механизмы						45627,41					
ФОТ						228352,13					
Накладные расходы						195812,46					
Сметная прибыль						106667,39					
НДС 18%						220386,15					
ВСЕГО по смете						1444753,66					1958,47