

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 5 по ул. им.М. А. Егорова в г. Рудня Смоленской обл.  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1303,688 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 209,711 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1813,62 чел.час

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2016 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1.</b>												
1	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (4621,11 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (5491,52 руб.) СП (2613,96 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5491,52 руб.)	2,782	164,51 126,21	38,3		457,67	351,12	106,55		19,875	55,29
2	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка гидроизоляции из рубероида (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1836,18 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2000,2 руб.) СП (884,09 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2000,2 руб.)	2,782	69,95 44,59	25,36 1,38		194,6	124,05	70,55 3,84		6,272	17,45

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из досок с прозорами (100 м2 кровли) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3991,78 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (5658,09 руб.) СП (2942,21 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (5658,09 руб.)	2,782	171,95 122,41	49,54 7,63		478,36	340,54	137,82 21,23		18,95	52,72
4	<b>ТЕРр58-5-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (6183,24 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (8764,34 руб.) СП (4557,46 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (8764,34 руб.)	0,504	3999,05 1111,86	57,6	2829,59	2015,52	560,38	29,03	1426,11	160,21	80,75
5	<b>ТЕРр58-5-4</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок (прим.) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (6734,51 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (9545,72 руб.) СП (4963,77 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (9545,72 руб.)	0,66	2443,03 924,76	17,33	1500,94	1612,4	610,34	11,44	990,62	133,25	87,95
6	<b>ТЕРр58-5-5</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1315,14 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1864,13 руб.) СП (969,35 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1864,13 руб.)	0,1072	4114,32 1111,86	57,6	2944,86	441,06	119,19	6,17	315,7	160,21	17,17
7	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка дополнительных стропил (1 м3 древесины в конструкции) 1 917,70 = 2 073,30 - 3,38 x 5,26 - 0,06 x 1 831,98 - 0,00196 x 14 236,86 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3327,52 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3686,19 руб.) СП (1579,16 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3686,19 руб.)	1,242	1951,64 187,28	47,55 2,49	1716,81	2423,94	232,6	59,06 3,09	2132,28	27,7035	34,41

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка элементов каркаса (стяжки, подкосы) (1 м3 древесины в конструкции) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1143,86 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1267,15 руб.) СП (542,85 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1267,15 руб.)	0,66	149,39 122,76	26,63			98,6	81,02	17,58		18	11,88
9	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1644,35 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1821,59 руб.) СП (780,37 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1821,59 руб.)	0,66	2255,42 176,47	41,61	2037,34	1488,58	116,47	27,46	1344,65	25,875	17,08	
10	<b>ТЕРр58-2-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (486,6 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (689,72 руб.) СП (358,65 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (689,72 руб.)	0,02	2215,17 2204,8	10,37		44,3	44,1	0,2		341,3	6,83	
11	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1545,66 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1712,26 руб.) СП (733,53 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1712,26 руб.)	2	362,39 52,91	27,46 1,83	282,02	724,78	105,82	54,92 3,66	564,04	7,6245	15,25	
12	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-1	150,63		150,63	-150,63				-150,63		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	<b>ТССЦ-203-0033</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой (прим.) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,72	374,74		374,74	644,55			644,55		
14	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных к слуховым окнам (1 м3 древесины в конструкции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (57,32 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (63,5 руб.) СП (27,2 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (63,5 руб.)	0,023	2255,42 176,47	41,61	2037,34	51,87	4,06	0,96	46,85	25,875	0,6
15	<b>ТЕР10-01-022-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подшивка карниза: досками обшивки (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2649,28 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2934,84 руб.) СП (1257,29 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2934,84 руб.)	0,402	4494,81 463,48	76,18 3,31	3955,15	1806,91	186,32	30,62 1,33	1589,97	65,9295	26,5
16	<b>ТЕР15-04-024-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами по дереву подшивки карниза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1345,23 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1674,73 руб.) СП (626,35 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1674,73 руб.)	0,402	1149,63 266,23	5,8 0,16	877,6	462,15	107,02	2,33 0,06	352,8	37,444	15,05
17	<b>ТЕРр53-16-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (разрушенная кладка стен на чердаке, ремонт кладки стен при замене кобылок) (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (4676,49 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (6397,39 руб.) СП (3582,54 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (6397,39 руб.)	1,73	1048,62 230,74	29,49 5,7	788,39	1814,11	399,18	51,02 9,86	1363,91	35,39	61,22

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	<b>ТЕР26-02-018-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (11631,27 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (15204,27 руб.) СП (7237,23 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (15204,27 руб.)	8,316	259,73 114,91	143,11 1,99	1,71	2159,91	955,59	1190,1 16,55	14,22	14,8465	123,46
19	<b>Прайс-лист</b>	ПИРИЛАКС антипирен-антисептик (192,24/1,18/5,65*1,02=29,41) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	267,8	29,41		29,41	7876			7876		
20	<b>ТЕР12-01-020-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель из металлочерепицы (100 м2 кровли) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (77761,91 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (84707,96 руб.) СП (37440,92 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (84707,96 руб.)	2,782	21251,54 1912,03	1014,88 34,81	18324,63	59121,78	5319,27	2823,4 96,84	50979,11	249,9381	695,33
21	<b>ТССЦ-101-1751</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-280,4	54,17		54,17	-15189,27			-15189,27		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	<b>ТССЦ-101-4640</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x50 мм с уплотнительной прокладкой (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	280,4	4,28		4,28	1200,11			1200,11		
23	<b>ТССЦ-101-1998</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	71	23,15		23,15	1643,65			1643,65		
24	<b>ТССЦ-101-4127</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: заглушка коньковая (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	4	32,8		32,8	131,2			131,2		
25	<b>ТССЦ-101-7314</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы : планка для карниза длиной 2000 мм (18,95+12,19)*2/2 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	31	67,42		67,42	2090,02			2090,02		
26	<b>Прайс-лист</b>	Снегозадержатель плоско-овальный BORGE для кровли из металлочерепицы , шт-3п.м., оцинкованный окрашенный стандартного цвета (2460/5,65/1,18*1,02=376,36 руб.) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	20	376,36		376,36	7527,2			7527,2		
27	<b>ТССЦ-101-4128</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли из гладкого листа с покрытием полиэстер: конек 35,5*0,6м + верхние примыкания к вентшхтам (0,4*2+1,2*2)*4*0,4 + обшивка с боков слуховых окон 0,66*1,5*2 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	28,4	152,11		152,11	4319,92			4319,92		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	<b>ТССЦ-101-2778</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм:нижнее примыкание к слуховым окнам (0,66*1,5*2), нижнее примыкание к вентшактам (0,4*2+1,2*2)*4*0,4+галстуки от вентшахт 0,3*4*3 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	10,7	42,42		42,42	453,89			453,89		
29	<b>ТЕР12-01-014-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Утепление чердачного помещения керамзитом (1 м3 утеплителя) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (4480,12 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4880,3 руб.) СП (2157,09 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4880,3 руб.)</i>	11,6	219,11 22,2	37,63 4,7	159,28	2541,68	257,52	436,51 54,52	1847,65	3,496	40,55
30	<b>ТЕРр69-7-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство: ходовых досок на чердаке (100 п. м ходов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (714,86 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (1078,22 руб.) СП (431,29 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (1078,22 руб.)</i>	0,5	1857,18 135,62	13,93 2,25	1707,63	928,59	67,81	6,97 1,13	853,81	20,8	10,4
31	<b>ТЕР10-01-013-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка вентшахт деревянных (100 м2) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1340,66 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1485,17 руб.) СП (636,25 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1485,17 руб.)</i>	0,14	1012,86 647,81	365,05 30,48		141,8	90,69	51,11 4,27		100,28	14,04
32	<b>ТЕРр60-16-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прочистка вентканалов (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (148,59 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (224,12 руб.) СП (112,96 руб.): 63%*0.8 от ФОТ (224,12 руб.)</i>	0,24	122,46 59,69		62,77	29,39	14,33		15,06	9,24	2,22

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	<b>ТЕР08-08-005-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кладка дымовых кирпичных труб (4 шт) с установкой зонтов в цвет кровли (1 м3 кладки (без вычета пустот)) $990,86 = 1\,077,06 - 0,004 \times 4\,501,77 - 0,006 \times 6\,900,99 - 0,003 \times 8\,926,84$ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (10971,55 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (11755,65 руб.) СП (6395,07 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (11755,65 руб.)	6,72	1016,42 106,05	58,63 5,8	851,74	6830,34	712,66	393,99 38,98	5723,69	14,9155	100,23
34	<b>ТССЦ-301-0293</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4	334,47		334,47	1337,88			1337,88		
35	<b>ТССЦ-204-0825</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Каркасы металлические (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,0161	7593,21		7593,21	122,25			122,25		
36	<b>ТЕР15-02-036-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен вентшахт (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (6413,96 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (7985,01 руб.) СП (2986,39 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (7985,01 руб.)	0,448	5738,32 1116,34	66,16 23,28	4555,82	2570,77	500,12	29,64 10,43	2041,01	149,4425	66,95

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	<b>ТЕР15-04-019-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска вентшахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (289,45 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (360,35 руб.) СП (134,77 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (360,35 руб.)</i>	0,192	651,22 119,98	8,85	522,39	125,03	23,04	1,7	100,29	15,87	3,05
38	<b>ТЕР15-04-007-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен вентшахт на чердаке кровли (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1146,36 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1427,15 руб.) СП (533,75 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1427,15 руб.)</i>	0,256	1371,84 356,17	16,91 0,29	998,76	351,19	91,18	4,33 0,07	255,68	50,094	12,82
39	<b>ТЕР10-01-039-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (103,06 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (114,17 руб.) СП (48,91 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (114,17 руб.)</i>	0,0081	1765,3 785,31	979,99 115,84		14,3	6,36	7,94 0,94		114,144	0,92

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (149,79 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (165,94 руб.) СП (71,09 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (165,94 руб.)	0,0081	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	408,4	9,14	12,4 1,47	386,86	164,082	1,33
41	<b>ТССЦ-101-0956</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	11,09		11,09	22,18			22,18		
42	<b>ТССЦ-101-2003</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки навесные в комплекте (прим.) (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	88,88		88,88	88,88			88,88		
43	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Наращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (100 м трубопровода) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (876,77 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (895,39 руб.) СП (505,36 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (895,39 руб.)	0,1	7216,3 571,68	8,19 0,83	6636,43	721,63	57,17	0,82 0,08	663,64	70,84	7,08
44	<b>ТССЦ-301-1224</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	11,14		11,14	22,28			22,28		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	<b>ТЕР26-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Теплоизоляция фановых стояков на чердаке (10 м трубопровода) <i>119,75 = 1.946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77</i> (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (312,76 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (408,83 руб.) СП (194,6 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (408,83 руб.)	0,8	129,63 32,67	28,1	68,86	103,7	26,14	22,48	55,08	4,048	3,24
46	<b>ТССЦ-104-0294</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8,8	112,37		112,37	988,86			988,86		
47	<b>ТССЦ-101-5796</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4	105,45		105,45	421,8			421,8		
48	<b>ТЕР08-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых (для подшивки и окраски карниза) (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (19198,9 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (20570,98 руб.) СП (11190,61 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (20570,98 руб.)	3,74	681,45 351,68	7,58	322,19	2548,62	1315,28	28,35	1204,99	50,025	187,09

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) 282,31 = 6 280,84 - 0,169 x 7 301,71 - 0,452 x 10 541,02 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2266,06 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2468,47 руб.) СП (1091,06 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2468,47 руб.)	0,623	320,72 250,69	28,56 2,65	41,47	199,81	156,18	17,79 1,65	25,84	36,1215	22,5
50	<b>ТССЦ-301-5842</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	21	204,15		204,15	4287,15			4287,15		
51	<b>ТССЦ-301-5844</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет (62,3/0,5) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	125	38,48		38,48	4810			4810		
52	<b>ТССЦ-301-5850</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	21	43,51		43,51	913,71			913,71		
53	<b>ТССЦ-301-5852</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4	182,41		182,41	729,64			729,64		
54	<b>ТЕРр58-10-5</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) 375,43 = 3 711,05 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 33,34 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (162,64 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (230,53 руб.) СП (119,88 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (230,53 руб.)	0,04	375,43 368,51	6,92		15,02	14,74	0,28		53,1	2,12
55	<b>ТССЦ-301-5877</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4	93,71		93,71	374,84			374,84		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	<b>ТЕРп58-10-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) 266,64 = 6 260,45 - 0,0005 x 4 046,25 - 114,5 x 52,33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (732,66 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1038,5 руб.) СП (540,02 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1038,5 руб.)	0,26	266,64 255,39	11,25		69,33	66,4	2,93		36,8	9,57
57	<b>ТССЦ-301-5865</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8	286,15		286,15	2289,2			2289,2		
58	<b>ТССЦ-301-5869</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	100,4		100,4	200,8			200,8		
59	<b>ТЕРп58-10-6</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) 375,43 = 6 655,05 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 62,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (162,64 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (230,53 руб.) СП (119,88 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (230,53 руб.)	0,04	375,43 368,51	6,92		15,02	14,74	0,28		53,1	2,12
60	<b>ТССЦ-301-5860</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4	81,99		81,99	327,96			327,96		
61	<b>ТЕРп58-10-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) 450,39 = 3 673,01 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 32,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (391,49 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (554,91 руб.) СП (288,55 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (554,91 руб.)	0,08	450,39 443,47	6,92		36,03	35,48	0,55		63,9	5,11
62	<b>ТССЦ-301-5875</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8	85,34		85,34	682,72			682,72		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	<b>ТЕРр58-22-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (26/1,5) (100 шт.) 252,24 = 758,33 - 0,092 x 5 469,50 - 0,0004 x 7 238,64 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (471,49 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (668,3 руб.) СП (347,52 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (668,3 руб.)	0,17	252,24 251,37	0,87		42,88	42,73	0,15		37,8	6,43
64	<b>ТССЦ-301-5871</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17	53,55		53,55	910,35			910,35		
65	<b>ТЕРр58-3-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка водосточных труб и элементов с земли и подмостей (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (-222,34 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (-315,15 руб.) СП (-163,88 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (-315,15 руб.)	-0,28	71,98 71,98			-20,15	-20,15			11,04	-3,09
66	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	1,89	40,8	40,8		77,11		77,11			
67	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	7,58	3,52	3,52		26,68		26,68			
68	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	9,47	11,35	11,35		107,48		107,48			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							122358,33	13138,63	5848,70 270,00	103371		1813,62

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)							824918,97	205488,18	35384,63 4222,80	584046,16		1813,62
Накладные расходы							181062,9					
Сметная прибыль							98838,12					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого							1104819,99					1813,62
В том числе:												
Материалы							584046,16					
Машины и механизмы							35384,63					
ФОТ							209710,98					
Накладные расходы							181062,9					
Сметная прибыль							98838,12					
НДС 18%							198867,6					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>1303687,59</b>					<b>1813,62</b>