

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома №37 пос. Молкомбината в г. Рудня Смоленской обл.  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2591,775 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 399,427 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3415,57 чел. час

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2016 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1.</b>												
1	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (9923,18 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (11792,25 руб.) СП (5613,11 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (11792,25 руб.)	5,974	164,51 126,21	38,3		982,78	753,98	228,8		19,875	118,73
2	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка гидроизоляции из рубероида (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3942,86 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4295,05 руб.) СП (1898,41 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4295,05 руб.)	5,974	69,95 44,59	25,36 1,38		417,88	266,38	151,5 8,24		6,272	37,47

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕРр58-1-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из досок с прозорами (100 м2 кровли) <i>(МДС35 пр. 1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (8571,89 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (12150,09 руб.) СП (6318,05 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (12150,09 руб.)</i>	5,974	171,95 122,41	49,54 7,63		1027,23	731,28	295,95 45,58		18,95	113,21
4	<b>ТЕРр58-1-3</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (12113,04 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (17169,44 руб.) СП (8928,11 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (17169,44 руб.)</i>	5,974	214,38 178,19	36,19 5,57		1280,71	1064,51	216,2 33,28		27,08	161,78
5	<b>ТЕРр58-1-4</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3102,1 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (4397,03 руб.) СП (2286,46 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (4397,03 руб.)</i>	5,974	66,74 43,48	23,26 3,58		398,7	259,75	138,95 21,39		6,73	40,21
6	<b>ТЕР10-01-002-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка стропил с укладкой мауэрлата (1 м3 древесины в конструкции) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (23014,54 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (25495,23 руб.) СП (10922,16 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (25495,23 руб.)</i>	8,59	2107,24 187,28	47,55 2,49	1872,41	18101,19	1608,74	408,45 21,39	16084	27,7035	237,97
7	<b>ТЕРр58-5-4</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок (прим.) (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (8367,1 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (11859,81 руб.) СП (6167,1 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (11859,81 руб.)</i>	0,82	2443,03 924,76	17,33	1500,94	2003,28	758,3	14,21	1230,77	133,25	109,27

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (стяжки, подкосы) (1 м3 древесины в конструкции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (4359,99 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4829,94 руб.) СП (2069,15 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4829,94 руб.)	1,75	2255,42 176,47	41,61	2037,34	3946,99	308,82	72,82	3565,35	25,875	45,28
9	<b>ТЕРр58-2-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (486,6 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (689,72 руб.) СП (358,65 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (689,72 руб.)	0,02	2215,17 2204,8	10,37		44,3	44,1	0,2		341,3	6,83
10	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3864,16 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4280,67 руб.) СП (1833,84 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4280,67 руб.)	5	362,39 52,91	27,46 1,83	282,02	1811,95	264,55	137,3 9,15	1410,1	7,6245	38,12
11	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-2,5	150,63		150,63	-376,58			-376,58		
12	<b>ТССЦ-203-0033</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой (прим.) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6,25	374,74		374,74	2342,13			2342,13		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	<b>ТЕР10-01-010-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка лестниц деревянных к слуховым окнам (1 м3 древесины в конструкции) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (139,49 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (154,52 руб.) СП (66,2 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (154,52 руб.)</i>	0,056	2255,42 176,47	41,61	2037,34	126,3	9,88	2,33	114,09	25,875	1,45
14	<b>ТЕРр53-16-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( ремонт кладки стен при замене кобылок) (1 м3 кладки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3460,14 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (4733,44 руб.) СП (2650,73 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (4733,44 руб.)</i>	1,28	1048,62 230,74	29,49 5,7	788,39	1342,23	295,35	37,75 7,30	1009,13	35,39	45,3
15	<b>ТЕР26-02-018-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (24785,63 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (32399,51 руб.) СП (15422,17 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (32399,51 руб.)</i>	17,721	259,73 114,91	143,11 1,99	1,71	4602,68	2036,32	2536,05 35,26	30,31	14,8465	263,09
16	<b>Прайс-лист</b>	ПИРИЛАКС антипирен-антисептик (192,24/1,18/5,65*1,02=29,41) (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	570,6	29,41		29,41	16781,35			16781,35		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	<b>ТЕР12-01-020-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель из металлочерепицы (100 м2 кровли) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (166983,99 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (181899,77 руб.) СП (80399,7 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (181899,77 руб.)	5,974	21251,54 1912,03	1014,88 34,81	18324,63	126956,7	11422,47	6062,89 207,95	109471,34	249,9381	1493,13
18	<b>ТССЦ-101-1751</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-602,2	54,17		54,17	-32621,17			-32621,17		
19	<b>ТССЦ-101-4640</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x50 мм с уплотнительной прокладкой (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	602,2	4,28		4,28	2577,42			2577,42		
20	<b>ТССЦ-101-1998</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	116,8	23,15		23,15	2703,92			2703,92		
21	<b>ТССЦ-101-4127</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли: заглушка коньковая (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4	32,8		32,8	131,2			131,2		
22	<b>ТССЦ-101-7314</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы : планка для карниза длиной 2000 мм (38,6+12)*2/2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	51	67,42		67,42	3438,42			3438,42		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	<b>Прайс-лист</b>	Снегозадержатель плоско-овальный BORGE для кровли из металлочерепицы , шт-3п.м., оцинкованный окрашенный стандартного цвета (2460/5,65/1,18*1,02=376,36 руб.) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	32	376,36		376,36	12043,52			12043,52		
24	<b>Прайс-лист</b>	Снегозадержатель плоско-овальный BORGE для кровли из металлочерепицы , шт-1 п.м., оцинкованный окрашенный стандартного цвета (1110/5,65/1,18*1,02=169,82 руб.) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	4	169,82		169,82	679,28			679,28		
25	<b>ТССЦ-101-4128</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли из гладкого листа с покрытием полиэстер: конек 58,4*0,6м + верхние примыкания к вентилятам $((0,55*2+1,49*2)*2+(1,8*2+0,4*2)*4)*0,4$ + обшивка с боков слуховых окон 1,06*1,91*5 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	55,5	152,11		152,11	8442,11			8442,11		
26	<b>ТССЦ-101-2778</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм:нижнее примыкание к слуховым окнам (1,06*1,91*5), нижнее примыкание к вентилятам $((0,55*2+1,49*2)*2+(1,8*2+0,4*2)*4)*0,4$ +галстуки от вентилят 0,3*6*2,5 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	24,9	42,42		42,42	1056,26			1056,26		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	<b>ТЕР12-01-014-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного помещения керамзитом (1 м3 утеплителя) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (9655,43 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10517,9 руб.) СП (4648,91 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10517,9 руб.)	25	219,11 22,2	37,63 4,7	159,28	5477,75	555	940,75 117,50	3982	3,496	87,4
28	<b>ТЕРр69-7-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство: ходовых досок на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1329,55 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (2005,36 руб.) СП (802,14 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (2005,36 руб.)	0,93	1857,18 135,62	13,93 2,25	1707,63	1727,18	126,13	12,95 2,09	1588,1	20,8	19,34
29	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных вентшахт (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (8373,46 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (9950,63 руб.) СП (4736,5 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (9950,63 руб.)	8,99	166,22 59,41	106,81 11,36		1494,32	534,1	960,22 102,13		8,24	74,08
30	<b>ТЕРр60-16-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентканалов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (222,83 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (336,1 руб.) СП (169,39 руб.): 63%*0.8 от ФОТ (336,1 руб.)	0,36	122,46 59,69		62,77	44,09	21,49		22,6	9,24	3,33
31	<b>ТЕР08-08-005-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов в цвет кровли (1 м3 кладки (без вычета пустот)) 990,86 = 1 077,06 - 0,004 x 4 501,77 - 0,006 x 6 900,99 - 0,003 x 8 926,84 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (25828,62 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (27674,51 руб.) СП (15054,93 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (27674,51 руб.)	15,82	1016,42 106,05	58,63 5,8	851,74	16079,76	1677,71	927,53 91,76	13474,52	14,9155	235,96

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	<b>ТССЦ-301-0295</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной окрашенной стали, прямоугольные (прим.) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	6	607,83		607,83	3646,98			3646,98		
33	<b>ТССЦ-204-0825</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Каркасы металлические (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,0325	7593,21		7593,21	246,78			246,78		
34	<b>ТЕР15-02-036-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен вентшахт (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (12908,05 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (16069,78 руб.) СП (6010,1 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (16069,78 руб.)</i>	0,9016	5738,32 1116,34	66,16 23,28	4555,82	5173,67	1006,49	59,65 20,99	4107,53	149,4425	134,74
35	<b>ТЕР15-04-019-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска вентшахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (582,41 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (725,07 руб.) СП (271,18 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (725,07 руб.)</i>	0,3864	651,22 119,98	8,85	522,39	251,63	46,36	3,42	201,85	15,87	6,13



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	<b>ТЕР15-04-007-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен вентшахт на чердаке кровли (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2307,17 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2872,29 руб.) СП (1074,24 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2872,29 руб.)	0,5152	1371,84 356,17	16,91 0,29	998,76	706,77	183,5	8,71 0,15	514,56	50,094	25,81
37	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (62,39 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (69,12 руб.) СП (29,61 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (69,12 руб.)	0,0049	1765,3 785,31	979,99 115,84		8,65	3,85	4,8 0,57		114,144	0,56
38	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (90,64 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (100,41 руб.) СП (43,02 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (100,41 руб.)	0,0049	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	247,06	5,53	7,5 0,89	234,03	164,082	0,8
39	<b>ТССЦ-101-0956</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	11,09		11,09	22,18			22,18		
40	<b>ТССЦ-101-2003</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки навесные в комплекте (прим.) (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	88,88		88,88	88,88			88,88		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	<b>ТЕР16-04-001-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Нарращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1841,13 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1880,24 руб.) СП (1061,21 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1880,24 руб.)</i>	0,21	7216,3 571,68	8,19 0,83	6636,43	1515,42	120,05	1,72 0,17	1393,65	70,84	14,88
42	<b>ТССЦ-301-1224</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	4,5	11,14		11,14	50,13			50,13		
43	<b>ТЕР26-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Теплоизоляция фановых стояков на чердаке (10 м трубопровода) <i>119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (703,64 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (919,79 руб.) СП (437,82 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (919,79 руб.)</i>	1,8	129,63 32,67	28,1	68,86	233,33	58,81	50,58	123,94	4,048	7,29
44	<b>ТССЦ-104-0294</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 20 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	19,8	112,37		112,37	2224,93			2224,93		
45	<b>ТССЦ-101-5796</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	6	105,45		105,45	632,7			632,7		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	<b>ТЕР12-01-009-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) 282,31 = 6 280,84 - 0,169 x 7 301,71 - 0,452 x 10 541,02 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3673,81 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4001,97 руб.) СП (1768,87 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4001,97 руб.)	1,01	320,72 250,69	28,56 2,65	41,47	323,93	253,2	28,85 2,68	41,88	36,1215	36,48
47	<b>ТССЦ-301-5842</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	34	204,15		204,15	6941,1			6941,1		
48	<b>ТССЦ-301-5844</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет (101/0,5) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	202	38,48		38,48	7772,96			7772,96		
49	<b>ТССЦ-301-5850</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	34	43,51		43,51	1479,34			1479,34		
50	<b>ТССЦ-301-5852</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4	182,41		182,41	729,64			729,64		
51	<b>ТЕРр58-10-5</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) 375,43 = 3 711,05 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 33,34 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (325,28 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (461,07 руб.) СП (239,76 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (461,07 руб.)	0,08	375,43 368,51	6,92		30,03	29,48	0,55		53,1	4,25

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	<b>ТССЦ-301-5877</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8	93,71		93,71	749,68			749,68		
53	<b>ТЕРр58-10-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) 266,64 = 6 260,45 - 0,0005 x 4 046,25 - 114,5 x 52,33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1578,08 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2236,83 руб.) СП (1163,15 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2236,83 руб.)	0,56	266,64 255,39	11,25		149,32	143,02	6,3		36,8	20,61
54	<b>ТССЦ-301-5865</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	16	286,15		286,15	4578,4			4578,4		
55	<b>ТССЦ-301-5869</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8	100,4		100,4	803,2			803,2		
56	<b>ТЕРр58-10-6</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) 375,43 = 6 655,05 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 62,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (325,28 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (461,07 руб.) СП (239,76 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (461,07 руб.)	0,08	375,43 368,51	6,92		30,03	29,48	0,55		53,1	4,25
57	<b>ТССЦ-301-5860</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8	81,99		81,99	655,92			655,92		
58	<b>ТЕРр58-10-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) 450,39 = 3 673,01 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 32,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1565,84 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2219,47 руб.) СП (1154,12 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2219,47 руб.)	0,32	450,39 443,47	6,92		144,12	141,91	2,21		63,9	20,45

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	<b>ТССЦ-301-5875</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	32	85,34		85,34	2730,88			2730,88		
60	<b>ТЕРр58-22-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (56/1,5) (100 шт.) <i>252,24 = 758,33 - 0,092 x 5 469,50 - 0,0004 x 7 238,64 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1026,28 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1454,68 руб.) СП (756,43 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1454,68 руб.)</i>	0,37	252,24 251,37	0,87		93,33	93,01	0,32		37,8	13,99
61	<b>ТССЦ-301-5871</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	37	53,55		53,55	1981,35			1981,35		
62	<b>ТЕРр58-3-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка водосточных труб и элементов с земли и подмостей (100 м труб и покрытий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (-476,56 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (-675,49 руб.) СП (-351,25 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (-675,49 руб.)</i>	-0,6	71,98 71,98			-43,19	-43,19			11,04	-6,62
63	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	8,32	40,8	40,8		339,46		339,46			
64	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	33,27	3,52	3,52		117,11		117,11			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	41,59	11,35	11,35		472,05		472,05			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							250191,65	24810,36	14248,63 728,47	211132,66		3415,57
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)							1667137,75	388034,01	86204,22 11393,28	1192899,52		3415,57
Накладные расходы							345038,04					
Сметная прибыль							184243,7					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого							2196419,49					3415,57
В том числе:												
Материалы							1192899,52					
Машины и механизмы							86204,22					
ФОТ							399427,29					
Накладные расходы							345038,04					
Сметная прибыль							184243,7					
НДС 18%							395355,51					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>2591775</b>					<b>3415,57</b>