

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский район, с. Андрейково, ул. Садовая, д. 1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 3385,300 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 510,688 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 4344,26 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Кровля										
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (15032,56 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (17864,01 руб.) СП (8503,27 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (17864,01 руб.)	9,05 (54,4*12,8*1,3) / 100	164,51 126,21	38,3	1488,82	1142,2	346,62	19,875	179,87

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (5973,16 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6506,71 руб.) СП (2875,97 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6506,71 руб.)	9,05 (54,4*12,8*1,3) / 100	69,95 44,59	25,36 1,38	633,05	403,54	229,51 12,49	6,272	56,76
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (12985,5 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (18406,09 руб.) СП (9571,17 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (18406,09 руб.)	9,05 (54,4*12,8*1,3) / 100	171,95 122,41	49,54 7,63	1556,15	1107,81	448,34 69,05	18,95	171,5
4	ТЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3312,41 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (4695,13 руб.) СП (2441,47 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (4695,13 руб.)	0,27 ((54,4+12,8)*2*20%) / 100	4114,32 1111,86	57,6	1110,87	300,2	15,55	160,21	43,26
5	ТЕРр58-5-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (14591,5 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (20682,49 руб.) СП (10754,89 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (20682,49 руб.)	1,43 ((42*2*7,5+9*2*4,8)*20%) / 100	2443,03 924,76	17,33	3493,53	1322,41	24,78	133,25	190,55
6	ТЕРр58-5-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена подкосов из досок (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (11656,89 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (16522,88 руб.) СП (8591,9 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (16522,88 руб.)	1,1424 (3,4*6*14*2*20%) / 100	2443,03 924,76	17,33	2790,92	1056,45	19,8	133,25	152,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (1 м3 кладки) <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3243,84 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (4437,54 руб.) СП (2485,02 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (4437,54 руб.)	1,5 0,5*0,5*0,5*12	208,18 184,59	23,59 4,56	312,27	276,89	35,38 6,84	28,312	42,47
8	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1322,87 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1875,08 руб.) СП (975,04 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1875,08 руб.)	0,06 6 / 100	2008,45 1998,08	10,37	120,51	119,89	0,62	309,3	18,56
9	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (4636,99 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (5136,8 руб.) СП (2200,61 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (5136,8 руб.)	6	362,39 52,91	27,46 1,83	2174,34	317,46	164,76 10,98	7,6245	45,75
10	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-3	150,63		-451,89				
11	ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7,8 1*1,3*6	374,74		2922,97				
12	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны (100 м2 проемов) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1778,05 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1969,7 руб.) СП (843,82 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1969,7 руб.)	0,206 (3,44*1*6) / 100	8157,14 610,19	21,68 1,16	1680,37	125,7	4,47 0,24	91,7585	18,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТССЦ-101-1706 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	-0,1483	10438,67		-1548,05				
14	ТССЦ-101-3414 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий RANNILA, полиэстер (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	22,66 20,6*1,1	110,04		2493,51				
15	ТЕР10-01-053-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон (1 м3) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1025,41 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1135,94 руб.) СП (486,64 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1135,94 руб.)</i>	0,186 0,05*0,1*6,2*6	2655,97 388,16	44,76 2,33	494,01	72,2	8,33 0,43	48,8865	9,09
16	ТЕР12-01-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (100 м2 кровли) <i>(МДС35 пр. 1 т.3 п.11.2.Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (252963,71 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (275559,6 руб.) СП (121797,34 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (275559,6 руб.)</i>	9,05 905 / 100	21251,54 1912,03	1014,88 34,81	192326,44	17303,87	9184,66 315,03	249,9381	2261,94
17	ТССЦ-101-1751 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	-912,2	54,17		-49413,87				
18	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,1267 905*7*0,00002	31702,17		4016,66				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Прайс-лист	Снегозадержатель трубчатый Borge профнастила 3730/1,18/5,65=559,47руб. (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	45 (54,4+12,8)*2/3	559,47 3730/1,18/5,65		25176,15				
20	ТССЦ-101-1998 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	217 (46,4+9*4+54,4*2+12,8*2)	23,15		5023,55				
21	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент ((46,4+9*4)*0,4=32,96 м2); примыкания к вентилятам наружные (в цвет кровли) (3,2*2*3+2*3*3)*0,4=14,88 м2; карнизные планки (54,4*2+12,8*2)*0,3=40,32; ендова верх (9,4*4)*0,3=11,28 м2 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	99,44 32,96+14,88+40,32+11,28	152,11		15125,82				
22	ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентилятам (3,2*2*3+2*3*3)*0,5=18,6 м2, примыкание слуховым окнам 3,65*2*6*0,4=17,52 м2; галстуки от вентилят 35,1*0,5=17,55 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	53,67 18,6+17,52+17,55	42,42		2276,68				
23	ТЕР46-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка: кирпичных стен вентиляционных каналов над кровлей (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3120,22 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3707,93 руб.) СП (1764,97 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3707,93 руб.)	3,35 (1,3*0,4*3+0,7*0,4*6)*2,24-0,44*0,44*9*2,24	166,22 59,41	106,81 11,36	556,84	199,02	357,82 38,06	8,24	27,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов (1 м3 кладки (без вычета пустот)) $990,86 = 1\ 077,06 - 0,004 \times 4\ 501,77 - 0,006 \times 6\ 900,99 - 0,003 \times 8\ 926,84$ (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (5469,43 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (5860,31 руб.) СП (3188,01 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (5860,31 руб.)	3,35 $(1,3*0,4*3+0,7*0,4*6)*2,24-0,44*0,44*9*2,24$	1016,42 106,05	58,63 5,8	3405,01	355,27	196,41 19,43	14,9155	49,97
25	ТССЦ-301-0294 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм (шт.) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3	544,49		1633,47				
26	ТССЦ-301-0292 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм (шт.) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6	297,52		1785,12				
27	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: вентшахт и боровов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (594,09 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (705,99 руб.) СП (336,05 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (705,99 руб.)	0,3115 $(13,87+5,76*3) / 100$	144,91 144,91		45,14	45,14		22,82	7,11
28	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт кирпичной кладки вентшахт и боровов отдельными местами (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (5054,92 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (6915,07 руб.) СП (3872,44 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (6915,07 руб.)	1,87 $((1,3*0,4*3+0,7*0,4*6)*1,36-0,44*0,44*9*1,36)*0,4+1,056$	1048,62 230,74	29,49 5,7	1960,92	431,48	55,15 10,66	35,39	66,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕРр65-34-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт вентиляционных коробов (100 м2 поверхности коробов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2354,89 руб.): 103%*0,85 от ФОТ (2689,77 руб.) СП (1291,09 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (2689,77 руб.)	0,1452 (2,2*2,2*3) / 100	1850,9 1174,5	88,19 9,95	268,75	170,54	12,81 1,44	150	21,78
30	ТССЦ-101-0771 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плиты гипсоволокнистые толщиной 36 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	15,972 14,52*1,1	34,16		545,6				
31	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка стен вентшахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2267,96 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ (2823,48 руб.) СП (1055,98 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ (2823,48 руб.)	0,27 ((1,3*2*2,2*3+0,4*2*3*2,2+(0,7+0,4)*2*2,2)) / 100	1627,88 638,24	76,56 30,41	439,53	172,32	20,67 8,21	81,512	22,01
32	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентшахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (406,91 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ (506,58 руб.) СП (189,46 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ (506,58 руб.)	0,27 ((1,3*2*2,2*3+0,4*2*3*2,2+(0,7+0,4)*2*2,2)) / 100	651,22 119,98	8,85	175,83	32,39	2,39	15,87	4,28
33	ТЕР15-02-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка вентшахт и борозов под кровлей известковым раствором простая: по камню и бетону стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3712,81 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ (4622,24 руб.) СП (1728,72 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ (4622,24 руб.)	0,482 ((1,3*2*1,36*3+0,4*2*3*1,36+(0,7+0,4)*2*1,36)+2,2*2,2*3+1,5*1,93/2*3+2,6*2*0,5*3+1,63*0,5*3+1,5*0,5*3) / 100	1400,61 557,26	98,89 55,89	675,09	268,6	47,67 26,94	75,509	36,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен ветшахт на чердаке (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2158,42 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2687,11 руб.) СП (1004,98 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2687,11 руб.)</i>	0,482 <i>((1,3*2*1,36*3+0,4*2*3*1,36+(0,7+0,4)*2*1,36)+2,2*2,2*3+1,5*1,932*3+2,6*2*0,5*3+1,63*0,5*3+1,5*0,5*3) / 100</i>	1371,84 356,17	16,91 0,29	661,23	171,67	8,15 0,14	50,094	24,15
35	ТЕР10-01-044-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка обшивки ветшахт из кровельной стали(под кровлей) (100 м2 проемов) <i>3 482,79 = 10 998,63 - 0,72 x 10 438,67 (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2048,55 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2269,36 руб.) СП (972,19 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2269,36 руб.)</i>	0,23 <i>(0,4*4*2,4*6) / 100</i>	664,65 628,85	35,8 1,99	152,87	144,64	8,23 0,46	93,8584	21,59
36	ТЕРр53-1-4 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев (ветшахты) (100 м2 стен) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (914,51 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (1251,04 руб.) СП (700,58 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (1251,04 руб.)</i>	0,23 <i>(0,4*4*2,4*6) / 100</i>	630,48 309,76	320,72 38,06	145,01	71,24	73,77 8,75	51,2	11,78
37	ТЕР10-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка элементов каркаса: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (797,26 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (883,19 руб.) СП (378,36 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (883,19 руб.)</i>	0,32	2255,42 176,47	41,61	721,73	56,47	13,32	25,875	8,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТЕР10-01-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обшивка каркасных стен досками обшивки (100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)) (0,4*4*3,6*6) / 100 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1433,57 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1588,09 руб.) СП (680,34 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1588,09 руб.)	0,346 293,47	3432,79 293,47	61,01	1187,75	101,54	21,11	41,745	14,44
39	ТЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (1 м3 изоляции) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1870,91 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (2445,63 руб.) СП (1164,12 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2445,63 руб.)	1,7 34,6*0,05	1741,51 91,98	71,16	2960,57	156,37	120,97	12,167	20,68
40	ТЕР10-01-044-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка вентшахт на чердаке сталью: с одной стороны (100 м2 проемов) 766,50 = 10 998,63 - 0,303 x 8 926,84 - 0,72 x 10 438,67 - 0,14 x 81,86 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2560,48 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2836,47 руб.) СП (1215,14 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2836,47 руб.)	0,23 23 / 100	877,98 786,06	44,75 2,49	201,94	180,79	10,29 0,57	117,323	26,98
41	ТССЦ-101-2778 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм на чердаке (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	25,3 23*1,1	42,42		1073,23				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТЕР10-01-044-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обивка вентшахт оцинкованной окрашенной сталью: с одной стороны на кровле (100 м2 проемов) 766,50 = 10 998,63 - 0,303 x 8 926,84 - 0,72 x 10 438,67 - 0,14 x 81,86 <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1291,4 руб.): 118%*(0,9*0,85) от ФОТ (1430,6 руб.) СП (612,87 руб.): 63%*(0,85*0,8) от ФОТ (1430,6 руб.)</i>	0,116 <i>(34,6-23) / 100</i>	877,98 786,06	44,75 2,49	101,85	91,18	5,19 0,29	117,323	13,61
43	ТССЦ-101-3414 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий RANNILA, полиэстер (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	12,76 <i>11,6*1,1</i>	110,04		1404,11				
44	ТЕР20-02-010-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1600 мм (1 зонт) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (789,32 руб.): 128%*(0,9*0,85) от ФОТ (806,09 руб.) СП (454,96 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ (806,09 руб.)</i>	6	17,12 8,59	2,74	102,72	51,54	16,44	1,15	6,9
45	ТССЦ-301-0290 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм (шт.) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	6	185,2		1111,2				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТЕР16-04-001-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Нарращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм (100 м трубопровода) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3335,38 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (3406,23 руб.) СП (1922,48 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (3406,23 руб.)</i>	0,42 <i>(10*4,2) / 100</i>	27161,48 517,39	11,75 1,16	11407,82	217,3	4,94 0,49	68,4365	28,74
47	ТССЦ-301-1224 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	9,45 <i>0,25*37,8</i>	11,14		105,27				
48	ТССЦ-101-5799 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнитель стеновой диаметром 160 мм (проходка кровельная на фановые трубы) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	10	134,71		1347,1				
49	ТССЦ-101-5802 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнитель стеновой диаметром 225 мм (проходка кровельная на вытяжную трубу индивидуального уотопления) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1	172,41		172,41				
50	ТЕР26-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (10 м трубопровода) <i>119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1641,66 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (2145,96 руб.) СП (1021,48 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2145,96 руб.)</i>	4,2 <i>42 / 10</i>	129,63 32,67	28,1	544,45	137,21	118,02	4,048	17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ТССЦ-104-0288 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 160 мм, толщина 13 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	46,2	104,02		4805,72				
52	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного перекрытия керамзитом (1 м3 утеплителя) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (18824,29 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (20505,76 руб.) СП (9063,55 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (20505,76 руб.)	48,74 54,4*12,8*0,07	219,11 22,2	37,63 4,7	10679,42	1082,03	1834,09 229,08	3,496	170,4
53	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ходов на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2275,96 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (3432,82 руб.) СП (1373,13 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (3432,82 руб.)	1,592 ((54,4+12,8)*2+2*6+12,8) / 100	1857,18 135,62	13,93 2,25	2956,63	215,91	22,18 3,58	20,8	33,11
54	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (36826,8 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (48139,61 руб.) СП (22914,45 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (48139,61 руб.)	26,33 (905*1,03*2+(2*54,4- 2)*7,2)/100	259,73 114,91	143,11 1,99	6838,69	3025,58	3768,09 52,40	14,8465	390,91
55	ТССЦ-113-8070 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	847,8	14,04		11903,11				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1159,79 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1263,39 руб.) СП (558,42 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1263,39 руб.)	1,344 (54,4*2+12,8*2) / 100	2933,12 55,3	69,04 4,81	3942,11	74,32	92,79 6,46	7,6705	10,31
57	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство желобов подвесных (100 м желобов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (4873,95 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5309,31 руб.) СП (2346,72 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5309,31 руб.)	1,34 ((54,4+12,8)*2) / 100	6319,25 250,69	28,56 2,65	8467,8	335,92	38,27 3,55	36,1215	48,4
58	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,2265	7301,71		-1653,84				
59	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,6057	10541,02		-6384,7				
60	ТССЦ-301-5883 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 185x3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	45 134/3	251		11295				
61	ТССЦ-301-5901 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4	234,26		937,04				
62	ТССЦ-301-5881 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель желоба МП, диаметр 185x350 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	223 134/0,6	53,55		11941,65				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1747,13 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2476,44 руб.) СП (1287,75 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2476,44 руб.)	0,62 (7*8,8) / 100	6260,45 255,39	11,25	3881,48	158,34	6,98	36,8	22,82
64	ТССЦ-201-1101 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-70,99	52,33		-3714,91				
65	ТССЦ-301-5893 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	62	110,45		6847,9				
66	ТЕРр58-10-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1027,6 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1456,55 руб.) СП (757,41 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1456,55 руб.)	0,21 (3*7) / 100	3673,01 443,47	6,92	771,33	93,13	1,45	63,9	13,42
67	ТССЦ-201-1102 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-21	32,21		-676,41				
68	ТССЦ-301-5897 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	21	76,97		1616,37				
69	ТЕРр58-10-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (284,68 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (403,51 руб.) СП (209,83 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (403,51 руб.)	0,07 7 / 100	3711,05 368,51	6,92	259,77	25,8	0,48	53,1	3,72
70	ТССЦ-201-1103 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-7	33,34		-233,38				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ТССЦ-301-5899 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7	76,97		538,79				
72	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (284,68 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (403,51 руб.) СП (209,83 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (403,51 руб.)	0,07 7 / 100	6655,05 368,51	6,92	465,85	25,8	0,48	53,1	3,72
73	ТССЦ-301-1104 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-7	62,78		-439,46				
74	ТССЦ-301-5887 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 185x150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7	230,94		1616,58				
75	ТЕРр58-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1414,56 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2005,05 руб.) СП (1042,63 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2005,05 руб.)	0,51 ((8,8*7)/1,2) / 100	758,33 251,37	0,87	386,75	128,2	0,44	37,8	19,28
76	ТССЦ-101-0782 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,0469	5469,5		-256,52				
77	ТССЦ-301-5891 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	51	60,24		3072,24				
78	ТЕРр58-3-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (-492,45 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (-698,01 руб.) СП (-362,97 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (-698,01 руб.)	-0,62 -62 / 100	71,98 71,98		-44,63	-44,63		11,04	-6,84

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	ТЕРр61-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм(ограждающие конструкции расширительного бака) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (830,31 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (1236,5 руб.) СП (494,6 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (1236,5 руб.)	0,05 5 / 100	3369,53 1570,74	24,21 10,34	168,48	78,54	1,21 0,52	220,92	11,05
80	ТЕРр62-1-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска известковыми составами: по штукатурке (ограждающие конструкции расширительного бака) (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (258,65 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (380,37 руб.) СП (152,15 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (380,37 руб.)	0,2522 (3*4*2+0,7*2,1-0,5*0,5) / 100	128,79 95,1	5,7 1,33	32,48	23,98	1,44 0,34	14,3	3,61
81	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	37,95852 (905*12+905*1,7+3,35*1800 +31,15*0,04*1800+23*3,84)/ 1000+17,1989	40,8	40,8	1548,71		1548,71		
82	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	37,96 (905*12+905*1,7+3,35*1800 +31,15*0,04*1800+23*3,84)/ 1000+17,1989	11,35	11,35	430,85		430,85		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						330696,27	31826,25	19323,63 826,43		4344,26
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)						2194107,66	497762,57	116907,97 12925,37		4344,26
Накладные расходы						439661,55				
Сметная прибыль						235128,82				
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						55295,7				214,58
Кровли						1685001,87				2547,81
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						257588,01				632,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стены (ремонтно-строительные)					37788,17				120,43
	Деревянные конструкции					347276,45				158,64
	Конструкции из кирпича и блоков					57116,77				49,97
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)					32538,09				21,78
	Отделочные работы					30027,16				86,84
	Теплоизоляционные работы					253047,51				428,59
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)					74825,73				35,64
	Прочие ремонтно-строительные работы					22519,86				33,11
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)					3061,92				11,05
	Малярные работы (ремонтно-строительные)					834,45				3,61
	Погрузо-разгрузочные работы					9369,7				
	Перевозка грузов автотранспортом					2606,64				
	Итого					2868898,03				4344,26
	В том числе:									
	Материалы					1579437,12				
	Машины и механизмы					116907,97				
	ФОТ					510687,94				
	Накладные расходы					439661,55				
	Сметная прибыль					235128,82				
	НДС 18%					516401,65				
	ВСЕГО по смете					3 385 299,68				4344,26