

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Смоленская область, п. Угра, микрорайон ДОЗ, д. № 14  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная смета)

на ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1056,000 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 888,509 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 6,406 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 77,966 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 680,42 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>										
1	<b>ТЕР46-04-012-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (демонтаж дверей выходов на кровлю) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (181,68 руб.): 110% от ФОТ (165,16 руб.) СП (115,61 руб.): 70% от ФОТ (165,16 руб.)	0,013431 (0,63*0,96+0,69*1,07)/100	923,98 683,73	240,25 102,63	12,41	9,18	3,23 1,38	103,91	1,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (421,16 руб.): 90% от ФОТ (467,95 руб.) СП (397,76 руб.): 85% от ФОТ (467,95 руб.)	1,3431 0,63*0,96+0,69*1,07	70,09 22,28	23,7	94,14	29,92	31,83	2,76	3,71
3	<b>ТССЦ-201-0850</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т (двери стальные 1070x690 - 1 шт.; 960x630 - 1 шт.) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,0937 0,0481+0,0456	9730,41		911,74				
4	<b>ТССЦ-101-0956</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4	11,09		44,36				
5	<b>ТССЦ-101-2003</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	88,88		177,76				
6	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (20,84 руб.): 90% от ФОТ (23,15 руб.) СП (16,21 руб.): 70% от ФОТ (23,15 руб.)	0,032234 (1,07*0,69+0,96*0,63)*2,4/1 00	244,44 45,98	9,42 0,1	7,88	1,48	0,3	5,31	0,17
7	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (12,81 руб.): 90% от ФОТ (14,23 руб.) СП (9,96 руб.): 70% от ФОТ (14,23 руб.)	0,032234 (1,07*0,69+0,96*0,63)*2,4/1 00	311,36 28,27	6,21 0,1	10,04	0,91	0,2	3,83	0,12

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	<b>ТЕРр61-10-1</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от 13.03.15</b> <b>№171/пр</b> <i>применительно</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (ремонт штукатурки вентиляционных шахт и выходов на кровлю) (100 м2 отремонтированной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64;</i> <i>МАТ=5,65</i> <i>НР (3723,61 руб.): 79% от ФОТ (4713,43 руб.)</i> <i>СП (2356,72 руб.): 50% от ФОТ (4713,43 руб.)</i>	0,21 <i>21/100</i>	2499 1435,08	1,21	524,79	301,37	0,25	201,84	42,39
9	<b>ТССЦ-402-0083</b> <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от 13.03.15</i> <i>№171/пр</i>	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64;</i> <i>МАТ=5,65</i>	-0,462	482,69		-223				
10	<b>ТЕР06-01-084-02</b> <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от 13.03.15</i> <i>№171/пр</i>	Приготовление легких отделочных растворов цементно-известковых (100 м3 раствора) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64;</i> <i>МАТ=5,65</i> <i>НР (164,64 руб.): 66% от ФОТ (249,45 руб.)</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	0,00462 <i>0,462/100</i>	71495,02 2455,84	3353,79 996,53	330,31	11,35	15,49 4,60	386,745	1,79
11	<b>ТЕРр53-16-1</b> <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от 13.03.15</i> <i>№171/пр</i>	Ремонт кирпичной кладки вентшахт отдельными местами (1 м3 кладки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64;</i> <i>МАТ=5,65</i> <i>НР (1968,6 руб.): 86% от ФОТ (2289,07 руб.)</i> <i>СП (1602,35 руб.): 70% от ФОТ (2289,07 руб.)</i>	0,619 <i>0,4+0,21+0,009</i>	1048,62 230,74	29,49 5,7	649,1	142,83	18,25 3,53	35,39	21,91
12	<b>ТССЦ-402-0013</b> <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от 13.03.15</i> <i>№171/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64;</i> <i>МАТ=5,65</i>	-0,1566	483,12		-75,66				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	<b>ТЕР06-01-084-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Приготовление легких отделочных растворов цементно-известковых (100 м3 раствора) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (55,84 руб.): 66% от ФОТ (84,61 руб.) СП 0% от ФОТ	0,001566 0,1566/100	71495,02 2455,84	3353,79 996,53	111,96	3,85	5,25 1,56	386,745	0,61
14	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (4335,75 руб.): 110% от ФОТ (3941,59 руб.) СП (2759,11 руб.): 70% от ФОТ (3941,59 руб.)	2,76 0,85+0,95+0,73+0,23	132,74 91,31	41,43	366,36	252,02	114,34	14,38	39,69
15	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) <i>(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (6633,55 руб.): 120% от ФОТ (5527,96 руб.) СП (3593,17 руб.): 65% от ФОТ (5527,96 руб.)	2,076 692*0,3/100	305,16 153,09	152,07 17,17	633,51	317,81	315,7 35,64	21,776	45,21
16	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 до общей толщины 35 мм (100 м2 стяжки) <i>(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; к-т на увеличение толщины слоя ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (4588,21 руб.): 120% от ФОТ (3823,51 руб.) СП (2485,28 руб.): 65% от ФОТ (3823,51 руб.)	2,076 692*0,3/100	155,04 112,48	42,56 5,28	321,86	233,51	88,35 10,96	16	33,22

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (9619,36 руб.): 120% от ФОТ (8016,13 руб.) СП (5210,48 руб.): 65% от ФОТ (8016,13 руб.)	2,076 692*0,3/100	1232,2 220,06	237,61 26,83	2558,05	456,84	493,28 55,70	31,303	64,99
18	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 до общей толщины 35 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; к-т на увеличение толщины слоя ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (6621,35 руб.): 120% от ФОТ (5517,79 руб.) СП (3586,56 руб.): 65% от ФОТ (5517,79 руб.)	2,076 692*0,3/100	1215,79 161,69	66,5 8,25	2523,98	335,67	138,05 17,13	23	47,75
19	<b>ТССЦ-402-0004</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-7,411 -3,176-4,235	484,14		-3587,96				
20	<b>ТЕР06-01-084-02</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Приготовление легких отделочных растворов цементно-известковых (100 м3 раствора) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2640,98 руб.): 66% от ФОТ (4001,49 руб.) СП 0% от ФОТ	0,07411 (3,176+4,235)/100	71495,02 2455,84	3353,79 996,53	5298,5	182	248,55 73,85	386,745	28,66

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (покрытие шахт выходов на кровлю) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (173,76 руб.): 110% от ФОТ (157,96 руб.) СП (110,57 руб.): 70% от ФОТ (157,96 руб.)	0,1	131,61 100,97	30,64	13,16	10,1	3,06	15,9	1,59
22	<b>ТЕРр53-20-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр применительно	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (наращивание по периметру высоты шахт выходов на кровлю) (100 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (126,57 руб.): 86% от ФОТ (147,18 руб.) СП (103,03 руб.): 70% от ФОТ (147,18 руб.)	0,00216 6*0,12*0,15*2/100	83753,64 3839,66	3360,24 517,14	180,91	8,29	7,26 1,12	563	1,22
23	<b>ТССЦ-402-0013</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,0518	483,12		-25,03				
24	<b>ТЕР06-01-084-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Приготовление легких отделочных растворов цементно-известковых (100 м3 раствора) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (18,47 руб.): 66% от ФОТ (27,99 руб.) СП 0% от ФОТ	0,000518 0,0518/100	71495,02 2455,84	3353,79 996,53	37,03	1,27	1,74 0,52	386,745	0,2
25	<b>ТЕРр58-5-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (выходы на кровлю) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1352,12 руб.): 83% от ФОТ (1629,06 руб.) СП (1058,89 руб.): 65% от ФОТ (1629,06 руб.)	0,1 2,5*4/100	6730,28 1041,62	29,7	673,03	104,16	2,97	150,09	15,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	<b>ТЕР58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок (выходы на кровлю) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (274,42 руб.): 83% от ФОТ (330,63 руб.) СП (214,91 руб.): 65% от ФОТ (330,63 руб.)	0,1 2*2,5*2/100	2281,11 205,62	40,49 5,83	228,11	20,56	4,05 0,58	31,83	3,18
27	<b>ТЕР26-02-018-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (обработка стропил и обрешетки выходов на кровлю) (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (511,9 руб.): 100% от ФОТ (511,9 руб.) СП (358,33 руб.): 70% от ФОТ (511,9 руб.)	0,28 (10*2+0,8*10)/100	259,73 114,91	143,11 1,99	72,72	32,17	40,07 0,56	14,8465	4,16
28	<b>ТССЦ-113-8070</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9,016	14,04		126,58				
29	<b>ТЕР12-01-028-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотен (площадь кровли 615,0 м2; площадь парапета 29,12 м2; покрытие балконов 25,65 м2; покрытие выходов на кровлю 10,0 м2; подъездные козырьки 12,0 м2) (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (5802,12 руб.): 120% от ФОТ (4835,1 руб.) СП (3142,82 руб.): 65% от ФОТ (4835,1 руб.)	6,9177 (615+29,12+25,65+10+12,0 )/100	5542,44 44,19	17,59 0,5	38340,94	305,69	121,68 3,46	6,1295	42,4

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	<b>ТССЦ-101-3176</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-795,5	36,5		-29035,75				
31	<b>ТССЦ-101-3177</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-4,151	40,1		-166,46				
32	<b>прайс-лист от 18.01.2017г.</b>	ПВХ Escoplast V-RP 1,2 мм мембрана серая (Т) 2,05x25 м, цена=319,09/1.18/5.65*1.02=48.82 руб. (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	795,5	48,82 319,09/1.18/5.65*1.02		38836,31				
33	<b>прайс-лист от 18.01.2017г.</b>	ПВХ Escoplast V-RP 1,5 мм мембрана серая (Т) 2,10x20 м, цена=374,51/1.18/5.65*1.02=57.30 руб./м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4,151	57,3 374,51/1.18/5.65*1.02		237,85				
34	<b>ТЕР12-01-029-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 450 мм с одним фартуком (100 м примыканий) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (14865,76 руб.): 120% от ФОТ (12388,13 руб.) СП (8052,28 руб.): 65% от ФОТ (12388,13 руб.)	2,3784 (144,8+30,8+48,44+13,8)/1 00	8081,67 329,22	89,44 3,81	19221,44	783,02	212,72 9,06	45,1605	107,41
35	<b>прайс-лист от 18.01.2017г.</b>	ПВХ металл серый 1x2м, цена=2448/1,18/5,65*1,02 м2=374,53 руб./м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9,006 (11,6+48,44)*0,15	374,53 2448/1,18/5,65*1,02		3373,02				



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	<b>ТССЦ-201-0928</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Уголки металлические оцинкованные прижимные (ТУ 5262-002-73088633-09) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,051138 189,4*0,27/1000	15014,2		767,8				
37	<b>ТССЦ-101-3176</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-299,7	36,5		-10939,05				
38	<b>ТССЦ-101-3177</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-1,427	40,1		-57,22				
39	<b>прайс-лист от 18.01.2017г.</b>	ПВХ Ecoplast V-RP 1,2 мм мембрана серая (Т) 2,05x25 м, цена=319,09/1,18/5,65*1,02=48,82 руб. (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	299,7	48,82 319,09/1,18/5,65*1,02		14631,35				
40	<b>прайс-лист от 18.01.2017г.</b>	ПВХ Ecoplast V-RP 1,5 мм мембрана серая (Т) 2,05x25 м, цена=374,51/1,18/5,65*1,02=57,3 руб./м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,427	57,3 374,51/1,18/5,65*1,02		81,77				
41	<b>ТССЦ-101-0213</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Герметик невысыхающий марки 51-Г-3 (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	47,568 237,84*0,2	208,55		9920,31				
42	<b>ТЕР12-01-030-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию (10 м2 примыканий) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (119,36 руб.): 120% от ФОТ (99,47 руб.) СП (64,66 руб.): 65% от ФОТ (99,47 руб.)	0,019 0,38*0,5/10	1753,28 334,88	483,31	33,31	6,36	9,18	48,254	0,92

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	<b>ТССЦ-101-3177</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,1919	40,1		-7,7				
44	<b>прайс-лист от 18.01.2017г.</b>	ПВХ Escoplast V-RP 1,5 мм мембрана серая (Т) 2,05x25 м, цена=374,51/1,18/5,65*1,02=57,3 руб./м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,1919	57,3 374,51/1,18/5,65*1,02		11				
45	<b>ТЕР16-07-002-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка воронок водосточных (1 воронка) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2162,07 руб.): 128% от ФОТ (1689,12 руб.) СП (1401,97 руб.): 83% от ФОТ (1689,12 руб.)	4	367,6 26,84	18,36 0,16	1470,4	107,36	73,44 0,64	3,381	13,52
46	<b>ТССЦ-301-3302</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-4	318,54		-1274,16				
47	<b>прайс-лист от 18.01.2017г.</b>	ТехноНИКОЛЬ Воронка кровельная из полиуретана. Без нагревательного элемента. ПВХ соединительный манжет. Листоуловитель. DN-100, цена=5532,48/1,18/5,65*1,02=846,43руб. (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4	846,43 5532,48/1,18/5,65*1,02		3385,72				
48	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1734,17 руб.): 120% от ФОТ (1445,14 руб.) СП (939,34 руб.): 65% от ФОТ (1445,14 руб.)	6	418,14 15,4	1,09	2508,84	92,4	6,54	2,2195	13,32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	<b>ТЕР12-01-011-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (1 колпак) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; к-т на увеличение количества каналов до общей числа 14 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3486,35 руб.): 120% от ФОТ (2905,29 руб.) СП (1888,44 руб.): 65% от ФОТ (2905,29 руб.)	4	1261,18 46,44	6,53	5044,72	185,76	26,12	6,693	26,77
50	<b>ТЕР12-01-011-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (1 колпак) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; к-т на увеличение количества каналов до общей числа 28 ПЗ=13 (ОЗП=13; ЭМ=13 к расх.; ЗПМ=13; МАТ=13 к расх.; ТЗ=13; ТЗМ=13))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3776,5 руб.): 120% от ФОТ (3147,08 руб.) СП (2045,6 руб.): 65% от ФОТ (3147,08 руб.)	2	2732,56 100,61	14,14	5465,12	201,22	28,28	14,5015	29
51	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (свесы на крышках выходов) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1525,64 руб.): 120% от ФОТ (1271,37 руб.) СП (826,39 руб.): 65% от ФОТ (1271,37 руб.)	0,09 <i>(2+2,5)*2*2*0,5/100</i>	9292,93 899,86	29,11 3,31	836,36	80,99	2,62 0,30	129,6625	11,67
52	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,0704	10541,02		-742,09				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	<b>ТССЦ-101-1931</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Водоотводящий фартук из оцинкованной стали (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	70,4 0,0704*1000	25,69		1808,58				
54	<b>ТЕРр58-20-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов и свесов) шириной до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (7092,02 руб.): 83% от ФОТ (8544,6 руб.) СП (5553,99 руб.): 65% от ФОТ (8544,6 руб.)	1,894 (144,8+30,8+13,8)/100	2320,29 287,39	5,95 1,06	4394,63	544,32	11,27 2,01	41,41	78,43
55	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,3485	10541,02		-3673,55				
56	<b>ТССЦ-101-1931</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Водоотводящий фартук из оцинкованной стали (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	348,5 0,3485*1000	25,69		8952,97				
57	<b>ТССЦпр-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	17,8945 0,05+1,016+0,619*1,5+276* 0,005+242*0,04*1,5	40,8	40,8	730,1		730,1		
59	<b>ТССЦпр-03-21-01-018</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	17,8945 0,05+1,016+0,619*1,5+276* 0,005+242*0,04*1,5	14,48	14,48	259,11		259,11		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						126412,31	4762,41	3013,28 222,60		680,42
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 4 кв.2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)						763011,35	74484,1	18230,35 3481,47		680,42

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы					84009,62				
	Сметная прибыль					47894,46				
	<b>Итого по смете:</b>									
	Итого Строительные работы					888509,12				680,42
	Итого Монтажные работы					6406,31				
	Итого					894915,43				680,42
	В том числе:									
	Материалы					670296,9				
	Машины и механизмы					18230,35				
	ФОТ					77965,57				
	Накладные расходы					84009,62				
	Сметная прибыль					47894,46				
	НДС 18%					161084,78				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>1 056 000,21</b>				<b>680,42</b>