

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт рулонной кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1815,481 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 241,836 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2059,39 чел.час

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2016 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч.	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (с учетом примыкания) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (12103,97 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (14383,8 руб.) СП (6846,69 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (14383,8 руб.)	10,072	132,74 91,31	41,43		1336,96	919,68	417,28		14,38	144,84
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (22873,25 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (24916,39 руб.) СП (11013,04 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (24916,39 руб.)	9,357	305,16 153,09	152,07 17,17		2855,38	1432,46	1422,92 160,66		21,776	203,76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (общая толщина стяжки 40 мм) (100 м2 стяжки) (ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25); МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (19775,47 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21541,91 руб.) СП (9521,52 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21541,91 руб.)	9,357	193,8 140,6	53,2 6,6			1813,39	1315,6	497,79 61,76		20	187,14
4	ТЕР46-01-008-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обетонирование разрушенных парпетных плит (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2914,11 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3463 руб.) СП (1648,39 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3463 руб.)	1,188	1722,3 184,52	33,96 1,86	1503,82	2046,09	219,21	40,34 2,21	1786,54	26,82	31,86	
5	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (33168,02 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (36130,74 руб.) СП (15969,79 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (36130,74 руб.)	9,357	1232,2 220,06	237,61 26,83	774,53	11529,7	2059,1	2223,32 251,05	7247,28	31,303	292,9	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщина стяжки 40 мм) (100 м2 стяжки) (ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (28537,15 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (31086,22 руб.) СП (13740,11 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (31086,22 руб.)	9,357	1519,74 202,11	83,13 10,31	1234,5	14220,21	1891,14	777,85 96,47	11551,22	28,75	269,01
7	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм на плитах парапета (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3778,61 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4116,13 руб.) СП (1819,33 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4116,13 руб.)	1,066	1232,2 220,06	237,61 26,83	774,53	1313,53	234,58	253,29 28,60	825,66	31,303	33,37
8	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж ограждений кровель (100 м ограждения) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (856,15 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (932,62 руб.) СП (412,22 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (932,62 руб.)	1,64	72,32 33,66	38,66 2,7		118,6	55,2	63,4 4,43		4,669	7,66

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1415,36 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1541,79 руб.) СП (681,47 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1541,79 руб.)	1,64	2933,12 55,3	69,04 4,81	2808,78	4810,32	90,69	113,23 7,89	4606,4	7,6705	12,58
10	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска перил ограждения кровель (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3642,71 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4534,97 руб.) СП (1696,08 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4534,97 руб.)	0,492	1054,11 589,19	3,64 0,16	461,28	518,62	289,88	1,79 0,08	226,95	81,719	40,21
11	ТЕРр58-20-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (парапетов) шириной: до 1 м (100 м) 630,02 = 4 972,92 - 0,412 x 10 541,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (8865,72 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (12566,58 руб.) СП (6534,62 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (12566,58 руб.)	1,64	630,02 487,54	11,65 2,39	130,83	1033,23	799,57	19,11 3,92	214,55	70,25	115,21
12	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,484	10438,67		10438,67	5052,32			5052,32		
13	ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	234	5,99		5,99	1401,66			1401,66		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (с учетом примыкания) (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3311,57 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3607,37 руб.) СП (1594,46 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3607,37 руб.)	10,072	115,24 22,9	4,33	88,01	1160,7	230,65	43,61	886,44	3,22	32,43
15	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (7457,88 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8124,05 руб.) СП (3590,83 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8124,05 руб.)	1,64	11184,05 304,97	118,91 11,76	10760,17	18341,84	500,15	195,01 19,29	17646,68	40,825	66,95
16	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам вентшахт и выходов на кровлю с фартуком (100 м примыканий) 9 205,96 = 11 314,16 - 0,2 x 10 541,02 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (4248,39 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4627,88 руб.) СП (2045,52 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4627,88 руб.)	0,6438	9287,55 448,51	115,45 11,1	8723,59	5979,32	288,75	74,33 7,15	5616,24	60,0415	38,65
17	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,0923	10438,67		10438,67	963,49			963,49		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (17416,24 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (18971,94 руб.) СП (8385,6 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (18971,94 руб.)	9,357	9072,6 126,33	53 3,31	8893,27	84892,32	1182,07	495,92 30,97	83214,33	16,514	154,52
19	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка дверей (1 м2 проема) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.: ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.: ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (328,54 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (477,18 руб.) СП (275,81 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (477,18 руб.)	2,25	26,83 13,56	13,27		60,37	30,51	29,86		1,68	3,78
20	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (539,8 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (784,03 руб.) СП (453,17 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (784,03 руб.)	2,25	70,09 22,28	23,7	24,11	157,7	50,13	53,33	54,24	2,76	6,21
21	ТССЦ-201-0850 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т (двери стальные 960мм*1060мм - 1 шт, 1160*1060 мм-1шт) вес 1 м2 стали толщ.3мм-23,52кг, вес 1п.м. уголка 40*40 -1,85 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,084	9730,41		9730,41	817,35			817,35		
22	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4	11,09		11,09	44,36			44,36		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	88,88		88,88	177,76			177,76		
24	ТЕР15-04-030-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей дверей , количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (68,85 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (85,71 руб.) СП (32,06 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (85,71 руб.)	0,054	622,14 101,23	3,64 0,16	517,27	33,6	5,47	0,2 0,01	27,93	14,0415	0,76
25	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж люков в перекрытиях (100 м2 проемов) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (229,14 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (253,84 руб.) СП (108,75 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (253,84 руб.)	0,018	1765,3 785,31	979,99 115,84		31,78	14,14	17,64 2,09		114,144	2,05
26	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люка в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (332,91 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (368,79 руб.) СП (157,99 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (368,79 руб.)	0,018	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	907,56	20,32	27,56 3,26	859,68	164,082	2,95
27	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4	11,09		11,09	44,36			44,36		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	88,88		88,88	177,76			177,76		
29	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж лестниц из угловой стали 56*56*4мм(выходы на кровлю) (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (220,1 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (319,68 руб.) СП (184,78 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (319,68 руб.)	0,054	1234,52 284,77	864,79 93,63	84,96	66,66	15,38	46,7 5,06	4,58	37,2255	2,01
30	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лестницы стальные (прим.) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,054	7024,03		7024,03	379,3			379,3		
31	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей пожарной лестницы, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (133,29 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (165,94 руб.) СП (62,06 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (165,94 руб.)	0,018	1054,11 589,19	3,64 0,16	461,28	18,97	10,61	0,07	8,29	81,719	1,47
32	ТЕРр65-6-23 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена ливневых воронок (100 приборов) 3 888,02 = 28 519,02 - 100 х 246,31 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (995,2 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (1136,72 руб.) СП (545,63 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (1136,72 руб.)	0,02	3888,02 3626,53	64,67 7,29	196,82	77,76	72,53	1,29 0,15	3,94	491,4	9,83
33	ТССЦ-301-1351 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная чугунная ВР-А-100-00 с крышкой (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	650,64		650,64	1301,28			1301,28		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
34	ТЕР20-02-012-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж дефлекторов над вентиляционными и стволами мусоропровода (1 дефлектор) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2566,74 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2621,26 руб.) СП (1479,44 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2621,26 руб.)	10	19,09 16,76	2,33			190,9	167,6	23,3		2,415	24,15
35	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен вентиляц над кровлей существ. (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (8010,22 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (9518,98 руб.) СП (4531,03 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (9518,98 руб.)	8,6	166,22 59,41	106,81 11,36		1429,49	510,93	918,56 97,70		8,24	70,86	
36	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентиляц с установкой над вентиляционными 8-ми дефлекторов (1 м3 кладки (без вычета пустот)) 990,86 = 1 077,06 - 0,004 x 4 501,77 - 0,006 x 6 900,99 - 0,003 x 8 926,84 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (14040,82 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (15044,27 руб.) СП (8184,08 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (15044,27 руб.)	8,6	1016,42 106,05	58,63 5,8	851,74	8741,21	912,03	504,22 49,88	7324,96	14,9155	128,27	
37	ТССЦ-301-1181 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип ДЗ15.00.000-01, диаметр патрубка 400 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8	522,11		522,11	4176,88			4176,88			
38	ТЕРр60-16-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентиляционных (100 м дымохода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (668,51 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (1008,31 руб.) СП (508,19 руб.): 63%*0.8 от ФОТ (1008,31 руб.)	1,08	122,46 59,69		62,77	132,26	64,47		67,79	9,24	9,98	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕР20-02-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка дефлекторов над стволами мусорокамер (1 дефлектор) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (713,66 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (728,82 руб.) СП (411,35 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (728,82 руб.)	2	30,85 23,3	3,65	3,9	61,7	46,6	7,3	7,8	3,358	6,72
40	ТССЦ-301-1180 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д315.00.000, диаметр патрубка 315 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	365		365	730			730		
41	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка вентшахт цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3981,66 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4956,94 руб.) СП (1853,9 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4956,94 руб.)	0,474	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	771,62	302,53	36,29 14,41	432,8	81,512	38,64
42	ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентшахт акриловыми составами: вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (669,97 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (834,08 руб.) СП (311,95 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (834,08 руб.)	0,474	544,28 112,5	6,64	425,14	257,99	53,33	3,15	201,51	14,881	7,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТЕР15-02-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен выхода на кровлю (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (4495,49 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5596,62 руб.) СП (2093,14 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5596,62 руб.)</i>	0,314	5738,32 1116,34	66,16 23,28	4555,82	1801,83	350,53	20,77 7,31	1430,53	149,4425	46,92
44	ТЕР15-04-019-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска стен выхода на кровлю акриловыми составами: вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (443,84 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (552,56 руб.) СП (206,66 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (552,56 руб.)</i>	0,314	544,28 112,5	6,64	425,14	170,9	35,33	2,09	133,48	14,881	4,67
45	ТЕРп58-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (отливы по периметру плиты покрытия выходов на кровлю) (100 м) <i>380,74 = 2 320,29 - 0,184 х 10 541,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (714,89 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1013,31 руб.) СП (526,92 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1013,31 руб.)</i>	0,2246	380,74 287,39	5,95 1,06	87,4	85,51	64,55	1,34 0,24	19,62	41,41	9,3
46	ТССЦ-101-1706 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,0296	10438,67		10438,67	308,98			308,98		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (на поясках вентшахт и выходов на кровлю) (100 м2 стяжки) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (354,49 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (386,16 руб.) СП (170,68 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (386,16 руб.)</i>	0,1	1232,2 220,06	237,61 26,83	774,53	123,22	22,01	23,76 2,68	77,45	31,303	3,13
48	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство мелких покрытий (отливы на поясах вентшахт и выходов на кровлю, по периметру покрытия вентшахт) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) <i>926,65 = 9 169,73 - 0,782 x 10 541,02 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3021,4 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3291,28 руб.) СП (1454,75 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3291,28 руб.)</i>	0,233	1049,85 899,86	29,11 3,31	120,88	244,62	209,67	6,78 0,77	28,17	129,6625	30,21
49	ТССЦ-101-1706 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,1305	10438,67		10438,67	1362,25			1362,25		
50	ТЕРп69-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (632,11 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (953,41 руб.) СП (381,36 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (953,41 руб.)</i>	1,6	48,38 38,1	10,28		77,41	60,96	16,45		5,49	8,78

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей (арматура диаметром 10 мм) (1 т) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (460,8 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (573,67 руб.) СП (253,56 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (573,67 руб.)	0,02	8262,28 1831,66	43,68 2,49	6386,94	165,25	36,63	0,87 0,05	127,75	248,193	4,96
52	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж решеток на вентиляционные продухи (1 т конструкций) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (273,62 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (397,42 руб.) СП (229,71 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (397,42 руб.)	0,0624	652,09 405,35	165,96 1,99	80,78	40,69	25,29	10,36 0,12	5,04	58,4085	3,64
53	ТССЦ-101-1895 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Решетки стальные (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,0624	7280,39		7280,39	454,3			454,3		
54	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (177,64 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (221,15 руб.) СП (82,71 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (221,15 руб.)	0,024	1054,11 589,19	3,64 0,16	461,28	25,3	14,14	0,09	11,07	81,719	1,96

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
55	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	19,9698	40,8	40,8		814,77		814,77				
56	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	79,8794	3,52	3,52		281,18		281,18				
57	ТССЦпг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	99,8492	21,13	21,13		2109,81		2109,81				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							188242,32	14604,42	11596,93 858,21	162040,97		2059,39	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)							1214105,99	228413,11	70161,41 13422,40	915531,47		2059,39	
Накладные расходы							214438,3						
Сметная прибыль							109999,32						
Итого по смете:													
Итого							1538543,61					2059,39	
В том числе:													
Материалы							915531,47						
Машины и механизмы							70161,41						
ФОТ							241835,51						
Накладные расходы							214438,3						
Сметная прибыль							109999,32						
НДС 18%							276937,85						
ВСЕГО по смете							1815481,46					2059,39	