

Капитальный ремонт многоквартирного дома № 14 по ул. Ленина, п. Голынки, Руднянского р-на, Смоленской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 2554,218 тыс. руб.
 строительных работ _____ 2154,308 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 10,284 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 286,602 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 2477,78 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с учетом примыканий к парапетам (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (17815,73 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (21171,4 руб.) СП (10077,59 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (21171,4 руб.)	14,825	132,74 91,31	41,43	1967,87	1353,67	614,2	14,38	213,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (51575,8 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (56182,79 руб.)</i> <i>СП (24832,79 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (56182,79 руб.)</i>	14,55	1232,2 220,06	237,61 26,83	17928,51	3201,87	3457,23 390,38	31,303	455,46
3	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) <i>(ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35);</i> <i>МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (62127,42 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (67676,93 руб.)</i> <i>СП (29913,2 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (67676,93 руб.)</i>	14,55	2127,63 282,96	116,38 14,44	30957,02	4117,07	1693,33 210,10	40,25	585,64
4	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонных бортиков в водосборном лотке (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (1134,67 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1412,6 руб.)</i> <i>СП (624,37 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1412,6 руб.)</i>	0,056	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	3063,91	73,61	111,03 16,71	207	11,59
5	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (4783,93 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5211,25 руб.)</i> <i>СП (2303,37 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5211,25 руб.)</i>	14,55	115,24 22,9	4,33	1676,74	333,2	63	3,22	46,85

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР12-01-002-09	<p>Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (27082,01 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (29501,1 руб.) СП (13039,49 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (29501,1 руб.)</p>	14,55	9072,6 126,33	53 3,31	132006,33	1838,1	771,15 48,16	16,514	240,28
7	ТЕР12-01-004-04	<p>Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и в водосливных лотках высотой до 600 мм без фартуков к парапетам (100 м примыканий) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (12914,74 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (14068,34 руб.) СП (6218,21 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (14068,34 руб.)</p>	2,84	11184,05 304,97	118,91 11,76	31762,7	866,11	337,7 33,40	40,825	115,94
8	ТЕР12-01-004-05	<p>Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (100 м примыканий) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3655,71 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3982,26 руб.) СП (1760,16 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3982,26 руб.)</p>	0,554	11395,75 448,51	115,45 11,1	6313,25	248,47	63,96 6,15	60,0415	33,26
9	ТЕРp58-3-1	<p>Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (парапетов и свесов) (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (637,66 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (903,84 руб.) СП (470 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (903,84 руб.)</p>	1	57,99 57,79	0,2	57,99	57,79	0,2	9,1	9,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (парапеты 60см, свесы 40см) из листовой оцинкованной стали по периметру кровли (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (16393,13 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (17857,44 руб.) СП (7892,99 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (17857,44 руб.)	1,2642	9292,93 899,86	29,11 3,31	11748,12	1137,6	36,8 4,18	129,6625	163,92
52	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,9886	10541,02		-10420,85				
53	ТССЦ-101-2778	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (м2) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	139,062	42,42		5899,01				
11	ТССЦ-101-2915	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	423	5,99		2533,77				
12	ТЕР09-04-012-01	Демонтаж металлических дверей выходов на кровлю (1 м2 проема) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (803,09 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1166,43 руб.) СП (674,2 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1166,43 руб.)	5,5	26,83 13,56	13,27	147,57	74,58	72,99	1,68	9,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверей в готовые проемы выхода на кровлю (1 м2 проема) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (1319,53 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1916,53 руб.)</i> <i>СП (1107,75 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1916,53 руб.)</i>	5,5	70,09 22,28	23,7	385,5	122,54	130,35	2,76	15,18
14	ТССЦ-201-0850	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т (двери стальные 1100x1000 - 5 шт., вес 1м2 стали толщиной 3 мм-23,52 кг) (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,13	9730,41		1264,95				
15	ТССЦ-101-0956	Петля накладная (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	10	11,09		110,9				
16	ТССЦ-101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	5	88,88		444,4				
17	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 дверей (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (62,78 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (91,18 руб.)</i> <i>СП (43,4 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (91,18 руб.)</i>	0,11	253,69 52,88	11,78 0,13	27,91	5,82	1,3 0,01	6,1065	0,67
18	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 дверей (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (38,66 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (56,15 руб.)</i> <i>СП (26,73 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (56,15 руб.)</i>	0,11	317,15 32,51	7,76 0,13	34,89	3,58	0,85 0,01	4,4045	0,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (662,4 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (787,16 руб.) СП (374,69 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (787,16 руб.)	0,064	923,98 683,73	240,25 102,63	59,13	43,76	15,37 6,57	103,91	6,65
20	ТЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1622,75 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1797,66 руб.) СП (770,12 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1797,66 руб.)	0,064	285528,33 1766,78	632,06 29,18	18273,81	113,07	40,45 1,87	248,492	15,9
21	ТЕР09-06-001-02	Демонтаж решеток оконных лифтовых шахт (1 т конструкций) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (157,54 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (228,81 руб.) СП (132,25 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (228,81 руб.)	0,059	339,68 246,74	92,94 1,11	20,04	14,56	5,48 0,07	35,553	2,1
22	ТЕР09-06-001-02	Монтаж: решеток (1 т конструкций) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (258,87 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (375,99 руб.) СП (217,32 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (375,99 руб.)	0,059	652,09 405,35	165,96 1,99	38,47	23,92	9,79 0,12	58,4085	3,45
23	ТССЦ-201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т (т) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,059	10671,94		629,64				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 решеток (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (28,54 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (41,45 руб.) СП (19,73 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (41,45 руб.)	0,1	126,85 26,44	5,89 0,06	12,69	2,64	0,59 0,01	3,0532	0,31
25	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 решеток (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (19,39 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (28,16 руб.) СП (13,4 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (28,16 руб.)	0,11	158,58 16,26	3,88 0,06	17,44	1,79	0,43 0,01	2,2022	0,24
26	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов вентшахт. (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (331,79 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (394,28 руб.) СП (187,68 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (394,28 руб.)	0,276	132,74 91,31	41,43	36,64	25,21	11,43	14,38	3,97
27	ТЕР46-01-008-02	Обетонирование торцов плит вентшахт (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (58,05 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (68,98 руб.) СП (32,83 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (68,98 руб.)	0,0282	1080,97 155,07	38,08 1,59	30,48	4,37	1,07 0,04	22,94	0,65
28	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (978,46 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1065,86 руб.) СП (471,11 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1065,86 руб.)	0,276	1232,2 220,06	237,61 26,83	340,09	60,74	65,58 7,41	31,303	8,64

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (90,74 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (98,84 руб.)</i> <i>СП (43,69 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (98,84 руб.)</i>	0,276	115,24 22,9	4,33	31,81	6,32	1,2	3,22	0,89
30	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (513,71 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (559,6 руб.)</i> <i>СП (247,34 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (559,6 руб.)</i>	0,276	9072,6 126,33	53 3,31	2504,04	34,87	14,63 0,91	16,514	4,56
31	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (свесы 40см) из листовой оцинкованной стали по периметру вентиляционных шахт (100 м2 покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (2437,77 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2655,52 руб.)</i> <i>СП (1173,74 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2655,52 руб.)</i>	0,188	9292,93 899,86	29,11 3,31	1747,07	169,17	5,47 0,62	129,6625	24,38
54	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	-0,147	10541,02		-1549,53				
55	ТССЦ-101-2778	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	20,68	42,42		877,25				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТССЦ-101-2915	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	67	5,99		401,33				
33	ТЕР13-06-003-01	Очистка металлического каркаса вентшахт щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (642,65 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (933,4 руб.) СП (444,3 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (933,4 руб.)	8,3	7,19 7,19		59,68	59,68		1,035	8,59
34	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 металлического каркаса (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (47,38 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (68,82 руб.) СП (32,76 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (68,82 руб.)	0,083	253,69 52,88	11,78 0,13	21,06	4,39	0,98 0,01	6,1065	0,51
35	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 металлического каркаса (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (29,19 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (42,39 руб.) СП (20,18 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (42,39 руб.)	0,083	317,15 32,51	7,76 0,13	26,32	2,7	0,64 0,01	4,4045	0,37
36	ТЕРп61-26-2	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов (100 м2 перетертой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3345,08 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (4981,5 руб.) СП (1992,6 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (4981,5 руб.)	1,26805	265,85 251,18	0,17	337,11	318,51	0,22	35,73	45,31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (8190,61 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (12197,48 руб.) СП (4878,99 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (12197,48 руб.)	0,54345	2499 1435,08	1,21	1358,08	779,89	0,66	201,84	109,69
38	ТЕР15-04-019-05	Окраска выходов на кровлю и вентиляционные отверстия акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2730,41 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3399,2 руб.) СП (1271,3 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3399,2 руб.)	1,8115	651,22 119,98	8,85	1179,69	217,34	16,03	15,87	28,75
39	ТЕРр65-6-23	Смена ливневых воронок (100 приборов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (8956,34 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (10229,97 руб.) СП (4910,39 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (10229,97 руб.)	0,18	28519,02 3626,53	64,67 7,29	5133,42	652,78	11,64 1,31	491,4	88,45
40	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток над ливневками (1 решетка) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3374,13 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (3445,8 руб.) СП (1944,81 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (3445,8 руб.)	18	19,12 12,24	2,95	344,16	220,32	53,1	1,679	30,22
41	ТССЦ-301-1514	Решетки (шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	18	26,16		470,88				
42	ТЕРр65-38-1 <i>прим.</i>	Исправление патрубка мусоропровода (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (291,52 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (332,98 руб.) СП (159,83 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (332,98 руб.)	1	32,07 21,29		32,07	21,29		3,15	3,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ТЕР20-02-012-02	<p>Демонтаж дефлекторов над мусоропроводными стволами (1 дефлектор)</p> <p><i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</p> <p><i>НР (1283,37 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1310,63 руб.)</i> <i>СП (739,72 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1310,63 руб.)</i></p>	5	19,09 16,76	2,33	95,45	83,8	11,65	2,415	12,08
44	ТЕР20-02-012-02	<p>Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм (1 дефлектор)</p> <p><i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</p> <p><i>НР (2108,07 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2152,85 руб.)</i> <i>СП (1215,07 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2152,85 руб.)</i></p>	5	36,06 27,53	4,16	180,3	137,65	20,8	3,9675	19,84
45	ТССЦ-301-1181	<p>Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип ДЗ15.00.000-01, диаметр патрубка 400 мм (шт.)</p> <p><i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</p>	5	522,11		2610,55				
46	ТЕР15-04-019-07	<p>Окраска патрубков мусоропровода акриловыми составами: вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности)</p> <p><i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</p> <p><i>НР (88,82 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (110,57 руб.)</i> <i>СП (41,35 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (110,57 руб.)</i></p>	0,0628	544,28 112,5	6,64	34,18	7,07	0,42	14,881	0,93

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ТЕР12-01-012-01	<p>Демонтаж ограждений кровель (100 м ограждения) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1544,29 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1682,23 руб.) СП (743,55 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1682,23 руб.)</p>	2,958	72,32 33,66	38,66 2,7	213,92	99,57	114,35 7,99	4,669	13,81
48	ТЕР12-01-012-01	<p>Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2552,91 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2780,95 руб.) СП (1229,18 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2780,95 руб.)</p>	2,958	2933,12 55,3	69,04 4,81	8676,17	163,58	204,22 14,23	7,6705	22,69
49	ТЕР15-04-030-04	<p>Масляная окраска перил ограждения кровель(295,8 м*1 м*0,5) (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (10950,39 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (13632,6 руб.) СП (5098,59 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (13632,6 руб.)</p>	1,479	1054,11 589,19	3,64 0,16	1559,03	871,41	5,38 0,24	81,719	120,86
50	ТССЦпг-01-01-01-043	<p>Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</p>	20,32372	3,52	3,52	71,54		71,54		
51	ТССЦпг-03-21-01-010	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</p>	20,32372	11,35	11,35	230,67		230,67		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						284015,17	17574,41	8267,88 750,52		2477,78
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 4 кв. 2016г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)						1783561,2	274863,76	50020,66 11738,13		2477,78
Накладные расходы						253639,97				
Сметная прибыль						127390,75				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						2154307,51				2477,78
Итого Монтажные работы						10284,41				
Итого						2164591,92				2477,78
В том числе:										
Материалы						1458676,78				
Машины и механизмы						50020,66				
ФОТ						286601,89				
Накладные расходы						253639,97				
Сметная прибыль						127390,75				
НДС 18%						389626,55				
ВСЕГО по смете						2554218,47				2477,78