

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Луговая в дер. Чистик, Руднянского р-на, Смоленской области  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2720,293 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 498,788 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 4268,32 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1.</b>										
1	<b>ТЕР46-04-008-04</b>	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) <i>(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (10779 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (12809 руб.) СП (6097 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (12809 руб.)</i>	6,484	164,51 126,21	38,3	1067	819	248	19,88	128,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ТЕРр58-1-1</b>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) <i>(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (9301 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (13184 руб.) СП (6856 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (13184 руб.)</i>	6,484	171,95 122,41	49,54 7,63	1115	794	321 49	18,95	122,87
3	<b>ТЕРр58-5-5</b>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (12855 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (18221 руб.) СП (9475 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (18221 руб.)</i>	1,048	4114,32 1111,86	57,6	4312	1165	60	160,21	167,9
4	<b>ТЕРр58-5-4</b>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (48859 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (69254 руб.) СП (36012 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (69254 руб.)</i>	4,788	2443,03 924,76	17,33	11697	4428	83	133,25	638
5	<b>ТЕРр58-5-3</b> <i>прим.</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена подкосов, стоек из брусьев (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (15613 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (22131 руб.) СП (11508 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (22131 руб.)</i>	1,358	6730,28 1041,62	29,7	9140	1415	40	150,09	203,82
6	<b>ТЕРр58-5-4</b> <i>прим</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (16948 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (24023 руб.) СП (12492 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (24023 руб.)</i>	1,661	2443,03 924,76	17,33	4058	1536	29	133,25	221,33

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	<b>ТЕР26-02-018-02</b>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (17994 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (23522 руб.) СП (11196 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (23522 руб.)	18,95864	172,13 78,04	92,39 1,28	3263	1480	1752 24	10,2	193,38
8	<b>ТССЦ-113-8070</b>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	392,4	14,04		5509				
9	<b>ТЕР46-04-001-04</b>	Разборка: кирпичных стен(столбы под опоры) (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1342 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1595 руб.) СП (759 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1595 руб.)	1,44	166,22 59,41	106,81 11,36	239	86	153 16	8,24	11,87
10	<b>ТЕР08-02-003-03</b>	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных под опоры (1 м3 кладки) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1605 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1720 руб.) СП (936 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1720 руб.)	1,44	890,88 69,76	45,24 6,96	1283	100	65 10	9,12	13,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	<b>ТЕР12-01-020-01</b>	<p>Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (кровельные свесы не менее 600 мм от стены)(коричневый) (100 м2 кровли)</p> <p><i>(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2.Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>                  2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65                  НР (181250 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (197440 руб.)                  СП (87268 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (197440 руб.)</p>	6,484	21251,55 1912,04	1014,88 34,81	137795	12398	6580 226	249,94	1620,61
12	<b>ТССЦ-101-1751</b>	<p>Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.)</p> <p><i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>                  2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</p>	-653,6	54,17		-35406				
13	<b>ТССЦ-101-1846</b>	<p>Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм (шт.)</p> <p><i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>                  2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</p>	653,6	0,22		144				
14	<b>Прайс-лист</b>	<p>Снегозадержатель трубчатый Vorge профнастила 3730/1,18/5,65=559,47руб. (шт)</p> <p><i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>                  2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</p>	35	559,47		19581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	<b>ТССЦ-101-1998</b>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) (м) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	124	23,15		2871				
16	<b>ТССЦ-101-2778</b>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентилятам 50,4*0,5=25,2; галстуки от вентилят 50,4*0,5=25,2; примыкание слуховым окнам (3,1*0,5*2 *2=6,2) (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	62,26	42,42		2641				
17	<b>ТССЦ-101-4128</b>	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент (61,76*0,4=24,7), примыкания к вентилятам наружные (50,4*0,43=21,67), карнизная планка (104,8*0,2=20,96) (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	74,06	152,11		11265				
18	<b>ТЕР12-01-014-02</b>	Утепление чердачного перекрытия керамзитом (1 м3 утеплителя) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (7710 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8399 руб.) СП (3712 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8399 руб.)	19,95	219,12 22,2	37,63 4,7	4371	443	751 94	3,5	69,83

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	<b>ТЕР10-01-039-05</b>	Демонтаж люка выхода на чердак (100 м2 проемов) <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (155 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (172 руб.) СП (74 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (172 руб.)	0,0128	1765,29 785,31	979,98 115,84	23	10	13 1	114,14	1,46
20	<b>ТЕР10-01-039-05</b>	Установка люка выхода на чердак (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (226 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (250 руб.) СП (107 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (250 руб.)	0,0128	50420,25 1128,89	1531,23 181	645	14	20 2	164,08	2,1
21	<b>ТЕРр58-2-1</b>	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (485 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (688 руб.) СП (358 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (688 руб.)	0,02	2215,17 2204,8	10,37	44	44		341,3	6,83
22	<b>ТЕР10-01-003-01</b>	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1554 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1721 руб.) СП (737 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1721 руб.)	2	362,39 52,91	27,46 1,83	725	106	55 4	7,62	15,24
23	<b>ТССЦ-101-0933</b>	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	21,5		43				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	<b>ТЕР15-05-001-03</b>	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом (100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (25 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (31 руб.) СП (12 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (31 руб.)	0,0108	1836,93 193,94	46,44 2,99	20	2	1	27,95	0,3
25	<b>ТССЦ-301-4151</b>	Решетки жалюзийные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размером 600х400 мм (шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	175,07		350				
26	<b>ТЕР15-04-025-05</b>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (189 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (235 руб.) СП (88 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (235 руб.)	0,01296	1816,8 1176,3	10,13 0,16	24	15		159,39	2,07
27	<b>ТЕР10-01-044-12</b>	Обивка слуховых окон по дереву с одной стороны (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (480 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (532 руб.) СП (228 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (532 руб.)	0,056	641,3 610,19	21,68 1,16	36	34	1	91,76	5,14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	<b>ТССЦ-101-3414</b>	Лист гладкий RANNILA, полиэстер (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	6,16	110,04		678				
29	<b>ТЕР46-04-001-04</b>	Рзборка кладки дымовых кирпичных труб над кровлей (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (12819 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (15234 руб.) СП (7251 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (15234 руб.)</i>	13,768	166,22 59,41	106,81 11,36	2289	818	1471 156	8,24	113,45
30	<b>ТЕР46-04-001-04</b>	Рзборка кладки дымовых кирпичных труб под кровлей (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (13635 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (16203 руб.) СП (7713 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (16203 руб.)</i>	14,64	166,22 59,41	106,81 11,36	2433	870	1563 166	8,24	120,63
31	<b>ТЕР08-08-005-01</b>	Кладка кирпичных вентиляционных шахт с установкой зонтов (1 м3 кладки (без вычета пустот)) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (46389 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (49704 руб.) СП (27039 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (49704 руб.)</i>	28,41	1016,42 106,05	58,63 5,8	28876	3013	1666 165	14,92	423,88
32	<b>ТССЦ-301-0294</b>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм (шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	4	544,49		2178				



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	<b>ТССЦ-301-0295</b>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм (шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4	607,83		2431				
34	<b>ТССЦ-301-0295</b>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 10 000 мм прим. (шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	607,83		1216				
35	<b>ТЕР15-02-001-01</b>	Улучшенная штукатурка стен вентшахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3693 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4598 руб.) СП (1720 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4598 руб.)	0,44	1627,88 638,24	76,56 30,41	716	281	34 13	81,51	35,86
36	<b>ТЕР15-04-019-05</b>	Окраска вентшахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (666 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (829 руб.) СП (310 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (829 руб.)	0,44	651,22 119,98	8,85	287	53	4	15,87	6,98

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	<b>ТЕР15-02-016-01</b>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая вентшахт под кровлей (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3216 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4004 руб.) СП (1497 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4004 руб.)	0,3614	1577,17 639,92	127,06 69,88	570	231	46 25	86,71	31,34
38	<b>ТЕР15-04-007-01</b>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке вентшахт под кровлей (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1621 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2018 руб.) СП (755 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2018 руб.)	0,3614	1371,84 356,17	16,91 0,29	496	129	6	50,09	18,1
39	<b>ТЕРр65-35-1</b>	Прочистка вентиляционных каналов (100 м канала) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3649 руб.): 74%*0.85 от ФОТ (5802 руб.) СП (2321 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (5802 руб.)	2,86	157,17 129,78	0,31 0,13	450	371	1	18,7	53,48
40	<b>ТЕР16-04-004-02</b>	Нарращивание трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1333 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1361 руб.) СП (768 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1361 руб.)	0,201	4543,5 427,1	40,43 3,37	913	86	8 1	55,83	11,22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	<b>ТССЦ-301-1224</b>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5,025	11,14		56				
42	<b>ТССЦ-507-2597</b>	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм (Кровельная проходка) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6	131,68		790				
43	<b>ТЕР26-01-017-01</b>	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (10 м трубопровода) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (658 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (860 руб.) СП (409 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (860 руб.)	1,68	88,08 32,67	28,1	148	55	47	4,05	6,8
44	<b>ТССЦ-104-0284</b>	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм (м) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	18,48	73,37		1356				
45	<b>ТЕРр69-7-1</b>	Устройство ходов на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1493 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (2252 руб.) СП (901 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (2252 руб.)	1,048	1857,18 135,62	13,93 2,25	1946	142	15 2	20,8	21,8
Разные работы										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	24,418	40,8	40,8	996		996		
47	<b>ТССЦпг-03-21-01-035</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	24,418	21,13	21,13	516		516		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						236196	30938	16545 954		4268,32
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)						1650196	483869	100099 14919		4268,32
Накладные расходы						416539				
Сметная прибыль						238598				
<b>Итого по смете:</b>										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						121732				374,85
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						446268				1360,75
Теплоизоляционные работы						104371				200,18
Конструкции из кирпича и блоков						290464				437,01
Кровли						1034546				1690,44
Деревянные конструкции						209860				23,94
Отделочные работы						32868				94,65
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						29043				11,22
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						12219				53,48
Прочие ремонтно-строительные работы						14814				21,8
Погрузо-разгрузочные работы						6026				
Перевозка грузов автотранспортом						3122				
Итого						2305333				4268,32
В том числе:										
Материалы						1066228				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Машины и механизмы					100099				
	ФОТ					498788				
	Накладные расходы					416539				
	Сметная прибыль					238598				
	НДС 18%					414 959,94				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>2 720 292,94</b>				<b>4268,32</b>