

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли по стропильной системе

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2326,695 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 405,332 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3354,87 чел. час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2017года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР46-04-008-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель и выхода на кровлю: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) <i>(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (8501,71 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10103,04 руб.)</i> <i>СП (4809,05 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10103,04 руб.)</i>	4,917 <i>491,7 / 100</i>	164,51 126,21	38,3		808,9	620,58	188,32		19,875	97,73
2	ТЕРр58-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из досок с прозорами (100 м2 кровли) <i>(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (7343,97 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (10409,6 руб.)</i> <i>СП (5412,99 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (10409,6 руб.)</i>	4,917 <i>491,7 / 100</i>	171,95 122,41	49,54 7,63		845,48	601,89	243,59 37,52		18,95	93,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРп58-5-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (31003,72 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (43945,74 руб.) СП (22851,78 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (43945,74 руб.)	2,919 6,95*42/100	2443,03 924,76	17,33	1500,94	7131,2	2699,37	50,59	4381,24	133,25	388,96
4	ТЕРп58-5-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок (прим.) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (13064,23 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (18517,69 руб.) СП (9629,2 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (18517,69 руб.)	1,23 (82*1,5) / 100	2443,03 924,76	17,33	1500,94	3004,93	1137,45	21,32	1846,16	133,25	163,9
5	ТЕРп53-16-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (ремонт кладки стен при замене кобылок) (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3601,74 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (4927,14 руб.) СП (2759,2 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (4927,14 руб.)	1,28 82*0,25*0,25*0,25	1048,62 230,74	29,49 5,7	788,39	1342,23	295,35	37,75 7,30	1009,13	35,39	45,3
6	ТЕРп58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (8448,88 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (11975,73 руб.) СП (6227,38 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (11975,73 руб.)	0,6616 82,7*80%/100	4114,32 1111,86	57,6	2944,86	2722,03	735,61	38,11	1948,31	160,21	105,99
7	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка элементов каркаса (стяжки, подкосы) (1 м3 древесины в конструкции) (МДС 88 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1082,5 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1199,18 руб.) СП (513,73 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1199,18 руб.)	0,6	149,39 122,76	26,63		89,63	73,66	15,97		18	10,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Фра	ДЕРПОИЕТ-10-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1556,01 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1723,73 руб.) СП (738,45 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1723,73 руб.)	0,6	2255,42 176,47	41,61	2037,34	1353,25	105,88	24,97	1222,4	25,875	15,53
9	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1013,03 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1435,9 руб.) СП (746,67 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1435,9 руб.)	0,04	2215,17 2204,8	10,37		88,61	88,2	0,41		341,3	13,65
10	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3217,83 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3564,67 руб.) СП (1527,1 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3564,67 руб.)	4	362,39 52,91	27,46 1,83	282,02	1449,56	211,64	109,84 7,32	1128,08	7,6245	30,5
11	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-2	150,63		150,63	-301,26			-301,26		
12	ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой (прим.) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4,17 1,27*0,82*4	374,74		374,74	1562,67			1562,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР10-01-10-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных к слуховым окнам (1 м3 древесины в конструкции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (116,68 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (129,26 руб.) СП (55,38 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (129,26 руб.)	0,045 (1,5+1,5+0,5*3)*0,05*0,05*4	2255,42 176,47	41,61	2037,34	101,49	7,94	1,87	91,68	25,875	1,16
14	ТЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подшивка карниза: досками обшивки прим (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4431,56 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4909,23 руб.) СП (2103,11 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4909,23 руб.)	0,646 (13,31+32,86)*2*0,7/100	4494,81 463,48	76,18 3,31	3955,15	2903,65	299,41	49,21 2,14	2555,03	65,9295	42,59
15	ТЕР15-04-024-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами по дереву подшивки карниза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2250,27 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2801,46 руб.) СП (1047,75 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2801,46 руб.)	0,646 (13,31+32,86)*2*0,7/100	1149,63 266,23	5,8 0,16	877,6	742,66	171,98	3,75 0,10	566,93	37,444	24,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР20-01-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (20918,33 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (27344,22 руб.) СП (13015,85 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (27344,22 руб.)	14,368 (491,7*2*1,03+(30,44*2-2)*7,2)/100	259,73 114,91	143,11 1,99	1,71	3731,8	1651,03	2056,2 28,59	24,57	14,8465	213,31
17	Прайс-лист	ПИРИЛАКС антипирен-антисептик (192,24/1,18/5,71*1,02=29,41) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	462,6	29,1		29,1	13461,66			13461,66		
18	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель из профлиста (100 м2 кровли) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (143063,04 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (155842,09 руб.) СП (68882,2 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (155842,09 руб.)	4,917 491,7 / 100	21251,54 1912,03	1014,88 34,81	18324,63	104493,82	9401,45	4990,17 171,16	90102,2	249,9381	1228,95
19	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-619,5	65,28		65,28	-40440,96			-40440,96		
20	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	619,5	59,75		59,75	37015,13			37015,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-495,6	54,17		54,17	-26846,65			-26846,65		
22	ТССЦ-101-4640 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х50 мм с уплотнительной прокладкой (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	495,6	4,28		4,28	2121,17			2121,17		
23	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	50,1 19,3+7,7*4	23,15		23,15	1159,82			1159,82		
24	ТССЦ-101-7314 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы : планка для карниза длиной 2000 мм (32,86+13,31)*2/2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	46 (32,86+13,31)*2/2	67,42		67,42	3101,32			3101,32		
25	Прайс-лист	Снегозадержатель плоско-овальный BORGE для кровли из металлочерепицы , шт-3п.м., оцинкованный окрашенный стандартного цвета (2460/5,65/1,18*1,02=376,36 руб.) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	30	372,41		372,41	11172,3			11172,3		
26	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли из гладкого листа с покрытием полиэстер: конек верхние примыкания к вентшатам + обшивка с боков слуховых окон (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	27	152,11		152,11	4106,97			4106,97		
27	ТССЦ-101-2778 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм:нижнее примыкание к слуховым окнам , нижнее примыкание к вентшатам +галстуки от вентшахт (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	25,7	42,42		42,42	1090,19			1090,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕР00-10-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентканалов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (154,67 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (233,29 руб.) СП (117,58 руб.): 63%*0.8 от ФОТ (233,29 руб.)	0,24 (2*4*3) / 100	122,46 59,69		62,77	29,39	14,33		15,06	9,24	2,22
29	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен вентканалов на всю высоту (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (12351,71 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (14678,21 руб.) СП (6986,83 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (14678,21 руб.)	12,74	166,22 59,41	106,81 11,36		2117,64	756,88	1360,76 144,73		8,24	104,98
30	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка дымовых кирпичных труб (6 шт) с установкой зонтов в цвет кровли (1 м3 кладки (без вычета пустот)) 990,86 = 1 077,06 - 0,004 x 4 501,77 - 0,006 x 6 900,99 - 0,003 x 8 926,84 (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (21651,17 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (23198,51 руб.) СП (12619,99 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (23198,51 руб.)	12,74	1016,42 106,05	58,63 5,8	851,74	12949,19	1351,08	746,95 73,89	10851,16	14,9155	190,02
31	ТССЦ-301-0293 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	334,47		334,47	668,94			668,94		
32	ТССЦ-301-0295 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	607,83		607,83	2431,32			2431,32		
33	ТССЦ-204-0825 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Каркасы металлические (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,0156 12,41*1,26/1000	7593,21		7593,21	118,45			118,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТЕР15-04-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен вентшахт над кровлей и под кровлей (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (10536,2 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (13116,96 руб.) СП (4905,74 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (13116,96 руб.)	0,707	5738,32 1116,34	66,16 23,28	4555,82	4056,99	789,25	46,78 16,46	3220,96	149,4425	105,66
35	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен ветшахт на чердаке (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1873,92 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2332,92 руб.) СП (872,51 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2332,92 руб.)	0,402	1371,84 356,17	16,91 0,29	998,76	551,48	143,18	6,8 0,12	401,5	50,094	20,14
36	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентшахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (478,49 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (595,69 руб.) СП (222,79 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (595,69 руб.)	0,305	651,22 119,98	8,85	522,39	198,62	36,59	2,7	159,33	15,87	4,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕР01-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного помещения керамзитом (1 м3 утеплителя) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (9246,5 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10072,44 руб.) СП (4452,02 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10072,44 руб.)	23	219,11 22,2	37,63 4,7	159,28	5039,53	510,6	865,49 108,10	3663,44	3,496	80,41
38	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство: ходовых досок на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1290,16 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (1945,95 руб.) СП (778,38 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (1945,95 руб.)	0,867	1857,18 135,62	13,93 2,25	1707,63	1610,18	117,58	12,08 1,95	1480,52	20,8	18,03
39	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (90,09 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (99,8 руб.) СП (42,75 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (99,8 руб.)	0,0068 (0,9*0,75) / 100	1765,3 785,31	979,99 115,84		12	5,34	6,66 0,79		114,144	0,78
40	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (130,94 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (145,05 руб.) СП (62,14 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (145,05 руб.)	0,0068	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	342,86	7,68	10,41 1,23	324,77	164,082	1,12
41	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	11,09		11,09	22,18			22,18		
42	ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки навесные в комплекте (прим.) (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1	88,88		88,88	88,88			88,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТС-СЦВПА-0953 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1	18,5		18,5	18,5			18,5		
44	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых (для подшивки и окраски карниза) (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (30137,24 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (32291,05 руб.) СП (17566,33 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (32291,05 руб.)	5,64 563,8 / 100	681,45 351,68	7,58	322,19	3843,38	1983,48	42,75	1817,15	50,025	282,14
45	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) 282,31 = 6 280,84 - 0,169 x 7 301,71 - 0,452 x 10 541,02 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3494,75 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3806,92 руб.) СП (1682,66 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3806,92 руб.)	0,923 ((32,86+13,31)*2) / 100	320,72 250,69	28,56 2,65	41,47	296,02	231,39	26,36 2,45	38,27	36,1215	33,34
46	ТССЦ-301-5883 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 185x3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	31	251		251	7781			7781		
47	ТССЦ-301-5881 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель желоба МП, диаметр 185x350 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	185	53,55		53,55	9906,75			9906,75		
48	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 185 мм, стандартный цвет прим (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	31	43,51		43,51	1348,81			1348,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ТЕРп58-10-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) 375,43 = 3 711,05 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 33,34 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (253,94 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (359,95 руб.) СП (187,17 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (359,95 руб.)	0,06	375,43 368,51	6,92		22,53	22,11	0,42		53,1	3,19
50	ТССЦ-301-5899 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	6	76,97		76,97	461,82			461,82		
51	ТЕРп58-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) 266,64 = 6 260,45 - 0,0005 x 4 046,25 - 114,5 x 52,33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1231,94 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1746,19 руб.) СП (908,02 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1746,19 руб.)	0,42	266,64 255,39	11,25		111,99	107,26	4,73		36,8	15,46
52	ТССЦ-301-5895 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба водосточная МП, диаметр 150x3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	14	331,33		331,33	4638,62			4638,62		
53	ТЕРп58-10-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) 375,43 = 6 655,05 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 62,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (253,94 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (359,95 руб.) СП (187,17 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (359,95 руб.)	0,06	375,43 368,51	6,92		22,53	22,11	0,42		53,1	3,19
54	ТССЦ-301-5887 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 185x150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	6	230,94		230,94	1385,64			1385,64		
55	ТЕРп58-10-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) 450,39 = 3 673,01 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 32,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (611,26 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (866,42 руб.) СП (450,54 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (866,42 руб.)	0,12	450,39 443,47	6,92		54,05	53,22	0,83		63,9	7,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТСЦЦП-5897 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	12	76,97		76,97	923,64			923,64		
57	ТЕРр58-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (42/1,5) (100 шт.) 252,24 = 758,33 - 0,092 x 5 469,50 - 0,0004 x 7 238,64 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (808,47 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1145,95 руб.) СП (595,89 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1145,95 руб.)	0,28	252,24 251,37	0,87		70,63	70,39	0,24		37,8	10,58
58	ТСЦЦ-301-5891 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	28	60,24		60,24	1686,72			1686,72		
59	ТЕРр58-3-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка водосточных труб и элементов с земли и подмостей (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (-347,2 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (-492,14 руб.) СП (-255,91 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (-492,14 руб.)	-0,42	71,98 71,98			-30,23	-30,23			11,04	-4,64
60	ТСЦЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	7,76 38,78*20%	40,8	40,8		316,61		316,61			
61	ТСЦЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	31,02 38,78*80%	3,52	3,52		109,19		109,19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Бранд-СЦМ-0А-21-01-010	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ	38,78 9,9442+491,7*0,012+12,74*1,8	11,35	11,35		440,15		440,15			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							201657,6	24293,68	11832,40 603,85	165531,52		3354,87
Накладные расходы							24849,1					
Сметная прибыль							14795,97					
Итого по смете:												
Итого							241302,67					3354,87
В том числе:												
Основная заработная плата							24293,68					
Материалы							165531,52					
Машины и механизмы							11832,4					
в том числе заработная плата машинистов							603,85					
Накладные расходы							24849,1					
Сметная прибыль							14795,97					
НДС 18%							43434,48					
ВСЕГО по смете							284737,15					3354,87
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							201657,6	24293,68	11832,40 603,85	165531,52		3354,87
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)							1435211,09	395501,11	73005,91 9830,68	966704,07		3354,87
Накладные расходы							343861,69					
Сметная прибыль							192702,46					
Итого по смете:												
Итого							1971775,24					3354,87
В том числе:												
Основная заработная плата							395501,11					
Материалы							966704,07					
Машины и механизмы							73005,91					
в том числе заработная плата машинистов							9830,68					
Накладные расходы							343861,69					
Сметная прибыль							192702,46					
НДС 18%							354919,54					
ВСЕГО по смете							2326694,78					3354,87