



СТАВПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ

Главный инженер-директор
департамента технического заказчика

Прокопенко Е.В.

**Римско-католический костел, 1843 г. арх. Ткаченко
г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 34**
(наименование памятника истории и культуры)

**Научно-проектная документация.
Работы по сохранению объекта культурного наследия.**

Том 2 книга 2

Шифр 2015-4914-1 Р - ВК

Арх. № 2015-4914-1 Р-ВК
Экз. №

**Рабочая документация
Ремонт канализационных сетей**

ПРОВЕРЕНО

Главный специалист отдела
технологий и подготовки
технической документации

А. П. Березина О.П. г. Ставрополь, 2015г

17 7 9 7

27 НОЯ 2017

ООО «СТАВПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ»

(наименование научно-проектной организации)

**Римско-католический костел, 1843 г. арх. Ткаченко
г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 34**

(наименование памятника истории и культуры)

Рабочая документация Ремонт канализационных сетей

Том 2 книга 2

Шифр 2015-4914-1 Р – ВК

Представитель Заказчика: **Бражников Евгений Юрьевич**

Договор 4914 от _____ 2015 г.
(номер, дата)

Директор (главный инженер или главный архитектор)



Хитеев И.М.
(личная подпись, фамилия И.О.)

Начальник (заведующий) подразделения



Прокопов Н.С.
(личная подпись, фамилия И.О.)

г. Ставрополь, 2015 г.

Главный инженер-директор
департамента технического заказчика

Прокопенко Е.В.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На выполнение ремонтных работ

на объекте: Римско-католический костел, 1843 г. арх. Ткаченко
г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 34
(наименование, статус и адрес объекта культурного наследия)

Шифр 2015-4914

По состоянию на: Октябрь 2016 г.

Проектировщик : ООО Ставпроектреставрация
(наименование организации)

Составили:



ГИП

Арх.

Сметчик

Булгаков Е.В.

Прошина Т.В.

Голева Л.В.

Ставрополь, 2016 год

ООО «СТАВПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ»

(наименование научно-проектной организации
или Ф.И.О. частного лица)


Римско-католический костел, 1843 г. арх. Ткаченко
г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 34
(наименование памятника истории и культуры)

Шифр 2015-4914 - 1 Р- ВК

СОДЕРЖАНИЕ ТОМ 2 книга 2

№ п/п	Наименование научно-проектной документации	Стр., марка и арх. № чертежей	Примечание
	Канализация		
1	Дефектная ведомость	1	
2	План сетей канализации	2	
3	Смета	4	


Член авторского коллектива, ГАП

 Т.В. Прошина
личная подпись, фамилия И. О.)

№ № п/п	Наименование конструктивных элементов, деталей	Ед. изм.	К-во	Техническое состояние и методы реставрации. Формула подсчета объемов работ
I. Подготовительные работы				
1	В соответствии с требованиями, оговоренными на листе ПРП 1			установка дорожных знаков, подготовка места складирования и маневра строительной техники во дворе объекта
II. Ремонт сетей канализации – 102 пог.м				
1	Замена канализационных стояков d110 Замена канализационных стояков d50	м м	32 ✓ 32 ✓	Существующие канализационные трубы выполненные из чугуна- демонтируются, разводка меняется по существующим диаметрам условного прохода выполняется из труб НПВХ Места прохода труб заделываются, в местах пересечения перекрытий, устанавливаются противопожарные муфты. Отделка помещений пострадавшая при демонтаже труб восстанавливается. Выпуски труб на улице отрываются вручную на глубину 2м. Трубы меняются. Уличное асфальтовое покрытие восстанавливается.
2	Ремонт канализационных выпусков Материалы для монтажа: Крепеж Отвод Тройник 110 Тройник 50 Ревизия Муфта противопожарная	м шт. шт. шт. шт. шт. шт.	38 64 ✓ 4 12 6 16 16	
3	Восстановление асфальтного покрытия	м2	12	
4	Восстановление внутренней отделки, плитка керамическая, стяжка Земляные работы	м2 м3	24 12	
	Трубопроводы внутри помещений меняются за счет собственников жилья.			

Примечание: Объемы утрат и методы ремонта определяются в проекте и в отчете по обследованию состояния материалов и технологическими рекомендациями по ведению ремонтных работ.


Главный инженер проекта:

 **Е.В. Булгаков**
подпись (инициалы, фамилия)

Составили:

Начальник подразделения
подпись (инициалы, фамилия)



 **Н.С. Прокопов**

[illegible]

Условия обозначения:

План 2-го этажа

