

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1912,903 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 360,973 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3033,28 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (6968,04 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8280,5 руб.) СП (3941,52 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8280,5 руб.)	4,03	164,51 126,21	38,3		662,98	508,63	154,35		19,875	80,1
2	ТЕРп58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (6019,11 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (8531,7 руб.) СП (4436,48 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (8531,7 руб.)	4,03	171,95 122,41	49,54 7,63		692,96	493,31	199,65 30,75		18,95	76,37
3	ТЕРп58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов, лежней с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (10088,55 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (14299,86 руб.) СП (7435,93 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (14299,86 руб.)	0,79 0,72+0,07	4114,32 1111,86	57,6	2944,86	3250,31	878,37	45,5	2326,44	160,21	126,57

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТССЦ-102-0008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-3,729	521,13		521,13	-1943,29			-1943,29		
5	ТССЦ-102-0028 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (мауэрлат) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1,145 72*0,15*0,10*1,06	1831,98		1831,98	2097,62			2097,62		
6	ТССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (лежень) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,056 7*0,15*0,05*1,06	1265,12		1265,12	70,85			70,85		
7	ТЕРп58-5-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стойки (3,5*14=49м), подкосы (2,7*8шт.=21,6м) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (8446,24 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (11971,99 руб.) СП (6225,43 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (11971,99 руб.)	0,706 (49+21,6) / 100	6730,28 1041,62	29,7	5658,96	4751,58	735,38	20,97	3995,23	150,09	105,96
8	ТЕРп58-5-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена из досок стропильных и диагональных ног (494+3,5м*4шт.=528м), прогон (33,16м) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (59607,08 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (84489,13 руб.) СП (43934,35 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (84489,13 руб.)	5,612 (528+33,16) / 100	2443,03 924,76	17,33	1500,94	13710,28	5189,75	97,26	8423,27	133,25	747,8
9	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка элементов каркаса: из брусьев (затяжки-14 шт.) (1 м3 древесины в конструкции) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1641,69 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1818,64 руб.) СП (779,11 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1818,64 руб.)	0,91 6,5*0,1*0,1*14	149,39 122,76	26,63		135,94	111,71	24,23		18	16,38
10	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (затяжки-14 шт.) (1 м3 древесины в конструкции) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2360,03 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2614,41 руб.) СП (1120,01 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2614,41 руб.)	0,91 6,5*0,1*0,1*14	2255,42 176,47	41,61	2037,34	2052,43	160,59	37,87	1853,97	25,875	23,55

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР10-01-008-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка карнизов: кобылок, лобовых досок (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (11539,41 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (12783,22 руб.) СП (5476,33 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (12783,22 руб.)	0,989	857,34 793,94	63,4		847,91	785,21	62,7		114,4	113,14
12	ТЕР10-01-008-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство карнизов: кобылок, лобовых досок и обшивка досками (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (16587,76 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (18375,72 руб.) СП (7872,16 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (18375,72 руб.)	0,989	5090,57 1141,28	99,06	3850,23	5034,57	1128,73	97,97	3807,87	164,45	162,64
13	ТЕР15-04-024-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами по дереву карнизов на фасадах (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2968,46 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3695,56 руб.) СП (1382,14 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3695,56 руб.)	0,989	883,01 229,36	5,8 0,16	647,85	873,3	226,84	5,74 0,16	640,72	32,2575	31,9
14	ТЕРп58-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (506,51 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (717,95 руб.) СП (373,33 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (717,95 руб.)	0,02 2 / 100	2215,17 2204,8	10,37		44,3	44,1	0,2		341,3	6,83
15	ТЕР10-01-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3217,83 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3564,67 руб.) СП (1527,1 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3564,67 руб.)	4	362,39 52,91	27,46 1,83	282,02	1449,56	211,64	109,84 7,32	1128,08	7,6245	30,5
16	ТССЦ-203-0251 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-2	150,63		150,63	-301,26			-301,26		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТССЦ-203-0033 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой, прим. (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	8,82 2,205*4	374,74		374,74	3305,21			3305,21		
18	ТЕР10-01-044-12 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны (100 м2 проемов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1976,61 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2189,66 руб.) СП (938,05 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2189,66 руб.)	0,22	8157,14 610,19	21,68 1,16	7525,27	1794,57	134,24	4,77 0,26	1655,56	91,7585	20,19
19	ТССЦ-101-1706 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,1584	10438,67		10438,67	-1653,49			-1653,49		
20	ТССЦ-101-3414 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий RANNILA, полиэстер (в цвет кровли) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	24,2 22*1,1	110,04		110,04	2662,97			2662,97		
21	ТЕР10-01-053-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон (4 шт.) (1 м3) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (401,64 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (444,93 руб.) СП (190,61 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (444,93 руб.)	0,07	2655,97 388,16	44,76 2,33	2223,05	185,92	27,17	3,13 0,16	155,62	48,8865	3,42
22	ТЕР12-01-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим) (100 м2 кровли) (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (117255,19 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (127728,97 руб.) СП (56456,2 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (127728,97 руб.)	4,03	21251,54 1912,03	1014,88 34,81	18324,63	85643,71	7705,48	4089,97 140,28	73848,26	249,9381	1007,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-507,8 -Ф5.p1	65,28		65,28	-33149,18			-33149,18		
24	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	507,8	59,75		59,75	30341,05			30341,05		
25	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восемьгранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-406,2 -Ф5.p2	54,17		54,17	-22003,85			-22003,85		
26	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,0564 403*7*0,00002	31702,17		31702,17	1788			1788		
27	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Снеговой барьер (полиэстер Ruukki), 74м/2м=37шт. (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	37	133,66		133,66	4945,42			4945,42		
28	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые (1800*50*50 мм) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	77,56	23,15		23,15	1795,51			1795,51		
29	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли наружные: коньковый элемент, слуховое окно, примыкания к вентшактам (в цвет кровли) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	19,03	152,11		152,11	2894,65			2894,65		
30	ТССЦ-101-2778 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентшактам, примыкание слуховым окнам; галстуки от вентшакт (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	25,37	42,42		42,42	1076,2			1076,2		
31	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен дымовых шахт над кровлей (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (930,75 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1106,06 руб.) СП (526,48 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1106,06 руб.)	0,96 (0,24+0,4+0,2+0,12)	166,22 59,41	106,81 11,36		159,57	57,03	102,54 10,91		8,24	7,91

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕР08-08-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кладка кирпичных дымовых шахт с установкой металлических зонтов из листовой оцинкованной стали в цвет кровли (1 м3 кладки (без вычета пустот)) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3025 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3241,19 руб.) СП (1763,21 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3241,19 руб.)</i>	1,78 <i>0,96+0,52+0,3</i>	1102,62 106,05	58,63 5,8	937,94	1962,66	188,77	104,36 10,32	1669,53	14,9155	26,55
33	ТССЦ-101-1704 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Войлок строительный (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	-0,0053 <i>-Ф3.р3</i>	8926,84		8926,84	-47,31			-47,31		
34	ТССЦ-101-1133 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	-0,0107 <i>-Ф3.р1</i>	6900,99		6900,99	-73,84			-73,84		
35	ТССЦ-101-0975 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	-0,0071 <i>-Ф3.р2</i>	4501,77		4501,77	-31,96			-31,96		
36	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	4	607,83		607,83	2431,32			2431,32		
37	ТЕР15-02-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка дымовых шахт над кровлей цементно- известковым раствором по камню (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1941,13 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2416,6 руб.) СП (903,81 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2416,6 руб.)</i>	0,222 <i>(5,168+8,84+5,2+3,04) / 100</i>	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	361,39	141,69	17 6,75	202,7	81,512	18,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска дымовых шахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (348,37 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (433,7 руб.) СП (162,2 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (433,7 руб.)	0,222	651,22 119,98	8,85	522,39	144,57	26,64	1,96	115,97	15,87	3,52
39	ТССЦ-101-3469 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (т) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0084	6356,99		6356,99	-53,4			-53,4		
40	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,0084	24884,59		24884,59	209,03			209,03		
41	ТЕРп61-2-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2721,41 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (4052,74 руб.) СП (1621,1 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (4052,74 руб.)	0,2344 0,293*80%	2098,52 1053,16	20,8 8,88	1024,56	491,89	246,86	4,88 2,08	240,15	146,07	34,24
42	ТЕРп61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (100 м2 перетертой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (127,25 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (189,5 руб.) СП (75,8 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (189,5 руб.)	0,0586 0,293-0,2344	216,86 197,33	3,1 1,33	16,43	12,71	11,56	0,18 0,08	0,97	28,07	1,64
43	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1365,89 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1700,45 руб.) СП (635,97 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1700,45 руб.)	0,293	1371,84 356,17	16,91 0,29	998,76	401,95	104,36	4,95 0,09	292,64	50,094	14,68
44	ТЕРп69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ходов на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (803,58 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (1212,04 руб.) СП (484,82 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (1212,04 руб.)	0,54	1857,18 135,62	13,93 2,25	1707,63	1002,88	73,23	7,52 1,22	922,13	20,8	11,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (17427,04 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (22780,44 руб.) СП (10843,49 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (22780,44 руб.)	11,97 (403*1,03*2+(2*26,5-2)*7,2) / 100	259,73 114,91	143,11 1,99	1,71	3108,97	1375,47	1713,03 23,82	20,47	14,8465	177,71
46	ТССЦ-113-8070 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	385,4	14,04		14,04	5411,02			5411,02		
47	ТЕР46-04-012-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка люка (2 шт.) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (146,58 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (174,19 руб.) СП (82,91 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (174,19 руб.)	0,0136	923,98 683,73	240,25 102,63		12,57	9,3	3,27 1,40		103,91	1,41
48	ТЕР10-01-039-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (2 шт.) (100 м2 проемов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (261,74 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (289,95 руб.) СП (124,21 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (289,95 руб.)	0,0136	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	685,72	15,35	20,82 2,46	649,55	164,082	2,23
49	ТССЦ-101-0956 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	11,09		11,09	44,36			44,36		
50	ТССЦ-101-0953 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ручка-скоба (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	18,5		18,5	37			37		
51	ТССЦ-101-2003 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	88,88		88,88	177,76			177,76		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж металлических лестниц прямолинейных для выхода на чердак (1 т конструкций) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (201,08 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (292,06 руб.) СП (168,81 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (292,06 руб.)	0,0474 (0,0028+0,0209)*2	1234,52 284,77	864,79 93,63	84,96	58,52	13,5	40,99 4,44	4,03	37,2255	1,76
53	ТССЦ-204-0003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,0056 0,0028*2	6240,48		6240,48	34,95			34,95		
54	ТССЦ-101-5451 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	41,8 20,9*2	5,03		5,03	210,25			210,25		
55	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей:лестниц, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (170,13 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (211,8 руб.) СП (79,21 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (211,8 руб.)	0,02208 ((2,76*0,8*0,5)*2) / 100	1054,11 589,19	3,64 0,16	461,28	23,27	13,01	0,08	10,18	81,719	1,8
56	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (23270,86 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (24933,96 руб.) СП (13564,07 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (24933,96 руб.)	4,355 ((26,50+10,85)*2*5,83) / 100	681,45 351,68	7,58	322,19	2967,71	1531,57	33,01	1403,13	50,025	217,86
57	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3066,87 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3340,82 руб.) СП (1476,64 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3340,82 руб.)	0,81 81 / 100	6319,25 250,69	28,56 2,65	6040	5118,59	203,06	23,13 2,15	4892,4	36,1215	29,26

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,1369	7301,71		7301,71	-999,6			-999,6		
59	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,3661	10541,02		10541,02	-3859,07			-3859,07		
60	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	27 81/3	204,15		204,15	5512,05			5512,05		
61	ТССЦ-301-5844 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет (81/0,5) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	162	38,48		38,48	6233,76			6233,76		
62	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	28	43,51		43,51	1218,28			1218,28		
63	ТЕРп58-10-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (169,3 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (239,97 руб.) СП (124,78 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (239,97 руб.)	0,04 4 / 100	3711,05 368,51	6,92	3335,62	148,44	14,74	0,28	133,42	53,1	2,12
64	ТССЦ-201-1103 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-4	33,34		33,34	-133,36			-133,36		
65	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	93,71		93,71	374,84			374,84		
66	ТЕРп58-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (968 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1372,08 руб.) СП (713,48 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1372,08 руб.)	0,33 5,5*6/100	6260,45 255,39	11,25	5993,81	2065,95	84,28	3,71	1977,96	36,8	12,14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	ТССЦ-201-1101 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-37,79	52,33		52,33	-1977,55			-1977,55		
68	ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	11 33/3	286,15		286,15	3147,65			3147,65		
69	ТССЦ-301-5869 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	42 7*6	100,4		100,4	4216,8			4216,8		
70	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (169,3 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (239,97 руб.) СП (124,78 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (239,97 руб.)	0,04 4 / 100	6655,05 368,51	6,92	6279,62	266,2	14,74	0,28	251,18	53,1	2,12
71	ТССЦ-301-1104 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 215 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-4	62,78		62,78	-251,12			-251,12		
72	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	81,99		81,99	327,96			327,96		
73	ТЕРр58-10-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (407,5 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (577,61 руб.) СП (300,36 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (577,61 руб.)	0,08 (4*2) / 100	3673,01 443,47	6,92	3222,62	293,84	35,48	0,55	257,81	63,9	5,11
74	ТССЦ-201-1102 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-8	32,21		32,21	-257,68			-257,68		
75	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	8	85,34		85,34	682,72			682,72		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	ТЕРп58-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1039,33 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1473,18 руб.) СП (766,05 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1473,18 руб.)	0,36 36 / 100	758,33 251,37	0,87	506,09	273	90,49	0,31	182,2	37,8	13,61
77	ТССЦ-101-0782 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0331	5469,5		5469,5	-181,04			-181,04		
78	ТССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	36	53,55		53,55	1927,8			1927,8		
79	ТЕРп58-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отлив (отмет), воронки, колено (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (-6903,04 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (-9784,61 руб.) СП (-5088 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (-9784,61 руб.)	-10,4	57,99 57,79	0,2		-603,1	-601,02	-2,08		9,1	-94,64
80	ТЕРп58-3-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (-725,08 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (-1027,76 руб.) СП (-534,44 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (-1027,76 руб.)	-0,33 -33 / 100	191,3 191,3			-63,13	-63,13			29,34	-9,68
81	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	17,52 10,0474+(403*15,21/1000)+(0,96*1,4)	40,8	40,8		714,82		714,82			
82	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	17,52 10,0474+(403*15,21/1000)+(0,96*1,4)	11,35	11,35		198,85		198,85			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							157196,19	21928,13	7948,59 244,65	127319,47		3033,28
Накладные расходы							21716,81					
Сметная прибыль							13130,28					
Итого							192043,28					3033,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы							127319,47					
Машины и механизмы							7948,59					
ФОТ							22172,78					
Накладные расходы							21716,81					
Сметная прибыль							13130,28					
ВСЕГО по смете							192043,28					3033,28
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							157196,19	21928,13	7948,59 244,65	127319,47		3033,28
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)							1149578,46	356989,96	49042,81 3982,90	743545,69		3033,28
Накладные расходы							300517,16					
Сметная прибыль							171008,55					
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							23561,84					89,42
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							328240,19					994,31
Деревянные конструкции							217675,47					372,05
Отделочные работы							26765,08					70
Кровли							664560,81					1036,51
Конструкции из кирпича и блоков							87528,03					244,41
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							14198,91					
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							10192					35,88
Прочие ремонтно-строительные работы							7912,22					11,23
Теплоизоляционные работы							92952,48					177,71
Материалы							139581,72					
Строительные металлические конструкции							2298,08					1,76
Погрузо-разгрузочные работы							4410,44					
Перевозка грузов автотранспортом							1226,9					
Итого							1621104,17					3033,28
В том числе:												
Материалы							743545,69					
Машины и механизмы							49042,81					
ФОТ							360972,86					
Накладные расходы							300517,16					
Сметная прибыль							171008,55					
Итого							1621104,17					3033,28
НДС 18%							291798,75					
ВСЕГО по смете							1912902,92					3033,28