

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1291,316 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 242,748 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2081,11 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
					в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>ТЕР46-04-008-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР (3765,33 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (4482,53 руб.)</i> <i>СП (2151,61 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4482,53 руб.)</i>	2,7816 <i>278,16 / 100</i>	131,61 100,97	30,64		366,09	280,86	85,23		15,9	44,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕРп58-1-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (3279,14 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4618,5 руб.) СП (2401,62 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4618,5 руб.)</i>	2,7816 <i>278,16 / 100</i>	137,56 97,93	39,63 6,1		382,64	272,41	110,23 16,97		15,16	42,17
3	<b>ТЕРп58-5-5</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена мауэрлатов (17,5м+10,5м)*2шт.=56м, лежней (0,8м*10шт.=8м) с осмолкой и обертывание толью (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (8063,46 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11356,98 руб.) СП (5905,63 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11356,98 руб.)</i>	0,64 <i>(56+8) / 100</i>	1654,59 1111,86	57,6	485,13	1058,94	711,59	36,86	310,49	160,21	102,53
4	<b>ТССЦ-102-0028</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4- 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (мауэрлат) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Крыши, кровли (ремонтно-строительные)</i>	0,594 <i>56*0,1*0,1*1,06</i>	1831,98		1831,98	1088,2			1088,2		
5	<b>ТССЦ-102-0060</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (лежни) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Крыши, кровли (ремонтно-строительные)</i>	0,114 <i>8*0,27*0,05*1,06</i>	1265,12		1265,12	144,22			144,22		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	<b>ТЕРп58-5-4</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок с 2-х сторон (6,2м*30шт.=186м; 6м*15шт.=90м); смена подкосов (2,5м*20шт.=50м) (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (34161,6 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (48114,93 руб.) СП (25019,76 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (48114,93 руб.)</i>	3,26 <i>(186+90+50) / 100</i>	2443,03 924,76	17,33	1500,94	7964,28	3014,72	56,5	4893,06	133,25	434,4
7	<b>ТЕРп58-5-3</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стоек (2,5м*10шт.=25м), прогона (15,5м) из брусьев (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (4780,35 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6732,89 руб.) СП (3501,1 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6732,89 руб.)</i>	0,405 <i>(25+15,5) / 100</i>	1419,19 1041,62	29,7	347,87	574,77	421,86	12,03	140,88	150,09	60,79
8	<b>ТССЦ-102-0088</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2- 3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100- 125 мм, II сорта (стойки) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Крыши, кровли (ремонтно-строительные)</i>	0,318 <i>25*0,1*0,12*1,06</i>	1430,58		1430,58	454,92			454,92		
9	<b>ТССЦ-102-0028</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4- 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (прогон) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Крыши, кровли (ремонтно-строительные)</i>	0,197 <i>15,5*0,1*0,12*1,06</i>	1831,98		1831,98	360,9			360,9		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка элементов каркаса (затяжки), прим.(4,7м*0,12м*0,04м*10шт.=0,226м3) (1 м3 древесины в конструкции) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Деревянные конструкции: НР (398,46 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (442,73 руб.) СП (190,37 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (442,73 руб.)	0,226 4,7*0,12*0,04*10	149,39 122,76	26,63		33,76	27,74	6,02		18	4,07
11	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка элементов каркаса (затяжки), прим. (1 м3 древесины в конструкции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Деревянные конструкции: НР (572,83 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (636,48 руб.) СП (273,69 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (636,48 руб.)	0,226 4,7*0,12*0,04*10	268,01 176,47	41,61	49,93	60,57	39,88	9,4	11,29	25,875	5,85
12	<b>ТССЦ-102-0060</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	0,24 0,226*1,06	1265,12		1265,12	303,63			303,63		
13	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен под мауэрлатом (17,2м+10,4м)*2шт.*0,12м*0,38м=2,52м3 (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (2390,89 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2846,3 руб.) СП (1366,22 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2846,3 руб.)	2,52	166,22 59,41	106,81 11,36		418,87	149,71	269,16 28,63		8,24	20,76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	<b>ТЕР08-02-001-07</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка стен кирпичных под мауэрлатом (17,2м+10,4м)*2шт.*0,12м*0,38м=2,52м3 (1 м3 кладки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Конструкции из кирпича и блоков: НР (1762,88 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1895,57 руб.) СП (1023,61 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1895,57 руб.)	2,52	852,57 40,5	43,08 6,63	768,99	2148,48	102,06	108,56 16,71	1937,86	5,9915	15,1
15	<b>ТЕР12-01-020-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного, прим. (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Кровли: НР (63611,88 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (69143,35 руб.) СП (30423,07 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (69143,35 руб.)	2,7816 278,16 / 100	20666,16 1529,63	811,9 27,85	18324,63	57484,99	4254,82	2258,38 77,47	50971,79	199,9505	556,18
16	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Кровли	-350,5	65,28		65,28	-22880,64			-22880,64		
17	<b>ТССЦ-101-4570</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Кровли	350,5	59,75		59,75	20942,38			20942,38		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	<b>ТССЦ-101-1751</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Кровли</i>	-280,4	54,17		54,17	-15189,27			-15189,27		
19	<b>ТССЦ-101-1810</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Кровли</i>	0,0389 <i>278,16*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1233,21			1233,21		
20	<b>ТССЦ-101-7317</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Снеговой барьер (полиэстер Ruukki), 18*2/2м=18шт. (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Кровли</i>	18	133,66		133,66	2405,88			2405,88		
21	<b>ТССЦ-101-1998</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые (1800*50*50 мм) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Деревянные конструкции</i>	38,6 <i>19,3*2</i>	23,15		23,15	893,59			893,59		
22	<b>ТССЦ-101-4128</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли наружные (в цвет кровли): коньковый элемент (19,3м*0,3м)=5,79м2, слуховое окно (1,25+0,8+0,8)*2шт.*0,3м=1,71м2, примыкания к дымовым шахтам (0,4+1,2)*2*3шт.*0,3+(0,66+0,53)*2*2шт.*0,3=2,88+1,43=4,31м2; свес фронтонов 10,5м*2шт.*0,3=6м2; ветровая планка фронтонов 7,2м*4шт.*0,3м=8,64м2 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Деревянные конструкции</i>	26,45 <i>5,79+1,71+4,31+6+8,64</i>	152,11		152,11	4023,31			4023,31		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	<b>ТССЦ-101-2778</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к дымовым шахтам (0,4+1,2)*2*3шт.*0,4+(0,66+0,53)*2*2шт.*0,4= 3,84+1,9=5,74м2, примыкание слуховым окнам (1,25+0,8+0,8)*2шт.*0,4м=2,28м2; галстуки от дымовых шахт и слуховых окон 3,5м*2шт.*0,4м+7м*3шт.*0,4м+3,5м*1шт.*0,4 м=2,8+8,4+1,4=12,6м2 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Кровли</i>	20,62 <i>5,74+2,28+12,6</i>	42,42		42,42	874,7			874,7		
24	<b>ТЕР10-01-008-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка карнизов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Деревянные конструкции: НР (2862,46 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3180,51 руб.) СП (1367,62 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3180,51 руб.)</i>	0,251 <i>(19,3*0,65*2) / 100</i>	857,34 793,94	63,4		215,19	199,28	15,91		114,4	28,71
25	<b>ТЕР10-01-008-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство карнизов: кобылок, лобовых досок и обшивка досками (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Деревянные конструкции: НР (4114,71 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4571,9 руб.) СП (1965,92 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4571,9 руб.)</i>	0,251 <i>(19,3*0,65*2) / 100</i>	5090,57 1141,28	99,06	3850,23	1277,73	286,46	24,86	966,41	164,45	41,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	<b>ТЕР15-04-024-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами по дереву карнизов на фасадах, прим. (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Отделочные работы: НР (735,57 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (919,46 руб.) СП (340,2 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (919,46 руб.)	0,251 (19,3*0,65*2) / 100	883,01 229,36	5,8 0,16	647,85	221,64	57,57	1,46 0,04	162,61	32,2575	8,1
27	<b>ТЕР10-01-008-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка: фронтонов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Деревянные конструкции: НР (4067,31 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4519,23 руб.) СП (1943,27 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4519,23 руб.)	0,75 (10,36*7,2) / 100	450,75 377,54	73,21		338,06	283,16	54,9		54,4	40,8
28	<b>ТЕР10-01-008-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство: фронтонов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Деревянные конструкции: НР (5846,58 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (6496,2 руб.) СП (2793,37 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (6496,2 руб.)	0,75 (10,36*7,2) / 100	5141,87 542,71	114,4	4484,76	3856,4	407,03	85,8	3363,57	78,2	58,65



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	<b>ТЕР15-04-024-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами по дереву фронтов на фасадах (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Отделочные работы: НР (2197,89 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2747,36 руб.) СП (1016,52 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2747,36 руб.)	0,75 (10,36*7,2) / 100	883,01 229,36	5,8 0,16	647,85	662,26	172,02	4,35 0,12	485,89	32,2575	24,19
30	<b>ТЕР08-07-001-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (карниз, фронтон) (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Конструкции из кирпича и блоков: НР (22085,49 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (23747,84 руб.) СП (12823,83 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (23747,84 руб.)	4,231 ((18,3+11,4)*2*5,86+75) / 100	681,45 351,68	7,58	322,19	2883,22	1487,96	32,07	1363,19	50,025	211,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	<b>ТЕР26-02-018-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Теплоизоляционные работы: НР (11808,94 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (15336,29 руб.) СП (7361,42 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (15336,29 руб.)	8,22 (278,16*1,03*2+(2*18,3-2)*7,2)/100	259,73 114,91	143,11 1,99	1,71	2134,98	944,56	1176,36 16,36	14,06	14,8465	122,04
32	<b>ТССЦ-113-8070</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Теплоизоляционные работы	264,7	14,04		14,04	3716,39			3716,39		
33	<b>ТЕР46-04-001-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка: кирпичной кладки дымовых шахт (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (4060,67 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (4834,13 руб.) СП (2320,38 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4834,13 руб.)	4,28	166,22 59,41	106,81 11,36		711,42	254,27	457,15 48,62		8,24	35,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	<b>ТЕР08-08-005-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов (0,4*1,2*2*3шт.+0,66*0,53*2*2шт.=2,88+1,4=4,28м3) (1 м3 кладки (без вычета пустот)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Конструкции из кирпича и блоков: НР (7105,4 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (7640,21 руб.) СП (4125,71 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (7640,21 руб.)	4,28	1102,62 106,05	58,63 5,8	937,94	4719,21	453,89	250,94 24,82	4014,38	14,9155	63,84
35	<b>ТССЦ-101-1704</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Войлок строительный (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Конструкции из кирпича и блоков	-0,0128	8926,84		8926,84	-114,26			-114,26		
36	<b>ТССЦ-101-1133</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Конструкции из кирпича и блоков	-0,0257 -Ф1.р2	6900,99		6900,99	-177,36			-177,36		
37	<b>ТССЦ-101-0975</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Конструкции из кирпича и блоков	-0,0171 -Ф1.р1	4501,77		4501,77	-76,98			-76,98		
38	<b>ТССЦ-301-0292</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2400 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Конструкции из кирпича и блоков	2	297,52		297,52	595,04			595,04		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	<b>ТССЦ-301-0293</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Конструкции из кирпича и блоков</i>	3	334,47		334,47	1003,41			1003,41		
40	<b>ТЕР15-02-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка стен дымовых шахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню (0,4+1,2)*2*1,4*3шт.+(0,66+0,53)*2*2,4*2шт.=13,44+11,42=24,86м2 (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Отделочные работы: НР (2122,42 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2653,03 руб.) СП (981,62 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2653,03 руб.)</i>	0,2486 <i>24,86 / 100</i>	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	404,69	158,67	19,03 7,56	226,99	81,512	20,26
41	<b>ТЕР15-04-019-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска дымовых шахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности (0,4+1,2)*2*1,4*3шт.+(0,66+0,53)*2*2,4*2шт.=13,44+11,42=24,86м2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Отделочные работы: НР (380,87 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (476,09 руб.) СП (176,15 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (476,09 руб.)</i>	0,2486 <i>24,86 / 100</i>	409,65 119,98	8,85	280,82	101,84	29,83	2,2	69,81	15,87	3,95

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	<b>ТССЦ-101-6524</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Отделочные работы</i>	0,0094	24884,59		24884,59	233,92			233,92		
43	<b>ТЕРп61-2-3</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен дымовых шахт на чердаке по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (2590,53 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (3866,47 руб.) СП (1546,59 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3866,47 руб.)</i>	0,2281 <i>(32,58*70%) / 100</i>	2098,52 1053,16	20,8 8,88	1024,56	478,67	240,23	4,74 2,03	233,7	146,07	33,32
44	<b>ТЕРп61-26-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки дымовых шахт на чердаке: внутренних помещений (100 м2 перетертой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (207,55 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (309,78 руб.) СП (123,91 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (309,78 руб.)</i>	0,0977 <i>(32,58-22,81) / 100</i>	216,86 197,33	3,1 1,33	16,43	21,19	19,28	0,3 0,13	1,61	28,07	2,74
45	<b>ТЕР15-04-007-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен дымовых шахт на чердаке (0,4+1,2)*2*2,6*3шт.+(0,66+0,53)*2*1,6*2шт.= 24,96+7,62=32,58м2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Отделочные работы: НР (1482,75 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1853,44 руб.) СП (685,77 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1853,44 руб.)</i>	0,3258 <i>32,58 / 100</i>	1371,84 356,17	16,91 0,29	998,76	446,95	116,04	5,51 0,09	325,4	50,094	16,32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	<b>ТЕРр69-7-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство: ходов на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (784,23 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1188,22 руб.) СП (475,29 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1188,22 руб.)	0,54 (17*2+10*2) / 100	1857,18 135,62	13,93 2,25	1707,63	1002,88	73,23	7,52 1,22	922,13	20,8	11,23
47	<b>ТЕР46-04-012-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка люка (1шт.*0,8м*0,8м=0,64м2) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (67,56 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (80,43 руб.) СП (38,61 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (80,43 руб.)	0,0064 0,64 / 100	923,98 683,73	240,25 102,63		5,91	4,38	1,53 0,66		103,91	0,67
48	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Деревянные конструкции: НР (120,37 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (133,74 руб.) СП (57,51 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (133,74 руб.)	0,0064 0,64 / 100	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	322,69	7,22	9,8 1,16	305,67	164,082	1,05
49	<b>ТССЦ-101-0956</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Материалы	2	11,09		11,09	22,18			22,18		
50	<b>ТССЦ-101-0953</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ручка-скоба (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Материалы	1	18,5		18,5	18,5			18,5		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	<b>ТССЦ-101-2003</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Материалы	1	88,88		88,88	88,88			88,88		
52	<b>ТЕРр59-2-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных чердачных лестниц (100 м марша) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные): НР (101,04 руб.): 65%=76%*0.85 от ФОТ (155,45 руб.) СП (74,62 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (155,45 руб.)	0,028 2,8 / 100	349,81 347,74	2,07		9,79	9,74	0,05		53,83	1,51
53	<b>ТЕР09-03-029-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж металлических лестниц прямолинейных для выхода на чердак (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Строительные металлические конструкции: НР (73,13 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (105,98 руб.) СП (61,47 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (105,98 руб.)	0,0206 0,0035+0,0171	1024,42 247,63	691,83 74,9	84,96	21,1	5,1	14,25 1,54	1,75	32,37	0,67
54	<b>ТССЦ-204-0003</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Строительные металлические конструкции	0,0035 8*0,7*0,617/1000	6240,48		6240,48	21,84			21,84		
55	<b>ТССЦ-101-5451</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Строительные металлические конструкции	17,1 5,6*3,05	5,03		5,03	86,01			86,01		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	<b>ТЕР15-04-030-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей:лестниц, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Отделочные работы: НР (73,67 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (92,09 руб.) СП (34,07 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (92,09 руб.)	0,0098 (2,8*0,7*0,5) / 100	1054,11 589,19	3,64 0,16	461,28	10,33	5,77	0,04	4,52	81,719	0,8
57	<b>ТЕРр58-2-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (226,4 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (318,88 руб.) СП (165,82 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (318,88 руб.)	0,01 1 / 100	2008,45 1998,08	10,37		20,08	19,98	0,1		309,3	3,09
58	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство открывных слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Деревянные конструкции: НР (1572,57 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1747,3 руб.) СП (751,34 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1747,3 руб.)	2	287,07 52,91	27,46 1,83	206,7	574,14	105,82	54,92 3,66	413,4	7,6245	15,25
59	<b>ТССЦ-203-0033</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные остекленные с жалюзийной решеткой и фурнитурой, прим. (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Деревянные конструкции	1,75 1,25*0,7*2	374,74		374,74	655,8			655,8		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	<b>ТЕР10-01-044-12</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Деревянные конструкции: НР (307,4 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (341,55 руб.) СП (146,87 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (341,55 руб.)</i>	0,035 <i>(2,5*0,7*2) / 100</i>	641,3 610,19	21,68 1,16	9,43	22,45	21,36	0,76 0,04	0,33	91,7585	3,21
61	<b>ТССЦ-101-3414</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий RANNILA, полиэстер (в цвет кровли) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Деревянные конструкции</i>	4 <i>2,5*0,7*2*1,1</i>	110,04		110,04	440,16			440,16		
62	<b>ТЕР10-01-053-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон (1 м3) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Деревянные конструкции: НР (196,36 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (218,18 руб.) СП (93,82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (218,18 руб.)</i>	0,035 <i>(1,5*2+1*4)*2*0,05*0,05</i>	2655,97 388,16	44,76 2,33	2223,05	92,96	13,59	1,57 0,08	77,8	48,8865	1,71

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	<b>ТЕР10-01-027-09</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка открывных блоков оконных на фронтонах (2шт.), прим. (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Деревянные конструкции: НР (208,13 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (231,26 руб.) СП (99,44 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (231,26 руб.)	0,0084 (0,6*0,7*2) / 100	46052,88 1724,63	484,29	43843,96	386,84	14,49	4,07	368,28	239,2	2,01
64	<b>ТССЦ-203-0384</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Деревянные конструкции	-0,6972 -Ф5,р1	31,95		31,95	-22,28			-22,28		
65	<b>ТЕР15-04-025-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных на фронтонах (2шт.) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Отделочные работы: НР (150,15 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (187,69 руб.) СП (69,45 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (187,69 руб.)	0,01 (0,6*0,7*2*1,2) / 100	1816,8 1176,3	10,13 0,16	630,37	18,17	11,76	0,1	6,31	159,39	1,59

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Кровли: НР (1450,7 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1576,85 руб.) СП (693,81 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1576,85 руб.)	0,39 39 / 100	320,72 250,69	28,56 2,65	41,47	125,08	97,77	11,14 1,03	16,17	36,1215	14,09
67	<b>ТССЦ-301-5842</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Материалы	13 39/3	204,15		204,15	2653,95			2653,95		
68	<b>ТССЦ-301-5844</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет (39/0,5) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Материалы	78	38,48		38,48	3001,44			3001,44		
69	<b>ТССЦ-301-5848</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Материалы	4	36,81		36,81	147,24			147,24		
70	<b>ТССЦ-301-5850</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Материалы	12	43,51		43,51	522,12			522,12		
71	<b>ТЕРр58-10-5</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (167,03 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (235,25 руб.) СП (122,33 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (235,25 руб.)	0,04 4 / 100	377,05 368,51	6,92	1,62	15,08	14,74	0,28	0,06	53,1	2,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	<b>ТССЦ-301-5877</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Материалы</i>	4	93,71		93,71	374,84			374,84		
73	<b>ТЕРп58-10-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (955,03 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1345,11 руб.) СП (699,46 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1345,11 руб.)</i>	0,33 <i>5,5*6/100</i>	268,66 255,39	11,25	2,02	88,66	84,28	3,71	0,67	36,8	12,14
74	<b>ТССЦ-301-5865</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Материалы</i>	11	286,15		286,15	3147,65			3147,65		
75	<b>ТССЦ-301-5869</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Материалы</i>	10	100,4		100,4	1004			1004		
76	<b>ТЕРп58-10-6</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (167,03 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (235,25 руб.) СП (122,33 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (235,25 руб.)</i>	0,04 <i>4 / 100</i>	377,05 368,51	6,92	1,62	15,08	14,74	0,28	0,06	53,1	2,12
77	<b>ТССЦ-301-5860</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Материалы</i>	4	81,99		81,99	327,96			327,96		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	<b>ТЕРп58-10-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (603,07 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (849,39 руб.) СП (441,68 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (849,39 руб.)	0,12 12 / 100	452,01 443,47	6,92	1,62	54,24	53,22	0,83	0,19	63,9	7,67
79	<b>ТССЦ-301-5875</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Материалы	12	85,34		85,34	1024,08			1024,08		
80	<b>ТЕРп58-22-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (683,64 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (962,87 руб.) СП (500,69 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (962,87 руб.)	0,24 24 / 100	255,14 251,37	0,87	2,9	61,23	60,33	0,21	0,69	37,8	9,07
81	<b>ТССЦ-301-5871</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Материалы	24	53,55		53,55	1285,2			1285,2		
82	<b>ТЕРп58-3-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отлив (отмет), воронки, колено (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (-86,46 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (-121,77 руб.) СП (-63,32 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (-121,77 руб.)	-0,132 -13,2 / 100	57,99 57,79	0,2		-7,65	-7,63	-0,02		9,1	-1,2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	<b>ТЕРп58-3-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (-715,36 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (-1007,55 руб.) СП (-523,93 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (-1007,55 руб.)	-0,33 -33 / 100	191,3 191,3			-63,13	-63,13			29,34	-9,68
84	<b>ТЕРп69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка чердака от мусора (птичий помет) (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (297,05 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (450,07 руб.) СП (180,03 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (450,07 руб.)	0,0223 (10,36*17,2*0,05*0,25) / 100	1264,49 1264,49			28,2	28,2			214,32	4,78
85	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	14,23 23,72*60%	40,8	40,8		580,58		580,58			
86	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от СП 0%=0%*0.8 от	9,49 23,72-14,23	3,52	3,52		33,4		33,4			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	23,72 <i>9,9688+(278,16*15,21+6,8*1400)/1000</i>	11,35	11,35		269,22		269,22			
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							107288,93	14960,86	6082,29 248,94	86245,78		2081,11
Накладные расходы							14856,09					
Сметная прибыль							9103,55					
Итого							131248,57					2081,11
В том числе:												
Материалы							86245,78					
Машины и механизмы							6082,29					
ФОТ							15209,8					
Накладные расходы							14856,09					
Сметная прибыль							9103,55					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>131248,57</b>					<b>2081,11</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							107288,93	14960,86	6082,29 248,94	86245,78		2081,11
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 3 квартал 2017 г ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8)							776406,94	238775,33	37406,09 3973,08	500225,52		2081,11
Накладные расходы							201858,66					
Сметная прибыль							116070,35					
<b>Итого по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							32161,61					100,93
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							209955,4					665,22
Деревянные конструкции							120723,39					202,59
Конструкции из кирпича и блоков							133518,5					290,6
Кровли							402174,83					570,27
Отделочные работы							28242,23					75,21
Теплоизоляционные работы							63116,76					122,04
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							10006,17					36,06
Прочие ремонтно-строительные работы							8750,01					16,01
Материалы							78984,63					
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)							331,42					1,51
Строительные металлические конструкции							939,32					0,67
Погрузо-разгрузочные работы							3775,98					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Перевозка грузов автотранспортом						1655,7					
	Итого						1094335,95					2081,11
	В том числе:											
	Материалы						500225,52					
	Машины и механизмы						37406,09					
	ФОТ						242748,41					
	Накладные расходы						201858,66					
	Сметная прибыль						116070,35					
	Итого						1094335,95					2081,11
	НДС 18%						196980,47					
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>1291316,42</b>					<b>2081,11</b>