

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1315,485 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 232,467 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1945,79 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда						на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (3924,78 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (4672,36 руб.) СП (2242,73 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4672,36 руб.)	2,8424 (7,6*18,7*2) / 100	131,61 100,97	30,64		374,09	287	87,09		15,9	45,19
2	ТЕРп58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (3417,94 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4814 руб.) СП (2503,28 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4814 руб.)	2,8424 (7,6*18,7*2) / 100	137,56 97,93	39,63 6,1		391	278,36	112,64 17,34		15,16	43,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРп58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов (16,7+10,45)*2=54,3м, лежней (17м) с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (9163,35 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (12906,13 руб.) СП (6711,19 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (12906,13 руб.)	0,713 (16,7+10,45)*2+17) / 100	4114,32 1111,86	57,6	2944,86	2933,51	792,76	41,07	2099,68	160,21	114,23
4	ТЕРп58-5-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (5,7м*24шт.=136,8м) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (16470,59 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (23198,02 руб.) СП (12062,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (23198,02 руб.)	1,368 (5,7*24) / 100	6730,28 1041,62	29,7	5658,96	9207,02	1424,94	40,63	7741,45	150,09	205,32
5	ТЕРп58-5-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена подкосов из бревен (2,7м*24шт.+2,3м*4шт.=74м) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (9510,35 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (13394,86 руб.) СП (6965,33 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13394,86 руб.)	0,74 (2,7*24+2,3*4) / 100	3999,05 1111,86	57,6	2829,59	2959,3	822,78	42,62	2093,9	160,21	118,56
6	ТЕРп58-5-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стоек (2м*12шт.=24м), прогона (17м) из брусьев (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (4936,3 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6952,54 руб.) СП (3615,32 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6952,54 руб.)	0,41 (2*12+17) / 100	6730,28 1041,62	29,7	5658,96	2759,41	427,06	12,18	2320,17	150,09	61,54
7	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен под мауэрлатом и лежнем (16,7м*3шт.+10,45м*2шт.)*0,25м*0,14м=2,485м3 (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (2284,04 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2719,09 руб.) СП (1305,16 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2719,09 руб.)	2,36 (16,7*3+10,45*2)*0,25*0,14* 95%	166,22 59,41	106,81 11,36		392,28	140,21	252,07 26,81		8,24	19,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР08-02-001-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка стен кирпичных под мауэрлатом и лежнем (16,7м*3шт.+10,45м*2шт.)*0,25м*0,14м=2,485м3 (1 м3 кладки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Конструкции из кирпича и блоков: НР (1773,24 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1906,71 руб.) СП (1029,62 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1906,71 руб.)	2,485 (16,7*3+10,45*2)*0,25*0,14	852,57 40,5	43,08 6,63	768,99	2118,64	100,64	107,05 16,48	1910,95	5,9915	14,89
9	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного, прим. (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Кровли: НР (66305,53 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (72071,23 руб.) СП (31711,34 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (72071,23 руб.)	2,8424 (7,6*18,7*2) / 100	20666,16 1529,63	811,9 27,85	18324,63	58741,49	4347,82	2307,74 79,16	52085,93	199,9505	568,34
10	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Кровли	-358,1	65,28		65,28	-23376,77			-23376,77		
11	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Кровли	358,1	59,75		59,75	21396,48			21396,48		
12	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-осьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Кровли	-286,5	54,17		54,17	-15519,71			-15519,71		
13	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Кровли	0,0398 284,24*7*0,00002	31702,17		31702,17	1261,75			1261,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Снеговой барьер (полиэстер Ruukki), 17*2/2м=17шт. (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Кровли	17	133,66		133,66	2272,22			2272,22		
15	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые (1800*50*50 мм) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Деревянные конструкции	37,4 18,7*2	23,15		23,15	865,81			865,81		
16	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли наружные (в цвет кровли): коньковый элемент (18,7м*0,3м)=5,61м2, слуховое окно (1,25+0,8+0,8)*2шт.*0,3м=1,71м2, примыкания к дымовым шахтам (0,65+0,65)*2*5шт.*0,3м=3,9м2; свес фронтонов 10м*2шт.*0,3=6м2; ветровая планка фронтонов 7,2м*4шт.*0,3м=8,64м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Деревянные конструкции	25,86 5,61+1,71+3,9+6+8,64	152,11		152,11	3933,56			3933,56		
17	ТССЦ-101-2778 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к дымовым шахтам (0,65+0,65)*2*5шт.*0,4м=5,2м2, примыкание слуховым окнам (1,25+0,8+0,8)*2шт.*0,4м=2,28м2; галстуки от дымовых шахт, слуховых окон (3,5м*5шт.*0,4м+2м*2шт.*0,4м)=7+1,6=8,6м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Кровли	16,08 5,2+2,28+8,6	42,42		42,42	682,11			682,11		
18	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка карнизов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Деревянные конструкции: НР (2827,98 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3142,2 руб.) СП (1351,15 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3142,2 руб.)	0,2431 (18,7*0.65*2) / 100	857,34 793,94	63,4		208,42	193,01	15,41		114,4	27,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство карнизов: кобылок, лобовых досок и обшивка досками (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Деревянные конструкции: НР (4065,2 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4516,89 руб.) СП (1942,26 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4516,89 руб.)	0,2431 (18,7*0,65*2) / 100	5090,57 1141,28	99,06	3850,23	1237,52	277,45	24,08	935,99	164,45	39,98
20	ТЕР15-04-024-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами по дереву карнизов на фасадах, прим. (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Отделочные работы: НР (726,74 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (908,42 руб.) СП (336,12 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (908,42 руб.)	0,2431 (18,7*0,65*2) / 100	883,01 229,36	5,8 0,16	647,85	214,66	55,76	1,41 0,04	157,49	32,2575	7,84
21	ТЕР10-01-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: фронтонов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Деревянные конструкции: НР (4267,25 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4741,39 руб.) СП (2038,8 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4741,39 руб.)	0,7714 (10,15*7,6) / 100	450,75 377,54	73,21		347,71	291,24	56,47		54,4	41,96
22	ТЕР10-01-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство: фронтонов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Деревянные конструкции: НР (6134,06 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (6815,62 руб.) СП (2930,72 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (6815,62 руб.)	0,7714 (10,15*7,6) / 100	5141,87 542,71	114,4	4484,76	3966,44	418,65	88,25	3459,54	78,2	60,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕР15-04-024-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами по дереву фронтов на фасадах (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Отделочные работы: НР (2305,9 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2882,37 руб.) СП (1066,48 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2882,37 руб.)	0,7714 (10,15*7,6) / 100	883,01 229,36	5,8 0,16	647,85	681,15	176,93	4,47 0,12	499,75	32,2575	24,88
24	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (карниз, фронтон) (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Конструкции из кирпича и блоков: НР (21527,23 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (23147,56 руб.) СП (12499,68 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (23147,56 руб.)	4,043 ((17,7+11)*2*5,7+77,14) / 100	681,45 351,68	7,58	322,19	2755,1	1421,84	30,65	1302,61	50,025	202,25
25	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Теплоизоляционные работы: НР (12104,37 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (15719,96 руб.) СП (7545,58 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (15719,96 руб.)	8,26 (284,24*1,03*2+(2*17,7-2)*7,2) / 100	259,73 114,91	143,11 1,99	1,71	2145,37	949,16	1182,09 16,44	14,12	14,8465	122,63
26	ТССЦ-113-8070 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Теплоизоляционные работы	266	14,04		14,04	3734,64			3734,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичной кладки дымовых шахт (0,63*0,62*3*4*80%=3,75м3) (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (3629,26 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (4320,55 руб.) СП (2073,86 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4320,55 руб.)	3,75 0,63*0,62*3*4*80%	166,22 59,41	106,81 11,36		623,33	222,79	400,54 42,60		8,24	30,9
28	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка дымовых кирпичных труб (4шт.) и восстановление кирпичной трубы (1шт.) с установкой зонтов (0,63*0,62*3*4шт.*80%+0,63*0,62*3*1шт.=3,75+1,17=4,92м3) (1 м3 кладки (без вычета пустот)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Конструкции из кирпича и блоков: НР (8331,92 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (8959,05 руб.) СП (4837,89 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (8959,05 руб.)	4,92	1102,62 106,05	58,63 5,8	937,94	5424,89	521,77	288,46 28,54	4614,66	14,9155	73,38
29	ТССЦ-101-1704 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Войлок строительный (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Конструкции из кирпича и блоков	-0,0148	8926,84		8926,84	-132,12			-132,12		
30	ТССЦ-101-1133 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Конструкции из кирпича и блоков	-0,0295	6900,99		6900,99	-203,58			-203,58		
31	ТССЦ-101-0975 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Конструкции из кирпича и блоков	-0,0197	4501,77		4501,77	-88,68			-88,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТССЦ-301-0292 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Конструкции из кирпича и блоков</i>	5	297,52		297,52	1487,6			1487,6		
33	ТЕР15-02-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка стен дымовых шахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню (0,63+0,62)*2*1,5*5шт.=18,75м2 (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Отделочные работы: НР (1632,82 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2041,03 руб.) СП (755,18 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2041,03 руб.)</i>	0,1875 18,75 / 100	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	305,23	119,67	14,36 5,70	171,2	81,512	15,28
34	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска дымовых шахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности (0,63+0,62)*2*1,5*5шт.=18,75м2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Отделочные работы: НР (293,04 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (366,3 руб.) СП (135,53 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (366,3 руб.)</i>	0,1875 18,75 / 100	409,65 119,98	8,85	280,82	76,81	22,5	1,66	52,65	15,87	2,98
35	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Отделочные работы</i>	0,0071	24884,59		24884,59	176,68			176,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню дымовых шахт на чердаке (0,63+0,62)*2*1,5*5шт.=18,75м2 (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Отделочные работы: НР (1733,37 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2166,71 руб.) СП (801,68 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2166,71 руб.)	0,1875 18,75 / 100	1577,17 639,92	127,06 69,88	810,19	295,72	119,99	23,82 13,10	151,91	86,71	16,26
37	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен дымовых шахт на чердаке (0,63+0,62)*2*1,5*5шт.=18,75м2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Отделочные работы: НР (870,39 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1087,99 руб.) СП (402,56 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1087,99 руб.)	0,1875 18,75 / 100	1371,84 356,17	16,91 0,29	998,76	257,22	66,78	3,17 0,05	187,27	50,094	9,39
38	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство: ходов на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (770,3 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1167,12 руб.) СП (466,85 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1167,12 руб.)	0,52 (16*2+10*2) / 100	1857,18 135,62	13,93 2,25	1707,63	965,73	70,52	7,24 1,17	887,97	20,8	10,82
39	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка люка (1шт.*0,8м*0,9м=0,72м2) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (77,41 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (92,15 руб.) СП (44,23 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (92,15 руб.)	0,0072 0,72 / 100	923,98 683,73	240,25 102,63		6,65	4,92	1,73 0,74		103,91	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Деревянные конструкции: НР (138,17 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (153,52 руб.) СП (66,01 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (153,52 руб.)	0,0072 0,72 / 100	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	363,03	8,13	11,02 1,30	343,88	164,082	1,18
41	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Материалы	2	11,09		11,09	22,18			22,18		
42	ТССЦ-101-0953 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ручка-скоба (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Материалы	1	18,5		18,5	18,5			18,5		
43	ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Материалы	1	88,88		88,88	88,88			88,88		
44	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж металлических лестниц прямолинейных для выхода на чердак (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Строительные металлические конструкции: НР (71,44 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (103,54 руб.) СП (60,05 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (103,54 руб.)	0,0197 0,0035+0,0162	1024,42 247,63	691,83 74,9	84,96	20,18	4,88	13,63 1,48	1,67	32,37	0,64
45	ТССЦ-204-0003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Строительные металлические конструкции	0,0035 8*0,7*0,617/1000	6240,48		6240,48	21,84			21,84		
46	ТССЦ-101-5451 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Строительные металлические конструкции	16,2 5,3*3,05	5,03		5,03	81,49			81,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей:лестниц, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Отделочные работы: НР (71,37 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (89,21 руб.) СП (33,01 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (89,21 руб.)	0,0093 (2,65*0,7*0,5) / 100	1054,11 589,19	3,64 0,16	461,28	9,8	5,48	0,03	4,29	81,719	0,76
48	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (230,94 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (325,27 руб.) СП (169,14 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (325,27 руб.)	0,01 1 / 100	2008,45 1998,08	10,37		20,08	19,98	0,1		309,3	3,09
49	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство открывных слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Деревянные конструкции: НР (1604,1 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1782,33 руб.) СП (766,4 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1782,33 руб.)	2	287,07 52,91	27,46 1,83	206,7	574,14	105,82	54,92 3,66	413,4	7,6245	15,25
50	ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные остекленные с жалюзийной решеткой и фурнитурой, прим. (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Деревянные конструкции	1,75 1,25*0,7*2	374,74		374,74	655,8			655,8		
51	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Деревянные конструкции: НР (313,55 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (348,39 руб.) СП (149,81 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (348,39 руб.)	0,035 (2,5*0,7*2) / 100	641,3 610,19	21,68 1,16	9,43	22,45	21,36	0,76 0,04	0,33	91,7585	3,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер (в цвет кровли) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Деревянные конструкции	4 2,5*0,7*2*1,1	110,04		110,04	440,16			440,16		
53	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон (1 м3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Деревянные конструкции: НР (200,3 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (222,55 руб.) СП (95,7 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (222,55 руб.)	0,035 (1,5*2+1*4)*2*0,05*0,05	2655,97 388,16	44,76 2,33	2223,05	92,96	13,59	1,57 0,08	77,8	48,8865	1,71
54	ТЕР10-01-027-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка открывных блоков оконных на фронтонах (2шт.), прим. (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Деревянные конструкции: НР (212,31 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (235,9 руб.) СП (101,44 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (235,9 руб.)	0,0084 (0,6*0,7*2) / 100	46052,88 1724,63	484,29	43843,96	386,84	14,49	4,07	368,28	239,2	2,01
55	ТССЦ-203-0384 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Деревянные конструкции	-0,6972	31,95		31,95	-22,28			-22,28		
56	ТЕР15-04-025-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных на фронтонах (2шт.) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Отделочные работы: НР (153,16 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (191,45 руб.) СП (70,84 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (191,45 руб.)	0,01 (0,6*0,7*2*1,2) / 100	1816,8 1176,3	10,13 0,16	630,37	18,17	11,76	0,1	6,31	159,39	1,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Кровли: НР (1479,79 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1608,47 руб.) СП (707,73 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1608,47 руб.)	0,39 39 / 100	320,72 250,69	28,56 2,65	41,47	125,08	97,77	11,14 1,03	16,17	36,1215	14,09
58	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Материалы	13 39/3	204,15		204,15	2653,95			2653,95		
59	ТССЦ-301-5844 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет (39/0,5) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Материалы	78	38,48		38,48	3001,44			3001,44		
60	ТССЦ-301-5848 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Материалы	4	36,81		36,81	147,24			147,24		
61	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Материалы	12	43,51		43,51	522,12			522,12		
62	ТЕРp58-10-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (170,38 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (239,97 руб.) СП (124,78 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (239,97 руб.)	0,04 4 / 100	377,05 368,51	6,92	1,62	15,08	14,74	0,28	0,06	53,1	2,12
63	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Материалы	4	93,71		93,71	374,84			374,84		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ТЕРп58-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (974,18 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1372,08 руб.) СП (713,48 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1372,08 руб.)	0,33 5,5*6/100	268,66 255,39	11,25	2,02	88,66	84,28	3,71	0,67	36,8	12,14
65	ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Материалы	11	286,15		286,15	3147,65			3147,65		
66	ТССЦ-301-5869 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Материалы	10	100,4		100,4	1004			1004		
67	ТЕРп58-10-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (170,38 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (239,97 руб.) СП (124,78 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (239,97 руб.)	0,04 4 / 100	377,05 368,51	6,92	1,62	15,08	14,74	0,28	0,06	53,1	2,12
68	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Материалы	4	81,99		81,99	327,96			327,96		
69	ТЕРп58-10-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (410,1 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (577,61 руб.) СП (300,36 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (577,61 руб.)	0,08 (2*4) / 100	452,01 443,47	6,92	1,62	36,16	35,48	0,55	0,13	63,9	5,11
70	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Материалы	8	85,34		85,34	682,72			682,72		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	ТЕРр58-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (697,34 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (982,17 руб.) СП (510,73 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (982,17 руб.)	0,24 24 / 100	255,14 251,37	0,87	2,9	61,23	60,33	0,21	0,69	37,8	9,07
72	ТССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Материалы	24	53,55		53,55	1285,2			1285,2		
73	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отлив (отмет), воронки, колено (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (-88,2 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (-124,22 руб.) СП (-64,59 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (-124,22 руб.)	-0,132 -13,2 / 100	57,99 57,79	0,2		-7,65	-7,63	-0,02		9,1	-1,2
74	ТЕРр58-3-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (-729,71 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (-1027,76 руб.) СП (-534,44 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (-1027,76 руб.)	-0,33 -33 / 100	191,3 191,3			-63,13	-63,13			29,34	-9,68
75	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка чердака от мусора (птичий помет) (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (288,07 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (436,47 руб.) СП (174,59 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (436,47 руб.)	0,0212 (10,15*16,7*0,05*0,25) / 100	1264,49 1264,49			26,81	26,81			214,32	4,54
76	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	14,11 23,51*60%	40,8	40,8		575,69		575,69			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от СП 0%=0%*0.8 от	9,4 23,51-14,11	3,52	3,52		33,09		33,09			
78	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	23,51 10,6325+(284,24*15,21+6,1 1*1400)/1000	11,35	11,35		266,84		266,84			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							113012,96	14023,43	6124,87 255,88	92864,66		1945,79
Накладные расходы							14103,43					
Сметная прибыль							8532,11					
Итого							135648,5					1945,79
В том числе:												
Материалы							92864,66					
Машины и механизмы							6124,87					
ФОТ							14279,31					
Накладные расходы							14103,43					
Сметная прибыль							8532,11					
ВСЕГО по смете							135648,5					1945,79
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							113012,96	14023,43	6124,87 255,88	92864,66		1945,79
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)							808421,5	228301,44	37790,45 4165,72	542329,61		1945,79
Накладные расходы							195451,01					
Сметная прибыль							110945,32					
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							30818,19					96,29
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							226933,14					565,51
Конструкции из кирпича и блоков							137835,39					290,52
Кровли							413584,26					582,43
Деревянные конструкции							119662,25					193,43
Отделочные работы							29334,71					78,98
Теплоизоляционные работы							64288,53					122,63

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Прочие ремонтно-строительные работы						8514,73					15,36
	Материалы						77535,81					
	Строительные металлические конструкции						908,24					0,64
	Погрузо-разгрузочные работы						3756,18					
	Перевозка грузов автотранспортом						1646,4					
	Итого						1114817,83					1945,79
	В том числе:											
	Материалы						542329,61					
	Машины и механизмы						37790,45					
	ФОТ						232467,16					
	Накладные расходы						195451,01					
	Сметная прибыль						110945,32					
	Итого						1114817,83					1945,79
	НДС 18%						200667,21					
	ВСЕГО по смете						1315485,04					1945,79