

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2083,303 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 400,274 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3358,3 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР46-04-008-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (7832,48 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (9307,76 руб.) СП (4430,49 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (9307,76 руб.)	4,53 453 / 100	164,51 126,21	38,3		745,23	571,73	173,5		19,875	90,03
2	ТЕРп58-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (6765,91 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (9590,23 руб.) СП (4986,92 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (9590,23 руб.)	4,53 453 / 100	171,95 122,41	49,54 7,63		778,93	554,52	224,41 34,56		18,95	85,84
3	ТЕРп58-5-5 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (10216,28 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (14480,9 руб.) СП (7530,07 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (14480,9 руб.)	0,8 ((29+11)*2) / 100	4114,32 1111,86	57,6	2944,86	3291,46	889,49	46,08	2355,89	160,21	128,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТССЦ-102-0008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-3,776	521,13		521,13	-1967,79			-1967,79		
5	ТССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (мауэрлат), прим. (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1,781 80°0,35'0,06°*1,06	1265,12		1265,12	2253,18			2253,18		
6	ТЕРп58-5-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стойки (2,8м*7шт.=19,6м) из бревен (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2502,93 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (3547,74 руб.) СП (1844,82 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3547,74 руб.)	0,196 19,6 / 100	3999,05 1111,86	57,6	2829,59	783,81	217,92	11,29	554,6	160,21	31,4
7	ТЕРп58-5-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена подкосов (3м*2стор.*11шт.+1,8м*19шт.=66+34,2=100,2м), стойки (1,7м*18шт.=30,6м), прогона (21,05*3шт.=63,2м) из брусьев (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (23209,29 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (32897,65 руб.) СП (17106,78 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (32897,65 руб.)	1,94 (100,2+30,6+63,2) / 100	6730,28 1041,62	29,7	5658,96	13056,74	2020,74	57,62	10978,38	150,09	291,17
8	ТССЦ-102-0032 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-5,16	1996,65		1996,65	-10302,71			-10302,71		
9	ТССЦ-102-0088 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2,0564 194°0,1°0,1°*1,06	1430,58		1430,58	2941,84			2941,84		
10	ТЕРп58-5-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена из досок стропильных и диагональных ног (377м), затяжки (5,5м*7шт.=38,5м) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (44131,81 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (62553,95 руб.) СП (32528,05 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (62553,95 руб.)	4,155 (377+38,5) / 100	2443,03 924,76	17,33	1500,94	10150,79	3842,38	72,01	6236,4	133,25	553,65

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТССЦ-102-0060 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	-3,947	1265,12		1265,12	-4993,43			-4993,43		
12	ТССЦ-102-0060 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	8,392 <i>377*0,35*0,06*1,06</i>	1265,12		1265,12	10616,89			10616,89		
13	ТССЦ-102-0060 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	0,306 <i>38,5*0,15*0,05*1,06</i>	1265,12		1265,12	387,13			387,13		
14	ТЕР10-01-008-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка карнизов: кобылок, лобовых досок (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (8867,54 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (9823,35 руб.) СП (4208,32 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (9823,35 руб.)</i>	0,76 <i>76 / 100</i>	857,34 793,94	63,4		651,58	603,4	48,18		114,4	86,94
15	ТЕР10-01-008-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство карнизов: кобылок, лобовых досок и обшивка досками (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (12746,83 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (14120,78 руб.) СП (6049,34 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (14120,78 руб.)</i>	0,76 <i>76 / 100</i>	5090,57 1141,28	99,06	3850,23	3868,83	867,37	75,29	2926,17	164,45	124,98
16	ТЕР15-04-024-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами по дереву карнизов на фасадах (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2281,01 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2839,72 руб.) СП (1062,06 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2839,72 руб.)</i>	0,76 <i>76 / 100</i>	883,01 229,36	5,8 0,16	647,85	671,09	174,31	4,41 0,12	492,37	32,2575	24,52

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (229,48 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (325,27 руб.) СП (169,14 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (325,27 руб.)	0,01 1 / 100	2008,45 1998,08	10,37		20,08	19,98	0,1		309,3	3,09
18	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1608,91 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1782,33 руб.) СП (763,55 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1782,33 руб.)	2	362,39 52,91	27,46 1,83	282,02	724,78	105,82	54,92 3,66	564,04	7,6245	15,25
19	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-1	150,63		150,63	-150,63			-150,63		
20	ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой, прим. (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1,26 0,9*0,7*2	374,74		374,74	472,17			472,17		
21	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны (2 шт.) (100 м2 проемов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (404,28 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (447,86 руб.) СП (191,86 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (447,86 руб.)	0,045 (2,5*0,9*2) / 100	8157,14 610,19	21,68 1,16	7525,27	367,07	27,46	0,98 0,05	338,63	91,7585	4,13
22	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0324	10438,67		10438,67	-338,21			-338,21		
23	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер (в цвет кровли) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	5 4,5*1,1	110,04		110,04	550,2			550,2		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон (2 шт.) (1 м3) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (229,56 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (254,3 руб.) СП (108,94 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (254,3 руб.)	0,04	2655,97 388,16	44,76 2,33	2223,05	106,24	15,53	1,79 0,09	88,92	48,8865	1,96
25	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим) (100 м2 кровли) (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (131803,14 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (143576,41 руб.) СП (63460,77 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (143576,41 руб.)	4,53 453 / 100	21251,54 1912,03	1014,88 34,81	18324,63	96269,48	8661,5	4597,41 157,69	83010,57	249,9381	1132,22
26	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-570,8 -Ф5.p1	65,28		65,28	-37261,82			-37261,82		
27	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	570,8	59,75		59,75	34105,3			34105,3		
28	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-456,6	54,17		54,17	-24734,02			-24734,02		
29	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,0634 453*7*0,00002	31702,17		31702,17	2009,92			2009,92		
30	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Снеговой барьер (полиэстер Ruukki), 80м/2м=40шт. (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	40	133,66		133,66	5346,4			5346,4		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые (1800*50*50 мм) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	118 59*2	23,15		23,15	2731,7			2731,7		
32	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли наружные (в цвет кровли): коньковый элемент (59м*0,3=17,7м2), слуховое окно (12м*0,3м=3,6м2), примыкания к вентшактам (14м*0,3м=4,2м2), торец примыкания покрытия (6м*0,5м*2шт.=6м2) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	31,5 17,7+3,6+4,2+6	152,11		152,11	4791,47			4791,47		
33	ТССЦ-101-2778 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (нижнее примыкание): слуховое окно (12м*0,4м=4,8м2), примыкания к вентшактам (14м*0,4м=5,6м2); галстуки от вентшакт (33м*0,4м=13,2м2), торец примыкания покрытия (6м*1м*2шт.=12м2) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	35,6 4,8+5,6+13,2+12	42,42		42,42	1510,15			1510,15		
34	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных дымовых шахт (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3742,33 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (4447,21 руб.) СП (2116,87 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4447,21 руб.)	3,86	166,22 59,41	106,81 11,36		641,61	229,32	412,29 43,85		8,24	31,81
35	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных дымовых шахт с установкой металлических зонтов из листовой оцинкованной стали в цвет кровли (1 м3 кладки (без вычета пустот)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (6559,91 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (7028,73 руб.) СП (3823,63 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (7028,73 руб.)	3,86	1102,62 106,05	58,63 5,8	937,94	4256,11	409,35	226,31 22,39	3620,45	14,9155	57,57
36	ТССЦ-101-1704 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Войлок строительный (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0116 -Ф3,р3	8926,84		8926,84	-103,55			-103,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТССЦ-101-1133 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0232 -Ф3.р1	6900,99		6900,99	-160,1			-160,1		
38	ТССЦ-101-0975 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0154 -Ф3.р2	4501,77		4501,77	-69,33			-69,33		
39	ТССЦ-301-0293 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	334,47		334,47	1337,88			1337,88		
40	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка дымовых шахт над кровлей цементно- известковым раствором по камню (3,2м*1,5м*4шт.=19,2м2) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1678,82 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2090,03 руб.) СП (781,67 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2090,03 руб.)	0,192 (3,2*1,5*4) / 100	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	312,55	122,54	14,7 5,84	175,31	81,512	15,65
41	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска дымовых шахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (301,29 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (375,09 руб.) СП (140,28 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (375,09 руб.)	0,192 (3,2*1,5*4) / 100	651,22 119,98	8,85	522,39	125,03	23,04	1,7	100,29	15,87	3,05
42	ТССЦ-101-3469 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0073	6356,99		6356,99	-46,41			-46,41		
43	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,0073	24884,59		24884,59	181,66			181,66		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТЕР15-02-016-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка дымовых шахт на чердаке цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3248,7 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4044,44 руб.) СП (1512,62 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4044,44 руб.)	0,35 35 / 100	1577,17 639,92	127,06 69,88	810,19	552,01	223,97	44,47 24,46	283,57	86,71	30,35
45	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска дымовых шахт на чердаке водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1631,47 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2031,09 руб.) СП (759,63 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2031,09 руб.)	0,35 35 / 100	1371,84 356,17	16,91 0,29	998,76	480,14	124,66	5,92 0,10	349,56	50,094	17,53
46	ТЕРп69-7-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство ходов на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (565,59 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (853,07 руб.) СП (341,23 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (853,07 руб.)	0,38 38 / 100	1857,18 135,62	13,93 2,25	1707,63	705,73	51,54	5,29 0,86	648,9	20,8	7,9
47	ТЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (19552,72 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (25559,11 руб.) СП (12166,14 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (25559,11 руб.)	13,43 (453*1,03*2+(2*29,45-2)*7,2) / 100	259,73 114,91	143,11 1,99	1,71	3488,17	1543,24	1921,97 26,73	22,96	14,8465	199,39
48	ТССЦ-113-8070 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	432,4	14,04		14,04	6070,9			6070,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка люка (1 шт.) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (60,28 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (71,63 руб.) СП (34,1 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (71,63 руб.)	0,0056 (0,8*0,7) / 100	923,98 683,73	240,25 102,63		5,17	3,83	1,34 0,57		103,91	0,58
50	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1шт.) (100 м2 проемов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (107,72 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (119,33 руб.) СП (51,12 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (119,33 руб.)	0,0056 (0,8*0,7) / 100	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	282,35	6,32	8,57 1,01	267,46	164,082	0,92
51	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	11,09		11,09	22,18			22,18		
52	ТССЦ-101-0953 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ручка-скоба (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1	18,5		18,5	18,5			18,5		
53	ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1	88,88		88,88	88,88			88,88		
54	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж металлических лестниц прямолинейных для выхода на чердак (1 шт.) (1 т конструкций) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (100,54 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (146,03 руб.) СП (84,41 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (146,03 руб.)	0,0237 (0,0028+0,0209)*1	1234,52 284,77	864,79 93,63	84,96	29,26	6,75	20,5 2,22	2,01	37,2255	0,88
55	ТССЦ-204-0003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,0028 0,0028*1	6240,48		6240,48	17,47			17,47		
56	ТССЦ-101-5451 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	20,9 20,9*1	5,03		5,03	105,13			105,13		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей:лестниц, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (84,73 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (105,49 руб.) СП (39,45 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (105,49 руб.)	0,011 (2,76*0,8*0,5) / 100	1054,11 589,19	3,64 0,16	461,28	11,6	6,48	0,04	5,08	81,719	0,9
58	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (38152,45 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (40879,08 руб.) СП (22238,22 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (40879,08 руб.)	7,14 ((29,45+11,1)*2*8,8) / 100	681,45 351,68	7,58	322,19	4865,55	2511	54,12	2300,43	50,025	357,18
59	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3180,45 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3464,54 руб.) СП (1531,33 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3464,54 руб.)	0,84 84 / 100	6319,25 250,69	28,56 2,65	6040	5308,17	210,58	23,99 2,23	5073,6	36,1215	30,34
60	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,142	7301,71		7301,71	-1036,84			-1036,84		
61	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,3797	10541,02		10541,02	-4002,43			-4002,43		
62	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	28 84/3	204,15		204,15	5716,2			5716,2		
63	ТССЦ-301-5844 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет (84/0,5) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	168 84/0,5	38,48		38,48	6464,64			6464,64		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	29	43,51		43,51	1261,79			1261,79		
65	ТЕРп58-10-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (211,68 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (300,04 руб.) СП (156,02 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (300,04 руб.)	0,05 5 / 100	3711,05 368,51	6,92	3335,62	185,55	18,43	0,35	166,77	53,1	2,66
66	ТССЦ-201-1103 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-5	33,34		33,34	-166,7			-166,7		
67	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	5	93,71		93,71	468,55			468,55		
68	ТЕРп58-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1320,03 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1871,06 руб.) СП (972,95 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1871,06 руб.)	0,45 45 / 100	6260,45 255,39	11,25	5993,81	2817,2	114,93	5,06	2697,21	36,8	16,56
69	ТССЦ-201-1101 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-51,53	52,33		52,33	-2696,56			-2696,56		
70	ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	15 45/3	286,15		286,15	4292,25			4292,25		
71	ТССЦ-301-5869 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	20 5*4	100,4		100,4	2008			2008		
72	ТЕРп58-10-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (211,68 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (300,04 руб.) СП (156,02 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (300,04 руб.)	0,05 5 / 100	6655,05 368,51	6,92	6279,62	332,75	18,43	0,35	313,97	53,1	2,66

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	ТССЦ-301-1104 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-5	62,78		62,78	-313,9			-313,9		
74	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	5	81,99		81,99	409,95			409,95		
75	ТЕРп58-10-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (509,39 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (722,02 руб.) СП (375,45 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (722,02 руб.)	0,1 (5*2) / 100	3673,01 443,47	6,92	3222,62	367,3	44,35	0,69	322,26	63,9	6,39
76	ТССЦ-201-1102 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-10	32,21		32,21	-322,1			-322,1		
77	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	10	85,34		85,34	853,4			853,4		
78	ТЕРп58-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1299,24 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1841,59 руб.) СП (957,63 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1841,59 руб.)	0,45 45 / 100	758,33 251,37	0,87	506,09	341,25	113,12	0,39	227,74	37,8	17,01
79	ТССЦ-101-0782 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0414	5469,5		5469,5	-226,44			-226,44		
80	ТССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель трубы МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	45	53,55		53,55	2409,75			2409,75		
81	ТЕРп58-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отлив (отмет), воронки, колено (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (-86,25 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (-122,26 руб.) СП (-63,58 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (-122,26 руб.)	-0,13 -13 / 100	57,99 57,79	0,2		-7,54	-7,51	-0,03		9,1	-1,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	ТЕРр58-3-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек (100 м труб и покрытий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (-988,79 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (-1401,55 руб.) СП (-728,81 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (-1401,55 руб.)</i>	-0,45 <i>-45 / 100</i>	191,3 191,3			-86,09	-86,09			29,34	-13,2
83	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	24,297 <i>12,003+(453*15,21/1000)+(3,86*1,4)</i>	40,8	40,8		991,32		991,32			
84	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	24,297 <i>12,003+(453*15,21/1000)+(3,86*1,4)</i>	11,35	11,35		275,77		275,77			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							168317,58	24260,43	9383,10 326,43	134674,05		3358,3
Накладные расходы							24156,2					
Сметная прибыль							14733,37					
Итого							207207,15					3358,3
В том числе:												
Материалы							134674,05					
Машины и механизмы							9383,1					
ФОТ							24586,86					
Накладные расходы							24156,2					
Сметная прибыль							14733,37					
ВСЕГО по смете							207207,15					3358,3
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							168317,58	24260,43	9383,10 326,43	134674,05		3358,3
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)							1239349,97	394959,8	57893,71 5314,29	786496,46		3358,3
Накладные расходы							334273,43					
Сметная прибыль							191887,54					
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							34942,6					122,42
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							382616,38					1124,22
Деревянные конструкции							147629,65					234,18
Отделочные работы							33952,25					92

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кровли							746808,85					1162,56
Конструкции из кирпича и блоков							152681,1					414,75
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							7813,22					
Прочие ремонтно-строительные работы							5568,11					7,9
Теплоизоляционные работы							104289,5					199,39
Материалы							140242,29					
Строительные металлические конструкции							1149,05					0,88
Погрузо-разгрузочные работы							6116,44					
Перевозка грузов автотранспортом							1701,5					
Итого							1765510,94					3358,3
В том числе:												
Материалы							786496,46					
Машины и механизмы							57893,71					
ФОТ							400274,09					
Накладные расходы							334273,43					
Сметная прибыль							191887,54					
Итого							1765510,94					3358,3
НДС 18%							317791,97					
ВСЕГО по смете							2083302,91					3358,3