

Капитальный ремонт многоквартирного дома №9 по ул.Пролетарская,с.Карманово, Гагаринский район, Смоленская область

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1171,927 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 198,872 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1500,48 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Крыша												
Основная часть												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий к вентшахтам (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (6129,49 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (7284 руб.) СП (3467,18 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7284 руб.)	4,9 $((34,17*13,67)+(13,38*0,95) + (34,12*0,3)) / 100$	132,74 91,31	41,43		650,43	447,42	203,01		14,38	70,46

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) <i>(Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (12213,83 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13304,83 руб.)</i> <i>СП (5880,73 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13304,83 руб.)</i>	4,8 <i>((34,17*13,67)+(13,38*0,95)) / 100</i>	305,16 153,09	152,07 17,17			1464,77	734,83	729,94 82,42		21,776	104,52
3	ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) <i>(Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (14783,49 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (16104,02 руб.)</i> <i>СП (7117,98 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (16104,02 руб.)</i>	4,8 <i>480 / 100</i>	271,32 196,84	74,48 9,24			1302,34	944,84	357,5 44,35		28	134,4
4	ТЕРр69-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка подсыпки из керамзита (300 мм) с сохранением материала 50% (100 т мусора) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (7861,55 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (11857,54 руб.)</i> <i>СП (4743,02 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (11857,54 руб.)</i>	0,576 <i>(480*0,3*0,4) / 100</i>	1264,49 1264,49			728,35	728,35			214,32	123,45	
5	ТЕР12-01-002-10 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим.</i>	Устройство пароизоляции из наплавливаемых материалов: в один слой (100 м2 кровли) <i>189,98 = 4 927,42 - 116 х 40,84</i> <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (5458,38 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5945,95 руб.)</i> <i>СП (2628,11 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5945,95 руб.)</i>	4,8 <i>480 / 100</i>	205,41 74,26	28,71 1,83	102,44		985,97	356,45	137,81 8,78	491,71	8,44	40,51

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТССЦ-101-6059 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Биполь ТПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	556,8	12,79		12,79	7121,47			7121,47		
7	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление покрытий: керамзитом с созданием разуклонки (общая толщ.300 мм) (1 м3 утеплителя) 49,40 = 208,69 - 1,03 x 154,65 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (57891,1 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (63062,2 руб.) СП (27873,49 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (63062,2 руб.)	144 480*0,3	59,82 22,2	37,62 4,7		8614,08	3196,8	5417,28 676,80		3,04	437,76
8	ТССЦ-406-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	74,15 148,3*50%	154,65		154,65	11467,3			11467,3		
9	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (общая толщ.50мм) (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (17710,92 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (19292,94 руб.) СП (8527,48 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (19292,94 руб.)	4,8 ((34,17*13,67)+(13,38*0,95)) / 100	1232,2 220,06	237,61 26,83	774,53	5914,56	1056,29	1140,53 128,78	3717,74	27,22	130,66

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) <i>(ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (21334,35 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (23240,03 руб.) СП (10272,09 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (23240,03 руб.)</i>	4,8 <i>480 / 100</i>	2127,63 282,96	116,38 14,44	1728,29	10212,62	1358,21	558,62 69,31	8295,79	35	168
11	ТЕР06-01-015-10 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Армирование цементно-песчаной стяжки (сеткой плетеной оцинкованной д.3мм с ячейкой 50*50мм) <i>(1 т) 128,05 = 5 659,22 - 0,028 х 9 240,19 - 1 х 5 272,44 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1618,65 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2015,13 руб.) СП (890,69 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2015,13 руб.)</i>	1,152 <i>(2,4*480)/1000</i>	150,95 104,8	46,15 2,65		173,89	120,73	53,16 3,05		12,64	14,56
12	ТССЦ-101-5243 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сетка плетеная из проволоки диаметром 3 мм оцинкованная, 50х50 мм <i>(м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	528 <i>480*1,1</i>	11,6		11,6	6124,8			6124,8		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: праймером битумным с учетом примыканий к вентилятам (100 м2 кровли) 23,37 = 111,39 - 0,045 x 1 955,93 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1676,98 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1826,78 руб.) СП (807,44 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1826,78 руб.)	4,9 ((34,17*13,67)+(13,38*0,95) +(34,12*0,3)) / 100	27,22 22,9	4,32		133,38	112,21	21,17		2,8	13,72
14	ТССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (расход праймера 0,35л/м2) (п) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	171,5 0,35*490	7,8		7,8	1337,7			1337,7		
15	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) 356,44 = 9 045,52 - 114 x 40,84 - 116 x 34,77 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (9299,85 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10130,56 руб.) СП (4477,71 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10130,56 руб.)	4,8 480 / 100	383,52 126,33	53 3,31	204,19	1840,9	606,38	254,4 15,89	980,12	14,36	68,93
16	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Техноэласт ЭКП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	547,2	27,02		27,02	14785,34			14785,34		
17	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Техноэласт ЭПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	556,8	23,08		23,08	12850,94			12850,94		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕР12-01-004-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентшхтам : с прижимной планкой (100 м примыканий) <i>1 487,20 = 11 314,16 - 0,2 x 10 541,02 - 189 x 40,84 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2342,33 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2551,56 руб.) СП (1127,79 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2551,56 руб.)</i>	0,341 <i>(5,6+8,8+7,12+12,6) / 100</i>	1568,79 448,51	115,45 11,1	1004,83	534,96	152,94	39,37 3,79	342,65	52,21	17,8
19	ТССЦ-101-4703 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Техноэласт ЭКП (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	64,45	27,02		27,02	1741,44			1741,44		
20	ТЕРр58-19-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных материалов: карнизных свесов (100 м покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (7343,39 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (10408,78 руб.) СП (5412,57 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (10408,78 руб.)</i>	0,945 <i>((12,77+33,52)*2+0,95*2) / 100</i>	4477,62 673,25	16,42 3,32	3787,95	4231,35	636,22	15,52 3,14	3579,61	101,24	95,67
21	ТЕРр53-21-15 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство промазки и расшивка швов карнизных плит раствором снизу (100 м восстановленной герметизации стыков) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (737,13 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (1008,38 руб.) СП (564,69 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (1008,38 руб.)</i>	0,15 <i>15 / 100</i>	437,21 412,92	0,87	23,42	65,58	61,94	0,13	3,51	49,69	7,45

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР15-04-019-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска карнизных плит акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (562,83 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (700,69 руб.) СП (262,06 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (700,69 руб.)	0,28 28 / 100	1280,01 153,71	603,91	522,39	358,4	43,04	169,09	146,27	20,332	5,69
23	ТССЦ-101-3469 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0106 -Ф1.р1	6356,99		6356,99	-67,38			-67,38		
24	ТССЦ-101-6527 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", тон яркий (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,0106	34609,6		34609,6	366,86			366,86		
25	ТЕРр65-6-23 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена ливневых воронок (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1035,92 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (1183,23 руб.) СП (567,95 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (1183,23 руб.)	0,02 2 / 100	28519,02 3626,53	64,67 7,29	24827,82	570,38	72,53	1,29 0,15	496,56	491,4	9,83
26	ТССЦ-301-1525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-2 -Ф4.р1	246,31		246,31	-492,62			-492,62		
27	ТССЦ-301-1350 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная чугунная ВР-А-80-00 с листоуловителем (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	587,16		587,16	1174,32			1174,32		

Вентшахты

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕР46-04-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бетонных плит над вентиляционными шахтами (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1392,15 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1654,37 руб.) СП (787,48 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1654,37 руб.)	0,91 0,14+0,22+0,19+0,36	486 67,11	418,89 44,56		442,26	61,07	381,19 40,55		9,67	8,8
29	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичной кладки вентиляционных шахт (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (833,77 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (990,81 руб.) СП (471,63 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (990,81 руб.)	0,86 0,14+0,2+0,18+0,34	166,22 59,41	106,81 11,36		142,95	51,09	91,86 9,77		8,24	7,09
30	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентиляционных шахт с установкой зонтов (1 м3 кладки (без вычета пустот)) 1 008,87 = 1 077,06 - 0,006 x 6 900,99 - 0,003 x 8 926,84 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1461,53 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1565,98 руб.) СП (851,89 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1565,98 руб.)	0,86 0,14+0,2+0,18+0,34	1034,43 106,05	58,63 5,8	869,75	889,61	91,2	50,42 4,99	747,99	12,97	11,15
31	ТССЦ-301-0295 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 5600 мм (прим) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1	607,83		607,83	607,83			607,83		
32	ТССЦ-301-0295 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4400 мм (прим) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	607,83		607,83	1215,66			1215,66		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 7120 мм (прим) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	1	607,83		607,83	607,83			607,83		
34	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 9400 мм (прим) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	1	607,83		607,83	607,83			607,83		
35	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	1	607,83		607,83	607,83			607,83		
36	ТЕР15-02-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная штукатурка вентшахт цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2308,47 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2873,91 руб.) СП (1074,84 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2873,91 руб.)</i>	0,264 $((2,4+0,4)*2*0,76+(1,8+0,4)*2*0,76*2+(3,16+0,4)*2*0,76+(4,3*2+0,4)*0,8+(1,6+0,4*2+0,65+0,47)*0,8) / 100$	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	429,76	168,5	20,21 8,03	241,05	70,88	18,71

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕР15-04-019-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска вентшахт акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (388,39 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (483,52 руб.) СП (180,84 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (483,52 руб.)</i>	0,264 <i>((2,4+0,4)*2*0,76+(1,8+0,4)* 2*0,76*2+(3,16+0,4)*2*0,76 +(4,3*2+0,4)*0,8+(1,6+0,4*2 +0,65+0,47)*0,8) / 100</i>	544,28 112,5	6,64	425,14	143,69	29,7	1,75	112,24	12,94	3,42
Выход на крышу (1 шт)												
38	ТЕР09-03-029-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (756,59 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1098,9 руб.) СП (635,16 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1098,9 руб.)</i>	0,1784 <i>178,4/1000</i>	1234,52 284,77	864,79 93,63	84,96	220,24	50,8	154,28 16,70	15,16	32,37	5,77

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (Уголок $75*75*5=(6+1*2+1,5*2)*2*5,8\text{кг}=127,6\text{кг}$; уголок $40*40*5=(6/0,4+1,5/0,15)*0,7*2,9\text{кг}=50,75\text{кг}$) (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,1784 <i>(127,6+50,75)/1000</i>	9300,85		9300,85	1659,27			1659,27		
40	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей:пожарных лестниц, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (231,2 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (287,83 руб.) СП (107,65 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (287,83 руб.)	0,03 <i>(8,5*0,7*0,5) / 100</i>	1054,11 589,19	3,64 0,16	461,28	31,62	17,68	0,11	13,83	71,06	2,13
Вывоз мусора												
41	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	15,59 <i>77,96*20%</i>	40,8	40,8		636,07		636,07			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	62,37 <i>77,96*80%</i>	3,52	3,52		219,54		219,54			
43	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	77,96 <i>0,5613+480*0,012+480*0,05 *2+57,6*0,400+0,43*1,4</i>	21,13	21,13		1647,29		1647,29			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							104301,41	11099,22	12301,54 1116,50	80900,65		1500,48
Накладные расходы							12673,25					
Сметная прибыль							6812,85					
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							5849,31					86,35
Кровли							95896,63					1116,3
Прочие ремонтно-строительные работы							1660,64					123,45
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							6484,05					14,56
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							5177,6					95,67
Стены (ремонтно-строительные)							162,21					7,45
Отделочные работы							1640,02					29,95
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							196,23					9,83
Материалы							1174,32					
Конструкции из кирпича и блоков							1060,64					11,15
Строительные металлические конструкции							1982,96					5,77
Погрузо-разгрузочные работы							855,61					
Перевозка грузов автотранспортом							1647,29					
Итого							123787,51					1500,48
В том числе:												
Материалы							80900,65					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы						12301,54					
	ФОТ						12215,72					
	Накладные расходы						12673,25					
	Сметная прибыль						6812,85					
	ВСЕГО по смете						123 787,51					1500,48
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						104301,41	11099,22	12301,54 1116,50	80900,65		1500,48
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)						729055,6	180695,3	75900,51 18176,62	472459,79		1500,48
	Накладные расходы						175372,27					
	Сметная прибыль						88730,46					
	Итого по смете:											
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						47661,29					86,35
	Кровли						772215,96					1116,3
	Прочие ремонтно-строительные работы						24462,11					123,45
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						40571,65					14,56
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						44114,3					95,67
	Стены (ремонтно-строительные)						2331,5					7,45
	Отделочные работы						15258,11					29,95
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)						2815,63					9,83
	Материалы						6858,03					
	Конструкции из кирпича и блоков						8477,51					11,15
	Строительные металлические конструкции						12949,35					5,77
	Погрузо-разгрузочные работы						5279,11					
	Перевозка грузов автотранспортом						10163,78					
	Итого						993 158,33					1500,48
	В том числе:											
	Материалы						472459,79					
	Машины и механизмы						75900,51					
	ФОТ						198871,92					
	Накладные расходы						175372,27					
	Сметная прибыль						88730,46					
	НДС 18%						178 768,50					
	ВСЕГО по смете						1 171 926,83					1500,48