

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 864,912 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 140,152 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1161,77 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (с учетом примыканий) (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3928,37 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (4668,29 руб.) СП (2222,11 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4668,29 руб.)</i>	3,1404 <i>(299,1+83*0,18) / 100</i>	132,74 91,31	41,43		416,86	286,75	130,11		14,38	45,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (7610,76 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8290,59 руб.) СП (3664,44 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8290,59 руб.)</i>	2,991 <i>299,1 / 100</i>	305,16 153,09	152,07 17,17		912,73	457,89	454,84 51,36		21,776	65,13
3	ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (общая толщина стяжки 50мм) (100 м2 стяжки) <i>(ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (9211,97 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10034,83 руб.) СП (4435,39 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10034,83 руб.)</i>	2,991 <i>299,1 / 100</i>	271,32 196,84	74,48 9,24		811,52	588,75	222,77 27,64		28	83,75
4	ТЕРр69-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим.</i>	Разборка подсыпки из керамзита (300 мм) ссохранением материала 50% (100 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4898,69 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (7388,68 руб.) СП (2955,47 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (7388,68 руб.)</i>	0,35892 <i>(299,1*0,3*0,4) / 100</i>	1264,49 1264,49			453,85	453,85			214,32	76,92

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство пароизоляции из наплавляемых материалов: в один слой (100 м2 кровли) 189,98 = 4 927,42 - 116 x 40,84 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3401,19 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3705 руб.) СП (1637,61 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3705 руб.)	2,991 299,1 / 100	205,41 74,26	28,71 1,83	102,44	614,38	222,11	85,87 5,47	306,4	9,706	29,03
6	ТССЦ-101-6059 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Биполь ТПП (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	347	12,79		12,79	4438,13			4438,13		
7	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление покрытий: керамзитом толщ. 300 мм (новый материал 50%) (1 м3 утеплителя) 49,40 = 208,69 - 1,03 x 154,65 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (36073,43 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (39295,68 руб.) СП (17368,69 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (39295,68 руб.)	89,73 299,1*0,30	59,82 22,2	37,62 4,7		5367,65	1992,01	3375,64 421,73		3,496	313,7
8	ТССЦ-406-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400 (м3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	46,21 92,42*50%	154,65		154,65	7146,38			7146,38		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (11036,17 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (12021,97 руб.) СП (5313,71 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (12021,97 руб.)</i>	2,991 299,1 / 100	1232,2 220,06	237,61 26,83	774,53	3685,51	658,2	710,69 80,25	2316,62	31,303	93,63
10	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 (толщина стяжки 50 мм) (100 м2 стяжки) <i>(ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (13293,91 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (14481,38 руб.) СП (6400,77 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (14481,38 руб.)</i>	2,991 299,1 / 100	2127,63 282,96	116,38 14,44	1728,29	6363,74	846,33	348,09 43,19	5169,32	40,25	120,39
11	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Армирование кладки стен и других конструкций (стяжки) (1 т металлических изделий) <i>458,35 = 7 125,55 - 1 x 6 667,20 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3882,56 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (4160,03 руб.) СП (2263,06 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (4160,03 руб.)</i>	0,535389 1,79*299,1/1000	531,77 473,46	58,31 3,81		284,7	253,49	31,21 2,04		73,2895	39,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТССЦ-101-5243 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сетка плетеная из проволоки диаметром 3 мм оцинкованная, 50х50 мм (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	299,1	11,6		11,6	3469,56			3469,56		
13	ТЕР12-01-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) <i>23,37 = 111,39 - 0,045 x 1 955,93 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1074,85 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1170,86 руб.) СП (517,52 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1170,86 руб.)</i>	3,1404 <i>(299,1+83*0,18) / 100</i>	27,22 22,9	4,32		85,48	71,92	13,56		3,22	10,11
14	ТССЦ-113-2230 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	94,212 <i>0,3*314,04</i>	7,8		7,8	734,85			734,85		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР12-01-002-09 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (100 м2 кровли) 356,44 = 9 045,52 - 114 x 40,84 - 116 x 34,77 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (5794,94 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6312,57 руб.) СП (2790,16 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6312,57 руб.)	2,991 299,1 / 100	383,52 126,33	53 3,31	204,19	1147,11	377,85	158,52 9,90	610,74	16,514	49,39
16	ТССЦ-101-4703 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Техноэласт ЭКП (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	341	27,02		27,02	9213,82			9213,82		
17	ТССЦ-101-4702 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Техноэласт ЭПП (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	347	23,08		23,08	8008,76			8008,76		
18	ТЕР12-01-004-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов парапета высотой до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) 828,81 = 11 120,49 - 252 x 40,84 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3928,9 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4279,85 руб.) СП (1891,69 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4279,85 руб.)	0,83 83 / 100	892,37 304,97	118,91 11,76	468,49	740,67	253,13	98,7 9,76	388,84	40,825	33,88

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Техноэласт ЭКП (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	209,2	27,02		27,02	5652,58			5652,58		
20	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам с одним фартуком (вентшахты) (100 м примыканий) 3 595,40 = 11 314,16 - 189 x 40,84 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (572,99 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (624,17 руб.) СП (275,88 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (624,17 руб.)	0,0834 8,34 / 100	3676,99 448,51	115,45 11,1	3113,03	306,66	37,41	9,63 0,93	259,62	60,0415	5,01
21	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Техноэласт ЭКП (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	15,76	27,02		27,02	425,84			425,84		
22	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2749,76 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (3897,6 руб.) СП (2026,75 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3897,6 руб.)	0,83 83 / 100	2320,29 287,39	5,95 1,06	2026,95	1925,84	238,53	4,94 0,88	1682,37	41,41	34,37

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТССЦ-101-2915 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Костыль кровельный из оцинкованной стали (шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	119 83/0,7	5,99		5,99	712,81			712,81		
Вентшахты												
24	ТЕР46-04-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка бетонных вентшахт (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (990,9 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1177,54 руб.) СП (560,51 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1177,54 руб.)</i>	0,7	343,19 74,77	268,42 28,55		240,23	52,34	187,89 19,99		10,37	7,26
25	ТЕР46-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка: кирпичных вентшахт (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (261,8 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (311,11 руб.) СП (148,09 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (311,11 руб.)</i>	0,27	166,22 59,41	106,81 11,36		44,88	16,04	28,84 3,07		8,24	2,22
26	ТЕР16-02-002-12 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 150 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2218,56 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2265,69 руб.) СП (1278,76 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2265,69 руб.)</i>	0,14 <i>(0,5*7*4) / 100</i>	15574,22 982,16	364,83 11,94	14227,23	2180,39	137,5	51,08 1,67	1991,81	131,4795	18,41

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТССЦ-101-4678 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,082142 (0,5*6+0,23*6+1,45*6)*4*1,5 7/1000	5703,44		5703,44	468,49			468,49		
28	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (10 м трубопровода) 134,28 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (569,66 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (744,65 руб.) СП (354,45 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (744,65 руб.)	1,4 14 / 10	144,16 32,67	28,1	83,39	201,82	45,74	39,34	116,74	4,048	5,67
29	ТССЦ-104-0870 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 159 мм (м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	15,4	141,69		141,69	2182,03			2182,03		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕР08-02-002-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обкладка вент.каналов из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1577,6 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1690,35 руб.) СП (919,55 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1690,35 руб.)	0,0728 $((0,32+1,5)*2*0,5*4) / 100$	11725,8 1358,13	454,55 68,13	9913,12	853,64	98,87	33,09 4,96	721,68	195,6955	14,25
31	ТЕР08-08-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кладка дымовых кирпичных труб (1 м3 кладки (без вычета пустот)) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (458,87 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (491,66 руб.) СП (267,46 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (491,66 руб.)	0,27	1102,62 106,05	58,63 5,8	937,94	297,71	28,63	15,83 1,57	253,25	14,9155	4,03
32	ТЕРр61-31-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1069,7 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (1593 руб.) СП (637,2 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (1593 руб.)	0,0985 $(7,28+(0,5+0,4)*2*1,43) / 100$	1874,54 993,38	1,87	879,29	184,64	97,85	0,18	86,61	131,4	12,94

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска дымовых труб акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (154,57 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (192,43 руб.) СП (71,97 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (192,43 руб.)	0,09854 $(7,28+(0,5+0,4)*2*1,43) / 100$	651,22 119,98	8,85	522,39	64,17	11,82	0,87	51,48	15,87	1,56
34	ТЕР12-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (920,62 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1002,85 руб.) СП (443,26 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1002,85 руб.)	4	418,14 15,4	1,09	401,65	1672,56	61,6	4,36	1606,6	2,2195	8,88
35	ТЕР12-01-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (в 7 каналов) (1 колпак) (ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1156,74 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1260,07 руб.) СП (556,95 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1260,07 руб.)	4	525,49 19,35	2,72	503,42	2101,96	77,4	10,88	2013,68	2,7888	11,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕРр65-38-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1213,79 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (1386,4 руб.) СП (665,47 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (1386,4 руб.)</i>	4	152,16 21,29		130,87	608,64	85,16		523,48	3,15	12,6
37	ТЕР09-03-029-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж лестниц из угловой стали 56*56*4мм(выход на кровлю) (1 т конструкций) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (352,85 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (512,49 руб.) СП (296,22 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (512,49 руб.)</i>	0,0832 <i>(7,2+7,2+0,7*14)*3,44/1000</i>	1234,52 284,77	864,79 93,63	84,96	102,71	23,69	71,95 7,79	7,07	37,2255	3,1
38	ТССЦ-201-0650 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Пожарные лестницы (т) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	0,0832 <i>(7,2+7,2+0,7*14)*3,44/1000</i>	7024,03		7024,03	584,4			584,4		
39	ТЕР15-04-030-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей пожарной лестницы, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (192,62 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (239,8 руб.) СП (89,69 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (239,8 руб.)</i>	0,025 <i>7,2*0,7*0,5/100</i>	1054,11 589,19	3,64 0,16	461,28	26,35	14,73	0,09	11,53	81,719	2,04
Водосточная система												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТЕРп65-2-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (871,64 руб.): 74%*0.85 от ФОТ (1385,75 руб.) СП (554,3 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (1385,75 руб.)</i>	0,144 <i>(7,2*2) / 100</i>	596,79 586,86	9,93 4,24		85,94	84,51	1,43 0,61		85,3	12,28
41	ТЕРп65-1-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (612,16 руб.): 74%*0.85 от ФОТ (973,22 руб.) СП (389,29 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (973,22 руб.)</i>	0,115 <i>(5,75*2) / 100</i>	600,21 516,33	15,87 3,45	68,01	69,02	59,38	1,83 0,40	7,81	76,38	8,78
42	ТЕР16-02-004-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм (с учетом вывода фановых труб за кровлю 4 шт.) (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1346,25 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1374,85 руб.) СП (775,97 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1374,85 руб.)</i>	0,115 <i>11,5 / 100</i>	8400,67 728,2	246,89 6,14	7425,58	966,08	83,74	28,39 0,71	853,95	91,7125	10,55
43	ТССЦ-301-0040 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Хомуты для крепления труб (шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	10	7,5		7,5	75			75		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТЕР16-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (стояки) (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1314,2 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1342,12 руб.) СП (757,49 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1342,12 руб.)</i>	0,144 <i>(7,2*2) / 100</i>	7216,3 571,68	8,19 0,83	6636,43	1039,15	82,32	1,18 0,12	955,65	70,84	10,2
45	ТССЦ-301-0040 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Хомуты для крепления труб (шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	10	7,5		7,5	75			75		
46	ТССЦ-507-4366 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм (шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	2	14,06		14,06	28,12			28,12		
47	ТЕРр65-6-23 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена ливневых воронок с листоуловителем (100 приборов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1035,92 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (1183,23 руб.) СП (567,95 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (1183,23 руб.)</i>	0,02 <i>2 / 100</i>	28519,02 3626,53	64,67 7,29	24827,82	570,38	72,53	1,29 0,15	496,56	491,4	9,83
Разное												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
48	ТЕРр65-38-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (606,9 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (693,2 руб.) СП (332,74 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (693,2 руб.)</i>	2	152,16 21,29		130,87	304,32	42,58		261,74	3,15	6,3	
49	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	57,7859 <i>36,0759-17,94+3,77+35,88</i>	3,52	3,52		203,41		203,41				
50	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	57,7859 <i>36,0759-17,94+3,77+35,88</i>	11,35	11,35		655,87		655,87				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							78806,34	7914,65	6982,37 694,19	63909,32		1161,77	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)							545162,17	128850,52	43081,21 11301,41	373230,44		1161,77	
Накладные расходы							124383,86						
Сметная прибыль							63430,55						
Итого по смете:													
Итого							732976,58					1161,77	
В том числе:													
Материалы							373230,44						
Машины и механизмы							43081,21						
ФОТ							140151,93						
Накладные расходы							124383,86						
Сметная прибыль							63430,55						
НДС 18%							131935,78						
ВСЕГО по смете							864912,36					1161,77	