

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли по стропильной системе
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 3155,436 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 503,656 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 4138,57 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР46-04-008-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) <i>(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (11562,07 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОР (13739,83 руб.) СП (6540,16 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОР (13739,83 руб.)</i>	6,687 668,7 / 100	164,51 126,21	38,3		1100,08	843,97	256,11		19,875	132,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из досок с прозорами (100 м2 кровли) <i>(МДС35 пр. 1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (9987,6 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (14156,77 руб.) СП (7361,52 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (14156,77 руб.)	6,687 668,7 / 100	171,95 122,41	49,54 7,63		1149,83	818,56	331,27 51,02		18,95	126,72
3	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (11757,06 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (16664,86 руб.) СП (8665,73 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (16664,86 руб.)	6,687 668,7 / 100	174,22 149,23	24,99 3,85		1165,01	997,9	167,11 25,74		22,68	151,66
4	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3614,38 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (5123,15 руб.) СП (2664,04 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (5123,15 руб.)	6,687 668,7 / 100	66,74 43,48	23,26 3,58		446,29	290,75	155,54 23,94		6,73	45
5	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка стропил с укладкой мауэрлата (1 м3 древесины в конструкции) 2 045,40 = 2 073,30 - 0,00196 x 14 236,86 <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (18872,11 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (20906,29 руб.) СП (8956,25 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (20906,29 руб.)	6,767	2079,34 187,28	47,55 2,49	1844,51	14070,89	1267,32	321,77 16,85	12481,8	27,7035	187,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР10-01-01-01-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (стойки, прогоны) (1 м3 древесины в конструкции) 2 168,89 = 2 224,08 - 0,00258 x 1 824,26 - 1,45 x 5,26 - 0,00301 x 14 236,86 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (7199,26 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7975,25 руб.) СП (3416,6 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7975,25 руб.)	2,776	2200,23 176,47	41,61	1982,15	6107,84	489,88	115,51	5502,45	25,875	71,83
7	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (ремонт кладки стен при замене кобылок) (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4980,43 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (6813,18 руб.) СП (3815,38 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (6813,18 руб.)	1,77 113*0,25*0,25*0,25	1048,62 230,74	29,49 5,7	788,39	1856,06	408,41	52,2 10,09	1395,45	35,39	62,64
8	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство карнизов с установкой кобылок, лобовых досок и подшивкой досками (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (12277,3 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (13600,64 руб.) СП (5826,51 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (13600,64 руб.)	0,732 (119,6*0,6+0,6*0,6*4) / 100	5090,57 1141,28	99,06	3850,23	3726,3	835,42	72,51	2818,37	164,45	120,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР15-04-02-01-02 МЕТА Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: полкок (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2550 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3174,6 руб.) СП (1187,3 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3174,6 руб.)	0,732 (119,6*0,6+0,6*0,6*4) / 100	1149,63 266,23	5,8 0,16	877,6	841,53	194,88	4,25 0,12	642,4	37,444	27,41
10	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (688,44 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (975,82 руб.) СП (507,43 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (975,82 руб.)	0,03 3 / 100	2008,45 1998,08	10,37		60,25	59,94	0,31		309,3	9,28
11	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4826,74 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (5347 руб.) СП (2290,65 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (5347 руб.)	6	362,39 52,91	27,46 1,83	282,02	2174,34	317,46	164,76 10,98	1692,12	7,6245	45,75
12	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-3	150,63		150,63	-451,89			-451,89		
13	ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой (прим.) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	9 1,5*1*6	374,74		374,74	3372,66			3372,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР10-01-01-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных к слуховым окнам (1 м3 древесины в конструкции) 2 168,89 = 2 224,08 - 0,00258 x 1 824,26 - 1,45 x 5,26 - 0,00301 x 14 236,86 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (526,41 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (583,15 руб.) СП (249,82 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (583,15 руб.)	0,203 (1,5+1,5+0,5*3)*0,05*0,15*6	2200,23 176,47	41,61	1982,15	446,65	35,82	8,45	402,38	25,875	5,25
15	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (30579,67 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (39973,42 руб.) СП (19027,35 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (39973,42 руб.)	21,004 (668,7*2*1,03+(51,2*2- 2)*7,2)/100	259,73 114,91	143,11 1,99	1,71	5455,37	2413,57	3005,88 41,80	35,92	14,8465	311,84
16	ТССЦ-113-8070 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	676,3	14,04		14,04	9495,25			9495,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР 12-02-01 МЭТА Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель из металлочерепицы (100 м2 кровли) 20 243,43 = 20 304,26 - 0,31 x 196,22 (МДС35 пр. 1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (194562,16 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (211941,35 руб.) СП (93678,08 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (211941,35 руб.)	6,687 668,7 / 100	21190,71 1912,03	1014,88 34,81	18263,8	141702,28	12785,74	6786,5 232,77	122130,04	249,9381	1671,34
18	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-674	54,17		54,17	-36510,58			-36510,58		
19	ТССЦ-101-4640 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x50 мм с уплотнительной прокладкой (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	674	4,28		4,28	2884,72			2884,72		
20	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	139,2 (35,6+8,5*4)*2	23,15		23,15	3222,48			3222,48		
21	ТССЦ-101-7314 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы : планка для карниза длиной 2000 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	64 127,6/2	67,42		67,42	4314,88			4314,88		
22	Прайс-лист	Снегозадержатель плоско-овальный BORGE для кровли из профлиста , шт- 3п.м., оцинкованный окрашенный стандартного цвета (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	43 127,6/3	366,63		366,63	15765,09			15765,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТССЦ-101-01-01-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли из гладкого листа с покрытием полиэстер: конек + верхние примыкания к вентилятам + обшивка с боков слуховых окон (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	87,6 69,6*0,6+42,5*0,4+4,8*1*6	152,11		152,11	13324,84			13324,84		
24	ТССЦ-101-2778 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм: нижнее примыкание к слуховым окнам, нижнее примыкание к вентилятам + галстуки от вентилята (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	60,2 28,8+42,5*0,4+9*4*0,4	42,42		42,42	2553,68			2553,68		
25	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного помещения керамзитом (1 м3 утеплителя) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (13025,5 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (14189 руб.) СП (6271,54 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (14189 руб.)	32,4 9,73*47,6*0,07	219,11 22,2	37,63 4,7	159,28	7099,16	719,28	1219,21 152,28	5160,67	3,496	113,27
26	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство: ходовых досок на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1677,12 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (2529,59 руб.) СП (1011,84 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (2529,59 руб.)	1,127 (102,66+10) / 100	1857,18 135,62	13,93 2,25	1707,63	2093,04	152,84	15,7 2,54	1924,5	20,8	23,44
27	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных вентилята и облицовки асбоцементных труб на чердаке (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (15318,51 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (18203,81 руб.) СП (8665,01 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (18203,81 руб.)	15,8 15,1+0,7	166,22 59,41	106,81 11,36		2626,28	938,68	1687,6 179,49		8,24	130,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка дымовых кирпичных труб (основание пяти асбоцементных труб) (1 м3 кладки (без вычета пустот)) 983,75 = 1 077,06 - 0,0006 x 8 975,24 - 0,0003 x 5 737,41 - 0,004 x 4 501,77 - 0,006 x 6 900,99 - 0,003 x 8 926,84 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1189,71 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1274,73 руб.) СП (693,45 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1274,73 руб.)	0,7	1009,31 106,05	58,63 5,8	844,63	706,52	74,24	41,04 4,06	591,24	14,9155	10,44
29	ТССЦ-101-5799 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнитель диаметром 160 мм (кровельная проходка на асбоцементные трубы) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	5	134,71		134,71	673,55			673,55		
30	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов в цвет кровли (девять вентшахт) (1 м3 кладки (без вычета пустот)) 990,86 = 1 077,06 - 0,004 x 4 501,77 - 0,006 x 6 900,99 - 0,003 x 8 926,84 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (25661,96 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (27495,94 руб.) СП (14957,79 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (27495,94 руб.)	15,1	1016,42 106,05	58,63 5,8	851,74	15347,94	1601,36	885,31 87,58	12861,27	14,9155	225,22
31	ТССЦ-301-0295 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой стали, прямоугольные (в цвет кровли) периметром шахты 4000 мм прим. (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	9	607,83		607,83	5470,47			5470,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТССЦ-2014-02-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Каркасы металлические для установки зонтов полоса сталь. 40X4 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,0937 74,4*1,26/1000	7593,21		7593,21	711,48			711,48		
33	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка вентшахт цементно-известковым раствором (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (11524,42 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (14347,24 руб.) СП (5365,87 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (14347,24 руб.)	1,318 (63,8+68) / 100	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	2145,55	841,2	100,91 40,08	1203,44	81,512	107,43
34	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентшахт над кровлей акриловыми составами вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1001,03 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1246,23 руб.) СП (466,09 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1246,23 руб.)	0,638 63,8 / 100	651,22 119,98	8,85	522,39	415,48	76,55	5,65	333,28	15,87	10,13
35	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен вентшахт на чердаке (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3169,85 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3946,28 руб.) СП (1475,91 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3946,28 руб.)	0,68 68 / 100	1371,84 356,17	16,91 0,29	998,76	932,85	242,2	11,5 0,20	679,15	50,094	34,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (317,88 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (352,14 руб.) СП (150,86 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (352,14 руб.)	0,024 (0,8*1*3) / 100	1765,3 785,31	979,99 115,84		42,37	18,85	23,52 2,78		114,144	2,74
37	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (461,9 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (511,69 руб.) СП (219,21 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (511,69 руб.)	0,024 (0,8*1*3) / 100	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	1210,09	27,09	36,75 4,34	1146,25	164,082	3,94
38	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	6	11,09		11,09	66,54			66,54		
39	ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки навесные в комплекте (прим.) (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	3	88,88		88,88	266,64			266,64		
40	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (фановые трубы) (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2874,86 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2935,93 руб.) СП (1657,04 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2935,93 руб.)	0,315 (9*2,5+9*1) / 100	7216,3 571,68	8,19 0,83	6636,43	2273,13	180,08	2,58 0,26	2090,47	70,84	22,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТССЦ-301-024 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	7,875 31,5*0,25	11,14		11,14	87,73			87,73		
42	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Теплоизоляция фановых стояков на чердаке (10 м трубопровода) 119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (915,51 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (1196,74 руб.) СП (569,65 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1196,74 руб.)	2,25 22,5 / 10	129,63 32,67	28,1	68,86	291,67	73,51	63,23	154,93	4,048	9,11
43	ТССЦ-104-0294 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	24,75 22,5*1,1	112,37		112,37	2781,16			2781,16		
44	ТССЦ-101-5796 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	9	105,45		105,45	949,05			949,05		
45	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) 282,31 = 6 280,84 - 0,169 x 7 301,71 - 0,452 x 10 541,02 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4831,14 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5262,68 руб.) СП (2326,1 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5262,68 руб.)	1,276 127,6 / 100	320,72 250,69	28,56 2,65	41,47	409,24	319,88	36,44 3,38	52,92	36,1215	46,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ТССЦ-301-5841 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	43 127,6/3	204,15		204,15	8778,45			8778,45		
47	ТССЦ-301-5844 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	255 127,6/0,5	38,48		38,48	9812,4			9812,4		
48	ТССЦ-301-5852 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	182,41		182,41	729,64			729,64		
49	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	43	43,51		43,51	1870,93			1870,93		
50	ТЕРр58-10-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) 375,43 = 3 711,05 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 33,34 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (423,24 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (599,92 руб.) СП (311,96 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (599,92 руб.)	0,1 10 / 100	375,43 368,51	6,92		37,54	36,85	0,69		53,1	5,31
51	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	10	93,71		93,71	937,1			937,1		
52	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) 375,43 = 6 655,05 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 62,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (423,24 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (599,92 руб.) СП (311,96 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (599,92 руб.)	0,1 10 / 100	375,43 368,51	6,92		37,54	36,85	0,69		53,1	5,31
53	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	10	81,99		81,99	819,9			819,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ТЕРр58-10-3 СМЕНА Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) 450,39 = 3 673,01 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 32,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2750,44 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (3898,57 руб.) СП (2027,26 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3898,57 руб.)	0,54 54 / 100	450,39 443,47	6,92		243,21	239,47	3,74		63,9	34,51
55	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	54	85,34		85,34	4608,36			4608,36		
56	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) 266,64 = 6 260,45 - 0,0005 x 4 046,25 - 114,5 x 52,33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1759,93 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2494,58 руб.) СП (1297,18 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2494,58 руб.)	0,6 (10*6) / 100	266,64 255,39	11,25		159,98	153,23	6,75		36,8	22,08
57	ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	10	286,15		286,15	2861,5			2861,5		
58	ТССЦ-301-5869 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	38	100,4		100,4	3815,2			3815,2		
59	ТЕРр58-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) 252,24 = 758,33 - 0,092 x 5 469,50 - 0,0004 x 7 238,64 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1039,44 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1473,34 руб.) СП (766,14 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1473,34 руб.)	0,36 (54/1,5) / 100	252,24 251,37	0,87		90,81	90,5	0,31		37,8	13,61
60	ТССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	36	53,55		53,55	1927,8			1927,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ТЕР08-01-СМЕТА Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка водосточных труб и элементов с земли и подмостей (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (-679,6 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (-963,29 руб.) СП (-500,91 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (-963,29 руб.)	-0,822 -82,2 / 100	71,98 71,98			-59,17	-59,17			11,04	-9,07
62	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (38344,8 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (41085,18 руб.) СП (22350,34 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (41085,18 руб.)	7,176 ((49,2+10,6)*2*6) / 100	681,45 351,68	7,58	322,19	4890,09	2523,66	54,39	2312,04	50,025	358,98
63	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	11,43 57,16*20%	40,8	40,8		466,34		466,34			
64	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	45,73 57,16*80%	3,52	3,52		160,97		160,97			
65	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	57,16 20,7004+668,7*0,012+15,8* 1,8	11,35	11,35		648,77		648,77			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Гранд-СМЕТА		ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							287711,15	30046,77	16914,26 890,30	240750,12		4138,57
Накладные расходы							31797,55					
Сметная прибыль							18011,44					
Итого по смете:												
Итого							337520,14					4138,57
В том числе:												
Основная заработная плата							30046,77					
Материалы							240750,12					
Машины и механизмы							16914,26					
в том числе заработная плата машинистов							890,3					
Накладные расходы							31797,55					
Сметная прибыль							18011,44					
НДС 18%							60753,63					
ВСЕГО по смете							398273,77					4138,57
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							287711,15	30046,77	16914,26 890,30	240750,12		4138,57
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)							1999503,09	489161,41	104360,99 14494,09	1405980,69		4138,57
Накладные расходы							440014,45					
Сметная прибыль							234581,08					
Итого по смете:												
Итого							2674098,62					4138,57
В том числе:												
Основная заработная плата							489161,41					
Материалы							1405980,69					
Машины и механизмы							104360,99					
в том числе заработная плата машинистов							14494,09					
Накладные расходы							440014,45					
Сметная прибыль							234581,08					
НДС 18%							481337,75					
ВСЕГО по смете							3155436,37					4138,57