

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
 (локальная смета)

на капитальный ремонт кровли по стропильной системе  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2585,393 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 417,010 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3439,87 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2017года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Раздел 1.</b>													
1	<b>ТЕР46-04-008-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) <i>(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (10398,42 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОР (12357,01 руб.)</i> <i>СП (5881,94 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОР (12357,01 руб.)</i>	6,014 <i>601,4 / 100</i>	164,51 126,21	38,3		989,36	759,03	230,33			19,875	119,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕРр58-1-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из досок с прозорами (100 м2 кровли) <i>(МДС35 пр. 1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (8982,5 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (12732,1 руб.) СП (6620,69 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (12732,1 руб.)</i>	6,014 601,4 / 100	171,95 122,41	49,54 7,63		1034,11	736,18	297,93 45,89		18,95	113,97
3	<b>ТЕРр58-1-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (10573,82 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (14987,69 руб.) СП (7793,6 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (14987,69 руб.)</i>	6,014 601,4 / 100	174,22 149,23	24,99 3,85		1047,76	897,47	150,29 23,15		22,68	136,4
4	<b>ТЕРр58-1-4</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3250,64 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (4607,57 руб.) СП (2395,94 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (4607,57 руб.)</i>	6,014 601,4 / 100	66,74 43,48	23,26 3,58		401,37	261,49	139,88 21,53		6,73	40,47
5	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка стропил с укладкой мауэрлата (1 м3 древесины в конструкции) <i>2 045,40 = 2 073,30 - 0,00196 x 14 236,86 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (19945,94 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (22095,87 руб.) СП (9465,87 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (22095,87 руб.)</i>	7,152	2079,34 187,28	47,55 2,49	1844,51	14871,44	1339,43	340,08 17,81	13191,93	27,7035	198,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (стойки, прогоны) (1 м3 древесины в конструкции) 2 168,89 = 2 224,08 - 0,00258 x 1 824,26 - 1,45 x 5,26 - 0,00301 x 14 236,86 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3470,01 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3844,03 руб.) СП (1646,78 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3844,03 руб.)	1,338	2200,23 176,47	41,61	1982,15	2943,91	236,12	55,67	2652,12	25,875	34,62
7	<b>ТЕРр53-16-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (ремонт кладки стен при замене кобылок) (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4755,28 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (6505,17 руб.) СП (3642,9 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (6505,17 руб.)	1,69 108*0,25*0,25*0,25	1048,62 230,74	29,49 5,7	788,39	1772,17	389,95	49,84 9,63	1332,38	35,39	59,81
8	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство карнизов с установкой кобылок, лобовых досок и подшивкой досками (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (11049,6 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (12240,61 руб.) СП (5243,88 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (12240,61 руб.)	0,6588 (107,4*0,6+0,6*0,6*4) / 100	5090,57 1141,28	99,06	3850,23	3353,67	751,88	65,26	2536,53	164,45	108,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ТЕР15-04-02-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: полкок (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2295 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2857,14 руб.) СП (1068,57 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2857,14 руб.)	0,6588 (107,4*0,6+0,6*0,6*4) / 100	1149,63 266,23	5,8 0,16	877,6	757,38	175,39	3,82 0,11	578,17	37,444	24,67
10	<b>ТЕРр58-2-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (229,48 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (325,27 руб.) СП (169,14 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (325,27 руб.)	0,01 1 / 100	2008,45 1998,08	10,37		20,08	19,98	0,1		309,3	3,09
11	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3217,83 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3564,67 руб.) СП (1527,1 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3564,67 руб.)	4	362,39 52,91	27,46 1,83	282,02	1449,56	211,64	109,84 7,32	1128,08	7,6245	30,5
12	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-2	150,63		150,63	-301,26			-301,26		
13	<b>ТССЦ-203-0033</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой (прим.) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	5,2 1,3*1*4	374,74		374,74	1948,65			1948,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	<b>ТЕР10-01-01-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных к слуховым окнам (1 м3 древесины в конструкции) 2 168,89 = 2 224,08 - 0,00258 x 1 824,26 - 1,45 x 5,26 - 0,00301 x 14 236,86 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (350,06 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (387,79 руб.) СП (166,13 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (387,79 руб.)	0,135 (1,5+1,5+0,5*3)*0,05*0,15*4	2200,23 176,47	41,61	1982,15	297,03	23,82	5,62	267,59	25,875	3,49
15	<b>ТЕР26-02-018-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (26380,86 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (34484,79 руб.) СП (16414,76 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (34484,79 руб.)	18,12 (601,4*2*1,03+(40,8*2-2)*7,2)/100	259,73 114,91	143,11 1,99	1,71	4706,31	2082,17	2593,15 36,06	30,99	14,8465	269,02
16	<b>ТССЦ-113-8070</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	583,5	14,04		14,04	8192,34			8192,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	<b>ТЕР-12-020-01 МЕТА</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель из металлочерепицы (100 м2 кровли) 20 243,43 = 20 304,26 - 0,31 x 196,22 (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (174981,02 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (190611,13 руб.) СП (84250,12 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (190611,13 руб.)	6,014 601,4 / 100	21190,71 1912,03	1014,88 34,81	18263,8	127440,93	11498,95	6103,49 209,35	109838,49	249,9381	1503,13
18	<b>ТССЦ-101-1751</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-606,2	54,17		54,17	-32837,85			-32837,85		
19	<b>ТССЦ-101-4640</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x50 мм с уплотнительной прокладкой (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	606,2	4,28		4,28	2594,54			2594,54		
20	<b>ТССЦ-101-1998</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	126,2 (28,7+8,6*4)*2	23,15		23,15	2921,53			2921,53		
21	<b>ТССЦ-101-7314</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы : планка для карниза длиной 2000 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	57	67,42		67,42	3842,94			3842,94		
22	<b>Прайс-лист</b>	Снегозадержатель плоско-овальный BORGE для кровли из профлиста , шт- 3п.м., оцинкованный окрашенный стандартного цвета (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	38	366,63		366,63	13931,94			13931,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	<b>ТССЦ-101-01-01-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли из гладкого листа с покрытием полиэстер: конек + верхние примыкания к вентилятам + обшивка с боков слуховых окон (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	59,8 63,1*0,6+22,8*0,4+3,2*1*4	152,11		152,11	9096,18			9096,18		
24	<b>ТССЦ-101-2778</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм: нижнее примыкание к слуховым окнам, нижнее примыкание к вентилятам + галстуки от вентилята (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	31,5 12,8+22,8*0,4+6*4*0,4	42,42		42,42	1336,23			1336,23		
25	<b>ТЕР12-01-014-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного помещения керамзитом (1 м3 утеплителя) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (13186,3 руб.): 120%*(0,9*0,85) от ФОТ (14364,16 руб.) СП (6348,96 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ (14364,16 руб.)	32,8 12*39,1*0,07	219,11 22,2	37,63 4,7	159,28	7186,81	728,16	1234,26 154,16	5224,39	3,496	114,67
26	<b>ТЕРр69-7-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство: ходовых досок на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1538,74 руб.): 78%*0,85 от ФОТ (2320,87 руб.) СП (928,35 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (2320,87 руб.)	1,034 (95,4+8) / 100	1857,18 135,62	13,93 2,25	1707,63	1920,32	140,23	14,4 2,33	1765,69	20,8	21,51
27	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных вентилята (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (5216,13 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ (6198,61 руб.) СП (2950,54 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ (6198,61 руб.)	5,38	166,22 59,41	106,81 11,36		894,26	319,63	574,63 61,12		8,24	44,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	<b>ТЕР06-06-06-01</b> <b>ТЕРОВОСМЕТА</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов в цвет кровли (шесть вентшахт) (1 м3 кладки (без вычета пустот)) $983,75 = 1\,077,06 - 0,0006 \times 8\,975,24 - 0,0003 \times 5\,737,41 -$ $0,004 \times 4\,501,77 - 0,006 \times 6\,900,99 - 0,003 \times 8\,926,84$ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (9143,06 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (9796,49 руб.) СП (5329,29 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (9796,49 руб.)	5,38	1009,31 106,05	58,63 5,8	844,63	5430,09	570,55	315,43 31,20	4544,11	14,9155	80,25
29	<b>ТССЦ-301-0295</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой стали, прямоугольные (в цвет кровли) прим. (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4 3+1	607,83		607,83	2431,32			2431,32		
30	<b>ТССЦ-301-0294</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1	544,49		544,49	544,49			544,49		
31	<b>ТССЦ-301-0293</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2800 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1	334,47		334,47	334,47			334,47		
32	<b>ТССЦ-204-0825</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Каркасы металлические для установки зонтов полоса сталь. 40Х4 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,0503 39,9*1,26/1000	7593,21		7593,21	381,94			381,94		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	<b>ТЕР15-04-007-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка вентшахт цементно-известковым раствором (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (6846,42 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8523,4 руб.) СП (3187,75 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8523,4 руб.)	0,783 78,3 / 100	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	1274,63	499,74	59,95 23,81	714,94	81,512	63,82
34	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентшахт над кровлей акриловыми составами вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (536,55 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (667,97 руб.) СП (249,82 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (667,97 руб.)	0,342 34,2 / 100	651,22 119,98	8,85	522,39	222,72	41,03	3,03	178,66	15,87	5,43
35	<b>ТЕР15-04-007-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен вентшахт на чердаке (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2055,69 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2559,22 руб.) СП (957,15 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2559,22 руб.)	0,441 (78,3-34,2) / 100	1371,84 356,17	16,91 0,29	998,76	604,98	157,07	7,46 0,13	440,45	50,094	22,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (214,56 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (237,69 руб.) СП (101,83 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (237,69 руб.)	0,0162 (0,9*0,9*2) / 100	1765,3 785,31	979,99 115,84		28,6	12,72	15,88 1,88		114,144	1,85
37	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (311,85 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (345,46 руб.) СП (148 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (345,46 руб.)	0,0162 (0,9*0,9*2) / 100	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	816,81	18,29	24,81 2,93	773,71	164,082	2,66
38	<b>ТССЦ-101-0956</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	11,09		11,09	44,36			44,36		
39	<b>ТССЦ-101-2003</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки навесные в комплекте (прим.) (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	88,88		88,88	177,76			177,76		
40	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (фановые трубы) (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1916,47 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1957,18 руб.) СП (1104,63 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1957,18 руб.)	0,21 (6*2,5+6*1) / 100	7216,3 571,68	8,19 0,83	6636,43	1515,42	120,05	1,72 0,17	1393,65	70,84	14,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	<b>ТССЦ-101-01-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	6	105,45		105,45	632,7			632,7		
42	<b>ТССЦ-301-1224</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	3,75 15*0,25	11,14		11,14	41,78			41,78		
43	<b>ТЕР26-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Теплоизоляция фановых стояков на чердаке (10 м трубопровода) 119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (610,38 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (797,88 руб.) СП (379,79 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (797,88 руб.)	1,5 15 / 10	129,63 32,67	28,1	68,86	194,45	49,01	42,15	103,29	4,048	6,07
44	<b>ТССЦ-104-0294</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	16,5 15*1,1	112,37		112,37	1854,11			1854,11		
45	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) 282,31 = 6 280,84 - 0,169 x 7 301,71 - 0,452 x 10 541,02 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4247,98 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4627,43 руб.) СП (2045,32 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4627,43 руб.)	1,122 112,2 / 100	320,72 250,69	28,56 2,65	41,47	359,85	281,27	32,04 2,97	46,54	36,1215	40,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	<b>ТССЦ-301-5841</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	37 112,2/3	204,15		204,15	7553,55			7553,55		
47	<b>ТССЦ-301-5844</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	224 112,2/0,5	38,48		38,48	8619,52			8619,52		
48	<b>ТССЦ-301-5852</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	182,41		182,41	729,64			729,64		
49	<b>ТССЦ-301-5850</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	37	43,51		43,51	1609,87			1609,87		
50	<b>ТЕРр58-10-5</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) 375,43 = 3 711,05 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 33,34 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (338,59 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (479,93 руб.) СП (249,56 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (479,93 руб.)	0,08 8 / 100	375,43 368,51	6,92		30,03	29,48	0,55		53,1	4,25
51	<b>ТССЦ-301-5877</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	8	93,71		93,71	749,68			749,68		
52	<b>ТЕРр58-10-6</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) 375,43 = 6 655,05 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 62,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (338,59 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (479,93 руб.) СП (249,56 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (479,93 руб.)	0,08 8 / 100	375,43 368,51	6,92		30,03	29,48	0,55		53,1	4,25
53	<b>ТССЦ-301-5860</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	8	81,99		81,99	655,92			655,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	<b>ТЕРр58-10-3</b> <b>СМЕТА</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) 450,39 = 3 673,01 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 32,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1833,67 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2599,1 руб.) СП (1351,53 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2599,1 руб.)	0,36 36 / 100	450,39 443,47	6,92		162,14	159,65	2,49		63,9	23
55	<b>ТССЦ-301-5875</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	36	85,34		85,34	3072,24			3072,24		
56	<b>ТЕРр58-10-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) 266,64 = 6 260,45 - 0,0005 x 4 046,25 - 114,5 x 52,33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1408,02 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1995,77 руб.) СП (1037,8 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1995,77 руб.)	0,48 (8*6) / 100	266,64 255,39	11,25		127,99	122,59	5,4		36,8	17,66
57	<b>ТССЦ-301-5865</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	8	286,15		286,15	2289,2			2289,2		
58	<b>ТССЦ-301-5869</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	30	100,4		100,4	3012			3012		
59	<b>ТЕРр58-22-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) 252,24 = 758,33 - 0,092 x 5 469,50 - 0,0004 x 7 238,64 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (923,89 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1309,56 руб.) СП (680,97 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1309,56 руб.)	0,32 (48/1,5) / 100	252,24 251,37	0,87		80,72	80,44	0,28		37,8	12,1
60	<b>ТССЦ-301-5871</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	32	53,55		53,55	1713,6			1713,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	<b>ТЕР08-01-СМЕТА</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка водосточных труб и элементов с земли и подмостей (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (-525,81 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (-745,3 руб.) СП (-387,56 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (-745,3 руб.)	-0,636 -63,6 / 100	71,98 71,98			-45,78	-45,78			11,04	-7,02
62	<b>ТЕР08-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (34433,38 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (36894,22 руб.) СП (20070,46 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (36894,22 руб.)	6,444 ((40,8+12,9)*2*6) / 100	681,45 351,68	7,58	322,19	4391,26	2266,23	48,85	2076,18	50,025	322,36
63	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	7,24 36,21*20%	40,8	40,8		295,39		295,39			
64	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	28,97 36,21*80%	3,52	3,52		101,97		101,97			
65	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	36,21 18,5565+601,4*0,012+5,8*1 .8	11,35	11,35		410,98		410,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Гранд-СМЕТА			ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ									
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							234292,14	24963,34	13337,52 651,55	195991,28		3439,87
Накладные расходы							26337,26					
Сметная прибыль							14839,64					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого							275469,04					3439,87
В том числе:												
Основная заработная плата							24963,34					
Материалы							195991,28					
Машины и механизмы							13337,52					
в том числе заработная плата машинистов							651,55					
Накладные расходы							26337,26					
Сметная прибыль							14839,64					
НДС 18%							49584,43					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>325053,47</b>					<b>3439,87</b>
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							234292,14	24963,34	13337,52 651,55	195991,28		3439,87
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)							1633284,73	406403,16	82292,49 10607,23	1144589,08		3439,87
Накладные расходы							364454,89					
Сметная прибыль							193271,16					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого							2191010,78					3439,87
В том числе:												
Основная заработная плата							406403,16					
Материалы							1144589,08					
Машины и механизмы							82292,49					
в том числе заработная плата машинистов							10607,23					
Накладные расходы							364454,89					
Сметная прибыль							193271,16					
НДС 18%							394381,94					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>2585392,72</b>					<b>3439,87</b>