

## Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 7 по ул. Бахтина в г. Гагарин Гагаринского р-на, Смоленской обл.

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

## на капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2237,555 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 410,751 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3413,86 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (8482,67 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10080,41 руб.) СП (4798,28 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10080,41 руб.)	4,906 490,6 / 100	164,51 126,21	38,3		807,09	619,19	187,9		19,875	97,51
2	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (7327,54 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (10386,31 руб.) СП (5400,88 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (10386,31 руб.)	4,906 490,6 / 100	171,95 122,41	49,54 7,63		843,59	600,55	243,04 37,43		18,95	92,97

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕРр58-5-5</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов ( $(34+10)*2=88$ м), лежня (26м) с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (14558,15 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (20635,23 руб.) СП (10730,32 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (20635,23 руб.)	1,14 $(88+26) / 100$	4114,32 1111,86	57,6	2944,86	4690,32	1267,52	65,66	3357,14	160,21	182,64
4	<b>ТЕРр58-5-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стойки (2м*12шт.=24м) из бревен (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3064,92 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (4344,32 руб.) СП (2259,05 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (4344,32 руб.)	0,24 $24 / 100$	3999,05 1111,86	57,6	2829,59	959,77	266,85	13,82	679,1	160,21	38,45
5	<b>ТЕРр58-5-4</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена из досок стропильных и диагональных ног ( $5,3*36$ шт.+ $16*2$ шт.=190,8+32=222,8м), подкос ( $1,7*8$ шт.+ $1,3*4$ шт.=13,6+5,2=18,8м), стойка ( $1,5*2$ шт.=3м), затяжки (3,8*22шт.=83,6м) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (34859,31 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (49410,78 руб.) СП (25693,61 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (49410,78 руб.)	3,282 $(222,8+18,8+3+83,6) / 100$	2443,03 924,76	17,33	1500,94	8018,02	3035,06	56,88	4926,08	133,25	437,33
6	<b>ТЕРр58-5-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена прогона из брусьев (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3110,51 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (4408,95 руб.) СП (2292,65 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (4408,95 руб.)	0,26 $26 / 100$	6730,28 1041,62	29,7	5658,96	1749,87	270,82	7,72	1471,33	150,09	39,02
7	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка карнизов: кобылок, лобовых досок (100 м <sup>2</sup> стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (6650,65 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7367,51 руб.) СП (3156,24 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7367,51 руб.)	0,57 $((34,8*2+11,1*2)*0,6+0,6*0,6*4) / 100$	857,34 793,94	63,4		488,68	452,55	36,13		114,4	65,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство карнизов: кобылок, лобовых досок и обшивка досками (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (9560,16 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (10590,63 руб.) СП (4537,03 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (10590,63 руб.)	0,57 ((34,8*2+11,1*2)*0,6+0,6*0,6*4) / 100	5090,57 1141,28	99,06	3850,23	2901,62	650,53	56,46	2194,63	164,45	93,74
9	<b>ТЕР15-04-024-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами по дереву карнизов на фасадах (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1710,86 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2129,92 руб.) СП (796,59 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2129,92 руб.)	0,57 ((34,8*2+11,1*2)*0,6+0,6*0,6*4) / 100	883,01 229,36	5,8 0,16	647,85	503,32	130,74	3,31 0,09	369,27	32,2575	18,39
10	<b>ТЕРр58-2-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (458,96 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (650,55 руб.) СП (338,29 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (650,55 руб.)	0,02 2 / 100	2008,45 1998,08	10,37		40,17	39,96	0,21		309,3	6,19
11	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1608,91 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1782,33 руб.) СП (763,55 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1782,33 руб.)	2	362,39 52,91	27,46 1,83	282,02	724,78	105,82	54,92 3,66	564,04	7,6245	15,25
12	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-1	150,63		150,63	-150,63			-150,63		
13	<b>ТССЦ-203-0033</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные ПВХ с фурнитурой и жалюзийной решеткой, прим. (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1,44 0,8*0,9*2	374,74		374,74	539,63			539,63		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	<b>ТЕР10-01-044-12</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон (2 шт.) оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны (100 м2 проемов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (404,28 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (447,86 руб.) СП (191,86 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (447,86 руб.)	0,045 (2,5*0,9*2) / 100	8157,14 610,19	21,68 1,16	7525,27	367,07	27,46	0,98 0,05	338,63	91,7585	4,13
15	<b>ТССЦ-101-1706</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0324	10438,67		10438,67	-338,21			-338,21		
16	<b>ТССЦ-101-3414</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер (в цвет кровли) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	5 4,5*1,1	110,04		110,04	550,2			550,2		
17	<b>ТЕР10-01-053-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон (7,2*0,05*0,05*2 шт.) (1 м3) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (206,47 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (228,73 руб.) СП (97,99 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (228,73 руб.)	0,036 7,2*0,05*0,05*2	2655,97 388,16	44,76 2,33	2223,05	95,61	13,97	1,61 0,08	80,03	48,8865	1,76
18	<b>ТЕР12-01-020-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного RAL3005 (спелая вишня), прим. (100 м2 кровли) (МДС35 пр. 1 т.3 п.11.2.Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (142743,07 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (155493,54 руб.) СП (68728,14 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (155493,54 руб.)	4,906 490,6 / 100	21251,54 1912,03	1014,88 34,81	18324,63	104260,06	9380,42	4979 170,78	89900,64	249,9381	1226,2
19	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-618,2	65,28		65,28	-40356,1			-40356,1		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	<b>ТССЦ-101-4570</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5, RAL3005 (спелая вишня) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	618,2	59,75		59,75	36937,45			36937,45		
21	<b>ТССЦ-101-1751</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-494,5	54,17		54,17	-26787,07			-26787,07		
22	<b>ТССЦ-101-1810</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,0687 490,6*7*0,00002	31702,17		31702,17	2177,94			2177,94		
23	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Снеговой барьер (полиэстер Ruukki),90м/2м=45шт. (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	45 90/2	133,66		133,66	6014,7			6014,7		
24	<b>ТССЦ-101-1998</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые (1800*50*50 мм) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	94 (5,2*4+26)*2	23,15		23,15	2176,1			2176,1		
25	<b>ТССЦ-101-4128</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли наружные (в цвет кровли): коньковый элемент (47м*0,3м=14,1м2), слуховое окно (5,8м*0,3м*2шт.=3,48м2), примыкания к вентшактам (3*2шт.*0,3+2,2*4шт.*0,3+3,4*4шт.*0,3=8,52м2) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	26,1 14,1+3,48+8,52	152,11		152,11	3970,07			3970,07		
26	<b>ТССЦ-101-2778</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (нижнее примыкание): слуховое окно (5,8м*0,4м*2шт.=4,64м2), примыкания к вентшактам (3*2шт.*0,4+2,2*4шт.*0,4+3,4*4шт.*0,4=11,36м2), галстуки от вентшахт (1,5м*0,4м*10шт.=6м2) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	22 4,64+11,36+6	42,42		42,42	933,24			933,24		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	<b>ТЕРр53-16-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под лежаком, мауэрлатом) (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (6612,49 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (9045,82 руб.) СП (5065,66 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (9045,82 руб.)	2,35 0,14*0,4*42	1048,62 230,74	29,49 5,7	788,39	2464,26	542,24	69,3 13,40	1852,72	35,39	83,17
28	<b>ТЕРр53-20-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка отдельных участков из кирпича:дымовых шахт(1,1*0,4*1=0,44м3) (100 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (228,14 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (312,09 руб.) СП (174,77 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (312,09 руб.)	0,0044 0,44 / 100	83753,64 3839,66	3360,24 517,14	76553,74	368,52	16,89	14,79 2,28	336,84	563	2,48
29	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен (дымовых шахт) (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (5933,45 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (7051,04 руб.) СП (3356,3 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7051,04 руб.)	6,12	166,22 59,41	106,81 11,36		1017,27	363,59	653,68 69,52		8,24	50,43
30	<b>ТЕР08-08-005-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных дымовых шахт с установкой металлических зонтов из листовой оцинкованной стали в цвет кровли (1,5*1,1*0,4*2шт.+1,5*0,7*0,4*4шт.+1,5*1,3*0,4*4шт.=6,12м3) (1 м3 кладки (без вычета пустот)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (10400,84 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (11144,15 руб.) СП (6062,42 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (11144,15 руб.)	6,12	1102,62 106,05	58,63 5,8	937,94	6748,03	649,03	358,82 35,50	5740,18	14,9155	91,28
31	<b>ТССЦ-101-1704</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Войлок строительный (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0184 -Ф3.р3	8926,84		8926,84	-164,25			-164,25		
32	<b>ТССЦ-101-1133</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0367 -Ф3.р1	6900,99		6900,99	-253,27			-253,27		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	<b>ТССЦ-101-0975</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0245 -Ф3.p2	4501,77		4501,77	-110,29			-110,29		
34	<b>ТССЦ-301-0291</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2200 мм, прим. (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	240,75		240,75	963			963		
35	<b>ТССЦ-301-0293</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3000 мм, прим. (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	334,47		334,47	668,94			668,94		
36	<b>ТССЦ-301-0294</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3400 мм, прим. (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	544,49		544,49	2177,96			2177,96		
37	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка дымовых шахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню (2,2*1,5*4шт.+3*1,5*2шт.+3,4*1,5*4шт.=42,6м2) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3724,83 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4637,2 руб.) СП (1734,31 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4637,2 руб.)	0,426 42,6 / 100	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	693,48	271,89	32,61 12,95	388,98	81,512	34,72
38	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска дымовых шахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (668,36 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (832,07 руб.) СП (311,19 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (832,07 руб.)	0,426 42,6 / 100	651,22 119,98	8,85	522,39	277,42	51,11	3,77	222,54	15,87	6,76

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	<b>ТССЦ-101-3469</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0162	6356,99		6356,99	-102,98			-102,98		
40	<b>ТССЦ-101-6527</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", тон яркий (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,0162	34609,6		34609,6	560,68			560,68		
41	<b>ТЕРр61-2-9</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки дымовых шахт на чердаке по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3743,89 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (5575,41 руб.) СП (2230,16 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (5575,41 руб.)	0,3 (40*75%) / 100	2216,2 1132,69	20,8 8,88	1062,71	664,86	339,81	6,24 2,66	318,81	157,1	47,13
42	<b>ТЕРр61-26-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки дымовых шахт на чердаке: внутренних помещений (100 м2 перетертой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (217,11 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (323,32 руб.) СП (129,33 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (323,32 руб.)	0,1 (40-30) / 100	216,86 197,33	3,1 1,33	16,43	21,69	19,73	0,31 0,13	1,65	28,07	2,81
43	<b>ТЕР15-02-016-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка дымовых шахт на чердаке цементно- известковым или цементным раствором по камню (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (464,1 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (577,78 руб.) СП (216,09 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (577,78 руб.)	0,05 5 / 100	1577,17 639,92	127,06 69,88	810,19	78,86	32	6,35 3,49	40,51	86,71	4,34
44	<b>ТЕР15-04-007-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска дымовых шахт на чердаке водно- дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2097,67 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2611,48 руб.) СП (976,69 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2611,48 руб.)	0,45 45 / 100	1371,84 356,17	16,91 0,29	998,76	617,33	160,28	7,61 0,13	449,44	50,094	22,54



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Нарращивание трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2737,93 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2796,09 руб.) СП (1578,11 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2796,09 руб.)	0,3 (5*6) / 100	7216,3 571,68	8,19 0,83	6636,43	2164,89	171,5	2,46 0,25	1990,93	70,84	21,25
46	<b>ТССЦ-301-1224</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	7,5 0,25*30	11,14		11,14	83,55			83,55		
47	<b>ТССЦ-507-2597</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	6	131,68		131,68	790,08			790,08		
48	<b>ТЕР26-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (10 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (854,48 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (1116,97 руб.) СП (531,68 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1116,97 руб.)	2,1 (3,5*6) / 10	1956,47 32,67	28,1	1895,7	4108,59	68,61	59,01	3980,97	4,048	8,5
49	<b>ТССЦ-101-2466</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска «Армофиниш» (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-3,02	249,57		249,57	-753,7			-753,7		
50	<b>ТССЦ-104-0162</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108x13 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-23,1	132,13		132,13	-3052,2			-3052,2		
51	<b>ТССЦ-113-0393</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Клей «Армофлекс» 520 (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,3003	62,79		62,79	-18,86			-18,86		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	<b>ТССЦ-113-0394</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очиститель для клея «Армофлекс» (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,042	185,74		185,74	-7,8			-7,8		
53	<b>ТССЦ-506-0879</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0693	55,77		55,77	-3,86			-3,86		
54	<b>ТССЦ-104-0284</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	23,1 21*1,1	73,37		73,37	1694,85			1694,85		
55	<b>ТЕРр69-7-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ходов на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1145,85 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (1728,28 руб.) СП (691,31 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (1728,28 руб.)	0,77 (33*2+11) / 100	1857,18 135,62	13,93 2,25	1707,63	1430,03	104,43	10,73 1,73	1314,87	20,8	16,02
56	<b>ТЕР26-02-018-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ521 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (21794,73 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (28489,84 руб.) СП (13561,16 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (28489,84 руб.)	14,97 (490,6*1,03*2+(2*34,8- 2)*7,2) / 100	259,73 114,91	143,11 1,99	1,71	3888,16	1720,2	2142,36 29,79	25,6	14,8465	222,25
57	<b>ТССЦ-113-8070</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	482	14,04		14,04	6767,28			6767,28		
58	<b>ТЕР46-04-012-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка люка (2 шт.) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (103,44 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (122,92 руб.) СП (58,51 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (122,92 руб.)	0,0096 (0,6*0,8*2) / 100	923,98 683,73	240,25 102,63		8,87	6,56	2,31 0,99		103,91	1

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (2шт.) (100 м2 проемов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (184,88 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (204,81 руб.) СП (87,74 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (204,81 руб.)	0,0096 (0,6*0,8*2) / 100	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	484,03	10,84	14,7 1,74	458,49	164,082	1,58
60	<b>ТССЦ-101-0956</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	11,09		11,09	44,36			44,36		
61	<b>ТССЦ-101-0953</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ручка-скоба (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	18,5		18,5	37			37		
62	<b>ТССЦ-101-2003</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	88,88		88,88	177,76			177,76		
63	<b>ТЕРр59-2-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных чердачных лестниц (2 шт.) (100 м марша) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (182,89 руб.): 76%*0.85 от ФОТ (283,11 руб.) СП (135,89 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (283,11 руб.)	0,05 (2,5*2) / 100	349,81 347,74	2,07		17,49	17,39	0,1		53,83	2,69
64	<b>ТЕР09-03-029-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж металлических лестниц прямолинейных для выхода на чердак (2 шт.) (1 т конструкций) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (151,44 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (219,95 руб.) СП (127,13 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (219,95 руб.)	0,0357 0,0052+0,0305	1234,52 284,77	864,79 93,63	84,96	44,07	10,17	30,87 3,34	3,03	37,2255	1,33
65	<b>ТССЦ-204-0003</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,0052 0,7*6*0,617*2/1000	6240,48		6240,48	32,45			32,45		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	<b>ТССЦ-101-5451</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь угловая равнополочная размером 50x50x4 мм (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	30,5 <i>2,5*2*3,05*2</i>	5,03		5,03	153,42			153,42		
67	<b>ТЕР15-04-030-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей:лестниц, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (138,75 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (172,73 руб.) СП (64,6 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (172,73 руб.)</i>	0,018 <i>(2,5*0,7*2*0,5) / 100</i>	1054,11 589,19	3,64 0,16	461,28	18,97	10,61	0,07	8,29	81,719	1,47
68	<b>ТЕР12-01-014-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Утепление чердачного перекрытия керамзитом (1 м3 утеплителя) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (15035,61 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (16378,66 руб.) СП (7239,37 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (16378,66 руб.)</i>	37,4 <i>34*11*0,1</i>	219,11 22,2	37,63 4,7	159,28	8194,71	830,28	1407,36 175,78	5957,07	3,496	130,75
69	<b>ТЕР08-07-001-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (28961,67 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (31031,47 руб.) СП (16881,12 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (31031,47 руб.)</i>	5,42 <i>((34,8+11,1)*2*5,9) / 100</i>	681,45 351,68	7,58	322,19	3693,46	1906,11	41,08	1746,27	50,025	271,14
70	<b>ТЕР12-01-009-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3634,63 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3959,29 руб.) СП (1750,01 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3959,29 руб.)</i>	0,96 <i>96 / 100</i>	6319,25 250,69	28,56 2,65	6040	6066,48	240,66	27,42 2,54	5798,4	36,1215	34,68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	<b>ТССЦ-101-0788</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,1622	7301,71		7301,71	-1184,34			-1184,34		
72	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,4339	10541,02		10541,02	-4573,75			-4573,75		
73	<b>ТССЦ-301-5842</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, цвет кровли (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	32 96/3	204,15		204,15	6532,8			6532,8		
74	<b>ТССЦ-301-5844</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, цвет кровли (96/0,5) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	192 96/0,5	38,48		38,48	7388,16			7388,16		
75	<b>ТССЦ-301-5850</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, цвет кровли (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	33	43,51		43,51	1435,83			1435,83		
76	<b>ТЕРр58-10-5</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (253,94 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (359,95 руб.) СП (187,17 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (359,95 руб.)	0,06 6 / 100	3711,05 368,51	6,92	3335,62	222,66	22,11	0,42	200,13	53,1	3,19
77	<b>ТССЦ-201-1103</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-6	33,34		33,34	-200,04			-200,04		
78	<b>ТССЦ-301-5877</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), цвет кровли (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	6	93,71		93,71	562,26			562,26		
79	<b>ТЕРр58-10-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (880,02 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1247,37 руб.) СП (648,63 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1247,37 руб.)	0,3 (5*6) / 100	6260,45 255,39	11,25	5993,81	1878,14	76,62	3,38	1798,14	36,8	11,04

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	<b>ТССЦ-201-1101</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-34,35	52,33		52,33	-1797,54			-1797,54		
81	<b>ТССЦ-301-5865</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, цвет кровли (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	10 30/3	286,15		286,15	2861,5			2861,5		
82	<b>ТССЦ-301-5869</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, цвет кровли (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	26	100,4		100,4	2610,4			2610,4		
83	<b>ТЕРр58-10-6</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (253,94 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (359,95 руб.) СП (187,17 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (359,95 руб.)	0,06 6 / 100	6655,05 368,51	6,92	6279,62	399,3	22,11	0,42	376,77	53,1	3,19
84	<b>ТССЦ-301-1104</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-6	62,78		62,78	-376,68			-376,68		
85	<b>ТССЦ-301-5860</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, цвет кровли (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	6	81,99		81,99	491,94			491,94		
86	<b>ТЕРр58-10-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1426,16 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2021,49 руб.) СП (1051,17 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2021,49 руб.)	0,28 28 / 100	3673,01 443,47	6,92	3222,62	1028,44	124,17	1,94	902,33	63,9	17,89
87	<b>ТССЦ-201-1102</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-28	32,21		32,21	-901,88			-901,88		
88	<b>ТССЦ-301-5875</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), цвет кровли (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	28	85,34		85,34	2389,52			2389,52		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	<b>ТЕРр58-22-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1039,33 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1473,18 руб.) СП (766,05 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1473,18 руб.)	0,36 (6*6) / 100	758,33 251,37	0,87	506,09	273	90,49	0,31	182,2	37,8	13,61
90	<b>ТССЦ-101-0782</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0331	5469,5		5469,5	-181,04			-181,04		
91	<b>ТССЦ-301-5871</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель трубы МП, диаметр 100 мм, цвет кровли (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	36	53,55		53,55	1927,8			1927,8		
92	<b>ТЕРр58-3-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отлив (отмет), воронки, колено (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (-245,68 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (-348,23 руб.) СП (-181,08 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (-348,23 руб.)	-0,37 -37 / 100	57,99 57,79	0,2		-21,46	-21,39	-0,07		9,1	-3,37
93	<b>ТЕРр58-3-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (-659,16 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (-934,31 руб.) СП (-485,84 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (-934,31 руб.)	-0,3 -30 / 100	191,3 191,3			-57,39	-57,39			29,34	-8,8
94	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	28,243 12,2128+(490,6*15,21/1000) +(6,12*1,4)	40,8	40,8		1152,31		1152,31			
95	<b>ТССЦпг-03-21-02-015</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км II класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	28,243 12,2128+(490,6*15,21/1000) +(6,12*1,4)	15,65	15,65		442		442			
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							187174,82	24662,09	12200,30 568,31	150312,43		3413,86
Накладные расходы							25055,09					

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль							14966,32					
Итого							227196,23					3413,86
В том числе:												
Материалы							150312,43					
Машины и механизмы							12200,3					
ФОТ							25230,4					
Накладные расходы							25055,09					
Сметная прибыль							14966,32					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>227196,23</b>					<b>3413,86</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							187174,82	24662,09	12200,30 568,31	150312,43		3413,86
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗГМ=16,28; МАТ=5,84)							1354599,28	401498,84	75275,84 9252,08	877824,6		3413,86
Накладные расходы							346712,19					
Сметная прибыль							194921,3					
<b>Итого по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							44045,88					148,94
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							271997,99					833,35
Деревянные конструкции							109635,05					181,67
Отделочные работы							35235,91					88,22
Кровли							885790,16					1391,63
Стены (ремонтно-строительные)							34489,57					85,65
Конструкции из кирпича и блоков							147009,57					362,42
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							46102,09					21,25
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							14085,7					49,94
Теплоизоляционные работы							129858,85					230,75
Прочие ремонтно-строительные работы							11282,32					16,02
Материалы							154522,49					
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)							602,51					2,69
Строительные металлические конструкции							1737,79					1,33
Погрузо-разгрузочные работы							7109,75					
Перевозка грузов автотранспортом							2727,14					
Итого							1896232,77					3413,86
В том числе:												
Материалы							877824,6					
Машины и механизмы							75275,84					
ФОТ							410750,92					
Накладные расходы							346712,19					
Сметная прибыль							194921,3					
Итого							1896232,77					3413,86
НДС 18%							341321,9					



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>2237554,67</b>					<b>3413,86</b>