

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2154,220 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 389,671 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3226,26 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (8579,52 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10195,51 руб.) СП (4853,06 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10195,51 руб.)	4,962 496,2 / 100	164,51 126,21	38,3		816,3	626,26	190,04		19,875	98,62
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (7411,16 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (10504,83 руб.) СП (5462,51 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (10504,83 руб.)	4,962 496,2 / 100	171,95 122,41	49,54 7,63		853,22	607,4	245,82 37,86		18,95	94,03
3	ТЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов ((33+11)*2=88м), лежня (22м) с осмолкой и обертывание толью из бревен (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (14047,39 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (19911,25 руб.) СП (10353,85 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (19911,25 руб.)	1,1 (88+22) / 100	4114,32 1111,86	57,6	2944,86	4525,75	1223,05	63,36	3239,34	160,21	176,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена прогона из бревен, прим. (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2809,48 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (3982,25 руб.) СП (2070,77 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3982,25 руб.)	0,22 22 / 100	4114,32 1111,86	57,6	2944,86	905,15	244,61	12,67	647,87	160,21	35,25
5	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Мастика битумная кровельная горячая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0176	3081,73		3081,73	-54,24			-54,24		
6	ТССЦ-101-1742 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-8,14	5,26		5,26	-42,82			-42,82		
7	ТЕРр58-5-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стоек (2,2м*14шт.=31м), подкосов (2,5м*2шт.=5м) из бревен (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4597,32 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (6516,4 руб.) СП (3388,53 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (6516,4 руб.)	0,36 (31+5) / 100	3999,05 1111,86	57,6	2829,59	1439,66	400,27	20,74	1018,65	160,21	57,68
8	ТЕРр58-5-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена из досок стропильных и диагональных ног (5,4*24шт.=130м), подкосов (2,1м*6шт.=13м), затяжки (3,5*10шт.=35м) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (18906 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (26798,02 руб.) СП (13934,97 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (26798,02 руб.)	1,78 (130+13+35) / 100	2443,03 924,76	17,33	1500,94	4348,59	1646,07	30,85	2671,67	133,25	237,19
9	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка карнизов: кобылок, лобовых досок (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (6650,65 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7367,51 руб.) СП (3156,24 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7367,51 руб.)	0,57 ((35,2*2+11,1*2)*0.6+0.6*0, 6*4) / 100	857,34 793,94	63,4		488,68	452,55	36,13		114,4	65,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство карнизов: кобылок, лобовых досок и обшивка досками (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (9560,16 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (10590,63 руб.) СП (4537,03 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (10590,63 руб.)	0,57 $((35,2*2+11,1*2)*0,6+0,6*0,6*4) / 100$	5090,57 1141,28	99,06	3850,23	2901,62	650,53	56,46	2194,63	164,45	93,74
11	ТЕР15-04-024-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами по дереву карнизов на фасадах (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1710,86 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2129,92 руб.) СП (796,59 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2129,92 руб.)	0,57 $((35,2*2+11,1*2)*0,6+0,6*0,6*4) / 100$	883,01 229,36	5,8 0,16	647,85	503,32	130,74	3,31 0,09	369,27	32,2575	18,39
12	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (458,96 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (650,55 руб.) СП (338,29 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (650,55 руб.)	0,02 2 / 100	2008,45 1998,08	10,37		40,17	39,96	0,21		309,3	6,19
13	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1608,91 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1782,33 руб.) СП (763,55 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1782,33 руб.)	2	362,39 52,91	27,46 1,83	282,02	724,78	105,82	54,92 3,66	564,04	7,6245	15,25
14	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-1	150,63		150,63	-150,63			-150,63		
15	ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные ПВХ с фурнитурой и жалюзийной решеткой, прим. (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1,8 0,9*1*2	374,74		374,74	674,53			674,53		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон (2 шт.) оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны (100 м2 проемов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (539,05 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (597,15 руб.) СП (255,82 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (597,15 руб.)	0,06 (3*12) / 100	8157,14 610,19	21,68 1,16	7525,27	489,43	36,61	1,3 0,07	451,52	91,7585	5,51
17	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0432	10438,67		10438,67	-450,95			-450,95		
18	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер (в цвет кровли) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	7 6*1,1	110,04		110,04	770,28			770,28		
19	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон (7,2*0,05*0,05*2 шт.) (1 м3) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (206,47 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (228,73 руб.) СП (97,99 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (228,73 руб.)	0,036 7,2*0,05*0,05*2	2655,97 388,16	44,76 2,33	2223,05	95,61	13,97	1,61 0,08	80,03	48,8865	1,76
20	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного RAL3005 (спелая вишня), прим. (100 м2 кровли) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2.Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (144372,37 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (157268,38 руб.) СП (69512,62 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (157268,38 руб.)	4,962 496,2 / 100	21251,54 1912,03	1014,88 34,81	18324,63	105450,14	9487,49	5035,83 172,73	90926,82	249,9381	1240,19
21	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-625,2	65,28		65,28	-40813,06			-40813,06		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5, RAL3005 (спелая вишня) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	625,2	59,75		59,75	37355,7			37355,7		
23	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-500,2	54,17		54,17	-27095,83			-27095,83		
24	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,0695 496,2*7*0,00002	31702,17		31702,17	2203,3			2203,3		
25	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Снеговой барьер (полиэстер Ruukki),92м/2м=46шт. (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	46 92/2	133,66		133,66	6148,36			6148,36		
26	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые (1800*50*50 мм) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	94 (5,2*4+26)*2	23,15		23,15	2176,1			2176,1		
27	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли наружные (в цвет кровли): коньковый элемент (47м*0,3м=14,1м2), слуховое окно (7м*0,3м*2шт.=4,2м2), примыкания к вентшхтам (2,2*0,3*6шт.=3,96м2) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	22,26 14,1+4,2+3,96	152,11		152,11	3385,97			3385,97		
28	ТССЦ-101-2778 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (нижнее примыкание): слуховое окно (7м*0,4м*2шт.=5,6м2), примыкания к вентшхтам (2,2*0,4*6шт.=5,28м2), галстуки от вентшхт (1,5м*0,4м*6шт.=3,6м2) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	14,48 5,6+5,28+3,6	42,42		42,42	614,24			614,24		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен дымовых шахт (0,7*0,4*1,5*2шт.+7*0,12*0,17*4шт.+0,4*0,25*0,17*4шт. т.=0,84+0,57+0,07=1,48м3), под лежаком, мауэрлатом (0,14*0,4*42=2,35м3) (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3713,28 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (4412,69 руб.) СП (2100,44 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4412,69 руб.)	3,83 1,48+2,35	166,22 59,41	106,81 11,36		636,62	227,54	409,08 43,51		8,24	31,56
30	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под лежаком, мауэрлатом) (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (6612,49 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (9045,82 руб.) СП (5065,66 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (9045,82 руб.)	2,35 0,14*0,4*42	1048,62 230,74	29,49 5,7	788,39	2464,26	542,24	69,3 13,40	1852,72	35,39	83,17
31	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных дымовых шахт (ремонт -2шт., восстановить -4шт.) с установкой металлических зонтов из листовой оцинкованной стали в цвет кровли (0,7*0,4*1,5*2шт.+3,5*0,4*0,4*4шт.+0,7*0,4*4,5*4шт.= 0,84+2,24+5,04=8,12м3) (1 м3 кладки (без вычета пустот)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (13799,76 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (14785,99 руб.) СП (8043,58 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (14785,99 руб.)	8,12	1102,62 106,05	58,63 5,8	937,94	8953,27	861,13	476,08 47,10	7616,06	14,9155	121,11
32	ТССЦ-101-1704 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Войлок строительный (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0244 -Ф3,р3	8926,84		8926,84	-217,81			-217,81		
33	ТССЦ-101-1133 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0487 -Ф3,р1	6900,99		6900,99	-336,08			-336,08		
34	ТССЦ-101-0975 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0325 -Ф3,р2	4501,77		4501,77	-146,31			-146,31		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТССЦ-301-0291 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2200 мм, прим. (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	6	240,75		240,75	1444,5			1444,5		
36	ТЕР15-02-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка дымовых шахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню (2,2*1,5*6шт.=19,8м2) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1731,25 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2155,31 руб.) СП (806,09 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2155,31 руб.)</i>	0,198 19,8 / 100	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	322,32	126,37	15,16 6,02	180,79	81,512	16,14
37	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска дымовых шахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (310,71 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (386,81 руб.) СП (144,67 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (386,81 руб.)</i>	0,198 19,8 / 100	651,22 119,98	8,85	522,39	128,94	23,76	1,75	103,43	15,87	3,14
38	ТССЦ-101-3469 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	-0,0075	6356,99		6356,99	-47,68			-47,68		
39	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	0,0075	34609,6		34609,6	259,57			259,57		
40	ТЕРр61-2-9 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки дымовых шахт на чердаке по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1622,31 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (2415,95 руб.) СП (966,38 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (2415,95 руб.)</i>	0,13 (15*85%) / 100	2216,2 1132,69	20,8 8,88	1062,71	288,11	147,25	2,7 1,15	138,16	157,1	20,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки дымовых шахт на чердаке: внутренних помещений (100 м2 перетертой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (43,51 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (64,8 руб.) СП (25,92 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (64,8 руб.)	0,02 (15-13) / 100	216,86 197,33	3,1 1,33	16,43	4,34	3,95	0,06 0,03	0,33	28,07	0,56
42	ТЕР15-02-016-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка дымовых шахт на чердаке цементно-известковым или цементным раствором по камню (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2970,16 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3697,68 руб.) СП (1382,93 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3697,68 руб.)	0,32 32 / 100	1577,17 639,92	127,06 69,88	810,19	504,69	204,77	40,66 22,36	259,26	86,71	27,75
43	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска дымовых шахт на чердаке водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2190,9 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2727,55 руб.) СП (1020,1 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2727,55 руб.)	0,47 47 / 100	1371,84 356,17	16,91 0,29	998,76	644,76	167,4	7,95 0,14	469,41	50,094	23,54
44	ТЕР16-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Нарращивание трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2737,93 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2796,09 руб.) СП (1578,11 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2796,09 руб.)	0,3 (5*6) / 100	7216,3 571,68	8,19 0,83	6636,43	2164,89	171,5	2,46 0,25	1990,93	70,84	21,25
45	ТССЦ-301-1224 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	7,5 0,25*30	11,14		11,14	83,55			83,55		
46	ТССЦ-507-2597 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	6	131,68		131,68	790,08			790,08		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубками (10 м трубопровода) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (854,48 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (1116,97 руб.) СП (531,68 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1116,97 руб.)	2,1 (3,5*6) / 10	1956,47 32,67	28,1	1895,7	4108,59	68,61	59,01	3980,97	4,048	8,5
48	ТССЦ-101-2466 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска «Армофиниш» (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-3,02	249,57		249,57	-753,7			-753,7		
49	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108x13 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-23,1	132,13		132,13	-3052,2			-3052,2		
50	ТССЦ-113-0393 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Клей «Армофлекс» 520 (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,3003	62,79		62,79	-18,86			-18,86		
51	ТССЦ-113-0394 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очиститель для клея «Армофлекс» (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,042	185,74		185,74	-7,8			-7,8		
52	ТССЦ-506-0879 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0693	55,77		55,77	-3,86			-3,86		
53	ТССЦ-104-0284 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	23,1 21*1,1	73,37		73,37	1694,85			1694,85		
54	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ходов на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1145,85 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (1728,28 руб.) СП (691,31 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (1728,28 руб.)	0,77 (33*2+11) / 100	1857,18 135,62	13,93 2,25	1707,63	1430,03	104,43	10,73 1,73	1314,87	20,8	16,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (22056,89 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (28832,53 руб.) СП (13724,28 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (28832,53 руб.)	15,15 (496,2*1,03*2+(2*35,2-2)*7,2) / 100	259,73 114,91	143,11 1,99	1,71	3934,91	1740,89	2168,12 30,15	25,9	14,8465	224,92
56	ТССЦ-113-8070 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	487,8	14,04		14,04	6848,71			6848,71		
57	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка люка (2 шт.) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (103,44 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (122,92 руб.) СП (58,51 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (122,92 руб.)	0,0096 (0,6*0,8*2) / 100	923,98 683,73	240,25 102,63		8,87	6,56	2,31 0,99		103,91	1
58	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (2шт.) (100 м2 проемов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (184,88 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (204,81 руб.) СП (87,74 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (204,81 руб.)	0,0096 (0,6*0,8*2) / 100	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	484,03	10,84	14,7 1,74	458,49	164,082	1,58
59	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	11,09		11,09	44,36			44,36		
60	ТССЦ-101-0953 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ручка-скоба (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	18,5		18,5	37			37		
61	ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	88,88		88,88	177,76			177,76		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка металлических лестниц прямолинейных для выхода на чердак (1 шт.) (1 т конструкций) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (531,41 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (771,83 руб.) СП (446,12 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (771,83 руб.)	0,21	657,62 173,34	484,28 52,43		138,1	36,4	101,7 11,01		22,659	4,76
63	ТЕРр59-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных чердачных лестниц (1 шт.) (100 м марша) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (106,01 руб.): 76%*0.85 от ФОТ (164,1 руб.) СП (78,77 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (164,1 руб.)	0,029 2,9 / 100	349,81 347,74	2,07		10,14	10,08	0,06		53,83	1,56
64	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж металлических лестниц прямолинейных для выхода на чердак (2 шт.) (1 т конструкций) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (179,34 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (260,48 руб.) СП (150,56 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (260,48 руб.)	0,04228 0,0069+0,03538	1234,52 284,77	864,79 93,63	84,96	52,2	12,04	36,56 3,96	3,6	37,2255	1,57
65	ТССЦ-204-0003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,0069 0,7*8*0,617*2/1000	6240,48		6240,48	43,06			43,06		
66	ТССЦ-101-5451 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	35,38 2,9*2*3,05*2	5,03		5,03	177,96			177,96		
67	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей:лестниц, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (156,4 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (194,71 руб.) СП (72,82 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (194,71 руб.)	0,0203 (2,9*0,7*2*0,5) / 100	1054,11 589,19	3,64 0,16	461,28	21,4	11,96	0,07	9,37	81,719	1,66

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного перекрытия керамзитом (1 м3 утеплителя) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (15035,61 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (16378,66 руб.) СП (7239,37 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (16378,66 руб.)	37,4 34*11*0,1	219,11 22,2	37,63 4,7	159,28	8194,71	830,28	1407,36 175,78	5957,07	3,496	130,75
69	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (28694,41 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (30745,11 руб.) СП (16725,34 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (30745,11 руб.)	5,37 ((35,2+11,1)*2*5,8) / 100	681,45 351,68	7,58	322,19	3659,39	1888,52	40,7	1730,17	50,025	268,63
70	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3634,63 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3959,29 руб.) СП (1750,01 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3959,29 руб.)	0,96 96 / 100	6319,25 250,69	28,56 2,65	6040	6066,48	240,66	27,42 2,54	5798,4	36,1215	34,68
71	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,1622	7301,71		7301,71	-1184,34			-1184,34		
72	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,4339	10541,02		10541,02	-4573,75			-4573,75		
73	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, цвет кровли (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	32 96/3	204,15		204,15	6532,8			6532,8		
74	ТССЦ-301-5844 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, цвет кровли (96/0,5) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	192 96/0,5	38,48		38,48	7388,16			7388,16		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, цвет кровли (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	33	43,51		43,51	1435,83			1435,83		
76	ТЕРр58-10-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (253,94 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (359,95 руб.) СП (187,17 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (359,95 руб.)	0,06 6 / 100	3711,05 368,51	6,92	3335,62	222,66	22,11	0,42	200,13	53,1	3,19
77	ТССЦ-201-1103 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-6	33,34		33,34	-200,04			-200,04		
78	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), цвет кровли (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	6	93,71		93,71	562,26			562,26		
79	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (880,02 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1247,37 руб.) СП (648,63 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1247,37 руб.)	0,3 (5*6) / 100	6260,45 255,39	11,25	5993,81	1878,14	76,62	3,38	1798,14	36,8	11,04
80	ТССЦ-201-1101 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-34,35	52,33		52,33	-1797,54			-1797,54		
81	ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, цвет кровли (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	10 30/3	286,15		286,15	2861,5			2861,5		
82	ТССЦ-301-5869 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, цвет кровли (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	26	100,4		100,4	2610,4			2610,4		
83	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (253,94 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (359,95 руб.) СП (187,17 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (359,95 руб.)	0,06 6 / 100	6655,05 368,51	6,92	6279,62	399,3	22,11	0,42	376,77	53,1	3,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	ТССЦ-301-1104 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-6	62,78		62,78	-376,68			-376,68		
85	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, цвет кровли (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	6	81,99		81,99	491,94			491,94		
86	ТЕРр58-10-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1426,16 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2021,49 руб.) СП (1051,17 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2021,49 руб.)	0,28 28 / 100	3673,01 443,47	6,92	3222,62	1028,44	124,17	1,94	902,33	63,9	17,89
87	ТССЦ-201-1102 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-28	32,21		32,21	-901,88			-901,88		
88	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), цвет кровли (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	28	85,34		85,34	2389,52			2389,52		
89	ТЕРр58-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1039,33 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1473,18 руб.) СП (766,05 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1473,18 руб.)	0,36 (6*6) / 100	758,33 251,37	0,87	506,09	273	90,49	0,31	182,2	37,8	13,61
90	ТССЦ-101-0782 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0331	5469,5		5469,5	-181,04			-181,04		
91	ТССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель трубы МП, диаметр 100 мм, цвет кровли (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	36	53,55		53,55	1927,8			1927,8		
92	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отлив (отмет), воронки, колено (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (-245,68 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (-348,23 руб.) СП (-181,08 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (-348,23 руб.)	-0,37 -37 / 100	57,99 57,79	0,2		-21,46	-21,39	-0,07		9,1	-3,37

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	ТЕРр58-3-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали: водосточных труб с люлек (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (-659,16 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (-934,31 руб.) СП (-485,84 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (-934,31 руб.)	-0,3 -30 / 100	191,3 191,3			-57,39	-57,39			29,34	-8,8
94	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	24,005 11,0953+(496,2*15,21/1000) +(3,83*1,4)	40,8	40,8		979,4		979,4			
95	ТССЦпг-03-21-02-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км II класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	24,005 11,0953+(496,2*15,21/1000) +(3,83*1,4)	15,65	15,65		375,68		375,68			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							181604,23	23359,23	12008,67 576,35	146236,33		3226,26
Накладные расходы							24051,34					
Сметная прибыль							14157,36					
Итого							219812,93					3226,26
В том числе:												
Материалы							146236,33					
Машины и механизмы							12008,67					
ФОТ							23935,58					
Накладные расходы							24051,34					
Сметная прибыль							14157,36					
ВСЕГО по смете							219812,93					3226,26
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							181604,23	23359,23	12008,67 576,35	146236,33		3226,26
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)							1308401,88	380288,26	74093,48 9382,96	854020,14		3226,26
Накладные расходы							332822,51					
Сметная прибыль							184385,47					
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							37125,73					131,18
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							206872,22					643,32
Деревянные конструкции							108647,5					183,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Отделочные работы						33908,75					90,62
	Кровли						893327,06					1405,62
	Стены (ремонтно-строительные)						31753,28					83,17
	Конструкции из кирпича и блоков						165708,72					389,74
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						32288,15					21,25
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						5945,47					20,98
	Теплоизоляционные работы						131257,2					233,42
	Прочие ремонтно-строительные работы						11282,32					16,02
	Материалы						154522,49					
	Строительные металлические конструкции						4260,87					6,33
	Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)						349,25					1,56
	Погрузо-разгрузочные работы						6042,9					
	Перевозка грузов автотранспортом						2317,95					
	Итого						1825609,86					3226,26
	В том числе:											
	Материалы						854020,14					
	Машины и механизмы						74093,48					
	ФОТ						389671,22					
	Накладные расходы						332822,51					
	Сметная прибыль						184385,47					
	Итого						1825609,86					3226,26
	НДС 18%						328609,77					
	ВСЕГО по смете						2154219,63					3226,26