

**Капитальный ремонт многоквартирного дома №44 по ул.Строителей, г.Гагарин, Гагаринский район, Смоленская область**  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1993,755 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 292,994 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2207,22 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1.</b>												
Основная часть												
1	<b>ТЕР46-04-008-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий к парапетам, вентилятам, выходам на крышу (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (14372,95 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (17080,16 руб.) СП (8130,16 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (17080,16 руб.)</i>	11,49 <i>(1102,6+32,5+10,9+2,9) / 100</i>	132,74 91,31	41,43		1525,18	1049,15	476,03		14,38	165,23

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	<b>ТЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (крыша и парапет) (100 м2 стяжки) (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (28056,17 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (30562,28 руб.) СП (13508,53 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (30562,28 руб.)	11,026 $((88,5+1,14)*(11,3+1)) / 100$	305,16 153,09	152,07 17,17			3364,69	1687,97	1676,72 189,32		21,776	240,1
3	<b>ТЕР12-01-017-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (33958,72 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (36992,07 руб.) СП (16350,49 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (36992,07 руб.)	11,026 $1102,6 / 100$	271,32 196,84	74,48 9,24			2991,57	2170,36	821,21 101,88		28	308,73
4	<b>ТЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (общая толщ.50мм) (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (36901,54 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (40197,76 руб.) СП (17767,41 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (40197,76 руб.)	10,001 $((88,5*11,3)) / 100$	1232,2 220,06	237,61 26,83	774,53		12323,23	2200,82	2376,34 268,33	7746,07	27,22	272,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	<b>ТЕР12-01-017-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (44450,88 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (48421,44 руб.) СП (21402,28 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (48421,44 руб.)	10,001 <i>1000,1 / 100</i>	2127,63 282,96	116,38 14,44	1728,29	21278,43	2829,88	1163,92 144,41	17284,63	35	350,04
6	<b>ТЕР06-01-015-10</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Армирование цементно-песчаной стяжки (сеткой плетеной оцинкованной д.3мм с ячейкой 50*50мм) (1 т) <i>128,05 = 5 659,22 - 0,028 x 9 240,19 - 1 x 5 272,44</i> (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3372,28 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4198,29 руб.) СП (1855,64 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4198,29 руб.)	2,4 <i>(2,4*1000,1)/1000</i>	150,95 104,8	46,15 2,65		362,28	251,52	110,76 6,36		12,64	30,34
7	<b>ТССЦ-101-5243</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сетка плетеная из проволоки диаметром 3 мм оцинкованная, 50х50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1100,11 <i>1000,1*1,1</i>	11,6		11,6	12761,28			12761,28		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ТЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм на парапетах (общая толщ.30мм) (100 м2 стяжки) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3781,99 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4119,82 руб.) СП (1820,96 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4119,82 руб.)</i>	1,025 <i>(0,5*(88,5+1,14)*2+0,57*11, 3*2) / 100</i>	1232,2 220,06	237,61 26,83	774,53	1263,01	225,56	243,55 27,50	793,9	27,22	27,9
9	<b>ТЕР12-01-017-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 (100 м2 стяжки) <i>(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1952,42 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2126,82 руб.) СП (940,05 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2126,82 руб.)</i>	1,025 <i>(0,5*(88,5+1,14)*2+0,57*11, 3*2) / 100</i>	911,84 121,27	49,88 6,19	740,69	934,64	124,3	51,13 6,34	759,21	15	15,38

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	<b>ТЕР12-01-016-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: праймером битумным с учетом примыканий к парапетам, вентилятам и выходам на крышу (100 м2 кровли) 23,37 = 111,39 - 0,045 x 1 955,93 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3932,34 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4283,59 руб.) СП (1893,35 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4283,59 руб.)	11,49 (1102,6+32,5+10,9+2,9) / 100	27,22 22,9	4,32		312,76	263,12	49,64		2,8	32,17
11	<b>ТССЦ-113-2230</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (расход праймера 0,35л/м2) (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	402,15 0,35*1149	7,8		7,8	3136,77			3136,77		
12	<b>ТЕР12-01-002-09</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) 356,44 = 9 045,52 - 114 x 40,84 - 116 x 34,77 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (19376,69 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21107,51 руб.) СП (9329,52 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21107,51 руб.)	10,001 (88,5*11,3) / 100	383,52 126,33	53 3,31	204,19	3835,58	1263,43	530,05 33,10	2042,1	14,36	143,61
13	<b>ТССЦ-101-4703</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Техноэласт ЭКП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1140	27,02		27,02	30802,8			30802,8		
14	<b>ТССЦ-101-4702</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Техноэласт ЭПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1160	23,08		23,08	26772,8			26772,8		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	<b>ТЕР12-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам вентшахт и выходов на крышу с одним фартуком (100 м примыканий) 3 595,40 = 11 314,16 - 189 x 40,84 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4720,39 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5142,04 руб.) СП (2272,78 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5142,04 руб.)	0,6872 $((0,38+0,78)*2*6+(1,25+0,71)*2*2+(0,92+0,72)*2*2+(1,51+0,64)*2*6+(1,6+2,05)*2*2) / 100$	3676,99 448,51	115,45 11,1	3113,03	2526,83	308,22	79,34 7,63	2139,27	52,21	35,88
16	<b>ТССЦ-101-4703</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Техноэласт ЭКП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	129,9	27,02		27,02	3509,9			3509,9		
17	<b>ТЕР12-01-004-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) 828,81 = 11 120,49 - 252 x 40,84 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (9448,1 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10292,05 руб.) СП (4549,09 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10292,05 руб.)	1,996 $(88,5*2+11,3*2) / 100$	892,37 304,97	118,91 11,76	468,49	1781,17	608,72	237,34 23,47	935,11	35,5	70,86
18	<b>ТССЦ-101-4703</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Техноэласт ЭКП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	503	27,02		27,02	13591,06			13591,06		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	<b>ТЕРр58-20-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали ( парпетов ) шириной: до 1 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (11366,78 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (16111,66 руб.) СП (8378,06 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (16111,66 руб.)	2,02 $((88,5+1,14)*2+11,3*2) / 100$	4972,92 487,54	11,65 2,39	4473,73	10045,3	984,83	23,53 4,83	9036,94	70,25	141,91
20	<b>ТССЦ-101-2915</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	289 202/0,7	5,99		5,99	1731,11			1731,11		
21	<b>ТЕРр65-6-23</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена ливневых воронок (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3107,61 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (3549,53 руб.) СП (1703,77 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (3549,53 руб.)	0,06 6 / 100	28519,02 3626,53	64,67 7,29	24827,82	1711,14	217,59	3,88 0,44	1489,67	491,4	29,48
22	<b>ТССЦ-301-1525</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-6 -Ф4.p1	246,31		246,31	-1477,86			-1477,86		
23	<b>ТССЦ-301-1350</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная чугунная ВР-А-80-00 с листоуловителем (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	6	587,16		587,16	3522,96			3522,96		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	<b>ТЕР16-04-001-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Нарращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (существующие фановые трубы на крыше) (100 м трубопровода) <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (492,74 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (503,21 руб.) СП (284,01 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (503,21 руб.)</i>	0,045 <i>(3*1,5) / 100</i>	7332,28 686,01	9,83 0,99	6636,44	329,95	30,87	0,44 0,04	298,64	73,92	3,33
25	<b>ТССЦ-101-5796</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы) (шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	3	105,45		105,45	316,35			316,35		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	<b>ТЕР26-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»): трубками (существующие фановые трубы) (10 м трубопровода) 119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (73,23 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (95,73 руб.) СП (45,57 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (95,73 руб.)	0,18 (0,6*3) / 10	129,63 32,67	28,1	68,86	23,33	5,88	5,06	12,39	3,52	0,63
27	<b>ТССЦ-104-0284</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм (м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1,98 1,8*1,1	73,37		73,37	145,27			145,27		
<b>Вентшахты</b>												
28	<b>ТЕР07-05-030-09</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж плит покрытия вентшахт массой: до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1269,24 руб.): 155%*(0.9*0.85) от ФОТ (1070,41 руб.) СП (727,88 руб.): 100%*(0.85*0.8) от ФОТ (1070,41 руб.)	0,16 16 / 100	1241,02 276,63	964,39 134,3		198,56	44,26	154,3 21,49		37,032	5,93

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	<b>ТЕР46-04-001-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка: кирпичной кладки вентшахт (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (9229,84 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10968,32 руб.) СП (5220,92 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10968,32 руб.)</i>	9,52 <i>1,44+1,42+1,32+5,34</i>	166,22 59,41	106,81 11,36		1582,41	565,58	1016,83 108,15		8,24	78,44
30	<b>ТЕР08-08-005-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов (1 м3 кладки (без вычета пустот)) <i>1 008,87 = 1 077,06 - 0,006 x 6 900,99 - 0,003 x 8 926,84 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (16179,01 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (17335,27 руб.) СП (9430,39 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (17335,27 руб.)</i>	9,52 <i>1,44+1,42+1,32+5,34</i>	1034,43 106,05	58,63 5,8	869,75	9847,77	1009,6	558,16 55,22	8280,01	12,97	123,47
31	<b>ТССЦ-301-0292</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2320мм (прим) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	6	297,52		297,52	1785,12			1785,12		
32	<b>ТССЦ-301-0293</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3280 мм (прим) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	2	334,47		334,47	668,94			668,94		
33	<b>ТССЦ-301-0295</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3920 мм (прим) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	2	607,83		607,83	1215,66			1215,66		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	<b>ТССЦ-301-0295</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4300 мм (прим) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	6	607,83		607,83	3646,98			3646,98		
35	<b>ТЕР09-06-001-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж: решеток (решетки продухов со стороны чердака) (1 т конструкций) <i>557,03 = 566,03 - 0,00194 x 4 640,69 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (410,91 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (596,82 руб.) СП (344,96 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (596,82 руб.)</i>	0,09	643,09 405,35	165,96 1,99	71,78	57,88	36,48	14,94 0,18	6,46	50,79	4,57
36	<b>ТССЦ-201-0843</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	0,09 <i>1,5*30*2/1000</i>	10671,94		10671,94	960,47			960,47		
37	<b>ТЕР15-02-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная штукатурка вентшахт цементно-известковым раствором по камню (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4162,11 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5181,59 руб.) СП (1937,91 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5181,59 руб.)</i>	0,476 <i>((0,38+0,78)*2*0,8*6+(1,25+0,71)*2*0,8*2+(0,92+0,72)*2*0,99*2+(1,51+0,64)*2*0,92*6) / 100</i>	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	774,87	303,8	36,44 14,48	434,63	70,88	33,74

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	<b>ТЕР15-04-019-07</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентшафт акриловыми составами: вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (700,27 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (871,79 руб.) СП (326,05 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (871,79 руб.)	0,476 $((0,38+0,78)*2*0,8*6+(1,25+0,71)*2*0,8*2+(0,92+0,72)*2*0,99*2+(1,51+0,64)*2*0,92*6) / 100$	544,28 112,5	6,64	425,14	259,08	53,55	3,16	202,37	12,94	6,16
Выходы на крышу (2 шт)												
39	<b>ТЕРр58-20-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливы по периметру плиты покрытия выходов на кровлю) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (483,66 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (685,55 руб.) СП (356,49 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (685,55 руб.)	0,146 $((1,6+2,05)*2*2) / 100$	2320,29 287,39	5,95 1,06	2026,95	338,76	41,96	0,87 0,15	295,93	41,41	6,05
40	<b>ТЕР46-04-012-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (выходы на крышу) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (204,81 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (243,39 руб.) СП (115,85 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (243,39 руб.)	0,019 $(0,95*1*2) / 100$	923,98 683,73	240,25 102,63		17,56	13	4,56 1,95		103,91	1,97
41	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (0,95*1*2шт) (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (474,47 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (689,13 руб.) СП (398,32 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (689,13 руб.)	1,9 $0,95*1*2$	70,09 22,28	23,7	24,11	133,17	42,33	45,03	45,81	2,4	4,56

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	<b>ТССЦ-203-8147</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блок дверной стальной наружный ДСН ДКН, (ГОСТ 31173-2003) в комплекте с окраской (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	1,9 <i>0,95*1*2</i>	1356,69		1356,69	2577,71			2577,71		
43	<b>ТЕР46-04-012-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов:люков (2шт*0,8*1) (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (172,34 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (204,8 руб.) СП (97,48 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (204,8 руб.)</i>	0,016 <i>(1*0,8*2) / 100</i>	923,98 683,73	240,25 102,63		14,78	10,94	3,84 1,64		103,91	1,66
44	<b>ТЕР10-01-039-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (308,03 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (341,23 руб.) СП (146,18 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (341,23 руб.)</i>	0,016 <i>(1*0,8*2) / 100</i>	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	806,72	18,06	24,5 2,90	764,16	142,68	2,28
45	<b>ТССЦ-101-0956</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Петля накладная (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	4	11,09		11,09	44,36			44,36		
46	<b>ТССЦ-101-0953</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ручка-скоба (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	2	18,5		18,5	37			37		
47	<b>ТССЦ-101-2003</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	2	88,88		88,88	177,76			177,76		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	<b>ТЕРр56-11-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Снятие наличников (100 м наличников) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (22,24 руб.): 82%*0.85 от ФОТ (31,91 руб.) СП (15,83 руб.): 62%*0.8 от ФОТ (31,91 руб.)	0,072 $((1+0,8)*2^2) / 100$	27,2 27,2			1,96	1,96			4,21	0,3
49	<b>ТЕР10-01-060-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (63,34 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (70,17 руб.) СП (30,06 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (70,17 руб.)	0,072 7,2 / 100	510,97 59,8	4,33	446,84	36,79	4,31	0,31	32,17	7,82	0,56
50	<b>ТЕР15-04-024-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наличников (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (25,11 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (31,26 руб.) СП (11,69 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (31,26 руб.)	0,0072 $(7,2*0,1) / 100$	1149,63 266,23	5,8 0,16	877,6	8,28	1,92	0,04	6,32	32,56	0,23
51	<b>ТЕР15-02-016-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка поверхностей внутренних стен выходов на кровлю (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2784,59 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3466,66 руб.) СП (1296,53 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3466,66 руб.)	0,3 30 / 100	1577,17 639,92	127,06 69,88	810,19	473,15	191,98	38,12 20,96	243,05	75,4	22,62

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	<b>ТЕР15-04-005-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке внутренних стен (выходы на кровлю) (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1412,31 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1758,24 руб.) СП (657,58 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1758,24 руб.)</i>	0,3 30 / 100	1594,54 359,65	17 0,34	1217,89	478,36	107,9	5,1 0,10	365,36	42,9	12,87
53	<b>ТЕР46-02-009-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отбивка штукатурки наружных стен кирпичных (выходы на крышу) (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (397,01 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (471,79 руб.) СП (224,57 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (471,79 руб.)</i>	0,2 $((2,05+1,6)^2 * 1,5 - 0,95)^2 / 100$	144,91 144,91			28,98	28,98			22,82	4,56
54	<b>ТЕР15-02-036-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса:выходы на крышу (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2980,62 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3710,7 руб.) СП (1387,8 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3710,7 руб.)</i>	0,2 $((2,05+1,6)^2 * 1,5 - 0,95)^2 / 100$	5738,32 1116,34	66,16 23,28	4555,82	1147,66	223,27	13,23 4,66	911,16	129,95	25,99

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	<b>ТЕР15-04-019-07</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных стен выходов на крышу вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (294,23 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (366,3 руб.)</i> <i>СП (137 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (366,3 руб.)</i>	0,2 $((2,05+1,6)*2*1,5-0,95)*2 / 100$	544,28 112,5	6,64	425,14	108,86	22,5	1,33	85,03	12,94	2,59
56	<b>ТЕР15-04-030-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей:лестниц, количество окрасок 2 (выходы на чердак и выходы на крышу) (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (92,45 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (115,1 руб.)</i> <i>СП (43,05 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (115,1 руб.)</i>	0,012 $(2,5*0,7*0,5+1*0,7*0,5) / 100$	1054,11 589,19	3,64 0,16	461,28	12,65	7,07	0,04	5,54	71,06	0,85
Вывоз мусора												
57	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР 0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	24,2 121*20%	40,8	40,8		987,36		987,36			



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	96,8 <i>121*80%</i>	3,52	3,52		340,74		340,74			
59	<b>ТССЦпг-03-21-01-035</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	121 <i>1,0596+1000,1*0,05*2+102, 5*0,03*2+1149*0,012</i>	21,13	21,13		2556,73		2556,73			
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							190748,61	16951,67	13654,57 1045,53	160142,37		2207,22
Накладные расходы							18863,39					
Сметная прибыль							10222,55					
<b>Итого по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							9636,23					251,86
Кровли							148805,96					1496,9
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							13509,74					30,34
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							13642,19					147,96
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							588,67					29,48
Материалы							6100,67					
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							703,72					3,33
Теплоизоляционные работы							177,39					0,63
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							346,17					5,93
Конструкции из кирпича и блоков							15410,74					123,47
Строительные металлические конструкции							1272,57					9,13
Отделочные работы							4607,88					105,05
Деревянные конструкции							1143					2,84
Проемы (ремонтно-строительные)							4,79					0,3

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Погрузо-разгрузочные работы						1328,1					
	Перевозка грузов автотранспортом						2556,73					
	<b>Итого</b>						<b>219834,55</b>					<b>2207,22</b>
	В том числе:											
	Материалы						160142,37					
	Машины и механизмы						13654,57					
	ФОТ						17997,2					
	Накладные расходы						18863,39					
	Сметная прибыль						10222,55					
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>219 834,55</b>					<b>2207,22</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>												
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						190748,61	16951,67	13654,57 1045,53	160142,37		2207,22
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)						1295453,32	275973,2	84248,69 17021,22	935231,43		2207,22
	Накладные расходы						261031,46					
	Сметная прибыль						133138,23					
	<b>Итого по смете:</b>											
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						95876,43					251,86
	Кровли						1150766,82					1496,9
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						84531,94					30,34
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						102065,31					147,96
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)						8446,66					29,48
	Материалы						35627,91					
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						4873,56					3,33
	Теплоизоляционные работы						1166,48					0,63
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						3669,7					5,93
	Конструкции из кирпича и блоков						115275,96					123,47
	Строительные металлические конструкции						9196,1					9,13
	Отделочные работы						46858,07					105,05
	Деревянные конструкции						7228,69					2,84
	Проемы (ремонтно-строительные)						69,98					0,3
	Погрузо-разгрузочные работы						8194,38					
	Перевозка грузов автотранспортом						15775,02					
	<b>Итого</b>						<b>1 689 623,01</b>					<b>2207,22</b>
	В том числе:											
	Материалы						935231,43					
	Машины и механизмы						84248,69					

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ФОТ						292994,42					
	Накладные расходы						261031,46					
	Сметная прибыль						133138,23					
	НДС 18%						304 132,14					
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>1 993 755,15</b>					<b>2207,22</b>