

Капитальный ремонт многоквартирного дома №46 по ул.Строителей, г.Гагарин, Гагаринский район, Смоленская область
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 2816,171 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 427,826 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3161,32 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
Основная часть												
1	ТЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий к парапетам, вентшахтам, выходам на крышу (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (15686,48 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (18641,09 руб.) СП (8873,16 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (18641,09 руб.)</i>	12,54 <i>(1145,1+55+48,2+5,44) / 100</i>	132,74 91,31	41,43		1664,56	1145,03	519,53		14,38	180,33

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (крыша и парапет) (100 м2 стяжки) <i>(Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17;</i> <i>ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (29135,06 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (31737,54 руб.)</i> <i>СП (14027,99 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (31737,54 руб.)</i>	11,45 $((89+1,02)*(11,7+1,02))/100$	305,16 153,09	152,07 17,17			3494,08	1752,88	1741,2 196,60		21,776	249,34
3	ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) <i>(Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;</i> <i>ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17;</i> <i>ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (35264,61 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (38414,61 руб.)</i> <i>СП (16979,26 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (38414,61 руб.)</i>	11,45 $1145 / 100$	271,32 196,84	74,48 9,24			3106,61	2253,82	852,79 105,80		28	320,6
4	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (общая толщ.50мм) (100 м2 стяжки) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17;</i> <i>ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (38410,54 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (41841,55 руб.)</i> <i>СП (18493,97 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (41841,55 руб.)</i>	10,41 $(89*11,7) / 100$	1232,2 220,06	237,61 26,83	774,53		12827,2	2290,82	2473,52 279,30	8062,86	27,22	283,36

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (46268,8 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (50401,74 руб.) СП (22277,57 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (50401,74 руб.)	10,41 1041 / 100	2127,63 282,96	116,38 14,44	1728,29	22148,63	2945,61	1211,52 150,32	17991,5	35	364,35
6	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Армирование цементно-песчаной стяжки (сеткой плетеной оцинкованной д.3мм с ячейкой 50*50мм) (1 т) 128,05 = 5 659,22 - 0,028 х 9 240,19 - 1 х 5 272,44 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3509,97 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4369,71 руб.) СП (1931,41 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4369,71 руб.)	2,498 (2,4*1041)/1000	150,95 104,8	46,15 2,65		377,07	261,79	115,28 6,62		12,64	31,57
7	ТССЦ-101-5243 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка плетеная из проволоки диаметром 3 мм оцинкованная, 50х50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1145,1 1041*1,1	11,6		11,6	13283,16			13283,16		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм на парапетах (общая толщ.30мм) (100 м2 стяжки) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3837,29 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4180,05 руб.) СП (1847,58 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4180,05 руб.)</i>	1,04 <i>(0,51*(89+1,02)*2+0,51*11,7 *2) / 100</i>	1232,2 220,06	237,61 26,83	774,53	1281,49	228,86	247,11 27,90	805,52	27,22	28,31
9	ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 (100 м2 стяжки) <i>(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1981,11 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2158,07 руб.) СП (953,87 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2158,07 руб.)</i>	1,04 <i>(0,51*(89+1,02)*2+0,51*11,7 *2) / 100</i>	911,84 121,27	49,88 6,19	740,69	948,31	126,12	51,88 6,44	770,31	15	15,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР12-01-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: праймером битумным с учетом примыканий к парапетам, вентилятам и выходам на крышу (100 м2 кровли) 23,37 = 111,39 - 0,045 x 1 955,93 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4291,77 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4675,13 руб.) СП (2066,41 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4675,13 руб.)	12,54 (1145,1+55+48,2+5,44) / 100	27,22 22,9	4,32		341,34	287,17	54,17		2,8	35,11
11	ТССЦ-113-2230 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (расход праймера 0,35л/м2) (п) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	438,9 0,35*1254	7,8		7,8	3423,42			3423,42		
12	ТЕР12-01-002-09 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) 356,44 = 9 045,52 - 114 x 40,84 - 116 x 34,77 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (20169,23 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21970,84 руб.) СП (9711,11 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21970,84 руб.)	10,41 (89*11,7) / 100	383,52 126,33	53 3,31	204,19	3992,44	1315,1	551,73 34,46	2125,61	14,36	149,49
13	ТССЦ-101-4703 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Техноэласт ЭКП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1187	27,02		27,02	32072,74			32072,74		
14	ТССЦ-101-4702 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Техноэласт ЭПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1208	23,08		23,08	27880,64			27880,64		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР12-01-004-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам вентшахт и выходов на крышу с одним фартуком (100 м примыканий) $3\,595,40 = 11\,314,16 - 189 \times 40,84$ <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (11711,53 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (12757,66 руб.) СП (5638,89 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (12757,66 руб.)</i>	1,705 <i>((21,28+17,24+8,98+5,9+22,56+33,18+4,9+43,56+2,98)+(1,25+1,22)*2*2) / 100</i>	3676,99 448,51	115,45 11,1	3113,03	6269,27	764,71	196,84 18,93	5307,72	52,21	89,02
16	ТССЦ-101-4703 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Техноэласт ЭКП (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	322,2	27,02		27,02	8705,84			8705,84		
17	ТЕР12-01-004-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) $828,81 = 11\,120,49 - 252 \times 40,84$ <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (9533,29 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10384,85 руб.) СП (4590,1 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10384,85 руб.)</i>	2,014 <i>((89+11,7)*2) / 100</i>	892,37 304,97	118,91 11,76	468,49	1797,23	614,21	239,48 23,68	943,54	35,5	71,5
18	ТССЦ-101-4703 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Техноэласт ЭКП (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	507,5	27,02		27,02	13712,65			13712,65		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТЕРр58-20-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (парпетов) шириной: до 1 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (11445,57 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (16223,34 руб.) СП (8436,14 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (16223,34 руб.)	2,034 $((89+1,02)*2+11,7*2) / 100$	4972,92 487,54	11,65 2,39	4473,73	10114,92	991,66	23,7 4,86	9099,56	70,25	142,89
20	ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	291 203,4/0,7	5,99		5,99	1743,09			1743,09		
21	ТЕРр65-6-23 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена ливневых воронок (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3107,61 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (3549,53 руб.) СП (1703,77 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (3549,53 руб.)	0,06 6 / 100	28519,02 3626,53	64,67 7,29	24827,82	1711,14	217,59	3,88 0,44	1489,67	491,4	29,48
22	ТССЦ-301-1525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-6 -Ф4.p1	246,31		246,31	-1477,86			-1477,86		
23	ТССЦ-301-1350 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная чугунная ВР-А-80-00 с листоуловителем (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	6	587,16		587,16	3522,96			3522,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Нарращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (существующие фановые трубы на крыше) (100 м трубопровода) (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (328,55 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (335,53 руб.) СП (189,37 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (335,53 руб.)	0,03 (1,5*2) / 100	7332,28 686,01	9,83 0,99	6636,44	219,97	20,58	0,29 0,03	199,1	73,92	2,22
25	ТССЦ-101-5796 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы) (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	105,45		105,45	210,9			210,9		
26	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»): трубками (10 м трубопровода) 119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (48,82 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (63,82 руб.) СП (30,38 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (63,82 руб.)	0,12 (0,6*2) / 10	129,63 32,67	28,1	68,86	15,56	3,92	3,37	8,27	3,52	0,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТССЦ-104-0284 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм (м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1,32 1,1*1,2	73,37		73,37	96,85			96,85		
Вентшахты												
28	ТЕР07-05-030-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж плит покрытия вентшахт массой: до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2221,12 руб.): 155%*(0.9*0.85) от ФОТ (1873,18 руб.) СП (1273,76 руб.): 100%*(0.85*0.8) от ФОТ (1873,18 руб.)	0,28 28 / 100	1241,02 276,63	964,39 134,3		347,49	77,46	270,03 37,60		37,032	10,37
29	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичной кладки вентшахт (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (42668,57 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (50705,37 руб.) СП (24135,76 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (50705,37 руб.)	44,01 8,06+5,2+3,15+1,8+6,2+7,7 7+1,23+9,99+0,61	166,22 59,41	106,81 11,36		7315,34	2614,63	4700,71 499,95		8,24	362,64
30	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов (1 м3 кладки (без вычета пустот)) 1 008,87 = 1 077,06 - 0,006 x 6 900,99 - 0,003 x 8 926,84 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (74793,37 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (80138,62 руб.) СП (43595,41 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (80138,62 руб.)	44,01 8,06+5,2+3,15+1,8+6,2+7,7 7+1,23+9,99+0,61	1034,43 106,05	58,63 5,8	869,75	45525,26	4667,26	2580,31 255,26	38277,69	12,97	570,81

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 10640 мм (прим) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	2	607,83		607,83	1215,66			1215,66		
32	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 8620 мм (прим) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	2	607,83		607,83	1215,66			1215,66		
33	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 8980 мм (прим) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	1	607,83		607,83	607,83			607,83		
34	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 5900 мм (прим) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	1	607,83		607,83	607,83			607,83		
35	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 5640 мм (прим) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	4	607,83		607,83	2431,32			2431,32		
36	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4740 мм (прим) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	7	607,83		607,83	4254,81			4254,81		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4900 мм (прим) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	1	607,83		607,83	607,83			607,83		
38	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4840 мм (прим) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	9	607,83		607,83	5470,47			5470,47		
39	ТССЦ-301-0293 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2980 мм (прим) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	1	334,47		334,47	334,47			334,47		
40	ТЕР09-06-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж: решеток (решетки) продухов на чердаке) (1 т конструкций) <i>557,03 = 566,03 - 0,00194 x 4 640,69 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (410,91 руб.): 90%*(0,9*0,85) от ФОТ (596,82 руб.) СП (344,96 руб.): 85%*(0,85*0,8) от ФОТ (596,82 руб.)</i>	0,09	643,09 405,35	165,96 1,99	71,78	57,88	36,48	14,94 0,18	6,46	50,79	4,57
41	ТССЦ-201-0843 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	0,09 <i>1,5*30*2/1000</i>	10671,94		10671,94	960,47			960,47		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕР15-02-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная штукатурка вентшахт цементно-известковым раствором по камню (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (13640,39 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (16981,5 руб.) СП (6351,08 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (16981,5 руб.)	1,56 <i>(12,4*2+8,8*2+9,07*1+6,31*1+5,53*4+4,27*7+4,9*1+4,21*9+3,28*1) / 100</i>	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	2539,49	995,65	119,43 47,44	1424,41	70,88	110,57
43	ТЕР15-04-019-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска вентшахт акриловыми составами: вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2295 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2857,14 руб.) СП (1068,57 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2857,14 руб.)	1,56 <i>(12,4*2+8,8*2+9,07*1+6,31*1+5,53*4+4,27*7+4,9*1+4,21*9+3,28*1) / 100</i>	544,28 112,5	6,64	425,14	849,08	175,5	10,36	663,22	12,94	20,19
Выходы на крышу (2 шт)												
44	ТЕР08-02-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (устройство стен выходов на крышу) (1 м3 кладки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2703,34 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2896,54 руб.) СП (1575,72 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2896,54 руб.)	3,66	849,85 41,98	43,08 6,63	764,79	3110,45	153,65	157,67 24,27	2799,13	5,4	19,76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТЕР07-01-021-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Укладка перемычек при (над дверным проемом выхода на крышу) (100 шт. сборных конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (448,48 руб.): 130%*(0.9*0.85) от ФОТ (450,96 руб.) СП (260,65 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (450,96 руб.)	0,02 2 / 100	4755,11 791,07	3859,96 594,05	104,08	95,1	15,82	77,2 11,88	2,08	96,75	1,94
46	ТССЦ-403-0446 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перемычка брусковая 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход арматуры 0,41 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	13,23		13,23	26,46			26,46		
47	ТЕР07-01-028-06 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 10 т и высоте зданий до 25 м (100 шт. сборных конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (221,64 руб.): 130%*(0.9*0.85) от ФОТ (222,87 руб.) СП (128,82 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (222,87 руб.)	0,02 2 / 100	2185,9 525,6	1437,6 159,13	222,7	43,72	10,51	28,75 3,18	4,46	63,39	1,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТССЦ-403-5901 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плиты сплошные покрытия (выходов на крышу) прим. (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	572,21		572,21	1144,42			1144,42		
49	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (отливы по периметру плиты покрытия выходов на крышу) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (666,7 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (726,25 руб.) СП (321 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (726,25 руб.)	0,0494 ((1,22+1,25)*2*0,5*2) / 100	9292,93 899,86	29,11 3,31	8363,96	459,07	44,45	1,44 0,16	413,18	112,75	5,57
50	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (0,8*1*2шт) (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (399,59 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (580,38 руб.) СП (335,46 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (580,38 руб.)	1,6 0,8*1*2	70,09 22,28	23,7	24,11	112,14	35,65	37,92	38,57	2,4	3,84
51	ТССЦ-203-8147 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блок дверной стальной наружный ДСН ДКН, (ГОСТ 31173-2003) в комплекте с окраской (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1,6 0,8*1*2	1356,69		1356,69	2170,7			2170,7		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов:люков (2шт*0,8*1) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (172,34 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (204,8 руб.) СП (97,48 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (204,8 руб.)	0,016 (1*0,8*2) / 100	923,98 683,73	240,25 102,63		14,78	10,94	3,84 1,64		103,91	1,66
53	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (308,03 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (341,23 руб.) СП (146,18 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (341,23 руб.)	0,016 (1*0,8*2) / 100	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	806,72	18,06	24,5 2,90	764,16	142,68	2,28
54	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	11,09		11,09	44,36			44,36		
55	ТССЦ-101-0953 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ручка-скоба (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	18,5		18,5	37			37		
56	ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	88,88		88,88	177,76			177,76		
57	ТЕРр56-11-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Снятие наличников (100 м наличников) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (22,24 руб.): 82%*0.85 от ФОТ (31,91 руб.) СП (15,83 руб.): 62%*0.8 от ФОТ (31,91 руб.)	0,072 ((1+0,8)*2*2) / 100	27,2 27,2			1,96	1,96			4,21	0,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	ТЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (63,34 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (70,17 руб.) СП (30,06 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (70,17 руб.)	0,072 7,2 / 100	510,97 59,8	4,33	446,84	36,79	4,31	0,31	32,17	7,82	0,56
59	ТЕР15-04-024-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наличников (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (25,11 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (31,26 руб.) СП (11,69 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (31,26 руб.)	0,0072 (7,2*0,1) / 100	1149,63 266,23	5,8 0,16	877,6	8,28	1,92	0,04	6,32	32,56	0,23
60	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка поверхностей внутренних стен выходов на кровлю (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2041,96 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2542,12 руб.) СП (950,75 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2542,12 руб.)	0,22 ((1.25+1.22)*2*2.2*2) / 100	1577,17 639,92	127,06 69,88	810,19	346,98	140,78	27,95 15,37	178,25	75,4	16,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке внутренних стен (выходы на кровлю) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1035,56 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1289,21 руб.) СП (482,16 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1289,21 руб.)	0,22 ((1.25+1.22)*2*2.2*2) / 100	1594,54 359,65	17 0,34	1217,89	350,8	79,12	3,74 0,07	267,94	42,9	9,44
62	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса:выходы на крышу (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2533,52 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3154,09 руб.) СП (1179,63 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3154,09 руб.)	0,17 ((1.25+1.22)*2*1.7*2) / 100	5738,32 1116,34	66,16 23,28	4555,82	975,51	189,78	11,25 3,96	774,48	129,95	22,09
63	ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных стен выходов на крышу вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (250,16 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (311,44 руб.) СП (116,48 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (311,44 руб.)	0,17 ((1.25+1.22)*2*1.7*2) / 100	544,28 112,5	6,64	425,14	92,53	19,13	1,13	72,27	12,94	2,2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей:лестниц, количество окрасок 2 (выходы на чердак и выходы на крышу) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (92,45 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (115,1 руб.) СП (43,05 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (115,1 руб.)	0,012 (2,5*0,7*0,5+1*0,7*0,5) / 100	1054,11 589,19	3,64 0,16	461,28	12,65	7,07	0,04	5,54	71,06	0,85
Вывоз мусора												
65	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	37,5 187,5*20%	40,8	40,8		1530		1530			
66	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	150 187,5*80%	3,52	3,52		528		528			
67	ТССЦпг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	187,5 1,02+1041*0,12+44*1,4	21,13	21,13		3961,88		3961,88			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							263913,16	24520	22377,73 1759,24	217015,43		3161,32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы						27586,66					
	Сметная прибыль						15372,81					
Итоги по смете:												
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						31296,32					544,63
	Кровли						164446,4					1612,25
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						14062,18					31,57
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						13332,86					142,89
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)						588,67					29,48
	Материалы						5693,66					
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						469,15					2,22
	Теплоизоляционные работы						118,27					0,42
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						605,8					10,37
	Конструкции из кирпича и блоков						60064,37					590,57
	Строительные металлические конструкции						1241,3					8,41
	Отделочные работы						7542,37					182,16
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						243,61					3,21
	Деревянные конструкции						1143					2,84
	Проемы (ремонтно-строительные)						4,79					0,3
	Погрузо-разгрузочные работы						2058					
	Перевозка грузов автотранспортом						3961,88					
	Итого						306872,63					3161,32
	В том числе:											
	Материалы						217015,43					
	Машины и механизмы						22377,73					
	ФОТ						26279,24					
	Накладные расходы						27586,66					
	Сметная прибыль						15372,81					
	ВСЕГО по смете						306 872,63					3161,32
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						263913,16	24520	22377,73	217015,43		3161,32
									1759,24			
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 4 квартал 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)						1804626,32	399185,6	138070,61	1267370,11		3161,32
									28640,44			
	Накладные расходы						381744,07					
	Сметная прибыль						200215,5					
	Итоги по смете:											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						275948,21					544,63
	Кровли						1264456,81					1612,25
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						87988,25					31,57
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						99493,24					142,89
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)						8446,66					29,48
	Материалы						33250,97					
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						3249,15					2,22
	Теплоизоляционные работы						777,71					0,42
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						6422,02					10,37
	Конструкции из кирпича и блоков						471717,09					590,57
	Строительные металлические конструкции						8863,49					8,41
	Отделочные работы						79196,29					182,16
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						2334,67					3,21
	Деревянные конструкции						7228,69					2,84
	Проемы (ремонтно-строительные)						69,98					0,3
	Погрузо-разгрузочные работы						12697,86					
	Перевозка грузов автотранспортом						24444,8					
	Итого						2 386 585,89					3161,32
	В том числе:											
	Материалы						1267370,11					
	Машины и механизмы						138070,61					
	ФОТ						427826,04					
	Накладные расходы						381744,07					
	Сметная прибыль						200215,5					
	НДС 18%						429 585,46					
	ВСЕГО по смете						2 816 171,35					3161,32