

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли по стропильной системе
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2348,715 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 384,609 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3160,92 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2017года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР46-04-008-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) <i>(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (8920,09 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10600,23 руб.)</i> <i>СП (5045,71 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10600,23 руб.)</i>	5,159 <i>515,9 / 100</i>	164,51 126,21	38,3		848,71	651,12	197,59		19,875	102,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из досок с прозорами (100 м2 кровли) <i>(МДС35 пр. 1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (7705,3 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (10921,76 руб.) СП (5679,32 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (10921,76 руб.)</i>	5,159 515,9 / 100	171,95 122,41	49,54 7,63		887,09	631,51	255,58 39,36		18,95	97,76
3	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (9070,59 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (12856,97 руб.) СП (6685,62 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (12856,97 руб.)</i>	5,159 515,9 / 100	174,22 149,23	24,99 3,85		898,8	769,88	128,92 19,86		22,68	117,01
4	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2788,46 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (3952,46 руб.) СП (2055,28 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3952,46 руб.)</i>	5,159 515,9 / 100	66,74 43,48	23,26 3,58		344,31	224,31	120 18,47		6,73	34,72
5	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка стропил с укладкой мауэрлата (1 м3 древесины в конструкции) <i>2 045,40 = 2 073,30 - 0,00196 x 14 236,86 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (13693,25 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (15169,21 руб.) СП (6498,49 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (15169,21 руб.)</i>	4,91	2079,34 187,28	47,55 2,49	1844,51	10209,56	919,54	233,47 12,23	9056,55	27,7035	136,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР10-01-01-01-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (стойки, прогоны) (1 м3 древесины в конструкции) 2 181,23 = 2 224,08 - 0,00301 x 14 236,86 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (9014,64 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (9986,31 руб.) СП (4278,14 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (9986,31 руб.)	3,476	2212,57 176,47	41,61	1994,49	7690,89	613,41	144,64	6932,84	25,875	89,94
7	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство карнизов с установкой кобылок, лобовых досок и подшивкой досками (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (8989,95 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (9958,96 руб.) СП (4266,42 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (9958,96 руб.)	0,536 (86,94*0,6+0,6*0,6*4) / 100	5090,57 1141,28	99,06	3850,23	2728,55	611,73	53,1	2063,72	164,45	88,15
8	ТЕР15-04-024-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: полкок (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1867,26 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2324,63 руб.) СП (869,41 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2324,63 руб.)	0,536 (86,94*0,6+0,6*0,6*4) / 100	1149,63 266,23	5,8 0,16	877,6	616,2	142,7	3,11 0,09	470,39	37,444	20,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (ремонт кладки стен при замене кобылок) (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2869,97 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (3926,09 руб.) СП (2198,61 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (3926,09 руб.)	1,02 0,25*0,25*0,25*65	1048,62 230,74	29,49 5,7	788,39	1069,59	235,35	30,08 5,81	804,16	35,39	36,1
10	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (458,96 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (650,55 руб.) СП (338,29 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (650,55 руб.)	0,02 2 / 100	2008,45 1998,08	10,37		40,17	39,96	0,21		309,3	6,19
11	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3217,83 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3564,67 руб.) СП (1527,1 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3564,67 руб.)	4	362,39 52,91	27,46 1,83	282,02	1449,56	211,64	109,84 7,32	1128,08	7,6245	30,5
12	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-2	150,63		150,63	-301,26			-301,26		
13	ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой (прим.) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2,56 0,8*0,8*4	374,74		374,74	959,33			959,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР10-01-01-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных к слуховым окнам (1 м3 древесины в конструкции) 2 176,52 = 2 224,08 - 0,00258 x 1 824,26 - 0,00301 x 14 236,86 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (350,06 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (387,79 руб.) СП (166,13 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (387,79 руб.)	0,135 (1,5+1,5+0,5*3)*0,05*0,15*4	2207,86 176,47	41,61	1989,78	298,06	23,82	5,62	268,62	25,875	3,49
15	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (21839,81 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (28548,77 руб.) СП (13589,21 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (28548,77 руб.)	15,001 (515,9*2*1,03+(31,37*2- 2)*7,2)/100	259,73 114,91	143,11 1,99	1,71	3896,21	1723,76	2146,79 29,85	25,66	14,8465	222,71
16	ТССЦ-113-8070 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	483	14,04		14,04	6781,32			6781,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР-12-020-01-МЕТА Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель из металлочерепицы (100 м2 кровли) 20 243,43 = 20 304,26 - 0,31 x 196,22 (МДС35 пр. 1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (150104,09 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (163512,08 руб.) СП (72272,34 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (163512,08 руб.)	5,159 515,9 / 100	21190,71 1912,03	1014,88 34,81	18263,8	109322,87	9864,16	5235,77 179,58	94222,94	249,9381	1289,43
18	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-520	54,17		54,17	-28168,4			-28168,4		
19	ТССЦ-101-4640 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x50 мм с уплотнительной прокладкой (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	520	4,28		4,28	2225,6			2225,6		
20	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	119,5 (20,95+9,7*4)*2	23,15		23,15	2766,43			2766,43		
21	ТССЦ-101-7314 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы : планка для карниза длиной 2000 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	36	67,42		67,42	2427,12			2427,12		
22	Прайс-лист	Снегозадержатель плоско-овальный BORGE для кровли из профлиста , шт- 3п.м., оцинкованный окрашенный стандартного цвета (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	24	366,63		366,63	8799,12			8799,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТССЦ-101-01-01-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли из гладкого листа с покрытием полиэстер: конек + верхние примыкания к вентилятам + обшивка с боков слуховых окон (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	65,7 59,75*0,6+26,7*0,4+4,0*1,2*4	152,11		152,11	9993,63			9993,63		
24	ТССЦ-101-2778 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм: нижнее примыкание к слуховым окнам, нижнее примыкание к вентилятам + галстуки от вентилята (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	39,5 19,2+26,7*0,4+6*4*0,4	42,42		42,42	1675,59			1675,59		
25	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного помещения керамзитом (1 м3 утеплителя) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (9246,5 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10072,44 руб.) СП (4452,02 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10072,44 руб.)	23 10,9*30,2*0,07	219,11 22,2	37,63 4,7	159,28	5039,53	510,6	865,49 108,10	3663,44	3,496	80,41
26	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство: ходовых досок на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1154,81 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (1741,8 руб.) СП (696,72 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (1741,8 руб.)	0,776 (69,6+8) / 100	1857,18 135,62	13,93 2,25	1707,63	1441,17	105,24	10,81 1,75	1325,12	20,8	16,14
27	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных вентилята (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (13815,66 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (16417,9 руб.) СП (7814,92 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (16417,9 руб.)	14,25	166,22 59,41	106,81 11,36		2368,64	846,59	1522,05 161,88		8,24	117,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕРОВОРОСМЕТА Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов в цвет кровли (семь вентшахт) (1 м3 кладки (без вычета пустот)) $990,86 = 1\ 077,06 - 0,004 \times 4\ 501,77 - 0,006 \times 6\ 900,99 -$ $0,003 \times 8\ 926,84$ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (24217,31 руб.): $122\% \times (0,9 \times 0,85)$ от ФОТ (25948,04 руб.) СП (14115,73 руб.): $80\% \times (0,85 \times 0,8)$ от ФОТ (25948,04 руб.)	14,25	1016,42 106,05	58,63 5,8	851,74	14483,99	1511,21	835,48 82,65	12137,3	14,9155	212,55
29	ТССЦ-301-0295 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой стали, прямоугольные (в цвет кровли) периметром шахты 4300мм прим. (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	607,83		607,83	2431,32			2431,32		
30	ТССЦ-301-0294 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3300 мм прим (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	544,49		544,49	1088,98			1088,98		
31	ТССЦ-301-0292 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм прим. (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1	297,52		297,52	297,52			297,52		
32	ТССЦ-204-0825 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Каркасы металлические (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,0337 26,73*1,26/1000	7593,21		7593,21	255,89			255,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТЕР15-04-003-01 БРОНДОСМЕТ Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка вентшахт цементно-известковым раствором (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (7493,46 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (9328,93 руб.) СП (3489,02 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (9328,93 руб.)	0,857 85,7 / 100	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	1395,09	546,97	65,61 26,06	782,51	81,512	69,86
34	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентшахт над кровлей акриловыми составами вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (629,13 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (783,23 руб.) СП (292,93 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (783,23 руб.)	0,401 40,1 / 100	651,22 119,98	8,85	522,39	261,14	48,11	3,55	209,48	15,87	6,36
35	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен вентшахт на чердаке (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2125,52 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2646,15 руб.) СП (989,66 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2646,15 руб.)	0,456 45,6 / 100	1371,84 356,17	16,91 0,29	998,76	625,56	162,41	7,71 0,13	455,44	50,094	22,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (214,56 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (237,69 руб.) СП (101,83 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (237,69 руб.)	0,0162 (0,9*0,9*2) / 100	1765,3 785,31	979,99 115,84		28,6	12,72	15,88 1,88		114,144	1,85
37	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (311,85 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (345,46 руб.) СП (148 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (345,46 руб.)	0,0162 (0,9*0,9*2) / 100	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	816,81	18,29	24,81 2,93	773,71	164,082	2,66
38	ТЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (70,25 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (77,82 руб.) СП (33,34 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (77,82 руб.)	0,08 (1*4*2) / 100	510,97 59,8	4,33	446,84	40,88	4,78	0,35	35,75	8,993	0,72
39	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	11,09		11,09	44,36			44,36		
40	ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки навесные в комплекте (прим.) (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	88,88		88,88	177,76			177,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТЕР1201-060102 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) 282,31 = 6 280,84 - 0,169 x 7 301,71 - 0,452 x 10 541,02 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3471,89 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3782,01 руб.) СП (1671,65 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3782,01 руб.)	0,917 91,74 / 100	320,72 250,69	28,56 2,65	41,47	294,1	229,88	26,19 2,43	38,03	36,1215	33,12
42	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	31 91,74/3	204,15		204,15	6328,65			6328,65		
43	ТССЦ-301-5844 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	183 91,74/0,5	38,48		38,48	7041,84			7041,84		
44	ТССЦ-301-5852 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	182,41		182,41	729,64			729,64		
45	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	31	43,51		43,51	1348,81			1348,81		
46	ТЕРр58-10-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) 375,43 = 3 711,05 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 33,34 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (338,59 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (479,93 руб.) СП (249,56 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (479,93 руб.)	0,08 8 / 100	375,43 368,51	6,92		30,03	29,48	0,55		53,1	4,25
47	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	8	93,71		93,71	749,68			749,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) 375,43 = 6 655,05 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 62,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (338,59 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (479,93 руб.) СП (249,56 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (479,93 руб.)	0,08 8 / 100	375,43 368,51	6,92		30,03	29,48	0,55		53,1	4,25
49	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	8	81,99		81,99	655,92			655,92		
50	ТЕРр58-10-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) 450,39 = 3 673,01 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 32,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1833,67 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2599,1 руб.) СП (1351,53 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2599,1 руб.)	0,36 36 / 100	450,39 443,47	6,92		162,14	159,65	2,49		63,9	23
51	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	36	85,34		85,34	3072,24			3072,24		
52	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) 266,64 = 6 260,45 - 0,0005 x 4 046,25 - 114,5 x 52,33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1408,02 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1995,77 руб.) СП (1037,8 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1995,77 руб.)	0,48 (8*6) / 100	266,64 255,39	11,25		127,99	122,59	5,4		36,8	17,66
53	ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	8	286,15		286,15	2289,2			2289,2		
54	ТССЦ-301-5869 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	30	100,4		100,4	3012			3012		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТЕРр58-2-1 СМЕТА Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) 252,24 = 758,33 - 0,092 x 5 469,50 - 0,0004 x 7 238,64 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (923,89 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1309,56 руб.) СП (680,97 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1309,56 руб.)	0,32 (48/1,5) / 100	252,24 251,37	0,87		80,72	80,44	0,28		37,8	12,1
56	ТССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	32	53,55		53,55	1713,6			1713,6		
57	ТЕРр58-3-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка водосточных труб и элементов с земли и подмостей (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (-583,7 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (-827,35 руб.) СП (-430,22 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (-827,35 руб.)	-0,706 -70,56 / 100	71,98 71,98			-50,82	-50,82			11,04	-7,79
58	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (28523,48 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (30561,96 руб.) СП (16625,71 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (30561,96 руб.)	5,338 ((31,37+12,1)*2*6,14) / 100	681,45 351,68	7,58	322,19	3637,58	1877,27	40,46	1719,85	50,025	267,03
59	ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (для установки металлической лестницы выхода на чердак) (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (16,52 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (24,91 руб.) СП (9,96 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (24,91 руб.)	0,04	48,38 38,1	10,28		1,94	1,53	0,41		5,49	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	ТЕР09-03-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (57,67 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (71,79 руб.) СП (31,73 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (71,79 руб.)	0,0024 0,6*4/1000	8262,28 1831,66	43,68 2,49	6386,94	19,83	4,4	0,1 0,01	15,33	248,193	0,6
61	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж лестниц выхода на чердак (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (118,37 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (171,92 руб.) СП (99,37 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (171,92 руб.)	0,0279 27,9/1000	1234,52 284,77	864,79 93,63	84,96	34,44	7,95	24,13 2,61	2,36	37,2255	1,04
62	ТССЦ-101-3713 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, размером 25х25х3 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,0056 5,6/1000	6201,48		6201,48	34,73			34,73		
63	ТССЦ-101-5184 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗпс, шириной полок 50-50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,0264 26,4/1000	4482,45		4482,45	118,34			118,34		
64	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	9,55 47,77*20%	40,8	40,8		389,64		389,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ТССЦпрод-03-МЕТ-А-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	38,22 47,77*80%	3,52	3,52		134,53		134,53			
66	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	47,77 15,9309+515,9*0,012+14,2 5*1,8	11,35	11,35		542,19		542,19			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							210785,28	22921,66	13183,38 703,00	174680,24		3160,92
Накладные расходы							24325,5					
Сметная прибыль							13757,83					
Итого по смете:												
Итого							248868,61					3160,92
В том числе:												
Основная заработная плата							22921,66					
Материалы							174680,24					
Машины и механизмы							13183,38					
в том числе заработная плата машинистов							703					
Накладные расходы							24325,5					
Сметная прибыль							13757,83					
НДС 18%							44796,35					
ВСЕГО по смете							293664,96					3160,92
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							210785,28	22921,66	13183,38 703,00	174680,24		3160,92
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)							1474638,67	373164,62	81341,46 11444,84	1020132,59		3160,92
Накладные расходы							336616,28					
Сметная прибыль							179181,84					
Итого по смете:												
Итого							1990436,79					3160,92
В том числе:												
Основная заработная плата							373164,62					
Материалы							1020132,59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и транспортные средства						81341,46					
	в том числе заработная плата машинистов						11444,84					
	Накладные расходы						336616,28					
	Сметная прибыль						179181,84					
	НДС 18%						358278,62					
	ВСЕГО по смете						2348715,41					3160,92