

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
 (локальная смета)

на капитальный ремонт кровли по стропильной системе  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2719,774 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 442,813 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3628,47 чел. час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2017года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1.</b>												
1	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (9808,79 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (11656,32 руб.) СП (5548,41 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (11656,32 руб.)	5,673 567,3 / 100	164,51 126,21	38,3		933,27	715,99	217,28		19,875	112,75
2	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из досок с прозорами (100 м2 кровли) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (8473,11 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (12010,08 руб.) СП (6245,24 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (12010,08 руб.)	5,673 567,3 / 100	171,95 122,41	49,54 7,63		975,47	694,43	281,04 43,29		18,95	107,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕРр58-1-4</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (9974,27 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (14137,88 руб.) СП (7351,7 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (14137,88 руб.)	5,673 567,3 / 100	174,22 149,23	24,99 3,85		988,35	846,58	141,77 21,84		22,68	128,66
4	<b>ТЕРр58-1-4</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3066,41 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (4346,44 руб.) СП (2260,15 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (4346,44 руб.)	5,673 567,3 / 100	66,74 43,48	23,26 3,58		378,62	246,67	131,95 20,31		6,73	38,18
5	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка стропил с укладкой мауэрлата (1 м3 древесины в конструкции) 2 045,40 = 2 073,30 - 0,00196 x 14 236,86 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (13219,16 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (14644,02 руб.) СП (6273,5 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (14644,02 руб.)	4,74	2079,34 187,28	47,55 2,49	1844,51	9856,07	887,71	225,39 11,80	8742,97	27,7035	131,31
6	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (стойки, прогоны) (1 м3 древесины в конструкции) 2 181,23 = 2 224,08 - 0,00301 x 14 236,86 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (6276,06 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (6952,54 руб.) СП (2978,47 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (6952,54 руб.)	2,42	2212,57 176,47	41,61	1994,49	5354,42	427,06	100,7	4826,66	25,875	62,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	<b>ТЕР10-01-06-06-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство карнизов с установкой кобылок, лобовых досок и подшивкой досками (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (10905,28 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (12080,74 руб.) СП (5175,39 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (12080,74 руб.)</i>	0,6502 <i>(105,96*0,6+0,6*0,6*4) / 100</i>	5090,57 1141,28	99,06	3850,23	3309,89	742,06	64,41	2503,42	164,45	106,93
8	<b>ТЕР15-04-024-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: полук (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2264,92 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2819,7 руб.) СП (1054,57 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2819,7 руб.)</i>	0,6502 <i>(105,96*0,6+0,6*0,6*4) / 100</i>	1149,63 266,23	5,8 0,16	877,6	747,49	173,1	3,77 0,10	570,62	37,444	24,35
9	<b>ТЕРр53-16-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (ремонт кладки стен при замене кобылок) (1 м3 кладки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4051,95 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (5543,02 руб.) СП (3104,09 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (5543,02 руб.)</i>	1,44 <i>0,25*0,25*0,25*92</i>	1048,62 230,74	29,49 5,7	788,39	1510,01	332,27	42,47 8,21	1135,27	35,39	50,96
10	<b>ТЕРр58-2-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (458,96 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (650,55 руб.) СП (338,29 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (650,55 руб.)</i>	0,02 <i>2 / 100</i>	2008,45 1998,08	10,37		40,17	39,96	0,21		309,3	6,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	<b>ТЕР10-01-01-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3217,83 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3564,67 руб.) СП (1527,1 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3564,67 руб.)	4	362,39 52,91	27,46 1,83	282,02	1449,56	211,64	109,84 7,32	1128,08	7,6245	30,5
12	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-2	150,63		150,63	-301,26			-301,26		
13	<b>ТССЦ-203-0033</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой (прим.) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	3 1,0*0,75*4	374,74		374,74	1124,22			1124,22		
14	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных к слуховым окнам (1 м3 древесины в конструкции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (350,06 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (387,79 руб.) СП (166,13 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (387,79 руб.)	0,135 (1,5+1,5+0,5*3)*0,05*0,15*4	2255,42 176,47	41,61	2037,34	304,48	23,82	5,62	275,04	25,875	3,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	<b>ТЕР26-02-016-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (25232,21 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (32983,28 руб.) СП (15700,04 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (32983,28 руб.)	17,331 (567,3*2*1,03+(40,2*2-2)*7,2)/100	259,73 114,91	143,11 1,99	1,71	4501,38	1991,51	2480,24 34,49	29,63	14,8465	257,3
16	<b>ТССЦ-113-8070</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	558,1	14,04		14,04	7835,72			7835,72		
17	<b>ТЕР12-01-020-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель из металлочерепицы (100 м2 кровли) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (165059,45 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (179803,32 руб.) СП (79473,07 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (179803,32 руб.)	5,673 567,3 / 100	21251,54 1912,03	1014,88 34,81	18324,63	120559,99	10846,95	5757,41 197,48	103955,63	249,9381	1417,9
18	<b>ТССЦ-101-1751</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-571,8	54,17		54,17	-30974,41			-30974,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	<b>ТССЦ-101-621</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x50 мм с уплотнительной прокладкой (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	571,8	4,28		4,28	2447,3			2447,3		
20	<b>ТССЦ-101-1998</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	125,2 (32,2+7,6*4)*2	23,15		23,15	2898,38			2898,38		
21	<b>ТССЦ-101-7314</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы : планка для карниза длиной 2000 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	54	67,42		67,42	3640,68			3640,68		
22	<b>Прайс-лист</b>	Снегозадержатель плоско-овальный BORGE для кровли из профлиста , шт-3п.м., оцинкованный окрашенный стандартного цвета (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	36	366,63		366,63	13198,68			13198,68		
23	<b>ТССЦ-101-4128</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли из гладкого листа с покрытием полиэстер: конек + верхние примыкания к вентилятам +обшивка с боков слуховых окон (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	68,8 62,6*0,6+53,2*0,4+2,5*1*4	152,11		152,11	10465,17			10465,17		
24	<b>ТССЦ-101-2778</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм:нижнее примыкание к слуховым окнам, нижнее примыкание к вентшактам +галстуки от вентшакт (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	40,9 2,5*1*4+53,2*0,4+6*4*0,4	42,42		42,42	1734,98			1734,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	<b>ТЕР12-01-01-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного помещения керамзитом (1 м3 утеплителя) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (12904,89 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (14057,61 руб.) СП (6213,46 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (14057,61 руб.)	32,1 11,7*39,2*0,07	219,11 22,2	37,63 4,7	159,28	7033,43	712,62	1207,92 150,87	5112,89	3,496	112,22
26	<b>ТЕРр69-7-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство: ходовых досок на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1455,42 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (2195,2 руб.) СП (878,08 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (2195,2 руб.)	0,978 (89,8+8) / 100	1857,18 135,62	13,93 2,25	1707,63	1816,32	132,64	13,62 2,20	1670,06	20,8	20,34
27	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных вентшахт (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (17141,1 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (20369,7 руб.) СП (9695,98 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (20369,7 руб.)	17,68	166,22 59,41	106,81 11,36		2938,77	1050,37	1888,4 200,84		8,24	145,68
28	<b>ТЕР08-08-005-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов в цвет кровли (шесть вентшахт) (1 м3 кладки (без вычета пустот)) 990,86 = 1 077,06 - 0,004 x 4 501,77 - 0,006 x 6 900,99 - 0,003 x 8 926,84 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (30046,38 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (32193,7 руб.) СП (17513,37 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (32193,7 руб.)	17,68	1016,42 106,05	58,63 5,8	851,74	17970,31	1874,96	1036,58 102,54	15058,77	14,9155	263,71
29	<b>ТССЦ-301-0295</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой стали, прямоугольные (в цвет кровли) периметром шахты 4800мм прим. (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	607,83		607,83	2431,32			2431,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	<b>ТССЦ-301-0291</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм прим (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	544,49		544,49	2177,96			2177,96		
31	<b>ТССЦ-301-0295</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 9800 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	607,83		607,83	2431,32			2431,32		
32	<b>ТССЦ-204-0825</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Каркасы металлические (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,1173 93,1*1,26/1000	7593,21		7593,21	890,68			890,68		
33	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка вентшахт цементно-известковым раствором (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (13666,68 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (17014,23 руб.) СП (6363,32 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (17014,23 руб.)	1,563 156,3 / 100	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	2544,38	997,57	119,66 47,53	1427,15	81,512	127,4
34	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентшахт над кровлей акриловыми составами вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1251,99 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1558,65 руб.) СП (582,94 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1558,65 руб.)	0,798 79,8 / 100	651,22 119,98	8,85	522,39	519,67	95,74	7,06	416,87	15,87	12,66



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен вентиля на чердаке (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3565,94 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4439,39 руб.) СП (1660,33 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4439,39 руб.)	0,765 76,5 / 100	1371,84 356,17	16,91 0,29	998,76	1049,46	272,47	12,94 0,22	764,05	50,094	38,32
36	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (127,12 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (140,82 руб.) СП (60,33 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (140,82 руб.)	0,0096 (0,8*0,6*2) / 100	1765,3 785,31	979,99 115,84		16,95	7,54	9,41 1,11		114,144	1,1
37	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (184,88 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (204,81 руб.) СП (87,74 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (204,81 руб.)	0,0096 (0,8*0,6*2) / 100	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	484,03	10,84	14,7 1,74	458,49	164,082	1,58
38	<b>ТССЦ-101-0956</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	11,09		11,09	44,36			44,36		
39	<b>ТССЦ-101-2003</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки навесные в комплекте (прим.) (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	88,88		88,88	177,76			177,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	<b>ТЕР16-01-01-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (фановые трубы) (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1752,27 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1789,49 руб.) СП (1009,99 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1789,49 руб.)	0,192 (6*2,2+6*1) / 100	7216,3 571,68	8,19 0,83	6636,43	1385,53	109,76	1,57 0,16	1274,2	70,84	13,6
41	<b>ТССЦ-101-5796</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	6	105,45		105,45	632,7			632,7		
42	<b>ТССЦ-301-1224</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4,8 19,20*0,25	11,14		11,14	53,47			53,47		
43	<b>ТЕР26-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Теплоизоляция фановых стояков на чердаке (10 м трубопровода) 119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (537,02 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (701,99 руб.) СП (334,15 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (701,99 руб.)	1,32 13,2 / 10	129,63 32,67	28,1	68,86	171,11	43,12	37,09	90,9	4,048	5,34
44	<b>ТССЦ-104-0294</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	14,52 13,2*1,1	112,37		112,37	1631,61			1631,61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	<b>ТЕР1201-06-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) 282,31 = 6 280,84 - 0,169 x 7 301,71 - 0,452 x 10 541,02 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4104,2 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4470,81 руб.) СП (1976,1 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4470,81 руб.)	1,084 108,36 / 100	320,72 250,69	28,56 2,65	41,47	347,66	271,75	30,96 2,87	44,95	36,1215	39,16
46	<b>ТССЦ-301-5842</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	36 108,36/3	204,15		204,15	7349,4			7349,4		
47	<b>ТССЦ-301-5844</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	217 108,36/0,5	38,48		38,48	8350,16			8350,16		
48	<b>ТССЦ-301-5852</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	182,41		182,41	729,64			729,64		
49	<b>ТССЦ-301-5850</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	36	43,51		43,51	1566,36			1566,36		
50	<b>ТЕРр58-10-5</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) 375,43 = 3 711,05 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 33,34 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (338,59 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (479,93 руб.) СП (249,56 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (479,93 руб.)	0,08 8 / 100	375,43 368,51	6,92		30,03	29,48	0,55		53,1	4,25
51	<b>ТССЦ-301-5877</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	8	93,71		93,71	749,68			749,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	<b>ТЕРр58-10-6</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) 375,43 = 6 655,05 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 62,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (338,59 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (479,93 руб.) СП (249,56 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (479,93 руб.)	0,08 8 / 100	375,43 368,51	6,92		30,03	29,48	0,55		53,1	4,25
53	<b>ТССЦ-301-5860</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	8	81,99		81,99	655,92			655,92		
54	<b>ТЕРр58-10-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) 450,39 = 3 673,01 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 32,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1833,67 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2599,1 руб.) СП (1351,53 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2599,1 руб.)	0,36 36 / 100	450,39 443,47	6,92		162,14	159,65	2,49		63,9	23
55	<b>ТССЦ-301-5875</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	36	85,34		85,34	3072,24			3072,24		
56	<b>ТЕРр58-10-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) 266,64 = 6 260,45 - 0,0005 x 4 046,25 - 114,5 x 52,33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1408,02 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1995,77 руб.) СП (1037,8 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1995,77 руб.)	0,48 (8*6) / 100	266,64 255,39	11,25		127,99	122,59	5,4		36,8	17,66
57	<b>ТССЦ-301-5865</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	8	286,15		286,15	2289,2			2289,2		
58	<b>ТССЦ-301-5869</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	30	100,4		100,4	3012			3012		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	<b>ТЕРр58-22-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) 252,24 = 758,33 - 0,092 x 5 469,50 - 0,0004 x 7 238,64 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (923,89 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1309,56 руб.) СП (680,97 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1309,56 руб.)	0,32 (48/1,5) / 100	252,24 251,37	0,87		80,72	80,44	0,28		37,8	12,1
60	<b>ТССЦ-301-5871</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	32	53,55		53,55	1713,6			1713,6		
61	<b>ТЕРр58-3-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка водосточных труб и элементов с земли и подмостей (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (-396,82 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (-562,47 руб.) СП (-292,48 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (-562,47 руб.)	-0,48 -48 / 100	71,98 71,98			-34,55	-34,55			11,04	-5,3
62	<b>ТЕР08-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (33407,32 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (35794,84 руб.) СП (19472,39 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (35794,84 руб.)	6,252 ((40,2+12,78)*2*5,9) / 100	681,45 351,68	7,58	322,19	4260,43	2198,7	47,39	2014,34	50,025	312,76
63	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	11,25 56,23*20%	40,8	40,8		459		459			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	<b>ТССЦпр-03-21-01-043</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	44,98 56,23*80%	3,52	3,52		158,33		158,33			
65	<b>ТССЦпр-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	56,23 17,6022+567,3*0,012+17,68 *1,8	11,35	11,35		638,21		638,21			
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							245127,96	26344,92	15254,21 854,92	203528,83		3628,47
Накладные расходы							27962,83					
Сметная прибыль							15841,63					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого							288932,42					3628,47
В том числе:												
Основная заработная плата							26344,92					
Материалы							203528,83					
Машины и механизмы							15254,21					
в том числе заработная плата машинистов							854,92					
Накладные расходы							27962,83					
Сметная прибыль							15841,63					
НДС 18%							52007,84					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>340940,26</b>					<b>3628,47</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							245127,96	26344,92	15254,21 854,92	203528,83		3628,47
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)							1711622,16	428895,3	94118,49 13918,10	1188608,37		3628,47
Накладные расходы							386949,63					
Сметная прибыль							206321,26					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого							2304893,05					3628,47
В том числе:												
Основная заработная плата							428895,3					
Материалы							1188608,37					
Машины и механизмы							94118,49					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Гранд-Сити	в том числе: заработная плата машинистов					13918,1					
		Накладные расходы					386949,63					
		Сметная прибыль					206321,26					
		НДС 18%					414880,75					
		<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>2719773,8</b>					<b>3628,47</b>