

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 124/ЭА47г-2017/1-КР

Сметная стоимость строительных работ _____ 4357,864 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 785,969 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 6891,95 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Подготовительные работы												
устройство лесов												
1	ТЕР08-07-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки(для фасада) (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i> <i>НР (41663,14 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (44799,08 руб.)</i> <i>СП (24191,5 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (44799,08 руб.)</i>	8 <i>800 / 100</i>	614,3 350,87	7,58	255,85	4914,4	2806,96	60,64	2046,8	49,91	399,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР08-07-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки(для ремонта лоджий) (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (47912,56 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (51518,88 руб.) СП (27820,2 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (51518,88 руб.)</i>	9,2 <i>920 / 100</i>	614,3 350,87	7,58	255,85	5651,56	3228	69,74	2353,82	49,91	459,17
3	ТЕР08-07-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (7286,48 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (7834,92 руб.) СП (4230,86 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (7834,92 руб.)</i>	9,2 <i>920 / 100</i>	53,36 53,36			490,91	490,91			7,59	69,83
Раздел 2. Ремонт поверхностей фасадов с лесов												
замена облицовочного слоя кирпичной кладки .КР лист 6.7 S=600м2												
4	ТЕРр69-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (13003,1 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (19701,66 руб.) СП (7880,66 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (19701,66 руб.)</i>	32,4 <i>3240 / 100</i>	48,38 38,1	10,28		1567,51	1234,44	333,07		5,49	177,88
5	509-9900	Строительный мусор (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	0,1944 <i>Ф1.р1</i>									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕРр69-2-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (12504,86 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (18946,75 руб.) СП (7578,7 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (18946,75 руб.)</i>	32,4 3240 / 100	46,52 36,64	9,88		1507,25	1187,14	320,11		5,28	171,07
7	509-9900	Строительный мусор (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	0,1944 Ф2.р1									
8	ТЕР09-05-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Постановка анкеров в готовые гнезда (100 шт. болтов) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (36033,46 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (52222,4 руб.) СП (30288,99 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (52222,4 руб.)</i>	32,4 3240 / 100	104,24 100,99	3,25		3377,38	3272,08	105,3		13,685	443,39
9	ТССЦ-204-0020 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	0,551 3240*0,17/1000	7604,09		7604,09	4189,85			4189,85		
10	ТЕРр53-15-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 (100 м2 отремонтированной поверхности стен) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (171756,09 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (235282,32 руб.) СП (131758,1 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (235282,32 руб.)</i>	6 600 / 100	12331,98 2443,74	111,75 13,26	9776,49	73991,88	14662,44	670,5 79,56	58658,94	361,5	2169
11	509-9900	Строительный мусор (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	148,8 Ф4.р2									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	-31,2 -Ф4.р1	1656,86		1656,86	-51694,03			-51694,03		
13	ТССЦ-404-0127 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	31,2 Ф4.р1	1893,96		1893,96	59091,55			59091,55		
14	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (12471,96 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (13410,71 руб.) СП (7241,78 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (13410,71 руб.)	1,7617 446*3,95/1000	7198,97 473,46	58,31 3,51	6667,2	12682,43	834,09	102,72 6,18	11745,62	73,2895	129,11
15	ТССЦ-204-0069 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Арматурные сетки сварные (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	-1,762 -Ф3.р1	6667,2		6667,2	-11747,61			-11747,61		
16	ТССЦ-204-0097 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм (4Вр-1) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	1,762 Ф3.р1	8130,37		8130,37	14325,71			14325,71		
17	ТЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Старатели" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (2437,66 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3047,08 руб.) СП (1127,42 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3047,08 руб.)	6 600 / 100	256,98 31,69	28,71 0,13	196,58	1541,88	190,14	172,26 0,78	1179,48	4,2435	25,46

замена перемычек

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка перемычек массой до 0,3 т(демонтаж) (100 шт. сборных конструкций) <i>(ТСН-2001.6 ОП п.23.2. Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (186,7 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (156,89 руб.) СП (106,69 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (156,89 руб.)	0,05 5 / 100	726,03 100,17	625,86 96,32		36,3	5,01	31,29 4,82		14,088	0,7
19	509-9900	Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	0,51									
20	ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка перемычек массой до 0,3 т (100 шт. сборных конструкций) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (268,17 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (225,35 руб.) СП (153,24 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (225,35 руб.)	0,05 5 / 100	1242,94 143,99	977,91 138,46	121,04	62,15	7,2	48,9 6,92	6,05	20,2515	1,01
21	ТССЦ-403-0453 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перемычка брусковая 2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход арматуры 2,66 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	4	58,81		58,81	235,24			235,24		
22	ТССЦ-403-0449 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перемычка брусковая 2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м3, расход арматуры 0,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	1	35,28		35,28	35,28			35,28		
23	ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка перемычек массой до 0,3 т(демонтаж) (100 шт. сборных конструкций) <i>(ТСН-2001.6 ОП п.23.2. Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (1604,67 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (1348,46 руб.) СП (916,95 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (1348,46 руб.)	0,43 43 / 100	726,03 100,17	625,86 96,32		312,19	43,07	269,12 41,42		14,088	6,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕР07-05-007-10 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Укладка перемычек массой до 0,3 т(без замены) (100 шт. сборных конструкций) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (2306,82 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (1938,5 руб.) СП (1318,18 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (1938,5 руб.)</i>	0,43 43 / 100	1242,94 143,99	977,91 138,46	121,04	534,46	61,92	420,5 59,54	52,04	20,2515	8,71
25	ТЕР08-02-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Расшивка швов кладки: из кирпича(восстановление швов 30%) (100 м2 стен (без вычета проемов)) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (34245,9 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (36823,55 руб.) СП (19884,72 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (36823,55 руб.)</i>	11,7 (3900*0,3) / 100	197,2 197,2			2307,24	2307,24			25,185	294,66
Раздел 3. Установка(ремонт) карнизных свесов												
смена карнизных свесов КР лист 8												
26	ТЕР09-05-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Резка стального профилированного настила(срезка свесов) (1 м реза) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (3885,51 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (5631,17 руб.) СП (3266,08 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (5631,17 руб.)</i>	123,8	3,54 2,85	0,69		438,25	352,83	85,42		0,391	48,41

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (5992,5 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6513,59 руб.) СП (2865,98 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6513,59 руб.)</i>	0,452 <i>(123,8*0,365) / 100</i>	9292,93 899,86	29,11 3,05	8363,96	4200,4	406,74	13,16 1,38	3780,5	129,6625	58,61
28	ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	-0,3535	10541,02		10541,02	-3726,25			-3726,25		
29	ТССЦ-101-5052 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	45,2	46,9		46,9	2119,88			2119,88		
30	ТЕР07-05-039-09 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство герметизации герметизирующей нетвердеющей (100 м шва) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (5694,5 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (4785,29 руб.) СП (3254 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (4785,29 руб.)</i>	1,238 <i>123,8 / 100</i>	2617,75 179,58	1303,31 62,61	1134,86	3240,77	222,32	1613,5 77,51	1404,95	24,334	30,13
31	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм(бортик по карнизу) V=0.13*123.8(H=13см) (100 м2 стяжки) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (755,83 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (804,07 руб.) СП (410,08 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (804,07 руб.)</i>	0,161 <i>(0,13*123,8) / 100</i>	1393,85 293,51	54,95 19,37	1045,39	224,41	47,26	8,85 3,12	168,3	45,4365	7,32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (100,22 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (106,62 руб.) СП (54,38 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (106,62 руб.)	0,161 (0,13*123,8) / 100	1636,11 22,29	57,6 19,18	1556,22	263,41	3,59	9,27 3,09	250,55	3,45	0,56
Раздел 4. Ремонт цоколя												
33	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (4273,96 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (5088,05 руб.) СП (2442,26 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5088,05 руб.)	2,2 220 / 100	144,91 144,91			318,8	318,8			22,82	50,2
34	509-9900	Строительный мусор V=220*0,02*1,8 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	7,92 220*0,02*1,8									
35	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (31958,94 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (39948,68 руб.) СП (14781,01 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (39948,68 руб.)	2,2 220 / 100	5738,32 1116,34	66,16 21,41	4555,82	12624,3	2455,95	145,55 47,10	10022,8	149,4425	328,77
окраска стен цоколя												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ИДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (3370,24 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4212,8 руб.) СП (1558,74 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4212,8 руб.)	2,2 220 / 100	651,22 119,98	8,85	522,39	1432,68	263,96	19,47	1149,25	15,87	34,91
37	ТССЦ-101-3469 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	-0,0836 -Ф22.р1	6356,99		6356,99	-531,44			-531,44		
38	ТССЦ-101-6527 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", тон яркий (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	0,0836 Ф22.р1	34609,6		34609,6	2893,36			2893,36		
Раздел 5. Ремонт откосов												
ремонт внутренних откосов оконных												
39	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (4954,16 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (7394,27 руб.) СП (2957,71 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7394,27 руб.)	0,165 16,5 / 100	4953,15 2792,51	36,01 15,38	2124,63	817,27	460,76	5,94 2,54	350,57	383,06	63,2
40	509-9900	Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	1,337 Ф7.р1									
41	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (100 м2 перетертой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (233,75 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (348,88 руб.) СП (139,55 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (348,88 руб.)	0,11 11 / 100	216,86 197,33	3,1 1,33	16,43	23,85	21,71	0,34 0,15	1,8	28,07	3,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕР15-04-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (447,39 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (559,24 руб.) СП (206,92 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (559,24 руб.)</i>	0,275 27,5 / 100	957,94 127,26	9,04 0,15	821,64	263,43	35	2,49 0,04	225,94	17,457	4,8
ремонт наружных откосов оконных												
43	ТЕР15-02-031-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (6339,44 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (7924,3 руб.) СП (2931,99 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (7924,3 руб.)</i>	0,275 27,5 / 100	3903,29 1774,09	79,93 31,42	2049,27	1073,4	487,87	21,98 8,64	563,55	234,669	64,53
44	ТЕР15-04-014-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (205,7 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (257,12 руб.) СП (95,13 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (257,12 руб.)</i>	0,275 27,5 / 100	654,28 58,59	5,75	589,94	179,93	16,11	1,58	162,24	7,751	2,13
ремонт внутренних откосов дверных												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТЕРр61-7-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (2552,15 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (3809,18 руб.) СП (1523,67 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3809,18 руб.)</i>	0,085 <i>8,5 / 100</i>	4953,15 2792,51	36,01 15,38	2124,63	421,02	237,36	3,06 1,31	180,6	383,06	32,56
46	509-9900	Строительный мусор (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	0,6885 <i>Ф8,р1</i>									
47	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (100 м2 перетертой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (121,16 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (180,83 руб.) СП (72,33 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (180,83 руб.)</i>	0,057 <i>5,7 / 100</i>	216,86 197,33	3,1 1,33	16,43	12,36	11,25	0,18 0,08	0,93	28,07	1,6
48	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (646,32 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (807,9 руб.) СП (298,92 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (807,9 руб.)</i>	0,142 <i>14,2 / 100</i>	1371,84 356,17	16,91 0,26	998,76	194,8	50,58	2,4 0,04	141,82	50,094	7,11
ремонт наружных откосов дверных												
49	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (23529,42 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (35118,54 руб.) СП (14047,42 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (35118,54 руб.)</i>	0,9 <i>90 / 100</i>	4571,84 2444,9	2,31	2124,63	4114,66	2200,41	2,08	1912,17	323,4	291,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	509-9900	Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	8,712									
51	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов (100 м2 перетертой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (596,25 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (889,93 руб.) СП (355,97 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (889,93 руб.)	0,222 22,2 / 100	265,85 251,18	0,17	14,5	59,02	55,76	0,04	3,22	35,73	7,93
52	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (1718,83 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2148,54 руб.) СП (794,96 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2148,54 руб.)	1,122	651,22 119,98	8,85	522,39	730,67	134,62	9,93	586,12	15,87	17,81
53	ТССЦ-101-3469 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	-0,0426 -Ф23.p1	6356,99		6356,99	-270,81			-270,81		
54	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", цвет белый (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	0,0426 ф23.p1	24884,59		24884,59	1060,08			1060,08		
Раздел 6. Замена дверей												
КР лист 13												
55	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (4385,63 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (5220,99 руб.) СП (2506,08 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5220,99 руб.)	0,416 41,6 / 100	923,98 683,73	240,25 102,63		384,38	284,44	99,94 42,69		103,91	43,23
56	509-9900	Строительный мусор 41,6*0,006*0,8 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	0,19968 41,6*0,006*0,8									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (10201,88 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (14785,34 руб.) СП (8575,5 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (14785,34 руб.)</i>	41,58 <i>0,9*2,1*22</i>	70,09 22,28	23,7	24,11	2914,34	926,4	985,45	1002,49	2,76	114,76
58	ТССЦ-203-8147 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блок дверной стальной наружный утепленный (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	41,58	1356,69		1356,69	56411,17			56411,17		
Раздел 7. Замена подъездных окон												
59	ТЕР46-04-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (5682,57 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (6764,97 руб.) СП (3247,19 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6764,97 руб.)</i>	0,342 <i>(1,3*1,5*12+0,8*1,5*9) / 100</i>	1377,01 1136,76	240,25 102,63		470,94	388,77	82,17 35,10		172,76	59,08
60	ТЕР10-01-034-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотного-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (2782,45 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3091,61 руб.) СП (1329,39 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3091,61 руб.)</i>	0,108 <i>(1,5*0,8*9) / 100</i>	285528,33 1766,78	632,06 26,84	283129,49	30837,06	190,81	68,26 2,90	30577,99	248,492	26,84

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ТЕР10-01-034-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (5244,59 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (5827,32 руб.) СП (2505,75 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (5827,32 руб.)</i>	0,234 <i>(1,3*1,5*12) / 100</i>	281926,98 1533,5	606,69 26,84	279786,79	65970,91	358,84	141,97 6,28	65470,1	215,6825	50,47
КР лист 11												
62	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали V=24*0.2 (100 м2 покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (636,36 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (691,7 руб.) СП (304,35 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (691,7 руб.)</i>	0,048 <i>(24*0,2) / 100</i>	9292,93 899,86	29,11 3,05	8363,96	446,06	43,19	1,4 0,15	401,47	129,6625	6,22
63	ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	-0,0375 <i>-Ф14.p1</i>	10541,02		10541,02	-395,29			-395,29		
64	ТССЦ-101-3414 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий RANNILA, полиэстер (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	4,8	110,04		110,04	528,19			528,19		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ТЕР26-01-039-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (Paros Linio) (1 м3 изоляции) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (124,37 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (161,52 руб.) СП (77,53 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (161,52 руб.)</i>	0,11	1741,51 91,98	71,16	1578,37	191,57	10,12	7,83	173,62	12,167	1,34
66	ТССЦ-104-0143 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные (м3) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	-0,1122 -Ф13,р1	1547,42		1547,42	-173,62			-173,62		
67	ТССЦ-104-0238 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 175(Paros Linio) (м3) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	0,1122 Ф13,р1	994,96		994,96	111,63			111,63		
Решетки сварные оконные Р2,Р1												
68	ТЕР46-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка: кирпичных стен (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (474,45 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (564,82 руб.) СП (271,11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (564,82 руб.)</i>	0,5	166,22 59,41	106,81 11,36		83,11	29,71	53,4 5,68		8,24	4,12
69	509-9900	Строительный мусор (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	0,9 0,5*1,8									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (1 т конструкций) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (384,77 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (557,64 руб.) СП (323,43 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (557,64 руб.)</i>	0,0858 6,6*13/1000	652,09 405,35	165,96 1,83	80,78	55,95	34,78	14,24 0,16	6,93	58,4085	5,01
71	ТССЦ-201-8469 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Решетки металлические сварные (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	6,6 0,9*1,5*2+1,3*1,5*2	226,68		226,68	1496,09			1496,09		
установка продухов РЗ												
72	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (1 т конструкций) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (188,87 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (273,72 руб.) СП (158,76 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (273,72 руб.)</i>	0,04212 0,6*0,6*9*13/1000	652,09 405,35	165,96 1,83	80,78	27,47	17,07	6,99 0,08	3,41	58,4085	2,46
73	ТССЦ-201-8469 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Решетки металлические сварные (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	3,24 0,6*0,6*9	226,68		226,68	734,44			734,44		
74	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (17,73 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (25,7 руб.) СП (12,34 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (25,7 руб.)</i>	0,0492 ((6,6+3,24)*0,5) / 100	317,15 32,51	7,76 0,12	276,88	15,6	1,6	0,38 0,01	13,62	4,4045	0,22
Раздел 8. Ремонт лоджий												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
устройство ограждения лоджии первого этажа со стороны фасада В-А												
75	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (110,22 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (150,98 руб.) СП (84,55 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (150,98 руб.)	0,04	1048,62 230,74	29,49 5,7	788,39	41,94	9,23	1,18 0,23	31,53	35,39	1,42
76	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м(конструкции стоек и обрамления) (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (596,21 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (864,07 руб.) СП (501,16 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (864,07 руб.)	0,094 0,03378+0,00048+0,05805+ 0,0014	1346,6 517,41	595,18 58,47	234,01	126,58	48,64	55,95 5,50	21,99	72,772	6,84
77	ТССЦ-101-1714 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Болты с гайками и шайбами строительные (т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	-0,002 -Ф5.p1	9189,35		9189,35	-18,38			-18,38		
78	ТССЦ-101-4638 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дюбель рамный распорный с винтом размером 10,0x202 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	0,4 4 / 10	22,04		22,04	8,82			8,82		
79	ТССЦ-101-4636 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дюбель рамный распорный с винтом размером 10,0x152 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	1,5 15 / 10	15,09		15,09	22,64			22,64		
80	ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	0,094	9748,4		9748,4	916,35			916,35		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	2	11,09		11,09	22,18			22,18		
82	ТЕР09-03-046-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж панелей : стальных, консольных, сетчатых (100 м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (533 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (772,46 руб.) СП (448,03 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (772,46 руб.)	0,107 (2,4*2*1,73+0,91*0,62+2,01* 0,91) / 100	779,9 447,57	64,94 4,73	267,39	83,45	47,89	6,95 0,51	28,61	59,915	6,41
83	ТССЦ-201-8219 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Панели сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока) (серия 3.017-1) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	0,162 2*0,0521+0,01985+0,0384	8272,65		8272,65	1340,17			1340,17		
84	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (38,43 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (55,7 руб.) СП (26,74 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (55,7 руб.)	0,107 10,7 / 100	317,15 32,51	7,76 0,12	276,88	33,94	3,48	0,83 0,01	29,63	4,4045	0,47
ремонт ограждения лоджии первого этажа со стороны фасада А-В КР лист 18												
85	ТЕРр59-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг (100 м решетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (180,71 руб.): 65%=76%*0,85 от ФОТ (278,02 руб.) СП (133,45 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (278,02 руб.)	0,057 5,7 / 100	359,78 305,56	5,64	48,58	20,51	17,42	0,32	2,77	47,3	2,7
86	509-9900	Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	0,1425 Ф15,р1									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	ТЕР09-03-046-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж панелей : стальных, консольных, сетчатых (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (662,5 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (960,15 руб.) СП (556,89 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (960,15 руб.)</i>	0,133 <i>(2,31*5,772) / 100</i>	779,9 447,57	64,94 4,73	267,39	103,73	59,53	8,64 0,63	35,56	59,915	7,97
88	ТССЦ-201-8219 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Панели сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока) (серия 3.017-1) (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	0,158 <i>3*0,0525</i>	8272,65		8272,65	1307,08			1307,08		
89	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (47,8 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (69,27 руб.) СП (33,25 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (69,27 руб.)</i>	0,133 <i>13,3 / 100</i>	317,15 32,51	7,76 0,12	276,88	42,18	4,32	1,03 0,02	36,83	4,4045	0,59
восстановление ограждающих конструкций лоджий												
90	ТЕРр53-15-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (100 м2 отремонтированной поверхности стен) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (15736,62 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (21557,01 руб.) СП (12071,93 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (21557,01 руб.)</i>	0,5 <i>50 / 100</i>	12576,35 2688,11	111,75 13,26	9776,49	6288,18	1344,06	55,88 6,63	4888,24	397,65	198,83
91	509-9900	Строительный мусор (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	12,4 <i>Ф26.p1</i>									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	-2,6 -φ26.p2	1656,86		1656,86	-4307,84			-4307,84		
93	ТССЦ-404-0127 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	2,6 φ26.p2	1893,96		1893,96	4924,3			4924,3		
94	ТЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)(противогрибковая защита) (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (1145,81 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1432,26 руб.) СП (529,94 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1432,26 руб.)	2,82 282 / 100	256,98 31,69	28,71 0,13	196,58	724,68	89,37	80,96 0,37	554,35	4,2435	11,97
95	ТССЦ-101-4163 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	-38,92	14,12		14,12	-549,55			-549,55		
96	ТССЦ-113-0676 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесени) "Снежка Пропитка" прим. (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	0,03892	30974,41		30974,41	1205,52			1205,52		
97	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115(закладные эл- ты) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (294,58 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (426,93 руб.) СП (204,93 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (426,93 руб.)	0,41 41 / 100	634,31 65,02	15,53 0,23	553,76	260,07	26,66	6,37 0,09	227,04	8,809	3,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 9. Ремонт пожарных лестниц												
КР лист 4												
98	ТЕР13-06-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (15044,04 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (21802,96 руб.) СП (10465,42 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (21802,96 руб.)</i>	190	7,19 7,19			1366,1	1366,1			1,035	196,65
99	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (1108,95 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1607,17 руб.) СП (771,44 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1607,17 руб.)</i>	1,9 190 / 100	253,69 52,88	11,78 0,12	189,03	482,01	100,47	22,38 0,23	359,16	6,1065	11,6
100	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (1365,32 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1978,72 руб.) СП (949,79 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1978,72 руб.)</i>	1,9 190 / 100	634,31 65,02	15,53 0,23	553,76	1205,19	123,54	29,51 0,44	1052,14	8,809	16,74
101	ТЕРр53-16-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (1 м3 кладки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (2754,71 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (3773,58 руб.) СП (2113,2 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (3773,58 руб.)</i>	1	1048,62 230,74	29,49 5,7	788,39	1048,62	230,74	29,49 5,70	788,39	35,39	35,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 10. Ремонт входных групп												
главный вход лист 2 п. 10.11												
102	ТЕР09-03-012-12 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж металлических элементов (1 т конструкций) <i>(Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (44,71 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (64,8 руб.) СП (37,58 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (64,8 руб.)</i>	0,075	224,91 33,63	191,28 20,55		16,87	2,52	14,35 1,54		4,613	0,35
103	ТЕР09-03-012-12 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж металлических элементов(без замены материала) (1 т конструкций) <i>(ИДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (73,45 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (106,45 руб.) СП (61,74 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (106,45 руб.)</i>	0,075	514,95 55,25	341,58 33,76	118,12	38,62	4,14	25,62 2,53	8,86	7,5785	0,57
104	ТЕРр57-2-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий полов: из керамических плиток V=9,1+6,5 (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (853,35 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1254,93 руб.) СП (677,66 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (1254,93 руб.)</i>	0,156 <i>(9,1+6,5) / 100</i>	529,6 484,9	44,7 19,09		82,62	75,65	6,97 2,98		69,87	10,9
105	509-9900	Строительный мусор (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	0,8112 <i>Ф17.р1</i>									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	ТЕР11-01-027-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных (площадки и проступи) V=14,5+6,5 (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (2127,64 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2263,45 руб.) СП (1154,36 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2263,45 руб.)	0,21 (14,5+6,5) / 100	8371,24 632,11	231,01 43,26	7508,12	1757,96	132,74	48,51 9,08	1576,71	93,5065	19,64
107	ТЕР46-03-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий размером: до 130x130 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (51,21 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (60,97 руб.) СП (29,27 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (60,97 руб.)	0,01 1 / 100	1326,54 270,49	1056,05 112,34		13,27	2,7	10,57 1,12		36,21	0,36
108	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (130,2 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (183,38 руб.) СП (95,36 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (183,38 руб.)	0,045 4,5 / 100	6260,45 255,39	11,25	5993,81	281,72	11,49	0,51	269,72	36,8	1,66
109	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (41,81 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (58,89 руб.) СП (30,62 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (58,89 руб.)	0,01 1 / 100	6655,05 368,51	6,92	6279,62	66,55	3,69	0,07	62,79	53,1	0,53
110	ТЕРр58-10-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (41,81 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (58,89 руб.) СП (30,62 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (58,89 руб.)	0,01 1 / 100	3711,05 368,51	6,92	3335,62	37,11	3,69	0,07	33,35	53,1	0,53
111	ТЕРр58-10-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (50,2 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (70,7 руб.) СП (36,76 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (70,7 руб.)	0,01 1 / 100	3673,01 443,47	6,92	3222,62	36,73	4,43	0,07	32,23	63,9	0,64

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	ТЕРр58-3-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (-40,8 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (-57,46 руб.) СП (-29,88 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (-57,46 руб.)	-0,05 -5 / 100	71,98 71,98			-3,6	-3,6			11,04	-0,55
113	509-9900	Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	-0,0163 Ф10.p1									
114	ТЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (2071,7 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (3092,09 руб.) СП (1236,84 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3092,09 руб.)	0,135 13,5 / 100	2499 1435,08	1,21	1062,71	337,37	193,74	0,16	143,47	201,84	27,25
115	509-9900	Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	0,6534 Ф21.p1									
116	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (206,84 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (258,55 руб.) СП (95,66 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (258,55 руб.)	0,135 13,5 / 100	651,22 119,98	8,85	522,39	87,91	16,2	1,19	70,52	15,87	2,14
117	ТССЦ-101-3469 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	-0,0051 -Ф24.p1	6356,99		6356,99	-32,42			-32,42		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	0,0051 <i>ф24.p1</i>	34609,6		34609,6	176,51			176,51		
ремонт входа КР лист 3 п 5												
119	ТЕРр53-16-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (1 м3 кладки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (1377,36 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (1886,8 руб.) СП (1056,61 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (1886,8 руб.)</i>	0,5	1048,62 230,74	29,49 5,7	788,39	524,31	115,37	14,75 2,85	394,19	35,39	17,7
120	ТЕРр59-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на косоурах $V=12*1,5$ (100 м ступеней) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (2608,85 руб.): 65%=76%*0.85 от ФОТ (4013,62 руб.) СП (1926,54 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4013,62 руб.)</i>	0,18 <i>(12*1,5) / 100</i>	6356,73 1334,29	163,27 62,85	4859,17	1144,21	240,17	29,39 11,31	874,65	189,8	34,16
121	ТЕРр57-2-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (273,49 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (402,19 руб.) СП (217,18 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (402,19 руб.)</i>	0,05 <i>5 / 100</i>	529,6 484,9	44,7 19,09		26,48	24,25	2,23 0,95		69,87	3,49
122	509-9900	Строительный мусор (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	0,26									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	ТЕР11-01-027-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных (100 м2 покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (506,63 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (538,97 руб.) СП (274,87 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (538,97 руб.)</i>	0,05 <i>5 / 100</i>	8371,24 632,11	231,01 43,26	7508,12	418,56	31,61	11,55 2,16	375,4	93,5065	4,68
124	ТЕРр61-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (997,46 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1488,75 руб.) СП (595,5 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1488,75 руб.)</i>	0,065 <i>6.5 / 100</i>	2499 1435,08	1,21	1062,71	162,44	93,28	0,08	69,08	201,84	13,12
125	509-9900	Строительный мусор (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	0,3146 <i>Ф27.p1</i>									
126	ТЕРр59-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг (100 м решетки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (158,52 руб.): 65%=76%*0.85 от ФОТ (243,87 руб.) СП (117,06 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (243,87 руб.)</i>	0,05 <i>5 / 100</i>	359,78 305,56	5,64	48,58	17,99	15,28	0,28	2,43	47,3	2,37
127	509-9900	Строительный мусор (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	0,125 <i>Ф19.p1</i>									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	ТЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (386,88 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (325,11 руб.) СП (221,07 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (325,11 руб.)	0,05 5 / 100	15645,58 401,6	312,56 5,8	14931,42	782,28	20,08	15,63 0,29	746,57	52,4975	2,62
129	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (70,04 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (101,51 руб.) СП (48,72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (101,51 руб.)	0,12 (10+2) / 100	253,69 52,88	11,78 0,12	189,03	30,44	6,35	1,41 0,01	22,68	6,1065	0,73
130	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (43,06 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (62,4 руб.) СП (29,95 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (62,4 руб.)	0,12 (10+2) / 100	317,15 32,51	7,76 0,12	276,88	38,06	3,9	0,93 0,01	33,23	4,4045	0,53
ремонт входа в подвал КР лист 5 п 4												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	ТЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (1291,71 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1374,16 руб.) СП (700,82 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1374,16 руб.)	3 20*0,15	585,5 28,7	0,3	556,5	1756,5	86,1	0,9	1669,5	4,209	12,63
132	ТССЦ-401-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	-3,06 -Ф28.p1	538,84		538,84	-1648,85			-1648,85		
133	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	3,06 Ф28.p1	550,19		550,19	1683,58			1683,58		
134	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (5229,64 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6537,05 руб.) СП (2418,71 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6537,05 руб.)	0,36 36 / 100	5738,32 1116,34	66,16 21,41	4555,82	2065,8	401,88	23,82 7,71	1640,1	149,4425	53,8
135	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (551,45 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (689,31 руб.) СП (255,04 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (689,31 руб.)	0,36 36 / 100	651,22 119,98	8,85	522,39	234,44	43,19	3,19	188,06	15,87	5,71

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	ТССЦ-101-3469 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (т) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	-0,0137 -Ф29.p1	6356,99		6356,99	-87,09			-87,09		
137	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий (т) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	0,0137	34609,6		34609,6	474,15			474,15		
Раздел 11. Ремонт козырьков												
КР . лист 9 КР лист 2 п.10 лист 3. п.5												
138	ТЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов(V=4+11+6) (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i> <i>НР (257,13 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (306,11 руб.)</i> <i>СП (146,93 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (306,11 руб.)</i>	0,21 (4+11+6) / 100	132,74 91,31	41,43		27,88	19,18	8,7		14,38	3,02
139	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм(демонтаж) (100 м2 стяжки) <i>(ТСН-2001.6 ОП п.23.2. Демонтаж сборных деревянных и пластмассовых конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i> <i>НР (685,76 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (729,53 руб.)</i> <i>СП (372,06 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (729,53 руб.)</i>	0,21	239,35 204,18	35,17 13,47		50,26	42,88	7,38 2,83		31,608	6,64
140	509-9900	Строительный мусор 21*0,02*1,8 (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	0,756 21*0,02*1,8									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (985,81 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1048,73 руб.) СП (534,85 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1048,73 руб.)	0,21	1393,85 293,51	54,95 19,37	1045,39	292,71	61,64	11,54 4,07	219,53	45,4365	9,54
142	ТЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (234,06 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (254,41 руб.) СП (111,94 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (254,41 руб.)	0,21	4942,85 74,26	28,71 1,68	4839,88	1038	15,59	6,03 0,35	1016,38	9,706	2,04
143	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	-24,36	40,84		40,84	-994,86			-994,86		
144	ТССЦ-101-6732 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Филизол, марка Н (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	24,36	21,36		21,36	520,33			520,33		
145	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (122,02 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (132,63 руб.) СП (58,36 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (132,63 руб.)	0,0092 (2*2*0,23) / 100	9292,93 899,86	29,11 3,05	8363,96	85,5	8,28	0,27 0,03	76,95	129,6625	1,19
ремонт нижней поверхности козырьков												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	ТЕР46-02-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (174,82 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (208,12 руб.) СП (99,9 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (208,12 руб.)</i>	0,09 <i>(4+5) / 100</i>	144,91 144,91			13,04	13,04			22,82	2,05
147	509-9900	Строительный мусор (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	0,324 <i>9*0,02*1,8</i>									
148	ТЕР15-07-003-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)(антигрибковая обработка составом "Снежка Пропитка") (100 м2 обрабатываемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (36,52 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (45,65 руб.) СП (16,89 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (45,65 руб.)</i>	0,09 <i>(5+4) / 100</i>	256,98 31,69	28,71 0,13	196,58	23,13	2,85	2,58 0,01	17,7	4,2435	0,38
149	ТЕР15-02-036-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков(козырька) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (1452,49 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1815,61 руб.) СП (671,78 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1815,61 руб.)</i>	0,09 <i>(4+5) / 100</i>	5906,53 1242,53	66,16 21,41	4597,84	531,59	111,83	5,95 1,93	413,81	166,336	14,97

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (137,9 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (172,37 руб.) СП (63,78 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (172,37 руб.)</i>	0,09 9 / 100	651,22 119,98	8,85	522,39	58,61	10,8	0,8	47,01	15,87	1,43
151	ТССЦ-101-3469 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (т) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	-0,0034	6356,99		6356,99	-21,61			-21,61		
152	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый (т) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	0,0034	24884,59		24884,59	84,61			84,61		
Раздел 12. Устройство светового приямка												
демонтажные работы												
153	ТЕР46-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка: кирпичных стен (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (948,77 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1129,49 руб.) СП (542,16 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1129,49 руб.)</i>	1	166,22 59,41	106,81 11,36		166,22	59,41	106,81 11,36		8,24	8,24
154	ТЕР46-04-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (111,95 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (133,27 руб.) СП (63,97 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (133,27 руб.)</i>	0,11	230,32 57,56	172,76 18,38		25,34	6,33	19,01 2,02		7,8	0,86

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	509-9900	Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	1,8									
устройство приямков												
156	ТЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (294,5 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (482,79 руб.) СП (149,66 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (482,79 руб.)	0,0351 ((1*2,6*1,35) / 100	861,7 861,7			30,25	30,25			135,7	4,76
157	ТЕР22-01-021-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (85,56 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (77,08 руб.) СП (47,02 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (77,08 руб.)	0,002	65041,74 1956,5	4120,88 458,61	58964,36	130,08	3,91	8,24 0,92	117,93	258,796	0,52
158	ТССЦ-507-0595 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	-0,202	583,38		583,38	-117,84				-117,84	
159	ТССЦ-507-0593 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	0,0202 0,202 / 10	274,1		274,1	5,54				5,54	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	ТЕР11-01-008-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (1 м3 изоляции) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (87,61 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (93,2 руб.) СП (47,53 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (93,2 руб.)	0,25	235,9 17,56	37,3 5,81	181,04	58,98	4,39	9,33 1,45	45,26	2,53	0,63
161	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (40,22 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (43,25 руб.) СП (23,36 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (43,25 руб.)	0,11	251,35 18,35	72,83 6,27	160,17	27,65	2,02	8,01 0,69	17,62	2,76	0,3
162	ТЕР06-01-001-20 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ленточных фундаментов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (117,34 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (146,67 руб.) СП (64,53 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (146,67 руб.)	0,003 $((0,85^2+1,8)*0,25^0,3) / 100$	61282,21 2728,35	2492 333,86	56061,86	183,85	8,19	7,48 1,00	168,18	388,102	1,16
163	ТССЦ-401-0023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	-0,306 -Ф25.p1	521,88		521,88	-159,7			-159,7		
164	ТССЦ-401-0026 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	0,306	555,6		555,6	170,01			170,01		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
165	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (32,43 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (40,54 руб.) СП (17,84 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (40,54 руб.)</i>	0,0016 <i>0,16 / 100</i>	54712,6 1314,45	1982,66 274,48	51415,49	87,54	2,1	3,17 0,44	82,27	207	0,33
166	ТССЦ-401-0061 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	-0,1632	481,52		481,52	-78,58			-78,58		
167	ТССЦ-401-0026 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	0,1632	555,6		555,6	90,67			90,67		
168	ТЕР06-01-015-10 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Армирование подстилающих слоев и набетонки (1 т) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (2,68 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3,35 руб.) СП (1,47 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3,35 руб.)</i>	0,002 <i>2/1000</i>	5682,12 104,8	46,15 2,44	5531,17	11,36	0,21	0,09	11,06	14,536	0,03
169	ТЕР08-02-001-09 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кладка стен прямиков и каналов (1 м3 кладки) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (907,35 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (975,64 руб.) СП (526,85 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (975,64 руб.)</i>	1,01	870,17 55,04	38,78 5,49	776,35	878,87	55,59	39,17 5,54	784,11	8,142	8,22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
170	ТЕР06-01-035-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство поясов: в опалубке (100 м3 железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (122,58 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (153,22 руб.) СП (67,42 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (153,22 руб.)	0,001 $((0,85^2+1,8)*0,25^0,1) / 100$	154287,08 8519,82	10041,61 1083,08	135725,65	154,29	8,52	10,04 1,08	135,73	1168,699	1,17
171	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (22,69 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (32,88 руб.) СП (15,78 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (32,88 руб.)	0,0315 $0,09^3/100$	634,31 65,02	15,53 0,23	553,76	19,98	2,05	0,49 0,01	17,44	8,809	0,28
172	ТЕР06-01-067-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обмазочная гидроизоляция сставом Кальматрон (100 м2 поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (292,38 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (365,48 руб.) СП (160,81 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (365,48 руб.)	0,088 $8,8 / 100$	301,8 260,23	3,25	38,32	26,56	22,9	0,29	3,37	33,235	2,92
173	ТССЦ-101-1305 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	-0,0062	410,51		410,51	-2,55			-2,55		
174	ТССЦ-402-0110 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001- 47517383-00)(расход 1,6кг/м2 на 1 мм) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	28,16 $8,8^3*1,6^2$	14,23		14,23	400,72			400,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
устройство навеса над световым приемком КР 21												
175	ТЕР09-03-014-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м(конструкции стоек и обрамления) (1 т конструкций) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (260 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (376,81 руб.) СП (218,55 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (376,81 руб.)	0,041	1346,6 517,41	595,18 58,47	234,01	55,21	21,21	24,4 2,40	9,6	72,772	2,98
176	ТССЦ-201-0778 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	0,041	9748,4		9748,4	399,68			399,68		
177	ТЕР09-04-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (84,24 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (122,09 руб.) СП (70,81 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (122,09 руб.)	0,023 2,3 / 100	1038,19 290,27	601,36 42,26	146,56	23,88	6,68	13,83 0,97	3,37	40,825	0,94
178	ТССЦ-101-4652 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х38 мм (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	1,8 (2,3*8) / 10	3,79		3,79	6,82			6,82		
179	ТССЦ-101-4570 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	2,3	59,75		59,75	137,43			137,43		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (объем=2,4*0,2) (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (63,58 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (69,11 руб.) СП (30,41 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (69,11 руб.)	0,0048 (2,4*0,2) / 100	9292,93 899,86	29,11 3,05	8363,96	44,61	4,32	0,14 0,01	40,15	129,6625	0,62
181	ТЕР26-01-048-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ограждения торцов из сетки (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (6,64 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (8,62 руб.) СП (4,14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8,62 руб.)	0,006 0,6 / 100	2678,79 89,39	60,59	2528,81	16,07	0,54	0,36	15,17	12,88	0,08
Раздел 13. Ремонт отмостки												
демонтажные работы КР лист 22												
182	ТЕРр68-13-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (1927,65 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (2190,51 руб.) СП (1051,44 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2190,51 руб.)	0,231 231 / 1000	594,17 594,17			137,25	137,25			93,57	21,61
183	509-9900	Строительный мусор 231*0,04*1,8 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	16,632 231*0,04*1,8									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
184	ТЕР27-03-008-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (100 м3 конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (4893,44 руб.): 109%=142%*(0.85*0,9) от ФОТ (4489,39 руб.) СП (2918,1 руб.): 65%=95%*(0.85*0,8) от ФОТ (4489,39 руб.)	0,462 46,2 / 100	2188,09 419,31	1768,78 189,54			1010,9	193,72	817,18 87,57		66,033	30,51
185	509-9900	Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	83,16 46,2*1,8										
186	ТЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (3875,84 руб.): 61%=80%*(0,9*0,85) от ФОТ (6353,84 руб.) СП (1969,69 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ (6353,84 руб.)	0,462 (231*0,2) / 100	861,7 861,7			398,11	398,11				135,7	62,69
187	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1(устройство планировки) (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (2792,37 руб.): 61%=80%*(0,9*0,85) от ФОТ (4577,65 руб.) СП (1419,07 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ (4577,65 руб.)	0,462	620,83 620,83			286,82	286,82				101,775	47,02
устройство отмостки													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	ТЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих слоев: песчаных (1 м3 подстилающего слоя) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (10732,87 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (11417,95 руб.) СП (5823,15 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (11417,95 руб.)	23,1	123,29 27,57	33,99 3,4	61,73	2848	636,87	785,17 78,54	1425,96	3,9215	90,59
189	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2 поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (954,01 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1014,9 руб.) СП (517,6 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1014,9 руб.)	2,31 231 / 100	1411,59 27,53	2,16	1381,9	3260,77	63,59	4,99	3192,19	3,9675	9,16
190	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	-282,7 -Ф16.p1	11,29		11,29	-3191,68			-3191,68		
191	ТССЦ-101-2695 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	282,7	5,05		5,05	1427,64			1427,64		
192	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (9930,74 руб.): 109%=142%*(0.85*0,9) от ФОТ (9110,77 руб.) СП (5922 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (9110,77 руб.)	2,31 231 / 100	2935,89 207,61	341,7 39,51	2386,58	6781,91	479,58	789,33 91,27	5513	30,176	69,71

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193	ТЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (-435,61 руб.): 109%=142%*(0.85*0,9) от ФОТ (-399,64 руб.) СП (-259,77 руб.): 65%=95%*(0.85*0,8) от ФОТ (-399,64 руб.)	-2,31 -231 / 100	441,71 8,56	22,45 2,28	410,7	-1020,35	-19,77	-51,86 -5,27	-948,72	1,242	-2,87
194	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (5308,51 руб.): 109%=142%*(0.85*0,9) от ФОТ (4870,19 руб.) СП (3165,62 руб.): 65%=95%*(0.85*0,8) от ФОТ (4870,19 руб.)	2,31 231 / 100	3331,65 131,46	72,08 0,64	3128,11	7696,11	303,67	166,5 1,48	7225,94	17,388	40,17
195	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (735,15 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (816,83 руб.) СП (351,24 руб.): 43%=63%*(0.85*0,8) от ФОТ (816,83 руб.)	0,29	2255,42 176,47	41,61	2037,34	654,07	51,18	12,07	590,82	25,875	7,5
Раздел 14. Прочие работы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 масса мусора =0,1944+0,1944+148,8+0,51+7,92+1,337+0,6885+8,712+0,19968+0,9+0,1425+12,4+0,8112+0,0163+0,6534+0,26+0,3146+0,125+0,756+0,324+1,8+16,632+83,16 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	286,85 <i>0,1944+0,1944+148,8+0,51+7,92+1,337+0,6885+8,712+0,19968+0,9+0,1425+12,4+0,8112+0,0163+0,6534+0,26+0,3146+0,125+0,756+0,324+1,8+16,632+83,16</i>	3,52	3,52		1009,71		1009,71			
197	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.2017 ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	286,85 <i>0,1944+0,1944+148,8+0,51+7,92+1,337+0,6885+8,712+0,19968+0,9+0,1425+12,4+0,8112+0,0163+0,6534+0,26+0,3146+0,125+0,756+0,324+1,8+16,632+83,16</i>	21,13	21,13		6061,14		6061,14			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							374783,3	48455,28	16411,50 790,87	309916,52		6891,95
Накладные расходы							45646,46					
Сметная прибыль							31513,89					
Итого							451943,65					6891,95
В том числе:												
Материалы							309916,52					
Машины и механизмы							16411,5					
ФОТ							49246,15					
Накладные расходы							45646,46					
Сметная прибыль							31513,89					
ВСЕГО по смете							451943,65					6891,95
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							374783,3	48455,28	16411,50 790,87	309916,52		6891,95
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8)							2671792,82	773346,27	100930,73 12622,29	1797515,82		6891,95
Накладные расходы							618229,56					
Сметная прибыль							403082,82					
Итого по смете:												
Конструкции из кирпича и блоков							483676,79					1360,57
Прочие ремонтно-строительные работы							83632,81					348,95
материалы							454937,67					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Строительные металлические конструкции						188643,77					640,09
	Стены (ремонтно-строительные)						980316,41					2422,34
	Отделочные работы						254558,56					575,92
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						49726,29					49,23
	Кровли						49009,11					68,68
	Полы						103119,34					161,39
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						45963,22					171,16
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						123754,12					439,81
	Деревянные конструкции						584410,64					84,81
	Теплоизоляционные работы						1168,6					1,42
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						67542,71					231,42
	Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)						14767,72					39,23
	Полы (ремонтно-строительные)						3672,66					14,39
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						3014,48					2,81
	Земляные работы, выполняемые ручным способом						21915,39					114,47
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						929,65					0,52
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						4001,64					5,61
	Благоустройство (ремонтно-строительные)						5169,6					21,61
	Автомобильные дороги						125688,29					137,52
	Погрузо-разгрузочные работы						6209,72					
	Перевозка грузов автотранспортом						37276,01					
	Итого						3693105,2					6891,95
	В том числе:											
	Материалы						1797515,82					
	Машины и механизмы						100930,73					
	ФОТ						785968,56					
	Накладные расходы						618229,56					
	Сметная прибыль						403082,82					
	Итого						3693105,2					6891,95
	НДС 18%						664758,94					
	ВСЕГО по смете						4357864,14					6891,95