

Капитальный ремонт многоквартирного дома №5 по ул.Руссковская, дер. Озерная, Шумячского р-н, Смоленская область
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1158,561 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 246,417 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2034,71 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4204,03 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (5004,8 руб.) СП (2402,3 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5004,8 руб.)	100 м2 покрытия	3,3668	132,74	91,31	41,43		446,91	307,42	139,49	
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка стяжек цементных толщ. 15мм (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (7854,26 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8537,24 руб.) СП (3756,39 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8537,24 руб.)	100 м2 стяжки	3,08	305,16	153,09	152,07	17,17	939,89	471,52	468,37	52,88

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (9506,74 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10333,41 руб.) СП (4546,7 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10333,41 руб.)	100 м2 стяжки	3,08	271,32	196,84	74,48	9,24	835,67	606,27	229,4	28,46	
4	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (11389,27 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (12379,64 руб.) СП (5447,04 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (12379,64 руб.)	100 м2 стяжки	3,08	1232,2	220,06	237,61	26,83	3795,18	677,78	731,84	82,64	
5	ТЕРр69-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка подсыпки из керамзита (300 мм) ссохранением материала 50% (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4017,27 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (6086,77 руб.) СП (2434,71 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (6086,77 руб.)	100 т мусора	0,3696	1011,59	1011,59				373,88	373,88		
6	ТЕР12-01-002-10 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим.</i>	Устройство пароизоляции из наплавляемых материалов: в один слой 189,98 = 4 927,42 - 116 х 40,84 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3510,15 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3815,38 руб.) СП (1678,77 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3815,38 руб.)	100 м2 кровли	3,08	205,41	74,26	28,71	1,83	632,66	228,72	88,43	5,64	
7	ТССЦ-101-6059 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Биполь ТПП (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	м2	301,6	12,79				3857,46				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР12-01-014-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Утепление покрытий: керамзитом с созданием разуклонки (общая толщ.300 мм) 49,40 = 208,69 - 1,03 x 154,65 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (37227,73 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (40464,92 руб.) СП (17804,56 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (40464,92 руб.)	1 м3 утеплителя	92,4	59,82	22,2	37,62	4,7	5527,37	2051,28	3476,09	434,28
9	ТССЦ-406-0014 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	м3	47,585	154,65				7359,02			
10	ТЕР06-01-015-10 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Армирование цементно-песчаной стяжки (сеткой плетеной оцинкованной д.3мм с ячейкой 50*50мм) 128,05 = 5 659,22 - 0,028 x 9 240,19 - 1 x 5 272,44 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1034,5 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1293,12 руб.) СП (568,97 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1293,12 руб.)	1 т	0,7392	150,95	104,8	46,15	2,65	111,58	77,47	34,11	1,96
11	ТССЦ-101-5243 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сетка плетеная из проволоки диаметром 3 мм оцинкованная, 50x50 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	м2	308	11,6				3572,8			
12	ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(толщина стяжки 50 мм) (ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (13719,48 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (14912,48 руб.) СП (6561,49 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (14912,48 руб.)	100 м2 стяжки	3,08	2127,63	282,96	116,38	14,44	6553,1	871,52	358,45	44,48
13	ТЕРр65-38-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (610,02 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (693,2 руб.) СП (332,74 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (693,2 руб.)	1 шт.	2	152,16	21,29			304,32	42,58		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР12-01-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной 23,37 = 111,39 - 0,045 x 1 955,93 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1056,37 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1148,23 руб.) СП (505,22 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1148,23 руб.)	100 м2 кровли	3,08	27,22	22,9	4,32		83,84	70,53	13,31	
15	ТССЦ-101-4730 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	кг	138,6	10,91				1512,13			
16	ТЕР12-01-004-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (5809,96 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6315,17 руб.) СП (2778,67 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6315,17 руб.)	100 м примыканий	0,844	11395,75	448,51	115,45	11,1	9618,01	378,54	97,44	9,37
17	ТЕР12-01-002-09 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 356,44 = 9 045,52 - 114 x 40,84 - 116 x 34,77 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (5980,4 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6500,44 руб.) СП (2860,19 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6500,44 руб.)	100 м2 кровли	3,08	383,52	126,33	53	3,31	1181,24	389,1	163,24	10,19
18	ТССЦ-101-4703 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Техноэласт ЭКП (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	м2	351,1	27,02				9486,72			
19	ТССЦ-101-4702 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Техноэласт ЭПП (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	м2	357,3	23,08				8246,48			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (543,13 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (787,14 руб.) СП (456,54 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (787,14 руб.)	1 м2 проема	2,17	70,09	22,28	23,7		152,1	48,35	51,43	
21	ТССЦ-203-8146 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блок дверной стальной окрашенный (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	м2	2,17	1666				3615,22			
22	ТЕР15-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка стен выходов на кровлю (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (522,14 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (652,67 руб.) СП (241,49 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (652,67 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,047	1777,96	767,9	153,34	85,05	83,56	36,09	7,21	4
23	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (218,15 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (272,69 руб.) СП (100,9 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (272,69 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,047	1371,84	356,17	16,91	0,29	64,48	16,74	0,79	0,01
24	ТЕРр65-6-23 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена: водосточных воронок 3 888,02 = 28 519,02 - 100 х 246,31 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (104119,12 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (118317,18 руб.) СП (56792,25 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (118317,18 руб.)	100 приборов	2	3888,02	3626,53	64,67	7,29	7776,04	7253,06	129,34	14,58
25	ТССЦ-301-1351 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Воронка водосточная чугунная ВР-А-100-00 с листоуловителем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	шт.	2	650,64				1301,28			
26	ТЕРр58-19-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных материалов: карнизных свесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1352,84 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1905,41 руб.) СП (990,81 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1905,41 руб.)	100 м покрытия	0,173	4477,62	673,25	16,42	3,32	774,63	116,47	2,84	0,57
Вентшахты												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичной кладки вентиляхт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1926,01 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2292,87 руб.) СП (1100,58 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2292,87 руб.)	1 м3	1,99	166,22	59,41	106,81	11,36	330,78	118,23	212,55	22,61
28	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентиляхт с установкой зонтов 1 008,87 = 1 077,06 - 0,006 x 6 900,99 - 0,003 x 8 926,84 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3369,95 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3623,6 руб.) СП (1956,74 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3623,6 руб.)	1 м3 кладки (без вычета пустот)	1,99	1034,43	106,05	58,63	5,8	2058,52	211,04	116,67	11,54
29	ТССЦ-301-0295 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	шт.	1	607,83				607,83			
30	ТССЦ-301-0295 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4700 мм (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	шт.	1	607,83				607,83			
31	ТССЦ-301-0295 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 8000 мм (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	шт.	1	607,83				607,83			
32	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка вентиляхт цементно- известковым раствором по камню: стен (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (740,15 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (925,19 руб.) СП (342,32 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (925,19 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,085	1627,88	638,24	76,56	30,41	138,37	54,25	6,51	2,58
33	ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентиляхт акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (124,51 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (155,64 руб.) СП (57,59 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (155,64 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,085	544,28	112,5	6,64		46,26	9,56	0,56	
Заголовок												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	44,58	40,8		40,8		1818,86		1818,86	
35	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	44,58	11,35		11,35		505,98		505,98	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									84927,83	14410,4	8652,91	725,79
Накладные расходы									15763,4			
Сметная прибыль									8746,93			
Итого по разделу 1 :												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									3311,67			
Кровли									70098,32			
Прочие ремонтно-строительные работы									852,45			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									3803,33			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									21297,3			
Строительные металлические конструкции									226,19			
Материалы для строительных работ									3615,22			
Отделочные работы									506,73			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									947,85			
Конструкции из кирпича и блоков									2454,26			
Погрузо-разгрузочные работы									1818,86			
Перевозка грузов автотранспортом									505,98			
Итого									109438,16			
В том числе:												
Материалы									61864,52			
Машины и механизмы									8652,91			
ФОТ									15136,19			
Накладные расходы									15763,4			
Сметная прибыль									8746,93			
Итого по разделу 1									109438,16			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									84927,83	14410,4	8652,91	725,79
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)									649278,56	234601,31	53388,46	11815,86
Накладные расходы									218836,15			
Сметная прибыль									113716,95			
Итого по разделу 1 :												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									29383,77			
Кровли									552062,67			
Прочие ремонтно-строительные работы									12538,75			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									23940,29			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									292852,05			
Строительные металлические конструкции									2409,68			
Материалы для строительных работ									21112,88			
Отделочные работы									5512,73			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									8084,37			
Конструкции из кирпича и блоков									19590,2			
Погрузо-разгрузочные работы									11222,37			
Перевозка грузов автотранспортом									3121,9			
Итого									981831,66			
В том числе:												
Материалы									361288,79			
Машины и механизмы									53388,46			
ФОТ									246417,17			
Накладные расходы									218836,15			
Сметная прибыль									113716,95			
Итого по разделу 1									981831,66			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									84927,83	14410,4	8652,91	725,79
Накладные расходы									15763,4			
Сметная прибыль									8746,93			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									3311,67			
Кровли									70098,32			
Прочие ремонтно-строительные работы									852,45			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									3803,33			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									21297,3			
Строительные металлические конструкции									226,19			
Материалы для строительных работ									3615,22			
Отделочные работы									506,73			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									947,85			
Конструкции из кирпича и блоков									2454,26			
Погрузо-разгрузочные работы									1818,86			
Перевозка грузов автотранспортом									505,98			
Итого									109438,16			
В том числе:												
Материалы									61864,52			
Машины и механизмы									8652,91			
ФОТ									15136,19			
Накладные расходы									15763,4			
Сметная прибыль									8746,93			
НДС 18%									19698,87			
ВСЕГО по смете									129137,03			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									84927,83	14410,4	8652,91	725,79
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (4 квартал 2016г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)									649278,56	234601,31	53388,46	11815,86
Накладные расходы									218836,15			
Сметная прибыль									113716,95			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									29383,77			
Кровли									552062,67			
Прочие ремонтно-строительные работы									12538,75			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									23940,29			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									292852,05			
Строительные металлические конструкции									2409,68			
Материалы для строительных работ									21112,88			
Отделочные работы									5512,73			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									8084,37			
Конструкции из кирпича и блоков									19590,2			
Погрузо-разгрузочные работы									11222,37			
Перевозка грузов автотранспортом									3121,9			
Итого									981831,66			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы										361288,79		
Машины и механизмы										53388,46		
ФОТ										246417,17		
Накладные расходы										218836,15		
Сметная прибыль										113716,95		
НДС 18%										176729,7		
ВСЕГО по смете										1158561,36		