

Капитальный ремонт многоквартирного дома № 29 по ул. Октябрьская пгт Холм-Жирковский, Смоленской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на ремонт кровли по стропильной системе

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2154,467 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 346,121 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2878,07 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт кровли												
1	ТЕР46-04-008-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (8616,2 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10257,38 руб.) СП (4923,54 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10257,38 руб.)</i>	6,24	131,61 100,97	30,64		821,25	630,06	191,19		15,9	99,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр <i>применительно</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки сплошной (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (7503,28 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10568 руб.)</i> <i>СП (5495,36 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10568 руб.)</i>	6,24	137,56 97,93	39,63 6,1		858,37	611,08	247,29 38,06		15,16	94,6
3	ТЕРр58-1-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (13254,12 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (18667,78 руб.)</i> <i>СП (9707,25 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (18667,78 руб.)</i>	6,24	214,38 178,19	36,19 5,57		1337,73	1111,91	225,82 34,76		27,08	168,98
4	ТЕРр58-1-4 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (3394,36 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4780,79 руб.)</i> <i>СП (2486,01 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4780,79 руб.)</i>	6,24	66,74 43,48	23,26 3,58		416,46	271,32	145,14 22,34		6,73	42
5	ТЕРр58-2-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (230,94 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (325,27 руб.)</i> <i>СП (169,14 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (325,27 руб.)</i>	0,01	2008,45 1998,08	10,37		20,08	19,98	0,1		309,3	3,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР10-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка стропильной системы (в том числе подкосы, мауэрлат, конек) (1 м3 древесины в конструкции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (36758,36 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (40842,62 руб.) СП (17562,33 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (40842,62 руб.)	13,22	2107,24 187,28	47,55 2,49	1872,41	27857,71	2475,84	628,61 32,92	24753,26	27,7035	366,24
7	ТЕР10-01-008-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство: карнизов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (10434,56 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (11593,96 руб.) СП (4985,4 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (11593,96 руб.)	0,624	5090,57 1141,28	99,06	3850,23	3176,52	712,16	61,81	2402,55	164,45	102,62
8	ТЕР15-04-025-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен (карнизов) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4037,7 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5047,13 руб.) СП (1867,44 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5047,13 руб.)	0,624	1267,2 496,66	9,04 0,16	761,5	790,73	309,92	5,64 0,10	475,17	67,298	41,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (для устройства карнизов) (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (33225,3 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (35726,13 руб.)</i> <i>СП (19292,11 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (35726,13 руб.)</i>	6,24	681,45 351,68	7,58	322,19	4252,25	2194,48	47,3	2010,47	50,025	312,16
10	ТЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (18873,1 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (24510,52 руб.)</i> <i>СП (11765,05 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (24510,52 руб.)</i>	12,879	259,73 114,91	143,11 1,99	1,71	3345,06	1479,93	1843,11 25,63	22,02	14,8465	191,21
11	прайс	Антисептик-антипирен ПИРИЛАКС (кг) <i>МАТ=192,24/1,18/5,84*1,02</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	414,7	28,45		28,45	11798,22			11798,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР12-01-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (145562,35 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (158219,95 руб.)</i> <i>СП (69616,78 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (158219,95 руб.)</i>	6,24	15205,82 1529,63	811,9 27,85	12864,29	94884,32	9544,89	5066,26 173,78	80273,17	199,9505	1247,69
Уд	1. 101-1751	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭГДМ, (10 шт.)	100,8 629	54,17		54,17	34072,93			34072,93		
13	ТССЦ-101-5867 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8x16 мм (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	629	10,93		10,93	6874,97			6874,97		
14	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	32,5	152,11		152,11	4943,58			4943,58		
15	ТССЦ-101-7314 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	52	67,42		67,42	3505,84			3505,84		
16	ТССЦ-101-7315 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	52	78,17		78,17	4064,84			4064,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (нижние примыкания) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	32,05	42,42		42,42	1359,56			1359,56		
18	ТССЦ-101-1998 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	65	23,15		23,15	1504,75			1504,75		
19	прайс "Современная кровля"	Снегозадержатель Super Premium 3 (3м) овал (шт) <i>МАТ=1880/1,18/5,84*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	35	278,27		278,27	9739,45			9739,45		
20	ТЕР10-01-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1604,1 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1782,33 руб.) СП (766,4 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1782,33 руб.)</i>	2	362,39 52,91	27,46 1,83	282,02	724,78	105,82	54,92 3,66	564,04	7,6245	15,25
21	ТССЦ-101-0927 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных высотой до 1,2 м (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	2	54,75		54,75	109,5			109,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР15-05-001-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом (100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (28,66 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (35,82 руб.)</i> <i>СП (13,25 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (35,82 руб.)</i>	0,0112	1836,92 193,94	46,44 2,99	1596,54	20,57	2,17	0,52 0,03	17,88	27,945	0,31
23	ТЕР10-01-044-12 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (501,69 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (557,43 руб.)</i> <i>СП (239,69 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (557,43 руб.)</i>	0,056	641,3 610,19	21,68 1,16	9,43	35,91	34,17	1,21 0,07	0,53	91,7585	5,14
Уд	1. 101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм, (т)	0,72 0,0403	10438,67		10438,67	420,68			420,68		
24	ТССЦ-101-5052 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	6,16	46,9		46,9	288,9			288,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр <i>применительно</i>	Установка лестниц деревянных к слуховым окнам (1 м3 древесины в конструкции) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (59,49 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (66,1 руб.)</i> <i>СП (28,42 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (66,1 руб.)</i>	0,023	2255,42 176,47	41,61	2037,34	51,87	4,06	0,96	46,85	25,875	0,6
26	ТЕРр69-7-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство: ходов на чердаке (100 п. м ходов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (1185,15 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1795,68 руб.)</i> <i>СП (718,27 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1795,68 руб.)</i>	0,8	1857,18 135,62	13,93 2,25	1707,63	1485,74	108,5	11,14 1,80	1366,1	20,8	16,64
27	ТЕР10-01-039-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж люков выхода на кровлю (100 м2 проемов) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (106,96 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (118,84 руб.)</i> <i>СП (51,1 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (118,84 руб.)</i>	0,0081	1765,3 785,31	979,99 115,84		14,3	6,36	7,94 0,94		114,144	0,92
28	ТЕР10-01-039-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка люков выхода на кровлю (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (155,46 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (172,73 руб.)</i> <i>СП (74,27 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (172,73 руб.)</i>	0,0081	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	408,4	9,14	12,4 1,47	386,86	164,082	1,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТССЦ-101-0956 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Петля накладная (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	11,09		11,09	22,18			22,18		
30	ТССЦ-101-2005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щеколды (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1	29,88		29,88	29,88			29,88		
31	ТЕР15-04-030-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 <i>НР (25,66 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (32,07 руб.)</i> <i>СП (11,87 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (32,07 руб.)</i>	0,01944	622,14 101,23	3,64 0,16	517,27	12,09	1,97	0,07	10,05	14,0415	0,27
32	ТЕР12-01-014-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Утепление покрытий: керамзитом (1 м3 утеплителя) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 <i>НР (19339,08 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21020,74 руб.)</i> <i>СП (9249,13 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21020,74 руб.)</i>	48	219,11 22,2	37,63 4,7	159,28	10517,28	1065,6	1806,24 225,60	7645,44	3,496	167,81
33	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 <i>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	21,646	3,52	3,52		76,19		76,19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	21,646	11,35	11,35		245,68		245,68			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							195594,96	20699,36	10679,54 561,16	164216,06		2878,07
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)							1361900,12	336985,58	65892,76 9135,69	959021,78		2878,07
Накладные расходы							304896,52					
Сметная прибыль							159022,81					
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							24976,76					99,22
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							78848,33					308,67
Деревянные конструкции							296983,86					492,1
Отделочные работы							14074,02					42,57
Конструкции из кирпича и блоков							100276,52					312,16
Теплоизоляционные работы							66232					191,21
Материалы							258371,35					
Кровли							972354,12					1415,5
Прочие ремонтно-строительные работы							11716,55					16,64
Погрузо-разгрузочные работы							470,09					
Перевозка грузов автотранспортом							1515,85					
Итого							1825819,45					2878,07
В том числе:												
Материалы							959021,78					
Машины и механизмы							65892,76					
ФОТ							346121,27					
Накладные расходы							304896,52					
Сметная прибыль							159022,81					
НДС 18%							328647,5					
ВСЕГО по смете							2154466,95					2878,07