

Капитальный ремонт многоквартирного дома № 24 по ул. Пушкина в пгт Холм-Жирковский, Смоленской области  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная смета)

на ремонт кровли по стропильной системе

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2566,505 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 440,625 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3683,02 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Ремонт кровли</b>												
1	<b>ТЕР46-04-008-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (8809,42 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10487,41 руб.) СП (5033,96 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10487,41 руб.)</i>	6,38	131,61 100,97	30,64		839,67	644,19	195,48		15,9	101,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕРп58-1-1</b> <b>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</b> <i>применительно</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки сплошной (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (7671,69 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10805,2 руб.)</i> <i>СП (5618,7 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10805,2 руб.)</i>	6,38	137,56 97,93	39,63 6,1		877,63	624,79	252,84 38,92		15,16	96,72
3	<b>ТЕРп58-1-3</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (13551,42 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (19086,51 руб.)</i> <i>СП (9924,99 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (19086,51 руб.)</i>	6,38	214,38 178,19	36,19 5,57		1367,74	1136,85	230,89 35,54		27,08	172,77
4	<b>ТЕРп58-1-4</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (3470,42 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4887,91 руб.)</i> <i>СП (2541,71 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4887,91 руб.)</i>	6,38	66,74 43,48	23,26 3,58		425,8	277,4	148,4 22,84		6,73	42,94
5	<b>ТЕРп58-2-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (461,89 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (650,55 руб.)</i> <i>СП (338,29 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (650,55 руб.)</i>	0,02	2008,45 1998,08	10,37		40,17	39,96	0,21		309,3	6,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	<b>ТЕР10-01-002-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка стропильной системы (в том числе подкосы, мауэрлат, конек) (1 м3 древесины в конструкции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (37814,9 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (42016,56 руб.) СП (18067,12 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (42016,56 руб.)	13,6	2107,24 187,28	47,55 2,49	1872,41	28658,46	2547,01	646,68 33,86	25464,77	27,7035	376,77
7	<b>ТЕР10-01-008-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство: карнизов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (10434,56 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (11593,96 руб.) СП (4985,4 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (11593,96 руб.)	0,624	5090,57 1141,28	99,06	3850,23	3176,52	712,16	61,81	2402,55	164,45	102,62
8	<b>ТЕР15-04-025-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен (карнизов) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4037,7 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5047,13 руб.) СП (1867,44 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5047,13 руб.)	0,624	1267,2 496,66	9,04 0,16	761,5	790,73	309,92	5,64 0,10	475,17	67,298	41,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ТЕР08-07-001-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (для устройства карнизов) (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (33225,3 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (35726,13 руб.)</i> <i>СП (19292,11 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (35726,13 руб.)</i>	6,24	681,45 351,68	7,58	322,19	4252,25	2194,48	47,3	2010,47	50,025	312,16
10	<b>ТЕР26-02-018-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (19296,3 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (25060,13 руб.)</i> <i>СП (12028,86 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (25060,13 руб.)</i>	13,1679	259,73 114,91	143,11 1,99	1,71	3420,1	1513,12	1884,46 26,20	22,52	14,8465	195,5
11	<b>прайс</b>	Антисептик-антипирен ПИРИЛАКС (кг) <i>МАТ=192,24/1,18/5,84*1,02</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	424	28,45		28,45	12062,8			12062,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	<b>ТЕР12-01-020-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (148828,22 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (161769,8 руб.) СП (71178,71 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (161769,8 руб.)</i>	6,38	15205,82 1529,63	811,9 27,85	12864,29	97013,13	9759,04	5179,92 177,68	82074,17	199,9505	1275,68
Уд	1. 101-1751	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ, (10 шт.)	100,8 643,1	54,17		54,17	34836,73			34836,73		
13	<b>ТССЦ-101-5867</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8x16 мм (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	643,1	10,93		10,93	7029,08			7029,08		
14	<b>ТССЦ-101-4128</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	32,5	152,11		152,11	4943,58			4943,58		
15	<b>ТССЦ-101-7314</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	52	67,42		67,42	3505,84			3505,84		
16	<b>ТССЦ-101-7315</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	52	78,17		78,17	4064,84			4064,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	<b>ТССЦ-101-2778</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (нижние примыкания) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	32,05	42,42		42,42	1359,56			1359,56		
18	<b>ТССЦ-101-1998</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	65	23,15		23,15	1504,75			1504,75		
19	<b>прайс "Современная кровля"</b>	Снегозадержатель Super Premium 3 (3м) овал (шт) <i>МАТ=1880/1,18/5,84*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	35	278,27		278,27	9739,45			9739,45		
20	<b>ТЕР10-01-003-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1604,1 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1782,33 руб.) СП (766,4 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1782,33 руб.)</i>	2	362,39 52,91	27,46 1,83	282,02	724,78	105,82	54,92 3,66	564,04	7,6245	15,25
21	<b>ТССЦ-101-0927</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных высотой до 1,2 м (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	2	54,75		54,75	109,5			109,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	<b>ТЕР15-05-001-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом (100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (30,61 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (38,26 руб.) СП (14,16 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (38,26 руб.)</i>	0,0119	1836,92 193,94	46,44 2,99	1596,54	21,86	2,31	0,55 0,04	19	27,945	0,33
23	<b>ТЕР10-01-044-12</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (501,69 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (557,43 руб.) СП (239,69 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (557,43 руб.)</i>	0,056	641,3 610,19	21,68 1,16	9,43	35,91	34,17	1,21 0,07	0,53	91,7585	5,14
Уд	1. 101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм, (т)	0,72 0,0403	10438,67		10438,67	420,68			420,68		
24	<b>ТССЦ-101-5052</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	6,16	46,9		46,9	288,9			288,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	<b>ТЕР10-01-010-01</b> <b>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</b> <i>применительно</i>	Установка лестниц деревянных к слуховым окнам (1 м3 древесины в конструкции) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (59,49 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (66,1 руб.)</i> <i>СП (28,42 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (66,1 руб.)</i>	0,023	2255,42 176,47	41,61	2037,34	51,87	4,06	0,96	46,85	25,875	0,6
26	<b>ТЕРр60-10-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Исправление кладки дымовой трубы (100 кирпичей) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (31950,96 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (48410,54 руб.)</i> <i>СП (24205,27 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ (48410,54 руб.)</i>	28,96	138,69 101,62	8,94 1,06	28,13	4016,46	2942,92	258,9 30,70	814,64	14,77	427,74
27	<b>ТССЦ-404-0007</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150 (1000 шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	2,896	1876		1876	5432,9			5432,9		
28	<b>ТЕРр61-31-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (18636,83 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (27816,17 руб.)</i> <i>СП (11126,47 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (27816,17 руб.)</i>	1,72	1874,54 993,38	1,87	879,29	3224,21	1708,61	3,22	1512,38	131,4	226,01



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	<b>ТЕР15-04-019-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска дымовых труб акриловыми составами вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3443,29 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4304,11 руб.) СП (1592,52 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4304,11 руб.)</i>	1,72	1280,01 153,71	603,91	522,39	2201,62	264,38	1038,73	898,51	20,332	34,97
30	<b>ТЕР20-02-010-07</b> <b>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</b> <i>применительно</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 3700 мм (1 зонт) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1587,15 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1619,54 руб.) СП (906,94 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1619,54 руб.)</i>	4	42,19 24,71	8,99 0,16	8,49	168,76	98,84	35,96 0,64	33,96	3,427	13,71
31	<b>ТССЦ-101-1638</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Крепления (т) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	0,0055	5335,2		5335,2	29,34			29,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	<b>ТССЦ-301-0313</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 3700 мм (шт.) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	4	901,41		901,41	3605,64			3605,64		
33	<b>ТЕР20-02-010-07</b> <b>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</b> <i>применительно</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 3400 мм (1 зонт) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1587,15 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1619,54 руб.) СП (906,94 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1619,54 руб.)</i>	4	42,19 24,71	8,99 0,16	8,49	168,76	98,84	35,96 0,64	33,96	3,427	13,71
34	<b>ТССЦ-101-1638</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Крепления (т) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	0,0055	5335,2		5335,2	29,34			29,34		
35	<b>ТССЦ-301-0313</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 3400 мм (шт.) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	4	901,41		901,41	3605,64			3605,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	<b>ТЕР20-02-010-08</b> <b>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</b> <i>применительно</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 10200 мм (1 зонт) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1942,28 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1981,92 руб.) СП (1109,88 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1981,92 руб.)	2	96,99 60,54	19,28 0,33	17,17	193,98	121,08	38,56 0,66	34,34	8,395	16,79
37	<b>ТССЦ-101-1638</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Крепления (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,0083	5335,2		5335,2	44,28			44,28		
38	<b>ТССЦ-301-0314</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 4000 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	1088,18		1088,18	2176,36			2176,36		
39	<b>ТЕР10-01-039-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж люков выхода на кровлю (100 м2 проемов) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (213,92 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (237,69 руб.) СП (102,21 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (237,69 руб.)	0,0162	1765,3 785,31	979,99 115,84		28,6	12,72	15,88 1,88		114,144	1,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	<b>ТЕР10-01-039-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка люков выхода на кровлю (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (310,91 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (345,46 руб.)</i> <i>СП (148,55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (345,46 руб.)</i>	0,0162	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	816,81	18,29	24,81 2,93	773,71	164,082	2,66
41	<b>ТССЦ-101-0956</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Петля накладная (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	4	11,09		11,09	44,36			44,36		
42	<b>ТССЦ-101-2005</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щеколды (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	2	29,88		29,88	59,76			59,76		
43	<b>ТЕР15-04-030-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (51,44 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (64,3 руб.)</i> <i>СП (23,79 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (64,3 руб.)</i>	0,03888	622,14 101,23	3,64 0,16	517,27	24,19	3,94	0,14 0,01	20,11	14,0415	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	<b>ТЕР12-01-014-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Утепление покрытий: керамзитом (1 м3 утеплителя) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (19741,97 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21458,66 руб.) СП (9441,81 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21458,66 руб.)</i>	49	219,11 22,2	37,63 4,7	159,28	10736,39	1087,8	1843,87 230,30	7804,72	3,496	171,3
45	<b>ТЕРп69-7-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство: ходов на чердаке (100 п. м ходов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1333,33 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (2020,19 руб.) СП (808,08 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2020,19 руб.)</i>	0,9	1857,18 135,62	13,93 2,25	1707,63	1671,46	122,06	12,54 2,03	1536,86	20,8	18,72
46	<b>ТЕР16-04-001-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (730,71 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (745,62 руб.) СП (417,55 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (745,62 руб.)</i>	0,08	710,34 571,68	8,19 0,83	130,47	56,83	45,73	0,66 0,07	10,44	70,84	5,67
Уд	1. 302-3340	<i>Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм, (м)</i>	99,8 7,984	65,19		65,19	520,48			520,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	<b>ТССЦ-103-2300</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером 110x2,2x2000 мм (шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	4	28,02		28,02	112,08			112,08		
48	<b>ТССЦ-101-5796</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнитель стеновой диаметром 110 мм (шт.)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	2	105,45		105,45	210,9			210,9		
49	<b>ТЕР26-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (10 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (327,68 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (425,56 руб.)</i> <i>СП (204,27 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (425,56 руб.)</i>	0,8	129,63 32,67	28,1	68,86	103,7	26,14	22,48	55,08	4,048	3,24
Уд	1. 101-2466	Краска «Армофиниш», (л)	1,438 1,15	249,57		249,57	287,01			287,01		
Уд	2. 104-0162	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108x13 мм, (м)	11 8,8	132,13		132,13	1162,74			1162,74		
Уд	3. 113-0393	Клей «Армофлекс» 520, (л)	0,143 0,1144	62,79		62,79	7,18			7,18		
Уд	4. 113-0394	Очиститель для клея «Армофлекс», (л)	0,02 0,016	185,74		185,74	2,97			2,97		
Уд	5. 506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм, (кг)	0,033 0,0264	55,77		55,77	1,47			1,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
50	<b>ТССЦ-104-0285</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм (м)  <i>1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	8,8	74,31		74,31	653,93			653,93			
51	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	22,187	3,52	3,52		78,1		78,1				
52	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	22,187	11,35	11,35		251,82		251,82				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							226051,14	26456,63	12372,90 608,77	187221,61		3683,02	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 4 кв. 2017г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)							1600428,92	430713,93	76340,79 9910,77	1093374,2		3683,02	
Накладные расходы							371655,32						
Сметная прибыль							202920,24						
<b>Итого по смете:</b>													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							25536,9						101,44
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							81326,75						318,62
Деревянные конструкции							306995,64						504,89
Отделочные работы							35210,99						77,84
Конструкции из кирпича и блоков							100276,52						312,16
Теплоизоляционные работы							72954,22						198,74
Материалы							348273,77						
Кровли							994006,78						1446,98
Печные работы (ремонтно-строительные)							110421,88						427,74
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							66431,64						226,01

