

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, ул. Советская, д.61

(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонт кровли (мембранна)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 978,215 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 136,137 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1118,46 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. кровля</b>												
1	<b>ТЕРр58-3-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (564,17 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (799,67 руб.) СП (415,83 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (799,67 руб.)</i>	0,85	57,99 57,79	0,2		49,29	49,12	0,17		9,1	7,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕР46-04-008-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (частично) (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4115,5 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (4890,67 руб.) СП (2327,96 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4890,67 руб.)	3,29	132,74 91,31	41,43		436,71	300,41	136,3		14,38	47,31
3	<b>ТЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) <i>(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (8371,62 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9119,41 руб.) СП (4030,78 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9119,41 руб.)	3,29	305,16 153,09	152,07 17,17		1003,98	503,67	500,31 56,49		21,776	71,64
4	<b>ТЕР12-01-017-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 до общей толщины 30 мм (100 м2 стяжки) <i>(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;</i> <i>к-т на увеличение толщины слоя ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4342,58 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4730,48 руб.) СП (2090,87 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4730,48 руб.)	3,29	116,28 84,36	31,92 3,96		382,56	277,54	105,02 13,03		12	39,48
5	<b>ТЕРр69-9-1</b> <b>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</b> <i>применительно</i>	Разборка утеплителя керамзит (100 т мусора) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2694,2 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (4063,65 руб.) СП (1625,46 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (4063,65 руб.)	0,1974	1264,49 1264,49			249,61	249,61			214,32	42,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	<b>ТЕР12-01-015-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (7721,06 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8410,74 руб.)</i> <i>СП (3717,55 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8410,74 руб.)</i>	3,29	1673,64 154,04	100,33 2,99	1419,27	5506,28	506,79	330,09 9,84	4669,4	20,1365	66,25
7	<b>ТЕР12-01-014-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Утепление покрытий: керамзитом толщиной 10см (1 м3 утеплителя) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (13226,52 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (14407,97 руб.)</i> <i>СП (6368,32 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (14407,97 руб.)</i>	32,9	219,11 22,2	37,63 4,7	159,28	7208,72	730,38	1238,03 154,63	5240,31	3,496	115,02
8	<b>ТЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (12139,41 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13223,76 руб.)</i> <i>СП (5844,9 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13223,76 руб.)</i>	3,29	1232,2 220,06	237,61 26,83	774,53	4053,94	724	781,74 88,27	2548,2	31,303	102,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ТЕР12-01-017-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 до общей толщины 30 мм (100 м2 стяжки) <i>(к-т на увеличение толщины слоя ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35);</i> <i>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (14622,97 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (15929,16 руб.)</i> <i>СП (7040,69 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (15929,16 руб.)</i>	3,29	2127,63 282,96	116,38 14,44	1728,29	6999,9	930,94	382,89 47,51	5686,07	40,25	132,42
10	<b>ТЕР26-01-041-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изоляция плитами базальтовыми насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (34139,82 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (44627,22 руб.)</i> <i>СП (21242,56 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (44627,22 руб.)</i>	32,9	120,61 83,32	37,29		3968,07	2741,23	1226,84		10,8905	358,3
Уд	1. 104-0103	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40, (м3)	1,02 33,56	933,94		933,94	31343,03			31343,03		
11	<b>ТССЦ-104-0712</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Плиты огнезащитные ТехноНИКОЛЬ (ТУ 5762-004-74182181-2008) для изоляции конструкций из бетона, толщина 50-200 мм (м3) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	33,56	870,16		870,16	29202,57			29202,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	<b>ТЕР12-01-028-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотен (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (2197,52 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2393,81 руб.)</i> <i>СП (1058,06 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2393,81 руб.)</i>	3,29	1320,88 44,19	17,59 0,5	1259,1	4345,7	145,39	57,87 1,65	4142,44	6,1295	20,17
Уд	1. 101-3176	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм, (м2)	115 378,4	36,5		36,5	13811,6			13811,6		
Уд	2. 101-3177	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм, (м2)	0,6 1,974	40,1		40,1	79,16			79,16		
13	<b>прайс-лист от 18.01.2017г.</b>	ПВХ Escoplast V-RP 1,2 мм мембрана серая (Т) 2,05x25 м, (м2) <i>МАТ=319,09/1.18/5,84*1.02</i> <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	378,4	47,23		47,23	17871,83			17871,83		
14	<b>прайс-лист от 18.01.2017г.</b>	ПВХ Escoplast V-RP 1,5 мм мембрана серая (Т) 2,10x20 м, (м2) <i>МАТ=374,51/1.18/5,84*1.02</i> <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	1,974	55,43		55,43	109,42			109,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	<b>ТЕР12-01-029-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука (100 м примыканий) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (1815,52 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1977,69 руб.)</i> <i>СП (874,14 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1977,69 руб.)</i>	0,85	2746,89 142,58	19,88 0,34	2584,43	2334,86	121,19	16,9 0,29	2196,77	19,32	16,42
Уд	1. 101-3176	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм, (м2)	86,25 73,31	36,5		36,5	2675,82			2675,82		
Уд	2. 101-3177	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм, (м2)	0,6 0,51	40,1		40,1	20,45			20,45		
16	<b>прайс-лист от 18.01.2017г.</b>	ПВХ Escoplast V-RP 1,2 мм мембрана серая (Т) 2,05x25 м, (м2) <i>МАТ=319,09/1,18/5,84*1,02</i> <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	73,31	47,23		47,23	3462,43			3462,43		
17	<b>прайс-лист от 18.01.2017г.</b>	ПВХ Escoplast V-RP 1,5 мм мембрана серая (Т) 2,05x25 м, (м2) <i>МАТ=374,51/1,18/5,84*1,02</i> <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	0,51	55,43		55,43	28,27			28,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	<b>ТЕР12-01-029-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство примыканий из ПВХ мембран высотой до 450 мм с одним фартуком (примыкания к вентиляциям) (100 м примыканий) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (696,74 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (758,98 руб.) СП (335,47 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (758,98 руб.)	0,14	3458,61 329,22	89,44 3,81	3039,95	484,21	46,09	12,52 0,53	425,6	45,1605	6,32
Уд	1. 101-3176	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм, (м2)	126 17,64	36,5		36,5	643,86			643,86		
Уд	2. 101-3177	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм, (м2)	0,6 0,084	40,1		40,1	3,37			3,37		
19	<b>прайс-лист от 18.01.2017г.</b>	ПВХ металл серый 1х2м, (м2) МАТ=2448/1,18/5,84*1,02 <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,7	362,34		362,34	253,64			253,64		
20	<b>прайс-лист от 18.01.2017г.</b>	ПВХ Ecoplast V-RP 1,2 мм мембрана серая (Т) 2,05х25 м, (м2) МАТ=319,09/1,18/5,84*1,02 <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	17,64	47,23		47,23	833,14			833,14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	<b>прайс-лист от 18.01.2017г.</b>	ПВХ Escoplast V-RP 1,5 мм мембрана серая (Т) 2,05x25 м, (м2) МАТ=374,51/1,18/5,84*1,02 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,084	55,43		55,43	4,66			4,66		
22	<b>ТССЦ-101-8076</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Герметик полиуретановый "Эмфимастика РУ-25", однокомпонентный (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,84	88,54		88,54	74,37			74,37		
23	<b>ТЕР12-01-030-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию (10 м2 примыканий) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (65,01 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (70,82 руб.) СП (31,3 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (70,82 руб.)	0,013	1348,27 334,88	483,31	530,08	17,53	4,35	6,28	6,9	48,254	0,63
Уд	1. 101-3177	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм, (м2)	10,1 0,1313	40,1		40,1	5,27			5,27		
24	<b>прайс-лист от 18.01.2017г.</b>	ПВХ Escoplast V-RP 1,5 мм мембрана серая (Т) 2,05x25 м, (м2) МАТ=374,51/1,18/5,84*1,02 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,131	55,43		55,43	7,26			7,26		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	<b>ТЕР12-01-010-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство мелких покрытий (парапеты, свесы) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (5736,65 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6249,07 руб.)</i> <i>СП (2762,09 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6249,07 руб.)</i>	0,425	1049,85 899,86	29,11 3,31	120,88	446,19	382,44	12,37 1,41	51,38	129,6625	55,11
Уд	1. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, (т)	0,782 0,3324	10541,02		10541,02	3503,84			3503,84		
26	<b>ТССЦ-101-1706</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	0,24	10438,67		10438,67	2505,28			2505,28		
27	<b>ТЕРр65-6-23</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена: водосточных воронок (100 приборов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (1035,92 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (1183,23 руб.)</i> <i>СП (567,95 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (1183,23 руб.)</i>	0,02	3888,02 3626,53	64,67 7,29	196,82	77,76	72,53	1,29 0,15	3,94	491,4	9,83
Уд	1. 301-1525	Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей, (компл.)	100 2	246,31		246,31	492,62			492,62		
28	<b>ТССЦ-301-3302</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Воронка водосточная диаметром 100 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	2	318,54		318,54	637,08			637,08		
Вентшахты												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	<b>ТЕР15-02-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная штукатурка вентшафт цементно-известковым раствором по камню (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1101,73 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1371,59 руб.) СП (512,97 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1371,59 руб.)	0,126	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	205,11	80,42	9,65 3,83	115,04	81,512	10,27
30	<b>ТЕР15-04-019-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (вентшахты) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (197,72 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (246,15 руб.) СП (92,06 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (246,15 руб.)	0,126	651,22 119,98	8,85	522,39	82,05	15,12	1,12	65,81	15,87	2
31	<b>ТЕР20-02-010-07</b> <b>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</b> <i>применительно</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 3600 мм (1 зонт) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1585,85 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1619,54 руб.) СП (914,07 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1619,54 руб.)	4	42,19 24,71	8,99 0,16	8,49	168,76	98,84	35,96 0,64	33,96	3,427	13,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	<b>ТССЦ-101-1638</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Крепления (т) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	0,0055	5335,2		5335,2	29,34			29,34		
33	<b>ТССЦ-301-0313</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 3600 мм (шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	4	901,41		901,41	3605,64			3605,64		
34	<b>ТЕРр62-29-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (люк выхода на крышу): за два раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (42,84 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (63 руб.)</i> <i>СП (25,2 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (63 руб.)</i>	0,02904	539,19 133,1	0,87	405,22	15,66	3,87	0,03	11,76	18,72	0,54
Разное												
35	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР 0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	19,842	3,52	3,52		69,84		69,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	19,842	6,65	6,65		131,95		131,95			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							96863,61	7983,93	5057,17 378,27	83822,51		1118,46
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 4 кв.2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)							650704,56	129978,37	31202,73 6158,23	489523,46		1118,46
Накладные расходы							116413,34					
Сметная прибыль							61878,23					
<b>Итого по смете:</b>												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							1780,72					7,74
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							12175,1					47,31
Кровли							528509,75					626,45
Прочие ремонтно-строительные работы							8383,31					42,31
Теплоизоляционные работы							107579,2					358,3
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							131812,6					
Стены (ремонтно-строительные)							434,32					
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							6536,18					9,83
Отделочные работы							4582,48					12,27
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							4529,24					13,71
Материалы							21228,28					
Малярные работы (ремонтно-строительные)							199,91					0,54
Погрузо-разгрузочные работы							430,91					
Перевозка грузов автотранспортом							814,13					
Итого							828996,13					1118,46
В том числе:												
Основная заработная плата							129978,37					
Материалы							489523,46					
Машины и механизмы							31202,73					
в том числе заработная плата машинистов							6158,23					
Накладные расходы							116413,34					
Сметная прибыль							61878,23					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДС 18%							149219,3					
<b>ВСЕГО по счету</b>							<b>978215,43</b>					<b>1118,46</b>