

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Мелиоративная в г. Гагарин
Гагаринского р-на, Смоленской обл.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2958,097 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 541,939 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 4502,52 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) <i>(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (11152,17 руб.); 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (13252,73 руб.)</i> <i>СП (6308,3 руб.); 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (13252,73 руб.)</i>	6,45 645 / 100	164,51 126,21	38,3		1061,09	814,05	247,04			19,875	128,19
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) <i>(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (9633,61 руб.); 83%*0.85 от ФОТ (13655,01 руб.)</i> <i>СП (7100,61 руб.); 65%*0.8 от ФОТ (13655,01 руб.)</i>	6,45 645 / 100	171,95 122,41	49,54 7,63		1109,08	789,55	319,53 49,21			18,95	122,23
3	ТЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов ((39+12)*2=102м), лежня (1,5*9шт.=13,5м) с осмолкой и обертывание толью из брусьев, прим. (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (14749,73 руб.); 83%*0.85 от ФОТ (20906,78 руб.)</i> <i>СП (10871,53 руб.); 65%*0.8 от ФОТ (20906,78 руб.)</i>	1,155 (102+13,5) / 100	4114,32 1111,86	57,6	2944,86	4752,04	1284,2	66,53	3401,31		160,21	185,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТССЦ-102-0008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-5,452	521,13		521,13	-2841,2			-2841,2		
5	ТССЦ-102-0028 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (мауэрлат) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	6,228 102*0,12*0,48*1,06	1831,98		1831,98	11409,57			11409,57		
6	ТССЦ-102-0032 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (лежень) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,286 13,5*0,1*0,2*1,06	1996,65		1996,65	571,04			571,04		
7	ТЕРр58-5-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена из досок стропильных и диагональных ног (141+90=231м), стойки (4м), раскосы (213м), прогоны (92м) затяжки (2,5*18шт.=45м) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (62135,05 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (88072,36 руб.) СП (45797,63 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (88072,36 руб.)	5,85 (231+4+213+92+45) / 100	2443,03 924,76	17,33	1500,94	14291,73	5409,85	101,38	8780,5	133,25	779,51
8	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка карнизов: кобылок, лобовых досок (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС 38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (8517,48 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (9435,56 руб.) СП (4042,19 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (9435,56 руб.)	0,73 ((39,85*2+12,5*2)*0,7) / 100	857,34 793,94	63,4		625,86	579,58	46,28		114,4	83,51
9	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство карнизов: кобылок, лобовых досок и обшивка досками (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (12243,65 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (13563,36 руб.) СП (5810,54 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (13563,36 руб.)	0,73 ((39,85*2+12,5*2)*0,7) / 100	5090,57 1141,28	99,06	3850,23	3716,12	833,13	72,31	2810,68	164,45	120,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР15-04-024-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами по дереву карнизов на фасадах (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2191,03 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2727,71 руб.) СП (1020,16 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2727,71 руб.)	0,73 $((39,85^2+12,5^2)*0,7) / 100$	883,01 229,36	5,8 0,16	647,85	644,6	167,43	4,23 0,12	472,94	32,2575	23,55
11	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (458,96 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (650,55 руб.) СП (338,29 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (650,55 руб.)	0,02 2 / 100	2008,45 1998,08	10,37		40,17	39,96	0,21		309,3	6,19
12	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1608,91 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1782,33 руб.) СП (763,55 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1782,33 руб.)	2	362,39 52,91	27,46 1,83	282,02	724,78	105,82	54,92 3,66	564,04	7,6245	15,25
13	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-1	150,63		150,63	-150,63			-150,63		
14	ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные ПВХ с фурнитурой и жалюзийной решеткой, прим. (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2,52 1,4*0,9^2	374,74		374,74	944,34			944,34		
15	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон (2 шт.) оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны (100 м2 проемов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (521,12 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (577,29 руб.) СП (247,31 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (577,29 руб.)	0,058 $(3,2^2*0,9^2) / 100$	8157,14 610,19	21,68 1,16	7525,27	473,11	35,39	1,26 0,07	436,46	91,7585	5,32
16	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0418	10438,67		10438,67	-436,34			-436,34		
17	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер (в цвет кровли) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	6 5,8*1,1	110,04		110,04	660,24			660,24		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон (7,2*0,05*0,05*2 шт.) (1 м3) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (206,47 руб.): 118%*(0,9*0,85) от ФОТ (228,73 руб.) СП (97,99 руб.): 63%*(0,85*0,8) от ФОТ (228,73 руб.)	0,036 7,2*0,05*0,05*2	2655,97 388,16	44,76 2,33	2223,05	95,61	13,97	1,61 0,08	80,03	48,8865	1,76
19	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного, прим. (100 м2 кровли) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2.Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (187666,52 руб.): 120%*(0,9*0,85) от ФОТ (204429,76 руб.) СП (90357,95 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ (204429,76 руб.)	6,45 645 / 100	21251,54 1912,03	1014,88 34,81	18324,63	137072,43	12332,59	6545,98 224,52	118193,86	249,9381	1612,1
20	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-812,7	65,28		65,28	-53053,06			-53053,06		
21	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	812,7	59,75		59,75	48558,83			48558,83		
22	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-650,2	54,17		54,17	-35221,33			-35221,33		
23	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,0903 645*7*0,00002	31702,17		31702,17	2862,71			2862,71		
24	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Снеговой барьер (полиэстер Ruukki),104м/2м=52шт. (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	52 104/2	133,66		133,66	6950,32			6950,32		
25	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые (1800*50*50 мм) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	141 (11*4+26,5)*2	23,15		23,15	3264,15			3264,15		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли наружные (в цвет кровли): коньковый элемент (71м*0,3м=21,3м2), слуховое окно (8м*0,3м*2шт.=4,8м2), примыкания к вентилятам (32м*0,3м=9,6м2) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	35,7 21,3+4,8+9,6	152,11		152,11	5430,33			5430,33		
27	ТССЦ-101-2778 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (нижнее примыкание): слуховое окно (8м*0,4м*2шт.=6,4м2), примыкания к вентилятам (32м*0,4м=12,8м2), галстуки от вентилята (2м*0,4м*6шт.=4,8м2) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	24 6,4+12,8+4,8	42,42		42,42	1018,08			1018,08		
28	ТЕРр53-15-8 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадь в одном месте до 1 м2 (под мауэрлатом) (100 м2 отремонтированной поверхности стен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1545,06 руб.): 86%*0,85 от ФОТ (2113,63 руб.) СП (1183,63 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (2113,63 руб.)	0,03 (0,15*20) / 100	24800,25 4035,89	844,3 291,72	19920,06	744,01	121,08	25,33 8,75	597,6	606,9	18,21
29	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка кирпичных стен: вентилята (2,37*0,67*1,5*2шт.+2,05*0,38*1,5*4шт.=4,76+4,67=9,34м3), под лежаком (0,15*0,53*0,64*8шт.+0,2*0,6*0,48*2шт.=0,41+0,12=0,53м3) (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (9569,18 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ (11371,58 руб.) СП (5412,87 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ (11371,58 руб.)	9,87 9,34+0,53	166,22 59,41	106,81 11,36		1640,59	586,38	1054,21 112,12		8,24	81,33
30	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных дымовых шахт с установкой металлических зонтов из листовой оцинкованной стали в цвет кровли (2,37*0,67*1,5*2шт.+2,05*0,38*1,5*4шт.=4,76+4,67=9,34м3) (1 м3 кладки (без вычета пустот)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (15873 руб.): 122%*(0,9*0,85) от ФОТ (17007,39 руб.) СП (9252,02 руб.): 80%*(0,85*0,8) от ФОТ (17007,39 руб.)	9,34	1102,62 106,05	58,63 5,8	937,94	10298,47	990,51	547,6 54,17	8760,36	14,9155	139,31
31	ТССЦ-101-1704 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Войлок строительный (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,028 -Фз.р3	8926,84		8926,84	-249,95			-249,95		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТССЦ-101-1133 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,056 -Ф3.p1	6900,99		6900,99	-386,46			-386,46		
33	ТССЦ-101-0975 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0374 -Ф3.p2	4501,77		4501,77	-168,37			-168,37		
34	ТССЦ-301-0295 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты (6080 мм*2шт.+4860мм*4шт.=6шт.), прим. (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	6	607,83		607,83	3646,98			3646,98		
35	ТЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (под лежаком) (100 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (274,79 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (375,91 руб.) СП (210,51 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (375,91 руб.)	0,0053 0,53 / 100	83753,64 3839,66	3360,24 517,14	76553,74	443,89	20,35	17,81 2,74	405,73	563	2,98
36	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка вентшахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню (((2,37+0,67)*2*1,5*2шт.+(2,05+0,38)*2*1,5*4шт.=18,24+29,16 =47,4м2)) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4144,59 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5159,78 руб.) СП (1929,76 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5159,78 руб.)	0,474 47,4 / 100	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	771,62	302,53	36,29 14,41	432,8	81,512	38,64
37	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентшахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (743,68 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (925,84 руб.) СП (346,26 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (925,84 руб.)	0,474 47,4 / 100	651,22 119,98	8,85	522,39	308,68	56,87	4,19	247,62	15,87	7,52
38	ТССЦ-101-3469 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,018	6356,99		6356,99	-114,43			-114,43		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТССЦ-101-6527 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,018	34609,6		34609,6	622,97			622,97		
40	ТЕРр61-2-9 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки вентшахт на чердаке по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4692,35 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (6987,87 руб.) СП (2795,15 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (6987,87 руб.)	0,376 (53,72*70%) / 100	2216,2 1132,69	20,8 8,88	1062,71	833,29	425,89	7,82 3,34	399,58	157,1	59,07
41	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки вентшахт на чердаке: внутренних помещений (100 м2 перетертой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (350,05 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (521,29 руб.) СП (208,52 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (521,29 руб.)	0,1612 (53,72-37,6) / 100	216,86 197,33	3,1 1,33	16,43	34,96	31,81	0,5 0,21	2,65	28,07	4,52
42	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентшахт на чердаке водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен ((2,37+0,67)*2*1,7*2шт.+(2,05+0,38)*2*1,7*4шт.=20,67+33,05=53,72м2)) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2504,09 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3117,45 руб.) СП (1165,93 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3117,45 руб.)	0,5372 53,72 / 100	1371,84 356,17	16,91 0,29	998,76	736,95	191,33	9,08 0,16	536,54	50,094	26,91
43	ТЕРр65-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка фановых труб (2 шт.) из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (689,98 руб.): 74%*0.85 от ФОТ (1096,94 руб.) СП (438,78 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (1096,94 руб.)	0,114 11,4 / 100	596,79 586,86	9,93 4,24		68,03	66,9	1,13 0,48		85,3	9,72
44	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Наращивание трубопроводов канализации (фановых труб-9шт.) из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2464,06 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2516,4 руб.) СП (1420,26 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2516,4 руб.)	0,27 (3*9) / 100	7216,3 571,68	8,19 0,83	6636,43	1948,4	154,35	2,21 0,22	1791,84	70,84	19,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	6,75 0,25*27	11,14		11,14	75,2			75,2		
46	ТССЦ-507-2597 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	9	131,68		131,68	1185,12			1185,12		
47	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубками (10 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (622,59 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (813,84 руб.) СП (387,39 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (813,84 руб.)	1,53 (1,7*9) / 10	1956,47 32,67	28,1	1895,7	2993,4	49,99	42,99	2900,42	4,048	6,19
48	ТССЦ-101-2466 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска «Армофиниш» (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-2,2	249,57		249,57	-549,05			-549,05		
49	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-16,83	132,13		132,13	-2223,75			-2223,75		
50	ТССЦ-113-0393 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Клей «Армофлекс» 520 (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,2188	62,79		62,79	-13,74			-13,74		
51	ТССЦ-113-0394 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очиститель для клея «Армофлекс» (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0306	185,74		185,74	-5,68			-5,68		
52	ТССЦ-506-0879 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0505	55,77		55,77	-2,82			-2,82		
53	ТССЦ-104-0284 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	16,83 15,3*1,1	73,37		73,37	1234,82			1234,82		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ходов на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (744,12 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (1122,35 руб.) СП (448,94 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (1122,35 руб.)	0,5 (38+12) / 100	1857,18 135,62	13,93 2,25	1707,63	928,59	67,81	6,97 1,13	853,81	20,8	10,4
55	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (27487,29 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (35931,1 руб.) СП (17103,2 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (35931,1 руб.)	18,88 (645*1,03*2+(2*39,85-2)*7,2) / 100	259,73 114,91	143,11 1,99	1,71	4903,7	2169,5	2701,92 37,57	32,28	14,8465	280,3
56	ТССЦ-113-8070 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	607,9	14,04		14,04	8534,92			8534,92		
57	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка люка (2 шт.) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (97,95 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (116,4 руб.) СП (55,41 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (116,4 руб.)	0,0091 (0,7*0,65*2) / 100	923,98 683,73	240,25 102,63		8,41	6,22	2,19 0,93		103,91	0,95
58	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (2шт.) (100 м2 проемов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (175,18 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (194,06 руб.) СП (83,14 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (194,06 руб.)	0,0091 (0,7*0,65*2) / 100	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	458,82	10,27	13,93 1,65	434,62	164,082	1,49
59	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	11,09		11,09	44,36			44,36		
60	ТССЦ-101-0953 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ручка-скоба (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	18,5		18,5	37			37		
61	ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	88,88		88,88	177,76			177,76		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ТЕРр62-29-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей лестницы: за два раза (2 шт.) (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (24,36 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (35,82 руб.) СП (14,33 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (35,82 руб.)	0,0165 <i>(2,75*0,6*2*0,5) / 100</i>	539,19 133,1	0,87	405,22	8,9	2,2	0,01	6,69	18,72	0,31
63	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного перекрытия керамзитом (1 м3 утеплителя) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (18203,66 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (19829,69 руб.) СП (8764,72 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (19829,69 руб.)	45,28 <i>38,8*11,67*0,1</i>	219,11 22,2	37,63 4,7	159,28	9921,3	1005,22	1703,89 212,82	7212,19	3,496	158,3
64	ТЕРр57-10-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заделка выбоин в перекрытии на чердаке: цементных площадью до 1,0 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (387,91 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (570,45 руб.) СП (310,32 руб.): 68%*0.8 от ФОТ (570,45 руб.)	0,04 <i>4 / 100</i>	2042,98 862,16	126,06 13,63	1054,76	81,72	34,49	5,04 0,55	42,19	124,23	4,97
65	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (49801,17 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (53360,3 руб.) СП (29028 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (53360,3 руб.)	9,32 <i>((39,85+12,5)*2*8,9) / 100</i>	681,45 351,68	7,58	322,19	6351,11	3277,66	70,65	3002,8	50,025	466,23
66	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4316,28 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4701,83 руб.) СП (2078,21 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4701,83 руб.)	1,14 <i>114 / 100</i>	6319,25 250,69	28,56 2,65	6040	7203,95	285,79	32,56 3,02	6885,6	36,1215	41,18
67	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,1927	7301,71		7301,71	-1407,04			-1407,04		
68	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,5153	10541,02		10541,02	-5431,79			-5431,79		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, цвет кровли (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	38 114/3	204,15		204,15	7757,7			7757,7		
70	ТССЦ-301-5844 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, цвет кровли (96/0,5) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	228 114/0,5	38,48		38,48	8773,44			8773,44		
71	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, цвет кровли (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	51	43,51		43,51	2219,01			2219,01		
72	ТЕРр58-10-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (253,94 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (359,95 руб.) СП (187,17 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (359,95 руб.)	0,06 6 / 100	3711,05 368,51	6,92	3335,62	222,66	22,11	0,42	200,13	53,1	3,19
73	ТССЦ-201-1103 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-6	33,34		33,34	-200,04			-200,04		
74	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), цвет кровли (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	6	93,71		93,71	562,26			562,26		
75	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1583,97 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2245,17 руб.) СП (1167,49 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2245,17 руб.)	0,54 (9*6) / 100	6260,45 255,39	11,25	5993,81	3380,64	137,91	6,08	3236,65	36,8	19,87
76	ТССЦ-201-1101 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-61,83	52,33		52,33	-3235,56			-3235,56		
77	ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, цвет кровли (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	18 54/3	286,15		286,15	5150,7			5150,7		
78	ТССЦ-301-5869 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, цвет кровли (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	48 8*6	100,4		100,4	4819,2			4819,2		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (253,94 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (359,95 руб.) СП (187,17 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (359,95 руб.)	0,06 6 / 100	6655,05 368,51	6,92	6279,62	399,3	22,11	0,42	376,77	53,1	3,19
80	ТССЦ-301-1104 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-6	62,78		62,78	-376,68			-376,68		
81	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, цвет кровли (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	6	81,99		81,99	491,94			491,94		
82	ТЕРр58-10-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (916,78 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (1299,47 руб.) СП (675,72 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (1299,47 руб.)	0,18 18 / 100	3673,01 443,47	6,92	3222,62	661,14	79,82	1,25	580,07	63,9	11,5
83	ТССЦ-201-1102 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-18	32,21		32,21	-579,78			-579,78		
84	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), цвет кровли (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	18	85,34		85,34	1536,12			1536,12		
85	ТЕРр58-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1732,25 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (2455,35 руб.) СП (1276,78 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (2455,35 руб.)	0,6 (10*6) / 100	758,33 251,37	0,87	506,09	455	150,82	0,52	303,66	37,8	22,68
86	ТССЦ-101-0782 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0552	5469,5		5469,5	-301,92			-301,92		
87	ТССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель трубы МП, диаметр 100 мм, цвет кровли (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	60	53,55		53,55	3213			3213		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
88	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отлив (отмет), воронки, колено (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (-177,22 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (-251,2 руб.) СП (-130,62 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (-251,2 руб.)	-0,267 -26,7 / 100	57,99 57,79	0,2		-15,48	-15,43	-0,05		9,1	-2,43	
89	ТЕРр58-3-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (-1186,45 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (-1681,72 руб.) СП (-874,49 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (-1681,72 руб.)	-0,54 -54 / 100	191,3 191,3			-103,3	-103,3			29,34	-15,84	
90	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	40,204 16,5757+(645*15,21/1000)+(9,87*1,4)	40,8	40,8		1640,32		1640,32				
91	ТССЦпг-03-21-02-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км II класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	40,204 16,5757+(645*15,21/1000)+(9,87*1,4)	15,65	15,65		629,19		629,19				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ													
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								247367,37	32556,71	16025,75 731,93	198784,91		4502,52
Накладные расходы								33182,03					
Сметная прибыль								19800,58					
Итого								300349,98					4502,52
В том числе:													
Материалы								198784,91					
Машины и механизмы								16025,75					
ФОТ								33288,64					
Накладные расходы								33182,03					
Сметная прибыль								19800,58					
ВСЕГО по смете								300349,98					4502,52
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА													
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								247367,37	32556,71	16025,75 731,93	198784,91		4502,52
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2017 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)								1789805,95	530023,25	98878,84 11915,81	1160903,86		4502,52
Накладные расходы								459173,26					
Сметная прибыль								257882,62					
Итого по смете:													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						63538,37					210,47
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						411819,67					1135,13
	Деревянные конструкции						143165,63					227,38
	Отделочные работы						38907,93					96,62
	Кровли						1148241,41					1811,58
	Стены (ремонтно-строительные)						11642,09					21,19
	Конструкции из кирпича и блоков						241251,54					605,54
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						45533,76					19,13
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						17897,76					63,59
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						2224,86					9,72
	Теплоизоляционные работы						156529,08					286,49
	Прочие ремонтно-строительные работы						7326,26					10,4
	Материалы						203129,74					
	Малярные работы (ремонтно-строительные)						113,64					0,31
	Полы (ремонтно-строительные)						1537,22					4,97
	Погрузо-разгрузочные работы						10120,77					
	Перевозка грузов автотранспортом						3882,1					
	Итого						2506861,83					4502,52
	В том числе:											
	Материалы						1160903,86					
	Машины и механизмы						98878,84					
	ФОТ						541939,06					
	Накладные расходы						459173,26					
	Сметная прибыль						257882,62					
	Итого						2506861,83					4502,52
	НДС 18%						451235,13					
	ВСЕГО по смете						2958096,96					4502,52