

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 10 по ул. Мелиоративная в г. Гагарин
Гагаринского р-на, Смоленской обл.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 4642,511 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 816,070 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 6810,73 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Крыша												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (13970,87 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (16602,34 руб.) СП (7902,71 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (16602,34 руб.)	10,1 1010 / 100	131,61 100,97	30,64		1329,26	1019,8	309,46		15,9	160,59
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (12067,97 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (17105,56 руб.) СП (8894,89 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (17105,56 руб.)	10,1 1010 / 100	137,56 97,93	39,63 6,1		1389,36	989,1	400,26 61,61		15,16	153,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов (138м), лежней (65м) с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (25923,78 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (36745,26 руб.) СП (19107,54 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (36745,26 руб.)	2,03 (138+65) / 100	4114,32 1111,86	57,6	2944,86	8352,07	2257,08	116,93	5978,06	160,21	325,23
4	ТСЦ-102-0008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-9,582	521,13		521,13	-4993,47			-4993,47		
5	ТСЦ-102-0028 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (мауэрлат 0,1*0,1*138=1,38м3; лежень 0,16*0,1*65=1,04м3) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2,57 (1,38+1,04)*1,06	1831,98		1831,98	4708,19			4708,19		
6	ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стойки (2м*13шт.=26м), раскос (2,6м*26шт.=67,6м) из брусьев (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (11197,94 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (15872,35 руб.) СП (8253,62 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (15872,35 руб.)	0,936 (26+67,6) / 100	6730,28 1041,62	29,7	5658,96	6299,54	974,96	27,8	5296,78	150,09	140,48
7	ТСЦ-102-0032 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-2,49	1996,65		1996,65	-4971,66			-4971,66		
8	ТСЦ-102-0028 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,9922 0,1*0,1*93,6*1,06	1831,98		1831,98	1817,69			1817,69		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕРр58-5-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стоек (2м*17шт.+1,75*5шт.=34+8,75=42,75м), раскосов (2,65м*56шт.=148,4м), затяжек (5м*29шт.=145м), стропильных ног (7м*62шт.=434м), стропильных ног (5,4м*56шт.=302,4м), прогона (65м) из досок (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (120828,69 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (171266,74 руб.) СП (89058,7 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (171266,74 руб.)	11,376 (42,75+148,4+145+434+302 ,4+65) / 100	2443,03 924,76	17,33	1500,94	27791,91	10520,07	197,15	17074,69	133,25	1515,85
10	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (688,44 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (975,82 руб.) СП (507,43 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (975,82 руб.)	0,03 3 / 100	2008,45 1998,08	10,37		60,25	59,94	0,31		309,3	9,28
11	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон (1,2*0,75*3шт.) (1 слуховое окно) 274,68 = 350,00 - 0,5 x 150,63 (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2413,37 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2673,5 руб.) СП (1145,33 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2673,5 руб.)	3	287,07 52,91	27,46 1,83	206,7	861,21	158,73	82,38 5,49	620,1	7,6245	22,87
12	ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой, прим. (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2,7 1,2*0,75*3	374,74		374,74	1011,8			1011,8		
13	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка боковых стенок слуховых окон оцинкованной кровельной сталью (полиэстер) по дереву с одной стороны (100 м2 проемов) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (709,82 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (786,33 руб.) СП (336,86 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (786,33 руб.)	0,079 (3,5*0,75*3) / 100	8157,14 610,19	21,68 1,16	7525,27	644,41	48,21	1,71 0,09	594,49	91,7585	7,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-0,0569	10438,67		10438,67	-593,96			-593,96		
15	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер (в цвет кровли) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	8,69 7,9*1,1	179		179	1555,51			1555,51		
16	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка деревянной лестницы к слуховым окнам (3шт.) (1 м3 древесины в конструкции) 2 151,93 = 2 224,08 - 0,0031 x 5 469,50 - 0,00258 x 1 824,26 - 1,45 x 5,26 - 0,00301 x 14 236,86 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (303,47 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (336,18 руб.) СП (144,02 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (336,18 руб.)	0,117 0,05*0,1*7,8*3	2183,27 176,47	41,61	1965,19	255,44	20,65	4,87	229,92	25,875	3,03
17	ТЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок на торце в кирпичной кладке (1шт.) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (259,75 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (308,67 руб.) СП (146,93 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (308,67 руб.)	0,0153 (1,33*1,15) / 100	1377,01 1136,76	240,25 102,63		21,07	17,39	3,68 1,57		172,76	2,64
18	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (351,39 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (389,26 руб.) СП (166,76 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (389,26 руб.)	0,0153 (1,33*1,15) / 100	281926,98 1533,5	606,69 29,18	279786,79	4313,48	23,46	9,28 0,45	4280,74	215,6825	3,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (29147,07 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (38100,74 руб.) СП (18135,95 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (38100,74 руб.)	20,02 (1010*1,03+(2*67,8-2)*7,2)/ 100	259,73 114,91	143,11 1,99		1,71	5199,79	2300,5	2865,06 39,84	34,23	14,8465	297,23
20	ТССЦ-113-8070 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	644,6	14,04			14,04	9050,18			9050,18		
21	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного RAL3005 (спелая вишня), прим. (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (235093,7 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (256093,35 руб.) СП (113193,26 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (256093,35 руб.)	10,1 1010 / 100	20666,16 1529,63	811,9 27,85	18324,63		208728,22	15449,26	8200,19 281,29	185078,77	199,9505	2019,5
22	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-1273	65,28			65,28	-83101,44			-83101,44		
23	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5, RAL3005 (спелая вишня) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1273	59,75			59,75	76061,75			76061,75		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТССЦ-101-1751 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	-1018	54,17		54,17	-55145,06			-55145,06		
25	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	0,1414 <i>1010*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	4482,69			4482,69		
26	ТССЦ-101-7317 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Снеговой барьер (полиэстер Ruukki), 134м/2м=67шт. (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	67 <i>134/2</i>	133,66		133,66	8955,22			8955,22		
27	ТССЦ-101-1998 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые (1800*50*50 мм) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	136 <i>68*2</i>	23,15		23,15	3148,4			3148,4		
28	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли наружные (в цвет кровли): коньковый элемент (68м*0,3м=20,4м2), слуховое окно (8,5м*0,3м*3шт.=7,65м2), примыкания к вентшактам (1,8м*0,3м*6шт.=3,24м2) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	31,29 <i>20,4+7,65+3,24</i>	152,11		152,11	4759,52			4759,52		
29	ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (нижнее примыкание): слуховое окно (8,5м*0,4м*3шт.=10,2м2), примыкания к вентшактам (1,8м*0,4м*6шт.=4,32м2), галстуки от вентшахт (4м*0,4м*6шт.=9,6м2) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	24,12 <i>10,2+4,32+9,6</i>	42,42		42,42	1023,17			1023,17		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕРр54-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка подшивки карниза из строганных досок (100 м2 подшивки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1801,63 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (2493,61 руб.) СП (1595,91 руб.): 80%*0.8 от ФОТ (2493,61 руб.)	0,814 (67,8*0,6*2) / 100	202,38 177,55	24,83 10,61		164,74	144,53	20,21 8,64		28,87	23,5
31	ТЕР10-01-008-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство: карнизов с кобылками (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (13652,54 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (15124,12 руб.) СП (6479,17 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (15124,12 руб.)	0,814 (67,8*0,6*2) / 100	5090,57 1141,28	99,06	3850,23	4143,72	929	80,63	3134,09	164,45	133,86
32	ТЕР15-04-025-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизных свесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (6442,08 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8020,02 руб.) СП (2999,49 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8020,02 руб.)	0,814 (67,8*0,6*2) / 100	1618,15 605,04	12,29 0,16	1000,82	1317,17	492,5	10 0,13	814,67	81,9835	66,73
33	ТЕР12-01-013-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты в один слой (100 м2 утепляемого покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (48499,94 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (52832,18 руб.) СП (23351,82 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (52832,18 руб.)	7,83 783 / 100	4563,14 405,35	164,93 9,11	3992,86	35729,39	3173,89	1291,4 71,33	31264,1	52,371	410,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТЕР12-01-013-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (100 м2 утепляемого покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (37792,72 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (41168,54 руб.)</i> <i>СП (18196,49 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (41168,54 руб.)</i>	7,83 <i>783 / 100</i>	4281,07 313,85	157,8 9,11	3809,42	33520,78	2457,45	1235,57 71,33	29827,76	40,549	317,5
35	ТЕРр69-7-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство: ходов на чердаке (100 п. м ходов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (2380,97 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (3591,21 руб.)</i> <i>СП (1436,48 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (3591,21 руб.)</i>	1,6 <i>((67+13)*2) / 100</i>	1857,18 135,62	13,93 2,25	1707,63	2971,49	216,99	22,29 3,60	2732,21	20,8	33,28
Вентшахты												
36	ТЕР46-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка: кирпичной кладки вентшахт (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (2908,56 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3456,4 руб.)</i> <i>СП (1645,25 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3456,4 руб.)</i>	3 <i>5,07*0,52*0,34*6*30%+4,27*0,4*0,45*6*30%</i>	166,22 59,41	106,81 11,36		498,66	178,23	320,43 34,08		8,24	24,72
37	ТЕР08-08-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кладка вентшахт кирпичных стен с установкой зонтов в цвет кровли (прим.) (1 м3 кладки (без вычета пустот)) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i> <i>НР (5098,38 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (5462,75 руб.)</i> <i>СП (2971,74 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (5462,75 руб.)</i>	3 <i>5,07*0,52*0,34*6*30%+4,27*0,4*0,45*6*30%</i>	1102,62 106,05	58,63 5,8	937,94	3307,86	318,15	175,89 17,40	2813,82	14,9155	44,75
38	ТССЦ-101-1704 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Войлок строительный (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	-0,009 <i>-Ф1.p3</i>	8926,84		8926,84	-80,34			-80,34		
39	ТССЦ-101-1133 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	-0,018 <i>-Ф1.p2</i>	6900,99		6900,99	-124,22			-124,22		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТССЦ-101-0975 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	-0,012 <i>-Ф1.p1</i>	4501,77		4501,77	-54,02			-54,02		
41	ТССЦ-301-0291 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	6	240,75		240,75	1444,5			1444,5		
42	ТЕР20-01-001-11 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 2400 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3803,77 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (3884,57 руб.) СП (2192,45 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (3884,57 руб.)</i>	0,29 <i>(2,4*2*6) / 100</i>	1310,79 818,14	139,76 4,64	352,89	380,13	237,26	40,53 1,35	102,34	115,069	33,37
43	ТССЦ-301-1795 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	29	101,02		101,02	2929,58			2929,58		
44	ТССЦ-301-1819 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	0,036 <i>6*6/1000</i>	11738,72		11738,72	422,59			422,59		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТЕР20-01-001-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (9239,79 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (9436,06 руб.) СП (5325,71 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (9436,06 руб.)	0,53 (1,2*2,6*3+0,96*5*9) / 100	1585,41 1087,31	133,59 6,3	364,51	840,27	576,27	70,8 3,34	193,2	152,927	81,05
46	ТССЦ-301-1794 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	53	96,6		96,6	5119,8			5119,8		
47	ТССЦ-301-1819 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,072 6*12/1000	11738,72		11738,72	845,19			845,19		
48	ТЕРр61-2-9 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен вентшахт по камню цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3494,31 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (5203,74 руб.) СП (2081,5 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (5203,74 руб.)	0,28 (35*80%) / 100	2216,2 1132,69	20,8 8,88	1062,71	620,54	317,15	5,82 2,49	297,57	157,1	43,99
49	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки вентшахт: внутренних помещений (100 м2 перетертой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (151,96 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (226,3 руб.) СП (90,52 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (226,3 руб.)	0,07 (35-28) / 100	216,86 197,33	3,1 1,33	16,43	15,18	13,81	0,22 0,09	1,15	28,07	1,96

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен ветшахт на чердаке (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1631,47 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2031,09 руб.) СП (759,63 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2031,09 руб.)	0,35 35 / 100	1371,84 356,17	16,91 0,29	998,76	480,14	124,66	5,92 0,10	349,56	50,094	17,53
51	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Наращивание трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм(фановые трубы) (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4106,97 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (4194,21 руб.) СП (2367,21 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (4194,21 руб.)	0,45 (5*9) / 100	7216,3 571,68	8,19 0,83	6636,43	3247,34	257,26	3,69 0,37	2986,39	70,84	31,88
52	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	11,25 0,25*45	11,14		11,14	125,33			125,33		
53	ТССЦ-507-2597 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	9	131,68		131,68	1185,12			1185,12		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (10 м трубопровода) 119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1098,59 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (1436,06 руб.) СП (683,56 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1436,06 руб.)	2,7 (3*9) / 10	129,63 32,67	28,1	68,86	350	88,21	75,87	185,92	4,048	10,93
55	ТССЦ-104-0284 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	30 27*1,1	73,37		73,37	2201,1			2201,1		
56	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка люка (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (258,51 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (307,2 руб.) СП (146,23 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (307,2 руб.)	0,024 (1*0,8*3) / 100	923,98 683,73	240,25 102,63		22,18	16,41	5,77 2,46		103,91	2,49
57	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (461,9 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (511,69 руб.) СП (219,21 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (511,69 руб.)	0,024 (1*0,8*3) / 100	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	1210,09	27,09	36,75 4,34	1146,25	164,082	3,94
58	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	6 2*3	11,09		11,09	66,54			66,54		
59	ТССЦ-101-0953 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ручка-скоба (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	3 1*3	18,5		18,5	55,5			55,5		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	3 1*3	88,88		88,88	266,64			266,64		
61	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж металлических лестниц прямолинейных для выхода на чердак (2 шт.) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (149,19 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (216,69 руб.) СП (125,25 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (216,69 руб.)	0,04128 0,0059+0,03538	1024,42 247,63	691,83 74,9	84,96	42,29	10,22	28,56 3,09	3,51	32,37	1,34
62	ТССЦ-204-0003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А- I, диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,0059 0,6*8*0,617*2/1000	6240,48		6240,48	36,82			36,82		
63	ТССЦ-101-5451 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная размером 50x50x4 мм (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	35,38 2,9*2*3,05*2	5,03		5,03	177,96			177,96		
64	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей:лестниц, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (131,03 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (163,13 руб.) СП (61,01 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (163,13 руб.)	0,017 (2,9*0,6*2*0,5) / 100	1054,11 589,19	3,64 0,16	461,28	17,92	10,02	0,06	7,84	81,719	1,39
65	ТЕРр62-29-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей лестницы: за два раза (1шт.) (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (9,41 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (13,84 руб.) СП (5,54 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (13,84 руб.)	0,0064 (0,44*2,9*0,5) / 100	539,19 133,1	0,87	405,22	3,45	0,85	0,01	2,59	18,72	0,12
Водосточная система												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) 282,31 = 6 280,84 - 0,169 x 7 301,71 - 0,452 x 10 541,02 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (5565,68 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6062,83 руб.) СП (2679,77 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6062,83 руб.)	1,47 147 / 100	320,72 250,69	28,56 2,65	41,47	471,46	368,51	41,98 3,90	60,97	36,1215	53,1
67	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	49 147/3	204,15		204,15	10003,35			10003,35		
68	ТССЦ-301-5844 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	294 147/0,5	38,48		38,48	11313,12			11313,12		
69	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	82	43,51		43,51	3567,82			3567,82		
70	ТССЦ-301-5852 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	182,41		182,41	729,64			729,64		
71	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) 375,43 = 6 655,05 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 62,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (592,54 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (839,89 руб.) СП (436,74 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (839,89 руб.)	0,14 14 / 100	375,43 368,51	6,92		52,56	51,59	0,97		53,1	7,43
72	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	14	81,99		81,99	1147,86			1147,86		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	ТЕРр58-10-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) 450,39 = 3 673,01 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 32,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1426,16 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2021,49 руб.) СП (1051,17 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2021,49 руб.)	0,28 28 / 100	450,39 443,47	6,92		126,11	124,17	1,94		63,9	17,89
74	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	28	85,34		85,34	2389,52			2389,52		
75	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) 266,64 = 6 260,45 - 0,0005 x 4 046,25 - 114,5 x 52,33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3819,17 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (5413,43 руб.) СП (2814,98 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (5413,43 руб.)	1,302 (9,3*14) / 100	266,64 255,39	11,25		347,17	332,52	14,65		36,8	47,91
76	ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	44	286,15		286,15	12590,6			12590,6		
77	ТЕРр58-10-5 Постан. Админ. Смолен. обл. от 15.02.11 №068	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) 375,43 = 3 711,05 - 100 x 33,34 - 0,0004 x 4 046,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (592,54 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (839,89 руб.) СП (436,74 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (839,89 руб.)	0,14 14/100	375,43 368,51	6,92		52,56	51,59	0,97		53,1	7,43
78	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отливы (отметы) сливные МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	14	93,71		93,71	1311,94			1311,94		
79	ТЕРр58-22-1 Постан. Админ. Смолен. обл. от 15.02.11 №068	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) 252,24 = 758,33 - 0,092 x 5 469,50 - 0,0004 x 7 238,64 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3753,25 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (5319,98 руб.) СП (2766,39 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (5319,98 руб.)	1,3 130/100	252,24 251,37	0,87		327,91	326,78	1,13		37,8	49,14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	ТССЦ-301-5871 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	130	53,55		53,55	6961,5			6961,5		
81	ТЕРр58-3-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек (100 м труб и покрытий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (-2860,7 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (-4054,86 руб.) СП (-2108,53 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (-4054,86 руб.)</i>	-1,302 -130,2 / 100	191,3 191,3			-249,07	-249,07			29,34	-38,2
82	ТЕРр58-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: колен, отливов (отметов), воронок и т.п. (100 м труб и покрытий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (-319,87 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (-453,4 руб.) СП (-235,77 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (-453,4 руб.)</i>	-0,482 -48,2 / 100	57,99 57,79	0,2		-27,95	-27,85	-0,1		9,1	-4,39
Разные работы												
83	ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м со стороны главного и дворового фасадов: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (77511,76 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (83051,28 руб.) СП (45179,9 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (83051,28 руб.)</i>	14,5059 (145,35*9,98) / 100	681,45 351,68	7,58	322,19	9885,05	5101,43	109,95	4673,67	50,025	725,66
Мусор												
84	ТССЦпр-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	27,717 46,195*60%	40,8	40,8		1130,85		1130,85			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	18,478 46,195-27,717	3,52	3,52		65,04		65,04			
86	ТССЦпг-03-21-02-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км II класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	46,195 26,6333+(1010*15,21/1000) +(3*1,4)	15,65	15,65		722,95		722,95			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							399435,96	49508,77	17739,83 618,38	332187,36		6810,73
Накладные расходы							49584,52					
Сметная прибыль							30155,85					
Итого							479176,33					6810,73
В том числе:												
Материалы							332187,36					
Машины и механизмы							17739,83					
ФОТ							50127,15					
Накладные расходы							49584,52					
Сметная прибыль							30155,85					
ВСЕГО по смете							479176,33					6810,73
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							399435,96	49508,77	17739,83 618,38	332187,36		6810,73
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 4 квартал 2017 г ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)							2855431,71	806002,78	109454,76 10067,23	1939974,17		6810,73
Накладные расходы							686150,47					
Сметная прибыль							392749,56					
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							51237,73					190,44
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							811609,71					2231,17
Деревянные конструкции							163505,69					174,25
Теплоизоляционные работы							173092,06					308,16
Кровли							2249537,31					2800,16
Перекрытия (ремонтно-строительные)							5875,19					23,5
Отделочные работы							29178,68					85,65
Прочие ремонтно-строительные работы							23443,69					33,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Конструкции из кирпича и блоков						271408,87					770,41
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						126409,75					146,3
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						12988,1					45,95
	Материалы						2269,89					
	Строительные металлические конструкции						1891,85					1,34
	Малярные работы (ремонтно-строительные)						43,98					0,12
	Погрузо-разгрузочные работы						7378,64					
	Перевозка грузов автотранспортом						4460,6					
	Итого						3934331,74					6810,73
	В том числе:											
	Материалы						1939974,17					
	Машины и механизмы						109454,76					
	ФОТ						816070,01					
	Накладные расходы						686150,47					
	Сметная прибыль						392749,56					
	Итого						3934331,74					6810,73
	НДС 18%						708179,71					
	ВСЕГО по смете						4642511,45					6810,73