

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Велиж, пер. Красноармейский, д. 1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1808,632 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 299,204 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 2564,46 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗГМ=15,96; МАТ=5,8 НР (6484 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (7719,05 руб.) СП (3705,14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7719,05 руб.)	4,79 479 / 100	131,61 100,97	30,64		630,41	483,65	146,76		15,9	76,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРп58-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (5646,54 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7952,87 руб.) СП (4135,49 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7952,87 руб.)</i>	4,79 <i>479 / 100</i>	137,56 97,93	39,63 6,1		658,91	469,08	189,83 29,22		15,16	72,62
3	ТЕРп58-5-5 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (8874,79 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (12499,71 руб.) СП (6499,85 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (12499,71 руб.)</i>	0,7044 <i>(35,22*2) / 100</i>	4114,32 1111,86	57,6	2944,86	2898,13	783,19	40,57	2074,37	160,21	112,85
4	ТЕРп58-5-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена стропильных ног из брусьев (стойки, распорки ,лежни) (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (27123,77 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (38202,49 руб.) СП (19865,29 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (38202,49 руб.)</i>	2,298 <i>(39+49,92+70,44*2) / 100</i>	6730,28 1041,62	29,7	5658,96	15466,18	2393,64	68,25	13004,29	150,09	344,91
5	ТЕРп58-5-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (41075,24 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (57852,45 руб.) СП (30083,27 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (57852,45 руб.)</i>	3,48 <i>(6*29*2) / 100</i>	6730,28 1041,62	29,7	5658,96	23421,37	3624,84	103,36	19693,17	150,09	522,31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕРр58-5-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок из досок (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (6706,61 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9445,93 руб.) СП (4911,88 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9445,93 руб.)	0,64 (1,1*29*2) / 100	2443,03 924,76	17,33	1500,94	1563,54	591,85	11,09	960,6	133,25	85,28
7	ТЕР26-02-018-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (14421,99 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (18729,86 руб.) СП (8990,33 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (18729,86 руб.)	14,79508 (479*1,03*2+(2*35,22-2)*7,2)/100	172,13 78,04	92,39 1,28	1,7	2546,68	1154,61	1366,92 18,94	25,15	10,2005	150,92
8	ПРАЙС-ЛИСТ Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС Classic» для древесины (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	306,3	40,2		40,2	12313,26			12313,26		
9	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (100 м2 кровли) 14 843,92 = 20 304,26 - 100,8 х 54,17 <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (109541,51 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (119066,86 руб.) СП (52389,42 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (119066,86 руб.)	4,79 479 / 100	15205,82 1529,63	811,9 27,85	12864,29	72835,88	7326,93	3889 133,40	61619,95	199,9505	957,76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	-603,5	65,28		65,28	-39396,48			-39396,48		
11	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	603,5	59,75		59,75	36059,13			36059,13		
12	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	0,0671 479*7*0,00002	31702,17		31702,17	2127,22			2127,22		
13	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(коньковый элемент: 35,22*0,4=14,1, примыкания к вентшхтам наружные в цвет кровли: (0,65+0,38)*2*6*0,4=4,94;карнизные планки:36,22*2*0,3=21,73) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	40,77 14,1+4,94+21,73	152,11		152,11	6201,52			6201,52		
14	ТССЦ-101-2778 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентшхтам 12,36*0,5=4,9,примыкание слуховым окнам: (3,13*2+1,22)*0,4=2,99; галстуки от вентшхт:12,36*0,4=4,9 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	12,79 4,9*2+2,99	42,42		42,42	542,55			542,55		
15	прайс-лист Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Снегозадержатель трубчатый Вогге профнастила (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	24 36,22*2/3	545		545	13080			13080		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	72 36,22*2	23,15		23,15	1666,8			1666,8		
17	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж люка выхода на чердак (100 м2 проемов) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (289,01 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (321,12 руб.) СП (138,08 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (321,12 руб.)	0,02232 (0,93*0,8*3) / 100	1765,3 785,31	979,99 115,84		39,4	17,53	21,87 2,59		114,144	2,55
18	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люка выхода на чердак (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (420 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (466,67 руб.) СП (200,67 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (466,67 руб.)	0,02232 (0,93*0,8*3) / 100	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	1125,38	25,2	34,18 4,04	1066	164,082	3,66
19	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	6 2*3	11,09		11,09	66,54			66,54		
20	ТССЦ-101-0953 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ручка-скоба (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	3	18,5		18,5	55,5			55,5		
21	ТЕРп58-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (226,4 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (318,88 руб.) СП (165,82 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (318,88 руб.)	0,01 1 / 100	2008,45 1998,08	10,37		20,08	19,98	0,1		309,3	3,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (1572,57 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1747,3 руб.) СП (751,34 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1747,3 руб.)	2	362,39 52,91	27,46 1,83	282,02	724,78	105,82	54,92 3,66	564,04	7,6245	15,25
23	ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	1,76 1,17*0,75*2	374,74		374,74	659,54			659,54		
24	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (412,68 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (458,53 руб.) СП (197,17 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (458,53 руб.)	0,047 (3,13*0,75*2) / 100	8157,14 610,19	21,68 1,16	7525,27	383,39	28,68	1,02 0,05	353,69	91,7585	4,31
25	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	-0,0338	10438,67		10438,67	-352,83			-352,83		
26	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	5,06 2,3*1,1*2	110,04		110,04	556,8			556,8		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон (1 м3) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (347,75 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (386,39 руб.) СП (166,15 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (386,39 руб.)	0,062 0,05*0,1*6,2^2	2655,97 388,16	44,76 2,33	2223,05	164,67	24,07	2,78 0,14	137,82	48,8865	3,03
28	ТЕРр60-7-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал (100 м труб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (3357,37 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (5086,93 руб.) СП (2543,47 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ (5086,93 руб.)	0,075 (1,5*5) / 100	4558 4220,35	121,87 29,3	215,78	341,85	316,53	9,14 2,20	16,18	608,12	45,61
29	ТССЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	0,54 7200*0,075/1000	1876		1876	1013,04			1013,04		
30	ТЕРр60-7-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3 (100 м труб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (1857,49 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (2814,38 руб.) СП (1407,19 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ (2814,38 руб.)	0,075 (1,5*5) / 100	2488,65 2335,1	67,73 16,18	85,82	186,65	175,13	5,08 1,21	6,44	336,47	25,24
31	ТССЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150 (1800*0,0085*52/1000=0,796 тыс. шт.) (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	0,27 3600*0,075/1000	1876		1876	506,52			506,52		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕРр60-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал (над кровлей все+1 полностью) (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (1268,04 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1921,27 руб.) СП (960,64 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ (1921,27 руб.)</i>	0,105 <i>(1,5*6+1,5) / 100</i>	1217,27 1093,73	123,54 52,77		127,81	114,84	12,97 5,54		164,47	17,27
33	ТЕРр60-2-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (721,23 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1092,78 руб.) СП (546,39 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ (1092,78 руб.)</i>	0,105 <i>(1,5*6+1,5) / 100</i>	684,52 628,03	56,49 24,13		71,87	65,94	5,93 2,53		94,44	9,92
34	ТЕР08-08-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кладка дымовых кирпичных труб (1 м3 кладки (без вычета пустот)) <i>1 035,65 = 1 077,06 - 0,006 x 6 900,99 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (3924,88 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (4220,3 руб.) СП (2278,96 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (4220,3 руб.)</i>	2,73 <i>0,65*0,4*1,5*7</i>	1035,65 92,22	46,9 4,64	896,53	2827,32	251,76	128,04 12,67	2447,52	12,97	35,41
35	ТССЦ-101-3414 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий RANNILA, полиэстер (для зонтов) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i>	7,92 <i>1,2*6*1,1</i>	110,04		110,04	871,52			871,52		
36	ТЕРр61-31-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (4015,3 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (5992,98 руб.) СП (2397,19 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5992,98 руб.)</i>	0,378 <i>((0,65*2+0,4*2)*3*6) / 100</i>	1874,54 993,38	1,87	879,29	708,58	375,5	0,71	332,37	131,4	49,67

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска дымовых труб акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (579,03 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (723,79 руб.) СП (267,8 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (723,79 руб.)	0,378 $((0,65*2+0,4*2)*3*6) / 100$	651,22 119,98	8,85	522,39	246,16	45,35	3,35	197,46	15,87	6
38	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ходов на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (1441,21 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (2183,65 руб.) СП (873,46 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2183,65 руб.)	0,9924 $(35,22*2+7,2*4) / 100$	1857,18 135,62	13,93 2,25	1707,63	1843,07	134,59	13,82 2,23	1694,66	20,8	20,64
Разное												
39	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	26,2029 $20,4549+479*12/1000$	3,52	3,52		92,23		92,23			
40	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	26,2029 $20,4549+479*12/1000$	13,3	13,3		348,5		348,5			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							165243,47	18528,71	6550,42 218,42	140164,34		2564,46
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8)							1148956,5	295718,22	40285,09 3485,97	812953,19		2564,46
Накладные расходы							240307,42					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							143474,99					
Итого по смете:												
	Итого						1532738,91					2564,46
В том числе:												
	Основная заработная плата						295718,22					
	Материалы						812953,19					
	Машины и механизмы						40285,09					
	в том числе заработная плата машинистов						3485,97					
	Накладные расходы						240307,42					
	Сметная прибыль						143474,99					
	НДС 18%						275893					
	ВСЕГО по смете						1808631,91					2564,46