

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Велиж, ул. Володарского, д. 167

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1832,402 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 311,828 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2635,51 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (с учетом примыканий) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (9471,88 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (11255,95 руб.) СП (5357,83 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (11255,95 руб.)	7,7238 (705,3+12,6*2*0,4+57) / 100	132,74 91,31	41,43		1025,26	705,26	320		14,38	111,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i> <i>НР (17593,85 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (19165,41 руб.)</i> <i>СП (8471,11 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (19165,41 руб.)</i>	7,053 <i>705,3 / 100</i>	305,16 153,09	152,07 17,17			2152,29	1079,74	1072,55 121,10		21,776	153,59
3	ТЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (общая толщина стяжки 50мм) (100 м2 стяжки) <i>(ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35);</i> <i>МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i> <i>НР (21295,34 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (23197,54 руб.)</i> <i>СП (10253,31 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (23197,54 руб.)</i>	7,053 <i>705,3 / 100</i>	271,32 196,84	74,48 9,24			1913,62	1388,31	525,31 65,17		28	197,48
4	ТЕРр69-9-1 <i>прим.</i>	Разборка подсыпки из керамзита (300 мм) ссохранением материала 50% (100 т мусора) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i> <i>НР (11324,4 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (17080,55 руб.)</i> <i>СП (6832,22 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (17080,55 руб.)</i>	0,84636 <i>(705,3*0,3*0,4) / 100</i>	1264,49 1264,49			1070,21	1070,21				214,32	181,39
5	ТЕР46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (карнизные плиты) (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</i> <i>НР (810,93 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (963,67 руб.)</i> <i>СП (458,71 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (963,67 руб.)</i>	0,324 <i>108*0,5*0,03*20%</i>	1722,3 184,52	33,96 1,86	1503,82	558,03	59,78	11 0,60	487,25	26,82	8,69	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР12-01-002-10	<p>Устройство пароизоляции из наплавляемых материалов: в один слой (100 м2 кровли) 189,98 = 4 927,42 - 116 х 40,84 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (7862,9 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8565,25 руб.) СП (3785,84 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8565,25 руб.)</p>	<p>7,053 705,3 / 100</p>	<p>205,41 74,26</p>	<p>28,71 1,83</p>	102,44	1448,76	523,76	202,49 12,91	722,51	9,706	68,46
7	ТССЦ-101-6059	<p>Биполь ТПП (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</p>	818,1	12,79		12,79	10463,5			10463,5		
8	ТЕР12-01-014-02	<p>Утепление покрытий: керамзитом толщ. 300 мм (новый материал 50%) (1 м3 утеплителя) 49,40 = 208,69 - 1,03 х 154,65 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (83391,72 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (90840,65 руб.) СП (40151,57 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (90840,65 руб.)</p>	<p>211,59 705,3*0,30</p>	<p>59,82 22,2</p>	<p>37,62 4,7</p>		12657,31	4697,3	7960,01 994,47		3,496	739,72
9	ТССЦ-406-0014	<p>Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400 (м3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</p>	<p>108,95 217,9*50%</p>	154,65		154,65	16849,12			16849,12		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР12-01-017-01	<p>Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (25512,42 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (27791,31 руб.) СП (12283,76 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (27791,31 руб.)</p>	7,053 705,3 / 100	1232,2 220,06	237,61 26,83	774,53	8690,71	1552,08	1675,86 189,23	5462,77	31,303	220,78
11	ТЕР12-01-017-02	<p>Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщина стяжки 50 мм) (100 м2 стяжки) <i>(ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35);</i> <i>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (30732,09 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (33477,22 руб.) СП (14796,93 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (33477,22 руб.)</p>	7,053 705,3 / 100	2127,63 282,96	116,38 14,44	1728,29	15006,17	1995,72	820,83 101,85	12189,62	40,25	283,88
12	ТЕР08-02-007-01	<p>Армирование кладки стен и других конструкций (стяжки) (1 т металлических изделий) 458,35 = 7 125,55 - 1 х 6 667,20 <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (8975,27 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (9616,7 руб.) СП (5231,48 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (9616,7 руб.)</p>	1,262487 1,79*705,3/1000	531,77 473,46	58,31 3,81		671,35	597,74	73,61 4,81		73,2895	92,53

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТССЦ-101-5243	Сетка плетеная из проволоки диаметром 3 мм оцинкованная, 50x50 мм (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	705,3	11,6		11,6	8181,48			8181,48		
14	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) 23,37 = 111,39 - 0,045 x 1 955,93 <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (2366,33 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2577,7 руб.) СП (1139,34 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2577,7 руб.)	7,053 705,3 / 100	27,22 22,9	4,32		191,98	161,51	30,47		3,22	22,71
15	ТССЦ-113-2230	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	231,714 0,3*772,38	7,8		7,8	1807,37			1807,37		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР12-01-002-09	<p>Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя (100 м2 кровли) $356,44 = 9 \cdot 0,45,52 - 114 \times 40,84 - 116 \times 34,77$ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (13396,55 руб.): $120\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ (14593,19 руб.) СП (6450,19 руб.): $65\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ (14593,19 руб.)</p>	7,053 705,3 / 100	383,52 126,33	53 3,31	204,19	2704,97	891,01	373,81 23,35	1440,15	16,514	116,47
17	ТССЦ-101-4703	<p>Техноэласт ЭКП (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</p>	804	27,02		27,02	21724,08			21724,08		
18	ТССЦ-101-4702	<p>Техноэласт ЭПП (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</p>	818,1	23,08		23,08	18881,75			18881,75		
19	ТЕР12-01-004-04	<p>Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов парапетамам высотой до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) $828,81 = 11 \cdot 120,49 - 252 \times 40,84$ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (1262,2 руб.): $120\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ (1374,95 руб.) СП (607,73 руб.): $65\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ (1374,95 руб.)</p>	0,272 (13,6*2) / 100	892,37 304,97	118,91 11,76	468,49	242,72	82,95	32,34 3,20	127,43	40,825	11,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТССЦ-101-4703	Техноэласт ЭКП (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	68,54	27,02		27,02	1851,95			1851,95		
21	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком (вентшахты) (100 м примыканий) 3 595,40 = 11 314,16 - 189 x 40,84 <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (3838,34 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4181,2 руб.) СП (1848,09 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4181,2 руб.)	0,57 57 / 100	3676,99 448,51	115,45 11,1	3113,03	2095,88	255,65	65,81 6,33	1774,42	60,0415	34,22
22	ТССЦ-101-4703	Техноэласт ЭКП (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	107,7	27,02		27,02	2910,05			2910,05		
23	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (3507,64 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (4971,85 руб.) СП (2585,36 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (4971,85 руб.)	1,08 108 / 100	2320,29 287,39	5,95 1,06	2026,95	2505,91	310,38	6,43 1,14	2189,1	41,41	44,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТССЦ-101-2915	Костыль кровельный из оцинкованной стали (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	154 108/0,7	5,99		5,99	922,46			922,46		
25	ТЕРр58-20-3	Смена обделок из листовой стали шириной до 1 м (парапеты) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (1500,48 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2126,83 руб.) СП (1105,95 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2126,83 руб.)	0,272 (13,6*2) / 100	4972,92 487,54	11,65 2,39	4473,73	1352,63	132,61	3,17 0,65	1216,85	70,25	19,11
26	ТССЦ-101-2915	Костыль кровельный из оцинкованной стали (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8	39 27,2/0,7	5,99		5,99	233,61			233,61		
Вентшахты												
27	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (вентшахт) (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (7489,7 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8900,41 руб.) СП (4236,6 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8900,41 руб.)	7,88	166,22 59,41	106,81 11,36		1309,81	468,15	841,66 89,52		8,24	64,93

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕР08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб (1 м3 кладки (без вычета пустот)) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (13128,41 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (14066,66 руб.) СП (7652,26 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (14066,66 руб.)	7,88	1102,62 106,05	58,63 5,8	937,94	8688,65	835,67	462 45,70	7390,98	14,9155	117,53
29	ТЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (4854,65 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (7229,56 руб.) СП (2891,82 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (7229,56 руб.)	0,456 <i>(57*0,8) / 100</i>	1874,54 993,38	1,87	879,29	854,79	452,98	0,85	400,96	131,4	59,92
30	ТЕР15-04-019-05	Окраска дымовых труб акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (701,37 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (873,17 руб.) СП (326,57 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (873,17 руб.)	0,456 <i>(57*0,8) / 100</i>	651,22 119,98	8,85	522,39	296,96	54,71	4,04	238,21	15,87	7,24
31	ТЕР12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 колпак) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (3384,45 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3686,76 руб.) СП (1629,55 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3686,76 руб.)	15	418,14 15,4	1,09	401,65	6272,1	231	16,35	6024,75	2,2195	33,29

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕР12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (в 6 каналов) (1 колпак) <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);</i> <i>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96;</i> <i>МАТ=5,8</i> <i>НР (1134,01 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1235,3 руб.)</i> <i>СП (546 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1235,3 руб.)</i>	5	420,39 15,48	2,18	402,73	2101,95	77,4	10,9	2013,65	2,231	11,16
33	ТЕР12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (в 12 каналов) (1 колпак) <i>(ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5);</i> <i>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96;</i> <i>МАТ=5,8</i> <i>НР (1134,01 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1235,3 руб.)</i> <i>СП (546 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1235,3 руб.)</i>	2	1050,99 38,7	5,44	1006,85	2101,98	77,4	10,88	2013,7	5,5775	11,16
34	ТЕРр65-38-1	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96;</i> <i>МАТ=5,8</i> <i>НР (1784,91 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (2038,73 руб.)</i> <i>СП (978,59 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (2038,73 руб.)</i>	6	152,16 21,29		130,87	912,96	127,74		785,22	3,15	18,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТЕР09-03-029-01	<p>Монтаж лестниц из угловой стали 56*56*4мм(выходы на кровлю) (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (363,38 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (527,79 руб.) СП (305,06 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (527,79 руб.)</p>	<p>0,0874 (7,8+7,8+0,7*14)*3,44/1000</p>	<p>1234,52 284,77</p>	<p>864,79 93,63</p>	84,96	107,9	24,89	75,58 8,18	7,43	37,2255	3,25
36	ТССЦ-201-0650	<p>Пожарные лестницы (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8</p>	<p>0,0874 (7,8+7,8+0,7*14)*3,44/1000</p>	7024,03		7024,03	613,9			613,9		
37	ТЕР15-04-030-04	<p>Масляная окраска металлических поверхностей пожарной лестницы, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР (203,96 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (253,92 руб.) СП (94,97 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (253,92 руб.)</p>	<p>0,027 7,8*0,7*0,5/100</p>	<p>1054,11 589,19</p>	<p>3,64 0,16</p>	461,28	28,46	15,91	0,1	12,45	81,719	2,21
Разное												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
38	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	136,6157 <i>85,0157+9,3+84,6/2</i>	3,52	3,52		480,89		480,89				
39	ТССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	136,6157 <i>85,0157+9,3+84,6/2</i>	11,35	11,35		1550,59		1550,59				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							163434,11	17869,86	16627,53 1668,21	128936,72		2635,51	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 3 кв. 2017г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,96; МАТ=5,8)							1135295,24	285202,96	102259,31 26624,64	747832,97		2635,51	
Накладные расходы							277021,2						
Сметная прибыль							140566,86						
Итоги по смете:													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							57545,26						184,69
Кровли							1224814,42					1904,02	
Прочие ремонтно-строительные работы							35237,17					181,39	
Конструкции из кирпича и блоков							104026,33					210,06	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							47452,58						
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							35583,12					63,83	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							17306,83					59,92	
Отделочные работы							3933,27					9,45	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							9356,51					18,9	
Строительные металлические конструкции							1573,59					3,25	
Материалы							3560,62						
Погрузо-разгрузочные работы							2957,47						
Перевозка грузов автотранспортом							9536,13						
Итого							1552883,3					2635,51	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы								747832,97				
Машины и механизмы								102259,31				
ФОТ								311827,6				
Накладные расходы								277021,2				
Сметная прибыль								140566,86				
НДС 18%								279518,99				
ВСЕГО по смете								1832402,29				2635,51