

Капитальный ремонт многоквартирного дома № 6 по ул. Ленина, с. Андрейково, Вяземского р-она, Смоленской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли по стропильной системе

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2661,763 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 398,974 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3304,81 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт кровли												
1	ТЕР46-04-008-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (8951,8 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10656,9 руб.) СП (5115,31 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10656,9 руб.)</i>	6,42	131,61 100,97	30,64		844,94	648,23	196,71		15,9	102,08
2	ТЕРр58-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (7795,76 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10979,95 руб.) СП (5709,57 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10979,95 руб.)</i>	6,42	137,56 97,93	39,63 6,1		883,14	628,72	254,42 39,16		15,16	97,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-1-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> <i>НР (13770,39 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (19394,92 руб.)</i> <i>СП (10085,36 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (19394,92 руб.)</i>	6,42	214,38 178,19	36,19 5,57		1376,32	1143,98	232,34 35,76		27,08	173,85
4	ТЕРр58-1-4 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> <i>НР (3526,46 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4966,85 руб.)</i> <i>СП (2582,76 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4966,85 руб.)</i>	6,42	66,74 43,48	23,26 3,58		428,47	279,14	149,33 22,98		6,73	43,21
5	ТЕРр58-2-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> <i>НР (466,43 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (656,94 руб.)</i> <i>СП (341,61 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (656,94 руб.)</i>	0,02	2008,45 1998,08	10,37		40,17	39,96	0,21		309,3	6,19
6	ТЕР10-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка стропильной системы (в том числе подкосы, мауэрлат, конек, лежни, ригеля) (1 м3 древесины в конструкции) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> <i>НР (46750,47 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (51944,97 руб.)</i> <i>СП (22336,34 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (51944,97 руб.)</i>	16,65	2107,24 187,28	47,55 2,49	1872,41	35085,55	3118,21	791,71 41,46	31175,63	27,7035	461,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР10-01-008-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство: карнизов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (11023,46 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (12248,29 руб.) СП (5266,76 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (12248,29 руб.)	0,6528	5090,57 1141,28	99,06	3850,23	3323,12	745,03	64,67	2513,42	164,45	107,35
8	ТЕР15-04-025-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен (карнизов) (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (4265,46 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5331,82 руб.) СП (1972,77 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5331,82 руб.)	0,6528	1267,2 496,66	9,04 0,16	761,5	827,23	324,22	5,9 0,10	497,11	67,298	43,93
9	ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (для устройства карнизов) (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (33551,84 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (36077,25 руб.) СП (19481,72 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (36077,25 руб.)	6,24	681,45 351,68	7,58	322,19	4252,25	2194,48	47,3	2010,47	50,025	312,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НГБ 251 (100 м2) <i>(ОЗП=0,814; ЭМ=0,997; ЗПМ=0,814; МАТ=0,931; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (3710,29 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (4818,56 руб.) СП (2312,91 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4818,56 руб.)</i>	13,2505	33,54 22,12	11,42		444,42	293,1	151,32		3,1855	42,21
11	прайс	Антисептик-антипирен ПИРИЛАКС (кг) <i>МАТ=192,24/1,18/5,84*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	381,6	28,45		28,45	10856,52			10856,52		
12	ТЕР12-01-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (151233,18 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (164383,89 руб.) СП (72328,91 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (164383,89 руб.)</i>	6,42	6980,54 1529,63	811,9 27,85	4639,01	44815,07	9820,22	5212,4 178,80	29782,45	199,9505	1283,68
Уд	1. 101-1751	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ, (10 шт.)	100,8 647,1	54,17		54,17	35053,41			35053,41		
Уд	2. 101-4136	Металлочерепица «Монтеррей», (м2)	126 808,9	65,28		65,28	52804,99			52804,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТССЦ-101-4571 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	808,9	73,75		73,75	59656,38			59656,38		
14	ТССЦ-101-5867 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8x16 мм (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	647,1	10,93		10,93	7072,8			7072,8		
15	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	32,5	152,11		152,11	4943,58			4943,58		
16	ТССЦ-101-7314 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	53	67,42		67,42	3573,26			3573,26		
17	ТССЦ-101-7315 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	53	78,17		78,17	4143,01			4143,01		
18	ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (нижние примыкания слух окна) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	17	42,42		42,42	721,14			721,14		
19	ТССЦ-101-1998 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	70	23,15		23,15	1620,5			1620,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	прайс "Современная кровля"	Снегозадержатель Super Premium 3 (3м) овал (шт) МАТ=1880/1,18/5,9*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018а ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	35	275,44		275,44	9640,4			9640,4		
21	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018а ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (3239,73 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3599,7 руб.) СП (1547,87 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3599,7 руб.)	4	362,39 52,91	27,46 1,83	282,02	1449,56	211,64	109,84 7,32	1128,08	7,6245	30,5
22	ТССЦ-101-0927 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных высотой до 1,2 м (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018а ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	4	54,75		54,75	219			219		
23	ТЕР15-05-001-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом (100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018а ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (72,47 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (90,59 руб.) СП (33,52 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (90,59 руб.)	0,028	1836,92 193,94	46,44 2,99	1596,54	51,43	5,43	1,3 0,08	44,7	27,945	0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр <i>применительно</i>	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> <i>НР (1013,09 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1125,65 руб.)</i> <i>СП (484,03 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1125,65 руб.)</i>	0,112	641,3 610,19	21,68 1,16	9,43	71,83	68,34	2,43 0,13	1,06	91,7585	10,28
Уд	1. 101-1706	<i>Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм, (т)</i>	0,72 0,0806	10438,67		10438,67	841,36			841,36		
25	ТССЦ-101-5052 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	12,32	46,9		46,9	577,81			577,81		
26	ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (нижние примыкания слух окна) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	17	42,42		42,42	721,14			721,14		
27	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр <i>применительно</i>	Установка лестниц деревянных к слуховым окнам (1 м3 древесины в конструкции) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> <i>НР (117,48 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (130,53 руб.)</i> <i>СП (56,13 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (130,53 руб.)</i>	0,045	2255,42 176,47	41,61	2037,34	101,49	7,94	1,87	91,68	25,875	1,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр <i>применительно</i>	Разборка: кирпичных стен (вентшахт над крышей) (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (6899,69 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8213,92 руб.) СП (3942,68 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8213,92 руб.)	7,06	166,22 59,41	106,81 11,36		1173,51	419,43	754,08 80,20		8,24	58,17
29	ТЕР08-08-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кладка дымовых кирпичных труб (1 м3 кладки (без вычета пустот)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (14652,09 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (15754,94 руб.) СП (8507,67 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (15754,94 руб.)	8,568	194,33 106,05	58,63 5,8	29,65	1665,02	908,64	502,34 49,69	254,04	14,9155	127,8
Уд	1. 101-0975	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0, (т)	0,004 0,0343	4501,77		4501,77	154,41			154,41		
Уд	2. 101-1133	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный, (т)	0,006 0,0514	6900,99		6900,99	354,71			354,71		
Уд	3. 101-1704	Войлок строительный, (т)	0,003 0,0257	8926,84		8926,84	229,42			229,42		
Уд	4. 404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100, (1000 шт.)	0,49 4,198	1656,86		1656,86	6955,5			6955,5		
Уд	5. 405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I, (т)	0,0006 0,0051	680,16		680,16	3,47			3,47		
Уд	6. 407-0001	Глина, (м3)	0,12 1,028	81,86		81,86	84,15			84,15		
30	ТССЦ-404-0007 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	4,198	1876		1876	7875,45			7875,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	прайс	Зонт из оцинкованной стали на шахту 4000х600 с креплениями (шт) МАТ=12000/1, 18/5,9*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	2	1758,12		1758,12	3516,24			3516,24		
32	прайс	Зонт из оцинкованной стали на шахту 2000х600 с креплениями (шт) МАТ=10000/1, 18/5,9*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	4	1465,1		1465,1	5860,4			5860,4		
33	прайс	Зонт из оцинкованной стали на шахту 700х400 с креплениями (шт) МАТ=5000/1, 18/5,9*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	2	732,55		732,55	1465,1			1465,1		
34	ТЕРр61-31-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (новых) (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (577,73 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (862,28 руб.) СП (344,91 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (862,28 руб.)	0,0528	1874,54 993,38	1,87	879,29	98,98	52,45	0,1	46,43	131,4	6,94
35	ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (6381,43 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (9524,52 руб.) СП (3809,81 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (9524,52 руб.)	0,35	2729,91 1646,4	20,8 8,88	1062,71	955,47	576,24	7,28 3,11	371,95	228,35	79,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (100 м2 перетертой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (765,97 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1143,24 руб.) СП (457,3 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1143,24 руб.)	0,35	216,86 197,33	3,1 1,33	16,43	75,9	69,07	1,09 0,47	5,74	28,07	9,82
37	ТЕР15-04-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска вентшахт с подготовкой поверхности: известковая (под крышей) (100 м2 фасада) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (497,54 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (621,93 руб.) СП (230,11 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (621,93 руб.)	0,75	106,05 50,44	2,53	53,08	79,54	37,83	1,9	39,81	7,268	5,45
38	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр <i>применительно</i>	Обивка вентшахт на крыше оцинкованной сталью (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (8140,91 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (9045,45 руб.) СП (3889,54 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (9045,45 руб.)	0,9	8157,14 610,19	21,68 1,16	7525,27	7341,43	549,17	19,51 1,04	6772,75	91,7585	82,58
39	ТССЦ-101-2404 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Угол наружный, из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	167	6,95		6,95	1160,65			1160,65		
40	ТССЦ-201-0793 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	360	6,4		6,4	2304			2304		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж люков выхода на кровлю (100 м2 проемов) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (216,03 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (240,03 руб.) СП (103,21 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (240,03 руб.)	0,0162	1765,3 785,31	979,99 115,84		28,6	12,72	15,88 1,88		114,144	1,85
42	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков выхода на кровлю (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (313,97 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (348,86 руб.) СП (150,01 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (348,86 руб.)	0,0162	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	816,81	18,29	24,81 2,93	773,71	164,082	2,66
43	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	4	11,09		11,09	44,36			44,36		
44	ТССЦ-101-2005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щеколды (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	2	29,88		29,88	59,76			59,76		
45	ТЕР15-04-030-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (51,94 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (64,93 руб.) СП (24,02 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (64,93 руб.)	0,03888	622,14 101,23	3,64 0,16	517,27	24,19	3,94	0,14 0,01	20,11	14,0415	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ТЕР12-01-014-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Утепление покрытий: керамзитом (1 м3 утеплителя) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> <i>НР (19529,13 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21227,32 руб.)</i> <i>СП (9340,02 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21227,32 руб.)</i>	48	219,11 22,2	37,63 4,7	159,28	10517,28	1065,6	1806,24 225,60	7645,44	3,496	167,81
47	ТЕРр69-7-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство: ходов на чердаке (100 п. м ходов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> <i>НР (1495,94 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (2266,58 руб.)</i> <i>СП (906,63 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2266,58 руб.)</i>	1	1857,18 135,62	13,93 2,25	1707,63	1857,18	135,62	13,93 2,25	1707,63	20,8	20,8
48	ТЕР16-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> <i>НР (2398,31 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2447,26 руб.)</i> <i>СП (1370,47 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2447,26 руб.)</i>	0,26	710,34 571,68	8,19 0,83	130,47	184,69	148,64	2,13 0,22	33,92	70,84	18,42
Уд	1. 302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм, (м)	99,8 25,95	65,19		65,19	1691,68			1691,68		
49	ТССЦ-302-3340 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	26	65,19		65,19	1694,94			1694,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ТССЦ-101-5796 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнитель стеновой диаметром 110 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	6	105,45		105,45	632,7			632,7		
51	ТЕР26-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (10 м трубопровода) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (620,4 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (805,72 руб.) СП (386,75 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (805,72 руб.)</i>	1,5	129,63 32,67	28,1	68,86	194,45	49,01	42,15	103,29	4,048	6,07
Уд	1. 101-2466	Краска «Армофиниш», (л)	1,438 2,157	249,57		249,57	538,32			538,32		
Уд	2. 104-0162	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм, (м)	11 16,5	132,13		132,13	2180,15			2180,15		
Уд	3. 113-0393	Клей «Армофлекс» 520, (л)	0,143 0,2145	62,79		62,79	13,47			13,47		
Уд	4. 113-0394	Очиститель для клея «Армофлекс», (л)	0,02 0,03	185,74		185,74	5,57			5,57		
Уд	5. 506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм, (кг)	0,033 0,0495	55,77		55,77	2,76			2,76		
52	ТССЦ-104-0285 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	16,5	74,31		74,31	1226,12			1226,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
53	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	23,508	3,52	3,52		82,75		82,75				
54	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	23,508	11,35	11,35		266,82		266,82				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							248942,87	23575,29	10762,90 693,19	214604,68		3304,81	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 1 кв. 2018г ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9)							1720582,98	387577,75	66837,61 11396,05	1266167,62			3304,81
Накладные расходы							352029,42						
Сметная прибыль							183118,72						
Итого по смете:													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							48366,22						160,25
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							82618,98						320,58
Деревянные конструкции							439325,38						697,64
Отделочные работы							16861,57						50,71
Конструкции из кирпича и блоков							143982,48						439,96
Теплоизоляционные работы							14465,51						48,28
Материалы для строительных работ							764553,03						
Кровли							695804,44						1451,49
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							26363,21						96,68
Прочие ремонтно-строительные работы							14793,69						20,8
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							6425,78						18,42
Погрузо-разгрузочные работы							513,88						
Перевозка грузов автотранспортом							1656,95						
Итого							2255731,12						3304,81
В том числе:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Основная заработная плата						387577,75					
	Материалы						1266167,62					
	Машины и механизмы						66837,61					
	в том числе заработная плата машинистов						11396,05					
	Накладные расходы						352029,42					
	Сметная прибыль						183118,72					
	НДС 18%						406031,6					
	ВСЕГО по смете						2661762,72					3304,81