

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 21 ул. Фрадкова в г. Демидов, Демидовского района, Смоленской обл.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на ремонт кровли по стропильной системе

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 2745,084 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 433,583 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3564,56 чел.час

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2017 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР46-04-008-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) <i>(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (10355,13 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (12305,56 руб.) СП (5857,45 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (12305,56 руб.)</i>	5,989	164,51 126,21	38,3		985,25	755,87	229,38		19,875	119,03

Гранд-СМСТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из досок с прозорами (100 м2 кровли) <i>(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (8945,06 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (12679,03 руб.) СП (6593,1 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (12679,03 руб.)</i>	5,989	171,95 122,41	49,54 7,63		1029,81	733,11	296,7 45,70		18,95	113,49
3	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил с кобылками и элементами каркаса (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (12640,3 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (17916,79 руб.) СП (9316,73 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (17916,79 руб.)</i>	5,989	214,38 178,19	36,19 5,57		1283,92	1067,18	216,74 33,36		27,08	162,18
4	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3237,19 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (4588,51 руб.) СП (2386,03 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (4588,51 руб.)</i>	5,989	66,74 43,48	23,26 3,58		399,71	260,41	139,3 21,44		6,73	40,31
5	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка стропил с укладкой мауэрлата (1 м3 древесины в конструкции) <i>2 045,40 = 2 073,30 - 0,00196 x 14 236,86 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (18936,33 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (20977,43 руб.) СП (8986,73 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (20977,43 руб.)</i>	6,79	2079,34 187,28	47,55 2,49	1844,51	14118,72	1271,63	322,86 16,91	12524,23	27,7035	188,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР10-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка элементов каркаса: из брусьев (стойки, прогоны, стяжки, подкосы) (1 м3 древесины в конструкции) 2 168,89 = 2 224,08 - 0,00258 x 1 824,26 - 1,45 x 5,26 - 0,00301 x 14 236,86 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (7987,69 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (8848,67 руб.) СП (3790,77 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (8848,67 руб.)	3,08	2200,23 176,47	41,61	1982,15	6776,71	543,53	128,16	6105,02	25,875	79,7
7	ТЕР10-01-008-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство карнизов с установкой кобылок, лобовых досок и подшивкой досками (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (5434,13 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (6019,86 руб.) СП (2578,91 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (6019,86 руб.)	0,324	5090,57 1141,28	99,06	3850,23	1649,34	369,77	32,1	1247,47	164,45	53,28
8	ТЕР15-04-024-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Простая окраска масляными составами по дереву: полок (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1128,66 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1405,12 руб.) СП (525,51 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1405,12 руб.)	0,324	1149,63 266,23	5,8 0,16	877,6	372,48	86,26	1,88 0,05	284,34	37,444	12,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (458,96 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (650,55 руб.) СП (338,29 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (650,55 руб.)	0,02	2008,45 1998,08	10,37		40,17	39,96	0,21		309,3	6,19
10	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4022,28 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4455,83 руб.) СП (1908,88 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4455,83 руб.)	5	362,39 52,91	27,46 1,83	282,02	1811,95	264,55	137,3 9,15	1410,1	7,6245	38,12
11	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	-2,5	150,63		150,63	-376,58			-376,58		
12	ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой (прим.) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4,7	374,74		374,74	1761,28			1761,28		
13	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных к слуховым окнам (1 м3 древесины в конструкции) 2 151,93 = 2 224,08 - 0,0031 x 5 469,50 - 0,00258 x 1 824,26 - 1,45 x 5,26 - 0,00301 x 14 236,86 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (145,2 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (160,85 руб.) СП (68,91 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (160,85 руб.)	0,056	2183,27 176,47	41,61	1965,19	122,26	9,88	2,33	110,05	25,875	1,45

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (26012,59 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (34003,39 руб.) СП (16185,61 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (34003,39 руб.)	17,867	259,73 114,91	143,11 1,99	1,71	4640,6	2053,1	2556,95 35,56	30,55	14,8465	265,26
15	ТССЦ-113-8070 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	575,3	14,04		14,04	8077,21			8077,21		
16	ТЕР12-01-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель из металлочерепицы (100 м2 кровли) 20 243,43 = 20 304,26 - 0,31 x 196,22 (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (174253,63 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (189818,77 руб.) СП (83899,9 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (189818,77 руб.)	5,989	21190,71 1912,03	1014,88 34,81	18263,8	126911,16	11451,15	6078,12 208,48	109381,89	249,9381	1496,88

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТССЦ-101-1751 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	-603,7	54,17		54,17	-32702,43			-32702,43		
18	ТССЦ-101-4640 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х50 мм с уплотнительной прокладкой (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	603,7	4,28		4,28	2583,84			2583,84		
19	ТССЦ-101-1998 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	130,4	23,15		23,15	3018,76			3018,76		
20	ТССЦ-101-7314 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы : планка для карниза длиной 2000 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	54	67,42		67,42	3640,68			3640,68		
21	Прайс-лист	Снегозадержатель плоско-овальный BORGE для кровли из металлочерепицы , шт-3п.м., оцинкованный окрашенный стандартного цвета (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	35	393,72		393,72	13780,2			13780,2		
22	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли из гладкого листа с покрытием полиэстер: конек 65,2*0,6м + верхние примыкания к вентшатам 16,42 м2 + обшивка с боков слуховых окон 0,7*2,6*5 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	64,6	152,11		152,11	9826,31			9826,31		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм: нижнее примыкание к слуховым окнам (0,7*2,6*5), нижнее примыкание к вентилятам 16,42 м ² +галстуки от вентилята (м ²) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	39,5	42,42		42,42	1675,59			1675,59		
24	ТЕР12-01-014-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Утепление чердачного помещения керамзитом (1 м ³ утеплителя) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (12261,66 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13356,93 руб.) СП (5903,76 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13356,93 руб.)</i>	30,5	219,11 22,2	37,63 4,7	159,28	6682,86	677,1	1147,72 143,35	4858,04	3,496	106,63
25	ТЕРр69-7-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство: ходовых досок на чердаке (100 п. м ходов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1369,07 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (2064,96 руб.) СП (825,98 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (2064,96 руб.)</i>	0,92	1857,18 135,62	13,93 2,25	1707,63	1708,61	124,77	12,82 2,07	1571,02	20,8	19,14
26	ТЕР46-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка: кирпичных вентилята (1 м ³) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (5817,13 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (6912,81 руб.) СП (3290,5 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6912,81 руб.)</i>	6	166,22 59,41	106,81 11,36		997,32	356,46	640,86 68,16		8,24	49,44
27	ТЕРр65-30-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка вытяжных труб, вставленных в кирпичные вентилята (прим.) (100 м ² поверхности воздуховодов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (108,55 руб.): 74%*0.85 от ФОТ (172,57 руб.) СП (69,03 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (172,57 руб.)</i>	0,031	355,01 331,73	23,28 9,95		11,01	10,29	0,72 0,31		47,8	1,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕР08-08-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов в цвет кровли (1 м3 кладки (без вычета пустот)) $990,86 = 1\ 077,06 - 0,004 \times 4\ 501,77 - 0,006 \times 6\ 900,99 - 0,003 \times 8\ 926,84$ (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (33989,26 руб.): $122\% \times (0,9 \times 0,85)$ от ФОТ (36418,36 руб.) СП (19811,59 руб.): $80\% \times (0,85 \times 0,8)$ от ФОТ (36418,36 руб.)	20	1016,42 106,05	58,63 5,8	851,74	20328,4	2121	1172,6 116,00	17034,8	14,9155	298,31
29	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой стали, прямоугольные, периметром шахты 5120 мм в цвет кровли (прим.) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	607,83		607,83	2431,32			2431,32		
30	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой стали, прямоугольные, периметром шахты 6280 мм в цвет кровли (прим.) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	607,83		607,83	1215,66			1215,66		
31	ТССЦ-301-0290 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм в цвет кровли (прим.) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	5	185,2		185,2	926			926		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕР15-02-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен вентшахт (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (19248,3 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (23963,02 руб.) СП (8962,17 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (23963,02 руб.)</i>	1,2916	5738,32 1116,34	66,16 23,28	4555,82	7411,61	1441,86	85,45 30,07	5884,3	149,4425	193,02
33	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска вентшахт над кровлей акриловыми составами вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (965,86 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1202,44 руб.) СП (449,71 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1202,44 руб.)</i>	0,6156	651,22 119,98	8,85	522,39	400,89	73,86	5,45	321,58	15,87	9,77
34	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен вентшахт на чердаке (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3151,15 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3923 руб.) СП (1467,2 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3923 руб.)</i>	0,676	1371,84 356,17	16,91 0,29	998,76	927,36	240,77	11,43 0,20	675,16	50,094	33,86

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТЕРр56-11-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Снятие наличников на люках выхода на чердак (100 м наличников) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (25,64 руб.): 82%*0.85 от ФОТ (36,79 руб.) СП (18,25 руб.): 62%*0.8 от ФОТ (36,79 руб.)</i>	0,0832	27,2 27,2			2,26	2,26			4,21	0,35
36	ТЕР10-01-039-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (285,98 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (316,81 руб.) СП (135,72 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (316,81 руб.)</i>	0,0216	1765,3 785,31	979,99 115,84		38,13	16,96	21,17 2,50		114,144	2,47
37	ТЕР10-01-039-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (415,75 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (460,56 руб.) СП (197,3 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (460,56 руб.)</i>	0,0216	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	1089,08	24,38	33,07 3,91	1031,63	164,082	3,54
38	ТССЦ-101-0956 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Петля накладная (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	8	11,09		11,09	88,72			88,72		
39	ТССЦ-101-2003 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Замки навесные в комплекте (прим.) (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	2	88,88		88,88	177,76			177,76		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка и крепление наличников на люках выхода на чердак (100 м коробок блоков) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (73,18 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (81,07 руб.) СП (34,73 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (81,07 руб.)	0,0832	510,97 59,8	4,33	446,84	42,51	4,98	0,36	37,17	8,993	0,75
41	ТЕР15-04-024-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами по дереву: наличников (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (29,03 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (36,14 руб.) СП (13,52 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (36,14 руб.)	0,00832	1149,63 266,23	5,8 0,16	877,6	9,56	2,22	0,05	7,29	37,444	0,31
42	ТССЦ-101-5799 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнитель диаметром 160 мм (проходка кровельная на вытяжные стояки) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2	134,71		134,71	269,42			269,42		
43	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) 282,31 = 6 280,84 - 0,169 x 7 301,71 - 0,452 x 10 541,02 <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (4089,11 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4454,37 руб.) СП (1968,83 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4454,37 руб.)	1,08	320,72 250,69	28,56 2,65	41,47	346,38	270,75	30,84 2,86	44,79	36,1215	39,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	36	204,15		204,15	7349,4			7349,4		
45	ТССЦ-301-5844 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	216	38,48		38,48	8311,68			8311,68		
46	ТССЦ-301-5852 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4	182,41		182,41	729,64			729,64		
47	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	12	43,51		43,51	522,12			522,12		
48	ТЕРр58-10-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) 375,43 = 3 711,05 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 33,34 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (507,89 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (719,9 руб.) СП (374,35 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (719,9 руб.)	0,12	375,43 368,51	6,92		45,05	44,22	0,83		53,1	6,37
49	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	12	93,71		93,71	1124,52			1124,52		
50	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) 266,64 = 6 260,45 - 0,0005 x 4 046,25 - 114,5 x 52,33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2111,96 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2993,57 руб.) СП (1556,66 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2993,57 руб.)	0,72	266,64 255,39	11,25		191,98	183,88	8,1		36,8	26,5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	24	286,15		286,15	6867,6			6867,6		
52	ТССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	66	53,55		53,55	3534,3			3534,3		
53	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) 375,43 = 6 655,05 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 62,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (507,89 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (719,9 руб.) СП (374,35 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (719,9 руб.)	0,12	375,43 368,51	6,92		45,05	44,22	0,83		53,1	6,37
54	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	12	81,99		81,99	983,88			983,88		
55	ТЕРр58-10-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) 450,39 = 3 673,01 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 32,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1528,04 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2165,89 руб.) СП (1126,26 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2165,89 руб.)	0,3	450,39 443,47	6,92		135,12	133,04	2,08		63,9	19,17
56	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	30	85,34		85,34	2560,2			2560,2		
57	ТЕРр58-3-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка водосточных труб и элементов с земли и подмостей (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (-677,88 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (-960,85 руб.) СП (-499,64 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (-960,85 руб.)	-0,82	71,98 71,98			-59,02	-59,02			11,04	-9,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
58	ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (для подшивки, окраски карнизов) (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (19332,7 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (20714,35 руб.) СП (11268,61 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (20714,35 руб.)</i>	3,618	681,45 351,68	7,58	322,19	2465,49	1272,38	27,42	1165,69	50,025	180,99	
59	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	7,72	40,8	40,8		314,98		314,98				
60	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	30,87	3,52	3,52		108,66		108,66				
61	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	38,59	11,35	11,35		438		438				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ													
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								252200,45	25892,78	14205,47 740,08	212102,2		3564,56

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы						27366,5					
	Сметная прибыль						15339,81					
	Итого по смете:											
	Итого						294906,76					3564,56
	В том числе:											
	Основная заработная плата						25892,78					
	Материалы						212102,2					
	Машины и механизмы						14205,47					
	в том числе заработная плата машинистов						740,08					
	Накладные расходы						27366,5					
	Сметная прибыль						15339,81					
	НДС 18%						53083,22					
	ВСЕГО по смете						347989,98					3564,56
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						252200,45	25892,78	14205,47 740,08	212102,2		3564,56
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 4 кв. 2017 г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)						1747859,04	421534,46	87647,74 12048,50	1238676,84		3564,56
	Накладные расходы						378697,42					
	Сметная прибыль						199785,68					
	Итого по смете:											
	Итого						2326342,14					3564,56
	В том числе:											
	Основная заработная плата						421534,46					
	Материалы						1238676,84					
	Машины и механизмы						87647,74					
	в том числе заработная плата машинистов						12048,5					
	Накладные расходы						378697,42					
	Сметная прибыль						199785,68					
	НДС 18%						418741,59					
	ВСЕГО по смете						2745083,73					3564,56