

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли по стропильной системе
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 5136,614 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 726,198 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 5860,76 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2018года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕРр58-4-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка ограждения кровли (100 м парапетных решеток) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (1789,17 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2536,03 руб.) СП (1318,74 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2536,03 руб.)	1,626 162,6 / 100	96,49 94,87	1,62		156,89	154,26	2,63		14,8	24,06
2	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (16391,66 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (19479,1 руб.) СП (9272,05 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (19479,1 руб.)	9,388 938,8 / 100	164,51 126,21	38,3		1544,42	1184,86	359,56		19,875	186,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР46-06-06 МЕТА Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (карнизных свесов) (100 м2 покрытия) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (1569,63 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1865,28 руб.) СП (887,87 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1865,28 руб.)	1,666 166,6 / 100	83,75 68,1	15,65		139,53	113,46	26,07		10,725	17,87
4	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из досок с прозорами (100 м2 кровли) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (16672,26 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (23631,84 руб.) СП (12288,56 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (23631,84 руб.)	11,054 1105,4 / 100	171,95 122,41	49,54 7,63		1900,74	1353,12	547,62 84,34		18,95	209,47
5	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (19626,27 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (27818,95 руб.) СП (14465,85 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (27818,95 руб.)	11,054 1105,4 / 100	174,22 149,23	24,99 3,85		1925,83	1649,59	276,24 42,56		22,68	250,7
6	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (6033,5 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (8552,09 руб.) СП (4447,09 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (8552,09 руб.)	11,054 1105,4 / 100	66,74 43,48	23,26 3,58		737,74	480,63	257,11 39,57		6,73	74,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР10-01-02-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка стропил с укладкой мауэрлата (1 м3 древесины в конструкции) 2 045,40 = 2 073,30 - 0,00196 x 14 236,86 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (23177,73 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (25676 руб.) СП (10999,6 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (25676 руб.)	8,23	2079,34 187,28	47,55 2,49	1844,51	17112,97	1541,31	391,34 20,49	15180,32	27,7035	228
8	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (стойки, прогоны) (1 м3 древесины в конструкции) 2 181,23 = 2 224,08 - 0,00301 x 14 236,86 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (8825,58 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (9776,87 руб.) СП (4188,41 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (9776,87 руб.)	3,37	2212,57 176,47	41,61	1994,49	7456,36	594,7	140,23	6721,43	25,875	87,2
9	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (463,47 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (656,94 руб.) СП (341,61 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (656,94 руб.)	0,02 2 / 100	2008,45 1998,08	10,37		40,17	39,96	0,21		309,3	6,19
10	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (4874,17 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (5399,55 руб.) СП (2313,17 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (5399,55 руб.)	6	362,39 52,91	27,46 1,83	282,02	2174,34	317,46	164,76 10,98	1692,12	7,6245	45,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТССЦ-203-0231 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	-3	150,63		150,63	-451,89			-451,89		
12	ТССЦ-203-0033 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой (прим.) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	8,71 1,32*1,1*6	374,74		374,74	3263,99			3263,99		
13	ТЕР10-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка лестниц деревянных к слуховым окнам (1 м3 древесины в конструкции) 2 176,52 = 2 224,08 - 0,00258 x 1 824,26 - 0,00301 x 14 236,86 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (531,58 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (588,88 руб.) СП (252,28 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (588,88 руб.)	0,203 (1,5+1,5+0,5*3)*0,05*0,15*6	2207,86 176,47	41,61	1989,78	448,2	35,82	8,45	403,93	25,875	5,25
14	ТЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (47768,44 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (62442,41 руб.) СП (29722,59 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (62442,41 руб.)	32,491 (1105,4*2*1,03+(68,5*2-2)*7,2)/100	259,73 114,91	143,11 1,99	1,71	8438,89	3733,54	4649,79 64,66	55,56	14,8465	482,38
15	ТССЦ-113-8070 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	1046	14,04		14,04	14685,84			14685,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР 12-02-01-0201-01 МЕТ Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель из металлочерепицы (100 м2 кровли) 20 243,43 = 20 304,26 - 0,31 x 196,22 (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (324783,71 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (353794,89 руб.) СП (156377,34 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (353794,89 руб.)	11,054 1105,4 / 100	21190,71 1912,03	1014,88 34,81	18263,8	234242,11	21135,58	11218,48 384,79	201888,05	249,9381	2762,82
17	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	-1393	65,28		65,28	-90935,04			-90935,04		
18	ТССЦ-101-4569 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,7 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	1393	79,69		79,69	111008,17			111008,17		
19	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	-1114	54,17		54,17	-60345,38			-60345,38		
20	ТССЦ-101-4640 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x50 мм с уплотнительной прокладкой (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	1114	4,28		4,28	4767,92			4767,92		
21	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	183,2 91,6*2	23,15		23,15	4241,08			4241,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТССЦ-101-01-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы : планка для карниза длиной 2000 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	83 166,6/2	67,42		67,42	5595,86			5595,86		
23	Прайс-лист	Снегозадержатель плоско-овальный BORGE для кровли из профлиста , шт-3п.м., оцинкованный окрашенный стандартного цвета (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	54 162,6/3	396,43		396,43	21407,22			21407,22		
24	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли из гладкого листа с покрытием полиэстер: конек + верхние примыкания к вентилятам +обшивка с боков слуховых окон (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	102,9 96,1*0,6+65,12*0,4+2,91*1,1*6	152,11		152,11	15652,12			15652,12		
25	ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм:нижнее примыкание к слуховым окнам, нижнее примыкание к вентилятам +галстуки от вентилят (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	59,7 2,91*1,1*6+65,12*0,4+12*3*0,4	42,42		42,42	2532,47			2532,47		
26	ТЕР12-01-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) 121,84 = 2 912,10 - 0,3 x 9 300,85 <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (1475,08 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1606,84 руб.) СП (710,22 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1606,84 руб.)	1,626 162,6 / 100	142,86 55,3	69,04 4,81	18,52	232,29	89,92	112,26 7,82	30,11	7,6705	12,47
27	Прайс лист	Кровельное ограждение BORGE для кровли из металлочерепицы (1шт=3м) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	54 162,6/3	642,85		642,85	34713,9			34713,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕР12-01-01-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного помещения керамзитом (1 м3 утеплителя) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (22239,3 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (24225,82 руб.) СП (10707,81 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (24225,82 руб.)	54,78	219,11 22,2	37,63 4,7	159,28	12002,85	1216,12	2061,37 257,47	8725,36	3,496	191,51
29	ТЕР69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство: ходовых досок на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (2383,33 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (3594,77 руб.) СП (1437,91 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (3594,77 руб.)	1,586 (146,6+2*6) / 100	1857,18 135,62	13,93 2,25	1707,63	2945,49	215,09	22,09 3,57	2708,31	20,8	32,99
30	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных вентилях (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (21793,66 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (25898,59 руб.) СП (12327,73 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (25898,59 руб.)	22,26	166,22 59,41	106,81 11,36		3700,06	1322,47	2377,59 252,87		8,24	183,42
31	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов в цвет кровли (семь вентшахт) (1 м3 кладки (без вычета пустот)) 990,86 = 1 077,06 - 0,004 x 4 501,77 - 0,006 x 6 900,99 - 0,003 x 8 926,84 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (38201,82 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (40931,98 руб.) СП (22267 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (40931,98 руб.)	22,26	1016,42 106,05	58,63 5,8	851,74	22625,51	2360,67	1305,1 129,11	18959,74	14,9155	332,02
32	ТССЦ-301-0295 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой стали, прямоугольные (в цвет кровли) периметром шахты 5400мм прим. (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	8	607,83		607,83	4862,64			4862,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТССЦ-204-0825 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 5480 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	4	607,83		607,83	2431,32			2431,32		
34	ТССЦ-204-0825 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Каркасы металлические (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	0,1436 113,96*1,26/1000	7593,21		7593,21	1090,39			1090,39		
35	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка вентшахт цементно-известковым раствором (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (20478,18 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (25494,16 руб.) СП (9534,82 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (25494,16 руб.)	2,3192 231,92 / 100	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	3775,38	1480,21	177,56 70,53	2117,61	81,512	189,04
36	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентшахт над кровлей акриловыми составами вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (1547,68 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1926,77 руб.) СП (720,61 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1926,77 руб.)	0,9768 97,68 / 100	651,22 119,98	8,85	522,39	636,11	117,2	8,64	510,27	15,87	15,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕР10-01-062-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен вентшахт на чердаке (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (6318,93 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (7866,7 руб.) СП (2942,15 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (7866,7 руб.)	1,3424 134,24 / 100	1371,84 356,17	16,91 0,29	998,76	1841,56	478,12	22,7 0,39	1340,74	50,094	67,25
38	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (312,98 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (346,72 руб.) СП (148,53 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (346,72 руб.)	0,0234 (1,3*0,9*2) / 100	1765,3 785,31	979,99 115,84		41,31	18,38	22,93 2,71		114,144	2,67
39	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (455,01 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (504,05 руб.) СП (215,94 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (504,05 руб.)	0,0234 (1,3*0,9*2) / 100	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	1179,83	26,42	35,83 4,24	1117,58	164,082	3,84
40	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	4	11,09		11,09	44,36			44,36		
41	ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки навесные в комплекте (прим.) (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	2	88,88		88,88	177,76			177,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	2	18,5		18,5	37			37		
43	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) 282,31 = 6 280,84 - 0,169 x 7 301,71 - 0,452 x 10 541,02 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (6369,7 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6938,67 руб.) СП (3066,89 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6938,67 руб.)	1,666 166,6 / 100	320,72 250,69	28,56 2,65	41,47	534,32	417,65	47,58 4,41	69,09	36,1215	60,18
44	ТССЦ-301-5883 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 185x3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	56 166,6/3	251		251	14056			14056		
45	ТССЦ-301-5901 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	4	234,26		234,26	937,04			937,04		
46	ТССЦ-301-5881 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель желоба МП, диаметр 185x350 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	333 166,6/0,5	53,55		53,55	17832,15			17832,15		
47	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 185 мм, стандартный цвет (прим) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	56	43,51		43,51	2436,56			2436,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТЕРр58-10-5 СМЕТА Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) 375,43 = 3 711,05 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 33,34 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (427,4 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (605,81 руб.) СП (315,02 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (605,81 руб.)	0,1 10 / 100	375,43 368,51	6,92		37,54	36,85	0,69		53,1	5,31
49	ТССЦ-301-5899 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	10	76,97		76,97	769,7			769,7		
50	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) 375,43 = 6 655,05 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 62,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (427,4 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (605,81 руб.) СП (315,02 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (605,81 руб.)	0,1 10 / 100	375,43 368,51	6,92		37,54	36,85	0,69		53,1	5,31
51	ТССЦ-301-5887 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 185x150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	10	230,94		230,94	2309,4			2309,4		
52	ТЕРр58-10-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) 450,39 = 3 673,01 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 32,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (2674,59 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (3791,06 руб.) СП (1971,35 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3791,06 руб.)	0,52 52 / 100	450,39 443,47	6,92		234,2	230,6	3,6		63,9	33,23
53	ТССЦ-301-5897 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	52	76,97		76,97	4002,44			4002,44		
54	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) 266,64 = 6 260,45 - 0,0005 x 4 046,25 - 114,5 x 52,33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (4354,28 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (6171,9 руб.) СП (3209,39 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (6171,9 руб.)	1,47 (14,7*10) / 100	266,64 255,39	11,25		391,96	375,42	16,54		36,8	54,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТССЦ-301-5891 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	40	331,33		331,33	13253,2			13253,2		
56	ТССЦ-301-5893 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	48	110,45		110,45	5301,6			5301,6		
57	ТЕРр58-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) 252,24 = 758,33 - 0,092 x 5 469,50 - 0,0004 x 7 238,64 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (3906,81 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (5537,65 руб.) СП (2879,58 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (5537,65 руб.)	1,34 (147/1,1) / 100	252,24 251,37	0,87		338	336,84	1,16		37,8	50,65
58	ТССЦ-301-5891 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	134	60,24		60,24	8072,16			8072,16		
59	ТЕРр58-3-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка водосточных труб и элементов с земли и подмостей (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (-801,45 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (-1136 руб.) СП (-590,72 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (-1136 руб.)	-0,96 -96 / 100	71,98 71,98			-69,1	-69,1			11,04	-10,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	ТЕР16-01-001-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм (фановые трубы) (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (3706,42 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (3785,15 руб.) СП (2136,34 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (3785,15 руб.)	0,444 (3,7*12) / 100	27161,48 517,39	11,75 1,16	26632,34	12059,7	229,72	5,22 0,52	11824,76	68,4365	30,39
61	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	8,1 32,4*0,25	11,14		11,14	90,23			90,23		
62	ТССЦ-101-5799 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнитель стеновой диаметром 160 мм (проходка кровельная на фановые трубы) прим (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	12	134,71		134,71	1616,52			1616,52		
63	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 100 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (10 м трубопровода) 119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (1331,23 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (1740,17 руб.) СП (828,32 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1740,17 руб.)	3,24 32,4 / 10	129,63 32,67	28,1	68,86	420	105,85	91,04	223,11	4,048	13,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ТССЦ-01-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 160 мм прим (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	35,64 32,4*1,1	123,52		123,52	4402,25			4402,25		
65	ТЕРр65-33-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена жалюзийных решеток чердачного помещения (100 жалюзийных решеток) 354,71 = 2 970,71 - 100 x 26,16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (5585,15 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (6379,38 руб.) СП (3062,1 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (6379,38 руб.)	1,21 121 / 100	354,71 320,56	0,31 0,13	33,84	429,2	387,88	0,38 0,16	40,94	46,19	55,89
66	ТССЦ-301-4489 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 150x200 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	121	13,46		13,46	1628,66			1628,66		
67	ТЕР46-01-008-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обетонирование карнизных плит отдельными местами (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (1443,89 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1715,85 руб.) СП (816,74 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1715,85 руб.)	0,56	1722,3 184,52	33,96 1,86	1503,82	964,49	103,33	19,02 1,04	842,14	26,82	15,02
68	ТЕРр61-26-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с люлек (карнизных плит) (100 м2 перетертой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (3353,57 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (4994,14 руб.) СП (1997,66 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (4994,14 руб.)	1,004 100,4 / 100	317,07 302,57		14,5	318,34	303,78		14,56	43,04	43,21
69	ТЕР07-01-039-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заделка швов карнизных плит (100 п.м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (8549,36 руб.): 130%*(0.9*0.85) от ФОТ (8596,64 руб.) СП (4968,86 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (8596,64 руб.)	0,924 92,4 / 100	685,64 565,92		119,72	633,53	522,91		110,62	85,1	78,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							496573,91	42790,42	26366,08 1382,23	427417,41		5860,76
Накладные расходы							45121,88					
Сметная прибыль							25361,83					
Итого по смете:												
Итого							567057,62					5860,76
В том числе:												
Основная заработная плата							42790,42					
Материалы							427417,41					
Машины и механизмы							26366,08					
в том числе заработная плата машинистов							1382,23					
Накладные расходы							45121,88					
Сметная прибыль							25361,83					
НДС 18%							102070,37					
ВСЕГО по смете							669127,99					5860,76
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							496573,91	42790,42	26366,08 1382,23	427417,41		5860,76
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9)							3388970,58	703474,5	163733,35 22723,86	2521762,73		5860,76
Накладные расходы							630533,05					
Сметная прибыль							333558,9					
Итого по смете:												
Итого							4353062,53					5860,76
В том числе:												
Основная заработная плата							703474,5					
Материалы							2521762,73					
Машины и механизмы							163733,35					
в том числе заработная плата машинистов							22723,86					
Накладные расходы							630533,05					
Сметная прибыль							333558,9					
НДС 18%							783551,26					
ВСЕГО по смете							5136613,79					5860,76