

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 2026,770 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 359,325 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 2967,11 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
					в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (10515,14 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (12495,71 руб.) СП (5947,96 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (12495,71 руб.)	8,406 840,6 / 100	132,74 91,31	41,43		1115,81	767,55	348,26		14,38	120,88
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (21389,49 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (23300,1 руб.) СП (10298,64 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (23300,1 руб.)	8,406 840,6 / 100	305,16 153,09	152,07 17,17		2565,18	1286,88	1278,3 144,33		21,776	183,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (общая толщина стяжки 50мм) (100 м2 стяжки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (25889,45 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (28202,01 руб.) СП (12465,29 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (28202,01 руб.)</i>	8,406 <i>840,6 / 100</i>	271,32 196,84	74,48 9,24		2280,72	1654,64	626,08 77,67		28	235,37
4	ТЕРр69-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим.</i>	Разборка подсыпки из керамзита (300 мм) ссохранением материала 50% (100 т мусора) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (12437,51 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (18759,44 руб.) СП (7503,78 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (18759,44 руб.)</i>	0,91128 <i>(759,4*0,3*0,4) / 100</i>	1264,49 1264,49			1152,3	1152,3			214,32	195,31
5	ТЕР07-05-030-11 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (по торцам дома) (100 шт. сборных конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1461,51 руб.): 155%*(0.9*0.85) от ФОТ (1232,56 руб.) СП (838,14 руб.): 100%*(0.85*0.8) от ФОТ (1232,56 руб.)</i>	0,1 <i>10 / 100</i>	940,78 723,66	217,12 33,42		94,08	72,37	21,71 3,34		98,056	9,81
6	ТЕР07-05-030-11 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2108,96 руб.): 155%*(0.9*0.85) от ФОТ (1778,59 руб.) СП (1209,44 руб.): 100%*(0.85*0.8) от ФОТ (1778,59 руб.)</i>	0,1 <i>10 / 100</i>	2977,17 1040,26	339,25 52,21	1597,66	297,72	104,03	33,93 5,22	159,76	140,9555	14,1
7	ТССЦ-403-0662 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м3 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84</i>	0,924 <i>13,2*0,7*0,1</i>	1453,41		1453,41	1342,95			1342,95		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство пароизоляции из наплавляемых материалов: в один слой (100 м2 кровли) 189,98 = 4 927,42 - 116 х 40,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (9559 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10412,85 руб.) СП (4602,48 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10412,85 руб.)	8,406 840,6 / 100	205,41 74,26	28,71 1,83	102,44	1726,68	624,23	241,34 15,38	861,11	9,706	81,59
9	ТССЦ-101-6059 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Биполь ТПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	975,1	12,79		12,79	12471,53			12471,53		
10	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление покрытий: керамзитом толщ. 300 мм (новый материал 50%) (1 м3 утеплителя) 49,40 = 208,69 - 1,03 х 154,65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (91588,44 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (99769,54 руб.) СП (44098,14 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (99769,54 руб.)	227,82 759,4*0,3	59,82 22,2	37,62 4,7		13628,19	5057,6	8570,59 1070,75		3,496	796,46
11	ТССЦ-406-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	117,35 234,7*50%	154,65		154,65	18148,18			18148,18		
12	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (31016,19 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (33786,7 руб.) СП (14933,72 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (33786,7 руб.)	8,406 840,6 / 100	1232,2 220,06	237,61 26,83	774,53	10357,87	1849,82	1997,35 225,53	6510,7	31,303	263,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 (толщина стяжки 50 мм) (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (37361,71 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (40699,03 руб.) СП (17988,97 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (40699,03 руб.)	8,406 840,6 / 100	2127,63 282,96	116,38 14,44	1728,29	17884,86	2378,56	978,29 121,38	14528,01	40,25	338,34
14	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Армирование кладки стен и других конструкций (стяжки) (1 т металлических изделий) 458,35 = 7 125,55 - 1 x 6 667,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (10911,35 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (11691,15 руб.) СП (6359,99 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (11691,15 руб.)	1,504674 1,79*840,6/1000	531,77 473,46	58,31 3,81		800,14	712,4	87,74 5,73		73,2895	110,28
15	ТССЦ-101-5243 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка плетеная из проволоки диаметром 3 мм оцинкованная, 50x50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	924,66 840,6*1,1	11,6		11,6	10726,06			10726,06		
16	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) 23,37 = 111,39 - 0,045 x 1 955,93 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (2876,92 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3133,9 руб.) СП (1385,18 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3133,9 руб.)	8,406 840,6 / 100	27,22 22,9	4,32		228,81	192,5	36,31		3,22	27,07
17	ТССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,378	7,8		7,8	2,95			2,95		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (100 м2 кровли) 356,44 = 9 045,52 - 114 x 40,84 - 116 x 34,77 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (16286,36 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (17741,13 руб.) СП (7841,58 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (17741,13 руб.)	8,406 840,6 / 100	383,52 126,33	53 3,31	204,19	3223,87	1061,93	445,52 27,82	1716,42	16,514	138,82
19	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Техноэласт ЭКП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	958,3	27,02		27,02	25893,27			25893,27		
20	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Техноэласт ЭПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	975,1	23,08		23,08	22505,31			22505,31		
21	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с прижимной планкой (к вент. шахтам) (100 м примыканий) 1 487,20 = 11 314,16 - 0,2 x 10 541,02 - 189 x 40,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (3898,71 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4246,96 руб.) СП (1877,16 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4246,96 руб.)	0,5676 56,76 / 100	1568,79 448,51	115,45 11,1	1004,83	890,45	254,57	65,53 6,30	570,35	60,0415	34,08
22	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Техноэласт ЭКП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	107,3	27,02		27,02	2899,25			2899,25		
23	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (5380,28 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (7626,2 руб.) СП (3965,62 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (7626,2 руб.)	1,624 162,4 / 100	2320,29 287,39	5,95 1,06	2026,95	3768,15	466,72	9,66 1,72	3291,77	41,41	67,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	232 162,4/0,7	5,99		5,99	1389,68			1389,68		
Вентшахты												
25	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен (вентшахт) (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (10238,14 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (12166,53 руб.) СП (5791,27 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (12166,53 руб.)	10,56	166,22 59,41	106,81 11,36		1755,28	627,37	1127,91 119,96		8,24	87,01
26	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов (1 м3 кладки (без вычета пустот)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (17946,39 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (19228,96 руб.) СП (10460,55 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (19228,96 руб.)	10,56	1102,62 106,05	58,63 5,8	937,94	11643,67	1119,89	619,13 61,25	9904,65	14,9155	157,51
27	ТЕРр61-31-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (6163,91 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (9179,32 руб.) СП (3671,73 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (9179,32 руб.)	0,5676 56,76 / 100	1874,54 993,38	1,87	879,29	1063,99	563,84	1,06	499,09	131,4	74,58
28	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска дымовых труб акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (801,48 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (997,8 руб.) СП (373,18 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (997,8 руб.)	0,51084 (56,76*0,9) / 100	651,22 119,98	8,85	522,39	332,67	61,29	4,52	266,86	15,87	8,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубком (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (1820,7 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (2079,61 руб.) СП (998,21 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (2079,61 руб.)	6	152,16 21,29		130,87	912,96	127,74		785,22	3,15	18,9
30	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж лестниц из угловой стали 56*56*4мм(выходы на кровлю) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (370,67 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (538,38 руб.) СП (311,18 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (538,38 руб.)	0,0874 (7,8+7,8+0,7*14)*3,44/1000	1234,52 284,77	864,79 93,63	84,96	107,9	24,89	75,58 8,18	7,43	37,2255	3,25
31	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лестницы выхода на кровлю (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	0,0874 (7,8+7,8+0,7*14)*3,44/1000	7024,03		7024,03	613,9			613,9		
32	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей пожарной лестницы, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР (208,05 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (259,01 руб.) СП (96,87 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (259,01 руб.)	0,027 7,8*0,7*0,5/100	1054,11 589,19	3,64 0,16	461,28	28,46	15,91	0,1	12,45	81,719	2,21
Разное												
33	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	159,3038 91,4938+10,1+100,87- 45,56+2,4	3,52	3,52		560,75		560,75			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	159,3038 91,4938+10,1+100,87- 45,56+2,4	11,35	11,35		1808,1		1808,1			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							174221,69	20177,03	18937,76 1894,56	135106,9		2967,11
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)							1234352,35	328482,05	116845,99 30843,43	789024,31		2967,11
Накладные расходы							320230,34					
Сметная прибыль							163019,07					
Итого по смете:												
Итого							1717601,76					2967,11
В том числе:												
Материалы							789024,31					
Машины и механизмы							116845,99					
ФОТ							359325,48					
Накладные расходы							320230,34					
Сметная прибыль							163019,07					
НДС 18%							309168,32					
ВСЕГО по смете							2026770,08					2967,11