

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нахимсона, д. 4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 2192,366 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 305,513 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2486,69 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2018г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Кровля												
1	ТЕР46-04-008-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (6570,72 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (7808,34 руб.) СП (3716,77 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7808,34 руб.)</i>	4,704 <i>470,4 / 100</i>	131,61 <i>100,97</i>	30,64		619,09	474,96	144,13		15,9	74,79

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРп58-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (5675,68 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (8044,91 руб.) СП (4183,35 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (8044,91 руб.)</i>	4,704 <i>470,4 / 100</i>	137,56 97,93	39,63 6,1		647,08	460,66	186,42 28,69		15,16	71,31
3	ТЕРп58-1-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (8351,91 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (11838,28 руб.) СП (6155,91 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (11838,28 руб.)</i>	4,704 <i>470,4 / 100</i>	174,22 149,23	24,99 3,85		819,53	701,98	117,55 18,11		22,68	106,69
4	ТЕРп58-1-4 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (2567,54 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (3639,32 руб.) СП (1892,45 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3639,32 руб.)</i>	4,704 <i>470,4 / 100</i>	66,74 43,48	23,26 3,58		313,95	204,53	109,42 16,84		6,73	31,66
5	ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (6060,81 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (6493,96 руб.) СП (3532,71 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (6493,96 руб.)</i>	1,1232 <i>(15,6*7,2) / 100</i>	681,45 351,68	7,58	322,19	765,4	395,01	8,51	361,88	50,025	56,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕРп53-23-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 6 кирпичей (1 м карниза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (8219,1 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (11243,64 руб.) СП (6296,44 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (11243,64 руб.)</i>	15,4 <i>(22,2+16,3)*2*20%</i>	190,8 44,14	1,81 0,27	144,85	2938,32	679,76	27,87 4,16	2230,69	6,36	97,94
7	ФЕР15-02-001-06 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (5462,16 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6800,08 руб.) СП (2543,23 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6800,08 руб.)</i>	0,0924 <i>(15,4*0,6) / 100</i>	9578,89 4476,48	75,28	5027,13	885,09	413,63	6,96	464,5	403,65	37,3
8	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (146,45 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (182,32 руб.) СП (68,19 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (182,32 руб.)</i>	0,0924 <i>(15,4*0,6) / 100</i>	651,22 119,98	8,85	522,39	60,17	11,09	0,82	48,26	15,87	1,47
9	ТЕРп58-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных (100 окон) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (511,49 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (725 руб.) СП (377 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (725 руб.)</i>	0,02 <i>2 / 100</i>	2215,17 2204,8	10,37		44,3	44,1	0,2		341,3	6,83

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР10-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка деревянных конструкций стропильной системы(все, кроме обрешетки) (1 м3 древесины в конструкции) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (38723,62 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (42897,55 руб.) СП (18377,31 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (42897,55 руб.)</i>	13,75 8,34+5,41	2107,24 187,28	47,55 2,49	1872,41	28974,55	2575,1	653,81 34,24	25745,64	27,7035	380,92
11	ТЕР10-01-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) <i>274,68 = 350,00 - 0,5 x 150,63 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (1624,72 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1799,85 руб.) СП (771,06 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1799,85 руб.)</i>	2	287,07 52,91	27,46 1,83	206,7	574,14	105,82	54,92 3,66	413,4	7,6245	15,25
12	ТССЦ-203-0033 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	1,62 0,9*0,9*2	374,74		374,74	607,08			607,08		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью с покрытием в цвет кровли: по дереву с одной стороны (100 м2 проемов) 557,37 = 8 073,21 - 0,72 x 10 438,67 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (245,01 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (271,42 руб.) СП (116,28 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (271,42 руб.)	0,027 (1,5*0,9*2) / 100	641,3 610,19	21,68 1,16	9,43	17,32	16,48	0,59 0,03	0,25	91,7585	2,48
14	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	2,97 2,7*1,1	110,04		110,04	326,82			326,82		
15	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон (1 м3) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (127,48 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (141,22 руб.) СП (60,5 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (141,22 руб.)	0,022	2655,97 388,16	44,76 2,33	2223,05	58,43	8,54	0,98 0,05	48,91	48,8865	1,08
16	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж люка выхода на чердак (100 м2 проемов) (МДСЗ6 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (66,94 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (74,15 руб.) СП (31,77 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (74,15 руб.)	0,005 (0,7*0,7) / 100	1765,3 785,31	979,99 115,84		8,83	3,93	4,9 0,58		114,144	0,57

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люка выхода на чердак (100 м2 проемов) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (97,2 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (107,68 руб.) СП (46,13 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (107,68 руб.)	0,005 <i>(0,7*0,7) / 100</i>	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	252,1	5,64	7,66 0,91	238,8	164,082	0,82
18	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	2	11,09		11,09	22,18			22,18		
19	ТССЦ-101-0953 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ручка-скоба (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	1	18,5		18,5	18,5			18,5		
20	ТЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (24,78 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (27,45 руб.) СП (11,76 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (27,45 руб.)	0,028 <i>(0,7*4) / 100</i>	510,97 59,8	4,33	446,84	14,31	1,67	0,12	12,52	8,993	0,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим) (100 м2 кровли) 6 618,64 = 20 304,26 - 100,8 x 54,17 - 126 x 65,28 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (110569,29 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (120445,85 руб.) СП (53237,07 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (120445,85 руб.)	4,704 470,4 / 100	6980,54 1529,63	811,9 27,85	4639,01	32836,46	7195,38	3819,18 131,01	21821,9	199,9505	940,57
22	ТССЦ-101-4640 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x50 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	474,2	4,28		4,28	2029,58			2029,58		
23	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	592,7	73,75		73,75	43711,63			43711,63		
24	Прайс-лист	Снегозадержатель трубчатый Ворге дл. 3м профнастила 3730/3/1,18/5,9 (м) МАТ=3730/3/1,18/5,9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	73 21,2*2+15,3*2	178,59 3730/3/1,18/5,9		178,59 3730/3/1,18/5,9	13037,07			13037,07		
25	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	60,95 6,5+11,7*4+7,65	23,15		23,15	1410,99			1410,99		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент ((61)*0,4=24,4м2); примыкания к вентшактам наружные (в цвет кровли) (14,8)*0,4=5,92; карнизные планки (77)*0,3=23,1), верхние ендовы 9*2*0,3=5,4) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	58,82 24,4+5,92+23,1+5,4	152,11		152,11	8947,11			8947,11		
27	ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентшактам (14,8)*0,5=7,4 м2, примыкание слуховым окнам 3,8*2*0,4=3,04; галстуки от вентшакт (16)*0,5=8, нижняя ендова 9*2*1,2=21,6м2) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	40,04 7,4+3,04+8+10,8*2	42,42		42,42	1698,5			1698,5		
28	ТЕР46-04-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (во фронтоне) (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (34,31 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ (40,77 руб.) СП (19,41 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ (40,77 руб.)</i>	0,002 0,2 / 100	1377,01 1136,76	240,25 102,63		2,75	2,27	0,48 0,21		172,76	0,35
29	ТЕР10-01-034-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (во фронтоне) (100 м2 проемов) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (42,3 руб.): 118%*(0,9*0,85) от ФОТ (46,86 руб.) СП (20,07 руб.): 63%*(0,85*0,8) от ФОТ (46,86 руб.)</i>	0,002 0,2 / 100	156090,34 1396,13	530,61 29,18	154163,6	312,18	2,79	1,06 0,06	308,33	196,3625	0,39

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен вентканалов (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (13628,41 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (16195,38 руб.) СП (7709 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (16195,38 руб.)	13,92 8,16+5,76	166,22 59,41	106,81 11,36		2313,78	826,99	1486,79 158,13		8,24	114,7
31	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентшахт над кровлей с установкой зонтов (1 м3 кладки (без вычета пустот)) 1 008,87 = 1 077,06 - 0,006 x 6 900,99 - 0,003 x 8 926,84 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (23889,15 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (25596,43 руб.) СП (13924,46 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (25596,43 руб.)	13,92 8,16+5,76	1034,43 106,05	58,63 5,8	869,75	14399,27	1476,22	816,13 80,74	12106,92	14,9155	207,62
32	ТССЦ-301-0295 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4200 мм (в цвет кровли) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	2	607,83		607,83	1215,66			1215,66		
33	ТССЦ-301-0293 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм (в цвет кровли) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	2	334,47		334,47	668,94			668,94		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТЕР15-02-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная штукатурка стен вентшахт и фронтона под кровлей цементно-известковым раствором по камню включая откосы (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (5518,68 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6870,44 руб.) СП (2569,54 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6870,44 руб.)</i>	0,625 <i>(8,4*1,9+6,4*4+4,5*4,65) / 100</i>	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	1017,43	398,9	47,85 19,01	570,68	81,512	50,95
35	ТЕР15-04-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке (вент.шахт и фронтона под кровлей) (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (645,88 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (804,08 руб.) СП (300,73 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (804,08 руб.)</i>	0,625 <i>(8,4*1,9+6,4*4+4,5*4,65) / 100</i>	156,85 78,09	2,55 0,16	76,21	98,03	48,81	1,59 0,10	47,63	11,7415	7,34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ФЕР15-02-041-03 <i>Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр</i>	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен вент.шахт (100 м2) <i>(ОЗП=0,814; ЭМ=0,997; МАТ=0,931; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (2299,59 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2862,86 руб.) СП (1070,71 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2862,86 руб.)</i>	0,472 <i>(8,4*4,1+6,4*2) / 100</i>	3375,91 368,19	1,88 0,74	3005,84	1593,43	173,79	0,89 0,35	1418,75	53,0265	25,03
37	ТЕР09-05-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Облицовка вент.шахт стальным профилированным листом (100 м2) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (1454,26 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2112,21 руб.) СП (1220,86 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2112,21 руб.)</i>	0,472 <i>(8,4*4,1+6,4*2) / 100</i>	329,91 270,22	47,58 1,99	12,11	155,72	127,54	22,46 0,94	5,72	37,4785	17,69
38	ТССЦ-101-4562 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	51,92 <i>47,2*1,1</i>	52,88		52,88	2745,53			2745,53		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕР16-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Наращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (829,37 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (846,99 руб.) СП (478,04 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (846,99 руб.)</i>	0,09 <i>((4+0,5)*2) / 100</i>	7216,3 571,68	8,19 0,83	6636,43	649,47	51,45	0,74 0,07	597,28	70,84	6,38
40	ТССЦ-101-5796 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	2	105,45		105,45	210,9			210,9		
41	ТЕР26-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (10 м трубопровода) <i>119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (328,75 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (429,74 руб.) СП (204,56 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (429,74 руб.)</i>	0,8 <i>(4*2) / 10</i>	129,63 32,67	28,1	68,86	103,7	26,14	22,48	55,08	4,048	3,24
42	ТССЦ-104-0285 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	8,8	74,31		74,31	653,93			653,93		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного перекрытия керамзитом (1 м3 утеплителя) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (9217,54 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10040,89 руб.) СП (4438,07 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10040,89 руб.)	22,705 21,2*15,3*0,07	219,11 22,2	37,63 4,7	159,28	4974,89	504,05	854,39 106,71	3616,45	3,496	79,38
44	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ходов на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (1202,24 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (1813,33 руб.) СП (725,33 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (1813,33 руб.)	0,8 (21,2*2+15,3*2+7) / 100	1857,18 135,62	13,93 2,25	1707,63	1485,74	108,5	11,14 1,80	1366,1	20,8	16,64
45	ФЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) (ОЗП=0,814; ЭМ=0,997; ЗПМ=0,814; МАТ=0,931; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (3504,97 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (4581,66 руб.) СП (2180,87 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4581,66 руб.)	12,59904 (470,4*1,03*2+(21,2*2- 2)*7,2) / 100	33,54 22,12	11,42		422,57	278,69	143,88		3,1855	40,13
46	ТССЦ-113-8070 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины с добавлением колера (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	362,9 0,3629*1000	14,04		14,04	5095,12			5095,12		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж лестниц из угловой стали 56*56*4мм (выход на чердак) (1 т конструкций) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (185,41 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (269,29 руб.) СП (155,65 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (269,29 руб.)	0,0433 (2,8+2,8+0,5*14)*3,44/1000	1234,52 284,77	864,79 93,63	84,96	53,45	12,33	37,45 4,05	3,67	37,2255	1,61
48	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлическая лестница (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	0,0433 (2,8+2,8+0,5*14)*3,44/1000	7024,03		7024,03	304,14			304,14		
49	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей пожарной лестницы, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (54,4 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (67,73 руб.) СП (25,33 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (67,73 руб.)	0,007 2,8*0,5*0,5/100	1054,11 589,19	3,64 0,16	461,28	7,38	4,12	0,03	3,23	81,719	0,57
Водосточная система												
50	ФЕР12-01-035-03 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м) (ОЗП=0,814; ЭМ=0,997; МАТ=0,931; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (1056,13 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1150,47 руб.) СП (508,51 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1150,47 руб.)	64,8 7,2*9	8,34 1,08		7,26	540,43	69,98		470,45	0,138	8,94

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ТССЦ-301-5865 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	22 7,2*9/3	286,15		286,15	6295,3			6295,3		
52	ТЕРр58-22-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах (100 шт.) <i>252,24 = 758,33 - 0,092 x 5 469,50 - 0,0004 x 7 238,64 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (1865,96 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2644,87 руб.) СП (1375,33 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2644,87 руб.)</i>	0,64 64 / 100	252,24 251,37	0,87		161,43	160,88	0,55		37,8	24,19
53	ТССЦ-301-5871 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	64	53,55		53,55	3427,2			3427,2		
54	ФЕР12-01-035-01 <i>Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр</i>	Устройство металлической водосточной системы: колен (шт) <i>(ОЗП=0,814; ЭМ=0,997; ЗПМ=0,814; МАТ=0,931; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (440,08 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (479,39 руб.) СП (211,89 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (479,39 руб.)</i>	27 2*9+9	1,17 1,08		0,09	31,59	29,16		2,43	0,138	3,73
55	ТССЦ-301-5875 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	18	85,34		85,34	1536,12			1536,12		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТССЦ-301-5877 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	9	93,71		93,71	843,39			843,39		
57	ФЕР12-01-035-02 <i>Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр</i>	Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) <i>(ОЗП=0,814; ЭМ=0,997; МАТ=0,931; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (220,04 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (239,7 руб.) СП (105,95 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (239,7 руб.)</i>	9	1,62 1,62			14,58	14,58			0,207	1,86
58	ТССЦ-301-5860 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	9	81,99		81,99	737,91			737,91		
59	ТЕР12-01-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство желобов подвесных (100 м желобов) <i>282,31 = 6 280,84 - 0,169 x 7 301,71 - 0,452 x 10 541,02 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (2967,08 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3232,11 руб.) СП (1428,59 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3232,11 руб.)</i>	0,776 <i>((22,5+16,3)*2) / 100</i>	320,72 250,69	28,56 2,65	41,47	248,88	194,54	22,16 2,06	32,18	36,1215	28,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	ТССЦ-301-5842 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	26 77,6/3	204,15		204,15	5307,9			5307,9		
61	ТССЦ-301-5881 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	155 77,6/0,5	53,55		53,55	8300,25			8300,25		
62	ТССЦ-301-5850 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим.</i>	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	26	43,51		43,51	1131,26			1131,26		
63	ТЕР12-01-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (703,89 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (766,76 руб.) СП (338,91 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (766,76 руб.)</i>	0,776 $((22,5+16,3)*2) / 100$	2933,12 55,3	69,04 4,81	2808,78	2276,1	42,91	53,58 3,73	2179,61	7,6705	5,95

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ТЕР15-04-030-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (1509,77 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1879,58 руб.) СП (702,96 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1879,58 руб.)</i>	0,194 <i>(77,6*0,5*0,5) / 100</i>	1054,11 589,19	3,64 0,16	461,28	204,5	114,3	0,71 0,03	89,49	81,719	15,85
Разное												
65	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	79,3184 <i>14,7484+5,6+27,72+31,25</i>	3,52	3,52		279,2		279,2			
66	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	79,318 <i>14,7484+5,6+27,72+31,25</i>	21,13	21,13		1675,99		1675,99			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							213134,57	17967,22	10623,59 616,27	184543,76		2486,69
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 01/2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9)							1450161,79	295381,1	65972,50 10131,48	1088808,19		2486,69
Накладные расходы							266643,12					
Сметная прибыль							141132,69					
Итого по смете:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							1857937,6					2486,69
В том числе:												
Материалы							1088808,19					
Машины и механизмы							65972,5					
ФОТ							305512,58					
Накладные расходы							266643,12					
Сметная прибыль							141132,69					
НДС 18%							334428,77					
ВСЕГО по смете							2192366,37					2486,69