

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 8 по ул. Дружбы в д. Кошино, Смоленского района, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 728,427 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 90,446 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 778,99 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

| № пп                    | Обоснование  | Наименование работ и затрат   | Ед. изм.        | Кол.   | Стоимость единицы, руб. |             |       | Обоснование, индекс   | Общая стоимость, руб. |                     |             |       | Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин |                     |
|-------------------------|--|---|-----------------|--|-------------------------|-------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-------------|-------|--|---------------------|
|                         |  |   |                 |  | Всего                   | Экспл. маш. | Мат-ы |   | Всего                 | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины                          |                     |
|                         |  |   |                 |  |                         |             |       |   |                       |                     |             |       | оплата труда                             | в т.ч. оплата труда |
| 1                       | 2  | 3   | 4               | 5  | 6                       | 7           | 8     | 9   | 10                    | 11                  | 12          | 13    | 14                                       | 15                  |
| <b>Раздел 1. Кровля</b> |  |   |                 |  |                         |             |       |   |                       |                     |             |       |  |                     |
| 1                       | <b>ТЕР46-04-008-01</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий | 100 м2 покрытия | 4,24<br><small>((31,59*10,05+6,27*2,05+6,3*2,05+9,58*1,0+9,59*1,0)+(31,59*2+10,05*2+2,05*4+1,0*4)*0,5+(3,1*2+0,38)*0,3*6+1,1*4*0,4+1,2*2*0,25)/100</small> | 132,74                  | 41,43       |       | 1 РИЦ 04/2016<br>ОЗП=15,64;<br>ЭМ=6,05;<br>ЗПМ=15,64;<br>МАТ=5,65 | 562,82                | 387,16              | 175,66      |       | 14,38                                    | 60,97               |
|                         |  |   |                 |  | 91,31                   |             |       |   |                       |                     |             |       |  |                     |
|                         |  | На единицу в ценах 2001г.   |                 |  | 132,74                  | 41,43       |       |   |                       |                     |             |       |  |                     |

Центр ГРАНД

| 1      | 2   | 3  | 4             | 5  | 6        | 7       | 8      | 9   | 10      | 11     | 12     | 13 | 14     | 15    |
|--------|---|--|---------------|--|----------|---------|--------|---|---------|--------|--------|----|--------|-------|
|        |   |  |               |  | 91,31    |         |        |   |         |        |        |    |        |       |
|        | ВСЕГО на физобъем (4,24)  |  |               |  | 562,82   | 175,66  |        |   |         |        |        |    |        |       |
|        |   |  |               |  | 387,16   |         |        |   |         |        |        |    |        |       |
|        | Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"                                  |  |               |  | 7117,92  | 1062,74 |        |   |         |        |        |    |        |       |
|        |   |  |               |  | 6055,18  |         |        |   |         |        |        |    |        |       |
|        | Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 055,18)   |  |               |  | 5095,43  |         |        |   |         |        |        |    |        |       |
|        | Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 055,18)  |  |               |  | 2882,27  |         |        |   |         |        |        |    |        |       |
|        | Итого с накладными и см. прибылью   |  |               |  | 15095,62 |         |        |   |         |        |        |    |        |       |
| 2      | ТЕР12-01-017-01<br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр   | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм   | 100 м2 стяжки | 3,62<br>$((31,59*10,05+6,27*2,05+6,3*2,05+9,58*1,0+9,59*1,0))/100$ | 305,16   | 152,07  |        | 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 | 1104,68 | 554,19 | 550,49 |    | 21,776 | 78,83 |
| 153,09 |   |  |               |  | 17,17    | 62,16   | 1,552  |   |         |        |        |    |        |       |
|        | На единицу в ценах 2001г.   |  |               |  | 1155,97  | 190,09  | 774,52 |   |         |        |        |    |        |       |
|        |   |  |               |  | 191,36   | 21,46   |        |   |         |        |        |    |        |       |
|        | Коэффициенты к позиции:   |  |               |  |          |         |        |   |         |        |        |    |        |       |
|        | Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8" |  |               |  | 305,16   | 152,07  |        |   |         |        |        |    |        |       |
|        |   |  |               |  | 153,09   | 17,17   |        |   |         |        |        |    |        |       |
|        | ВСЕГО на физобъем (3,62)  |  |               |  | 1104,68  | 550,49  |        |   |         |        |        |    |        |       |
|        |   |  |               |  | 554,19   | 62,16   |        |   |         |        |        |    |        |       |
|        | Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"                                  |  |               |  | 11997,99 | 3330,46 |        |   |         |        |        |    |        |       |
|        |   |  |               |  | 8667,53  | 972,18  |        |   |         |        |        |    |        |       |
|        | Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 639,71)   |  |               |  | 8849,25  |         |        |   |         |        |        |    |        |       |
|        | Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 639,71)  |  |               |  | 4260,75  |         |        |   |         |        |        |    |        |       |
|        | Итого с накладными и см. прибылью   |  |               |  | 25107,99 |         |        |   |         |        |        |    |        |       |
| 3      | ТЕР12-01-017-02<br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр   | Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 3,62<br>$((31,59*10,05+6,27*2,05+6,3*2,05+9,58*1,0+9,59*1,0))/100$ | 116,28   | 31,92   |        | 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 | 420,93  | 305,38 | 115,55 |    | 12     | 43,44 |
| 84,36  |   |  |               |  | 3,96     | 14,34   | 0,36   |   |         |        |        |    |        |       |
|        | На единицу в ценах 2001г.   |  |               |  | 59,07    | 2,66    | 49,38  |   |         |        |        |    |        |       |
|        |   |  |               |  | 7,03     | 0,33    |        |   |         |        |        |    |        |       |
|        | Коэффициенты к позиции:   |  |               |  |          |         |        |   |         |        |        |    |        |       |
|        | Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8" |  |               |  | 7,75     | 2,13    |        |   |         |        |        |    |        |       |
|        |   |  |               |  | 5,62     | 0,26    |        |   |         |        |        |    |        |       |
|        | Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"     |  |               |  | 116,28   | 31,92   |        |   |         |        |        |    |        |       |
|        |   |  |               |  | 84,36    | 3,96    |        |   |         |        |        |    |        |       |
|        | ВСЕГО на физобъем (3,62)  |  |               |  | 420,93   | 115,55  |        |   |         |        |        |    |        |       |
|        |   |  |               |  | 305,38   | 14,34   |        |   |         |        |        |    |        |       |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3   | 4             | 5  | 6        | 7       | 8        | 9   | 10      | 11     | 12     | 13      | 14     | 15     |  |
|--|--|---|---------------|--|----------|---------|----------|---|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--|
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"   |  |   |               |  | 5475,22  | 699,08  |          |   |         |        |        |         |        |        |  |
|  |  |   |               |  | 4776,14  | 224,28  |          |   |         |        |        |         |        |        |  |
| Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 000,42)  |  |   |               |  | 4590,39  |         |          |   |         |        |        |         |        |        |  |
| Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 000,42)   |  |   |               |  | 2210,19  |         |          |   |         |        |        |         |        |        |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |               |  | 12275,8  |         |          |   |         |        |        |         |        |        |  |
| 4  | <b>ТЕР12-01-017-01</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм   | 100 м2 стяжки | 3,62<br>$((31,59*10,05+6,27*2,05+6,3*2,05+9,58*1,0+9,59*1,0))/100$ | 1232,2   | 237,61  | 774,53   | 1 РИЦ 04/2016<br>ОЗП=15,64;<br>ЭМ=6,05;<br>ЗПМ=15,64;<br>МАТ=5,65 | 4460,56 | 796,62 | 860,15 | 2803,79 | 31,303 | 113,32 |  |
|  |  |   |               |  | 220,06   | 26,83   |          |   |         |        | 97,12  |         | 2,425  | 8,78   |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |               |  | 1155,97  | 190,09  | 774,52   |   |         |        |        |         |        |        |  |
|  |  |   |               |  | 191,36   | 21,46   |          |   |         |        |        |         |        |        |  |
| Коэффициенты к позиции:  |  |   |               |  |          |         |          |   |         |        |        |         |        |        |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |               |  | 1232,2   | 237,61  | 774,52   |   |         |        |        |         |        |        |  |
|  |  |   |               |  | 220,06   | 26,83   |          |   |         |        |        |         |        |        |  |
| ВСЕГО на физобъем (3,62)   |  |   |               |  | 4460,56  | 860,15  | 2803,79  |   |         |        |        |         |        |        |  |
|  |  |   |               |  | 796,62   | 97,12   |          |   |         |        |        |         |        |        |  |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"   |  |   |               |  | 33504,46 | 5203,91 | 15841,41 |   |         |        |        |         |        |        |  |
|  |  |   |               |  | 12459,14 | 1518,96 |          |   |         |        |        |         |        |        |  |
| Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 978,10)   |  |   |               |  | 12831,9  |         |          |   |         |        |        |         |        |        |  |
| Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 978,10)  |  |   |               |  | 6178,32  |         |          |   |         |        |        |         |        |        |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |               |  | 52514,68 |         |          |   |         |        |        |         |        |        |  |
| 5  | <b>ТЕР12-01-017-02</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 3,62<br>$((31,59*10,05+6,27*2,05+6,3*2,05+9,58*1,0+9,59*1,0))/100$ | 911,84   | 49,88   | 740,69   | 1 РИЦ 04/2016<br>ОЗП=15,64;<br>ЭМ=6,05;<br>ЗПМ=15,64;<br>МАТ=5,65 | 3300,86 | 439    | 180,57 | 2681,29 | 17,25  | 62,45  |  |
|  |  |   |               |  | 121,27   | 6,19    |          |   |         |        | 22,41  |         | 0,5625 | 2,04   |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |               |  | 59,07    | 2,66    | 49,38    |   |         |        |        |         |        |        |  |
|  |  |   |               |  | 7,03     | 0,33    |          |   |         |        |        |         |        |        |  |
| Коэффициенты к позиции:  |  |   |               |  |          |         |          |   |         |        |        |         |        |        |  |
| Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"  |  |   |               |  | 886,05   | 39,9    | 740,7    |   |         |        |        |         |        |        |  |
|  |  |   |               |  | 105,45   | 4,95    |          |   |         |        |        |         |        |        |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |               |  | 911,84   | 49,88   | 740,7    |   |         |        |        |         |        |        |  |
|  |  |   |               |  | 121,27   | 6,19    |          |   |         |        |        |         |        |        |  |
| ВСЕГО на физобъем (3,62)   |  |   |               |  | 3300,86  | 180,57  | 2681,29  |   |         |        |        |         |        |        |  |
|  |  |   |               |  | 439      | 22,41   |          |   |         |        |        |         |        |        |  |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3   | 4             | 5   | 6        | 7       | 8        | 9   | 10       | 11     | 12     | 13       | 14     | 15    |
|--|--|---|---------------|---|----------|---------|----------|---|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"   |  |   |               |   | 23107,7  | 1092,45 | 15149,29 |   |          |        |        |          |        |       |
|  |  |   |               |   | 6865,96  | 350,49  |          |   |          |        |        |          |        |       |
| Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 216,45)  |  |   |               |   | 6624,7   |         |          |   |          |        |        |          |        |       |
| Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 216,45)   |  |   |               |   | 3189,67  |         |          |   |          |        |        |          |        |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |               |   | 32922,07 |         |          |   |          |        |        |          |        |       |
| 6  | <b>ТЕР12-01-016-02</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с учетом примыканий | 100 м2 кровли | 4,24<br>$((31,59*10,05+6,27*2,05+6,3*2,05+9,58*1,0+9,59*1,0)+(31,59*2+10,05*2+2,05*4+1,0*4)*0,5+(3,1*2+0,38)*0,3*6+1,1*4*0,4+1,2*2*0,25)/100$ | 115,24   | 4,33    | 88,01    | 1 РИЦ 04/2016<br>ОЗП=15,64;<br>ЭМ=6,05;<br>ЗПМ=15,64;<br>МАТ=5,65 | 488,62   | 97,1   | 18,36  | 373,16   | 3,22   | 13,65 |
|  |  |   |               |   | 22,9     |         |          |   |          |        |        |          |        |       |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |               |   | 111,39   | 3,46    | 88,02    |   |          |        |        |          |        |       |
|  |  |   |               |   | 19,91    |         |          |   |          |        |        |          |        |       |
| Коэффициенты к позиции:  |  |   |               |   |          |         |          |   |          |        |        |          |        |       |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |               |   | 115,24   | 4,33    | 88,02    |   |          |        |        |          |        |       |
|  |  |   |               |   | 22,9     |         |          |   |          |        |        |          |        |       |
| ВСЕГО на физобъем (4,24)   |  |   |               |   | 488,62   | 18,36   | 373,16   |   |          |        |        |          |        |       |
|  |  |   |               |   | 97,1     |         |          |   |          |        |        |          |        |       |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"   |  |   |               |   | 3738,07  | 111,08  | 2108,35  |   |          |        |        |          |        |       |
|  |  |   |               |   | 1518,64  |         |          |   |          |        |        |          |        |       |
| Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 518,64)  |  |   |               |   | 1394,11  |         |          |   |          |        |        |          |        |       |
| Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 518,64)   |  |   |               |   | 671,24   |         |          |   |          |        |        |          |        |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |               |   | 5803,42  |         |          |   |          |        |        |          |        |       |
| 7  | <b>ТЕР12-01-002-09</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя   | 100 м2 кровли | 3,62<br>$((31,59*10,05+6,27*2,05+6,3*2,05+9,58*1,0+9,59*1,0)/100$   | 9072,6   | 53      | 8893,27  | 1 РИЦ 04/2016<br>ОЗП=15,64;<br>ЭМ=6,05;<br>ЗПМ=15,64;<br>МАТ=5,65 | 32842,81 | 457,31 | 191,86 | 32193,64 | 16,514 | 59,78 |
|  |  |   |               |   | 126,33   | 3,31    |          |   |          |        | 11,98  |          | 0,25   | 0,91  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |               |   | 9045,52  | 42,4    | 8893,27  |   |          |        |        |          |        |       |
|  |  |   |               |   | 109,85   | 2,65    |          |   |          |        |        |          |        |       |
| Коэффициенты к позиции:  |  |   |               |   |          |         |          |   |          |        |        |          |        |       |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |               |   | 9072,6   | 53      | 8893,27  |   |          |        |        |          |        |       |
|  |  |   |               |   | 126,33   | 3,31    |          |   |          |        |        |          |        |       |
| ВСЕГО на физобъем (3,62)   |  |   |               |   | 32842,81 | 191,86  | 32193,64 |   |          |        |        |          |        |       |
|  |  |   |               |   | 457,31   | 11,98   |          |   |          |        |        |          |        |       |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3   | 4                | 5  | 6         | 7       | 8         | 9   | 10       | 11     | 12     | 13       | 14      | 15    |
|--|--|---|------------------|--|-----------|---------|-----------|---|----------|--------|--------|----------|---------|-------|
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"   |  |   |                  |  | 190207,15 | 1160,75 | 181894,07 |   |          |        |        |          |         |       |
|  |  |   |                  |  | 7152,33   | 187,37  |           |   |          |        |        |          |         |       |
| Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 339,70)  |  |   |                  |  | 6737,84   |         |           |   |          |        |        |          |         |       |
| Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 339,70)   |  |   |                  |  | 3244,15   |         |           |   |          |        |        |          |         |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |                  |  | 200189,14 |         |           |   |          |        |        |          |         |       |
| 8  | <b>ТЕР12-01-004-04</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам парапетов выходам на крышу, дефлектора высотой: 500 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1,02<br>$((31,59*2+10,05*2+2,05*4+1,0*4+1,1*4+1,2*2))/100$ | 11184,05  | 118,91  | 10760,17  | 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 | 11407,73 | 311,07 | 121,29 | 10975,37 | 40,825  | 41,64 |
|  |  |   |                  |  | 304,97    | 11,76   |           |   |          |        | 12     |          | 0,8875  | 0,91  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |                  |  | 11120,49  | 95,13   | 10760,17  |   |          |        |        |          |         |       |
|  |  |   |                  |  | 265,19    | 9,41    |           |   |          |        |        |          |         |       |
| Коэффициенты к позиции:  |  |   |                  |  |           |         |           |   |          |        |        |          |         |       |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |                  |  | 11184,05  | 118,91  | 10760,17  |   |          |        |        |          |         |       |
|  |  |   |                  |  | 304,97    | 11,76   |           |   |          |        |        |          |         |       |
| ВСЕГО на физобъем (1,02)   |  |   |                  |  | 11407,73  | 121,29  | 10975,37  |   |          |        |        |          |         |       |
|  |  |   |                  |  | 311,07    | 12      |           |   |          |        |        |          |         |       |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"   |  |   |                  |  | 67609,77  | 733,8   | 62010,84  |   |          |        |        |          |         |       |
|  |  |   |                  |  | 4865,13   | 187,68  |           |   |          |        |        |          |         |       |
| Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 052,81)  |  |   |                  |  | 4638,48   |         |           |   |          |        |        |          |         |       |
| Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 052,81)   |  |   |                  |  | 2233,34   |         |           |   |          |        |        |          |         |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |                  |  | 74481,59  |         |           |   |          |        |        |          |         |       |
| 9  | <b>ТЕР12-01-004-05</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам вентшахт, высотой: 250 мм с прижимной планкой                       | 100 м примыканий | 0,39<br>$((3,1*2+0,38)*6)/100$                             | 9287,55   | 115,45  | 8723,59   | 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 | 3622,14  | 174,92 | 45,03  | 3402,19  | 60,0415 | 23,42 |
| $9\ 205,96 = 11\ 314,16 - 0,2 \times 10\ 541,02$   |  |   |                  |  | 448,51    | 11,1    |           |   |          |        | 4,33   |          | 0,8375  | 0,33  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |                  |  | 11314,16  | 92,36   | 10831,79  |   |          |        |        |          |         |       |
|  |  |   |                  |  | 390,01    | 8,88    |           |   |          |        |        |          |         |       |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов  |  |   |                  |  | 9205,96   | 92,36   | 8723,59   |   |          |        |        |          |         |       |
|  |  |   |                  |  | 390,01    | 8,88    |           |   |          |        |        |          |         |       |
| Коэффициенты к позиции:  |  |   |                  |  |           |         |           |   |          |        |        |          |         |       |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |                  |  | 9287,55   | 115,45  | 8723,59   |   |          |        |        |          |         |       |
|  |  |   |                  |  | 448,51    | 11,1    |           |   |          |        |        |          |         |       |
| ВСЕГО на физобъем (0,39)   |  |   |                  |  | 3622,14   | 45,03   | 3402,19   |   |          |        |        |          |         |       |
|  |  |   |                  |  | 174,92    | 4,33    |           |   |          |        |        |          |         |       |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3  | 4     | 5  | 6        | 7      | 8        | 9   | 10      | 11     | 12    | 13      | 14    | 15    |
|--|--|--|-------|--|----------|--------|----------|---|---------|--------|-------|---------|-------|-------|
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65" |  |  |       |  | 22230,55 | 272,43 | 19222,37 |   |         |        |       |         |       |       |
|  |  |  |       |  | 2735,75  | 67,72  |          |   |         |        |       |         |       |       |
| Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 803,47)                  |  |  |       |  | 2573,59  |        |          |   |         |        |       |         |       |       |
| Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 803,47)                     |  |  |       |  | 1239,13  |        |          |   |         |        |       |         |       |       |
| Итого с накладными и см. прибылью                                    |  |  |       |  | 26043,27 |        |          |   |         |        |       |         |       |       |
| 10   | <b>ТЕРр58-20-3</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Смена обделок из листовой стали парпетов<br>шириной: до 1 м                | 100 м | 1,01<br><i>(32,39*2+10,85*2+2,05*4+1,0*4+1,08*2)/100</i> | 4972,92  | 11,65  | 4473,73  | 1 РИЦ 04/2016<br>ОЗП=15,64;<br>ЭМ=6,05;<br>ЗПМ=15,64;<br>МАТ=5,65 | 5022,65 | 492,42 | 11,77 | 4518,46 | 70,25 | 70,95 |
|  |  |  |       |  | 487,54   | 2,39   |          |   |         | 2,41   |       | 0,18    | 0,18  |       |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |       |  | 4972,92  | 11,65  | 4473,73  |   |         |        |       |         |       |       |
|  |  |  |       |  | 487,54   | 2,39   |          |   |         |        |       |         |       |       |
| ВСЕГО на физобъем (1,01)   |  |  |       |  | 5022,65  | 11,77  | 4518,46  |   |         |        |       |         |       |       |
|  |  |  |       |  | 492,42   | 2,41   |          |   |         |        |       |         |       |       |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65" |  |  |       |  | 33301,96 | 71,21  | 25529,3  |   |         |        |       |         |       |       |
|  |  |  |       |  | 7701,45  | 37,69  |          |   |         |        |       |         |       |       |
| Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 7 739,14)                         |  |  |       |  | 5459,96  |        |          |   |         |        |       |         |       |       |
| Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 7 739,14)                            |  |  |       |  | 4024,35  |        |          |   |         |        |       |         |       |       |
| Итого с накладными и см. прибылью                                    |  |  |       |  | 42786,27 |        |          |   |         |        |       |         |       |       |
| 11   | <b>ТЕРр58-20-3</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Смена обделок из листовой стали покрытый<br>над веншахтами шириной: до 1 м | 100 м | 0,198<br><i>(3,3*6)/100</i>                              | 4972,92  | 11,65  | 4473,73  | 1 РИЦ 04/2016<br>ОЗП=15,64;<br>ЭМ=6,05;<br>ЗПМ=15,64;<br>МАТ=5,65 | 984,64  | 96,53  | 2,31  | 885,8   | 70,25 | 13,91 |
|  |  |  |       |  | 487,54   | 2,39   |          |   |         | 0,47   |       | 0,18    | 0,04  |       |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |       |  | 4972,92  | 11,65  | 4473,73  |   |         |        |       |         |       |       |
|  |  |  |       |  | 487,54   | 2,39   |          |   |         |        |       |         |       |       |
| ВСЕГО на физобъем (0,198)  |  |  |       |  | 984,64   | 2,31   | 885,8    |   |         |        |       |         |       |       |
|  |  |  |       |  | 96,53    | 0,47   |          |   |         |        |       |         |       |       |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65" |  |  |       |  | 6528,48  | 13,98  | 5004,77  |   |         |        |       |         |       |       |
|  |  |  |       |  | 1509,73  | 7,35   |          |   |         |        |       |         |       |       |
| Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 517,08)                         |  |  |       |  | 1070,3   |        |          |   |         |        |       |         |       |       |
| Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 517,08)                            |  |  |       |  | 788,88   |        |          |   |         |        |       |         |       |       |
| Итого с накладными и см. прибылью                                    |  |  |       |  | 8387,66  |        |          |   |         |        |       |         |       |       |

Центр ГРАНД

| 1   | 2  | 3   | 4              | 5 | 6       | 7     | 8     | 9   | 10    | 11    | 12   | 13   | 14     | 15   |
|---|--|---|----------------|---|---------|-------|-------|---|-------|-------|------|------|--------|------|
| 12  | <b>ТЕР20-02-012-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка:<br>400 мм  | 1<br>дефлектор | 1 | 10,91   | 1,33  |       | 1 РИЦ 04/2016<br>ОЗП=15,64;<br>ЭМ=6,05;<br>ЗПМ=15,64;<br>МАТ=5,65 | 10,91 | 9,58  | 1,33 |      | 1,38   | 1,38 |
|   |  |   |                |   | 9,58    |       |       |   |       |       |      |      |        |      |
| На единицу в ценах 2001г.   |  |   |                |   | 31,64   | 3,33  | 4,37  |   |       |       |      |      |        |      |
|   |  |   |                |   | 23,94   |       |       |   |       |       |      |      |        |      |
| Коэффициенты к позиции:   |  |   |                |   |         |       |       |   |       |       |      |      |        |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4" |  |   |                |   | 10,91   | 1,33  |       |   |       |       |      |      |        |      |
|   |  |   |                |   | 9,58    |       |       |   |       |       |      |      |        |      |
| ВСЕГО на физобъем (1)   |  |   |                |   | 10,91   | 1,33  |       |   |       |       |      |      |        |      |
|   |  |   |                |   | 9,58    |       |       |   |       |       |      |      |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"  |  |   |                |   | 157,88  | 8,05  |       |   |       |       |      |      |        |      |
|   |  |   |                |   | 149,83  |       |       |   |       |       |      |      |        |      |
| Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 149,83)   |  |   |                |   | 146,71  |       |       |   |       |       |      |      |        |      |
| Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 149,83)  |  |   |                |   | 84,56   |       |       |   |       |       |      |      |        |      |
| Итого с накладными и см. прибылью   |  |   |                |   | 389,15  |       |       |   |       |       |      |      |        |      |
| 13  | <b>ТЕР20-02-012-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Установка дефлекторов диаметром патрубка:<br>400 мм | 1<br>дефлектор | 2 | 36,06   | 4,16  | 4,37  | 1 РИЦ 04/2016<br>ОЗП=15,64;<br>ЭМ=6,05;<br>ЗПМ=15,64;<br>МАТ=5,65 | 72,12 | 55,06 | 8,32 | 8,74 | 3,9675 | 7,94 |
|   |  |   |                |   | 27,53   |       |       |   |       |       |      |      |        |      |
| На единицу в ценах 2001г.   |  |   |                |   | 31,64   | 3,33  | 4,37  |   |       |       |      |      |        |      |
|   |  |   |                |   | 23,94   |       |       |   |       |       |      |      |        |      |
| Коэффициенты к позиции:   |  |   |                |   |         |       |       |   |       |       |      |      |        |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"                                |  |   |                |   | 36,06   | 4,16  | 4,37  |   |       |       |      |      |        |      |
|   |  |   |                |   | 27,53   |       |       |   |       |       |      |      |        |      |
| ВСЕГО на физобъем (2)   |  |   |                |   | 72,12   | 8,32  | 8,74  |   |       |       |      |      |        |      |
|   |  |   |                |   | 55,06   |       |       |   |       |       |      |      |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"  |  |   |                |   | 960,86  | 50,34 | 49,38 |   |       |       |      |      |        |      |
|   |  |   |                |   | 861,14  |       |       |   |       |       |      |      |        |      |
| Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 861,14)   |  |   |                |   | 843,23  |       |       |   |       |       |      |      |        |      |
| Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 861,14)  |  |   |                |   | 486,03  |       |       |   |       |       |      |      |        |      |
| Итого с накладными и см. прибылью   |  |   |                |   | 2290,12 |       |       |   |       |       |      |      |        |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6        | 7      | 8        | 9   | 10      | 11     | 12   | 13      | 14    | 15    |
|--|---|---|--|--|----------|--------|----------|---|---------|--------|------|---------|-------|-------|
| 14   | <b>ТССЦ-301-1181</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д315.00.000-01, диаметр патрубка 400 мм | шт.                                      | 2  | 522,11   |        | 522,11   | 1 РИЦ 04/2016<br>ОЗП=15,64;<br>ЭМ=6,05;<br>ЗПМ=15,64;<br>МАТ=5,65 | 1044,22 |        |      | 1044,22 |       |       |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |  |  | 522,11   |        | 522,11   |   |         |        |      |         |       |       |
| ВСЕГО на физобъем (2)  |   |   |  |  | 1044,22  |        | 1044,22  |   |         |        |      |         |       |       |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65" |   |   |  |  | 5899,84  |        | 5899,84  |   |         |        |      |         |       |       |
| 15   | <b>ТЕРр65-35-1</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Прочистка вентиляционных каналов  | 100 м канала                             | 3,94<br><i>(150+114+78+42+9,6) / 100</i> | 157,17   | 0,31   | 27,08    | 1 РИЦ 04/2016<br>ОЗП=15,64;<br>ЭМ=6,05;<br>ЗПМ=15,64;<br>МАТ=5,65 | 619,25  | 511,33 | 1,22 | 106,7   | 18,7  | 73,68 |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |  |  | 157,17   | 0,31   | 27,08    |   |         |        |      |         |       |       |
| ВСЕГО на физобъем (3,94)   |   |   |  |  | 619,25   | 1,22   | 106,7    |   |         |        |      |         |       |       |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65" |   |   |  |  | 8607,44  | 7,38   | 602,86   |   |         |        |      |         |       |       |
| Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 8 005,18)                         |   |   |  |  | 5035,26  |        |          |   |         |        |      |         |       |       |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 8 005,18)                            |   |   |  |  | 3202,07  |        |          |   |         |        |      |         |       |       |
| Итого с накладными и см. прибылью                                    |   |   |  |  | 16844,77 |        |          |   |         |        |      |         |       |       |
| 16   | <b>ТЕРр65-7-2</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>    | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм                  | 100 м трубопроводов с фасонным и частями | 0,066<br><i>(6*1,1) / 100</i>            | 12966,65 | 105,83 | 10950,79 | 1 РИЦ 04/2016<br>ОЗП=15,64;<br>ЭМ=6,05;<br>ЗПМ=15,64;<br>МАТ=5,65 | 855,8   | 126,06 | 6,98 | 722,76  | 233,5 | 15,41 |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |  |  | 12966,65 | 105,83 | 10950,79 |   |         |        |      |         |       |       |
| ВСЕГО на физобъем (0,066)  |   |   |  |  | 855,8    | 6,98   | 722,76   |   |         |        |      |         |       |       |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65" |   |   |  |  | 6097,4   | 42,23  | 4083,59  |   |         |        |      |         |       |       |
| Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 1 983,94)                        |   |   |  |  | 1736,94  |        |          |   |         |        |      |         |       |       |
| Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 983,94)                            |   |   |  |  | 952,29   |        |          |   |         |        |      |         |       |       |
| Итого с накладными и см. прибылью                                    |   |   |  |  | 8786,63  |        |          |   |         |        |      |         |       |       |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3  | 4                 | 5                         | 6        | 7       | 8        | 9   | 10     | 11    | 12    | 13     | 14      | 15   |
|--|--|--|-------------------|---------------------------|----------|---------|----------|---|--------|-------|-------|--------|---------|------|
| 17   | <b>ТЕР58-20-3</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр      | Смена обделок из листовой стали (отливов на кровле выхода на крышу снаружи и внутри) шириной: до 1 м | 100 м             | 0,088<br>(1,1*4*2) / 100  | 4972,92  | 11,65   | 4473,73  | 1 РИЦ 04/2016<br>ОЗП=15,64;<br>ЭМ=6,05;<br>ЗПМ=15,64;<br>МАТ=5,65 | 437,62 | 42,9  | 1,03  | 393,69 | 70,25   | 6,18 |
|  |  |  |                   |                           | 487,54   | 2,39    |          |   |        |       | 0,21  |        | 0,18    | 0,02 |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |                   |                           | 4972,92  | 11,65   | 4473,73  |   |        |       |       |        |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,088)  |  |  |                   |                           | 487,54   | 2,39    |          |   |        |       |       |        |         |      |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"   |  |  |                   |                           | 437,62   | 1,03    | 393,69   |   |        |       |       |        |         |      |
|  |  |  |                   |                           | 42,9     | 0,21    |          |   |        |       |       |        |         |      |
| Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 674,24)   |  |  |                   |                           | 2901,54  | 6,23    | 2224,35  |   |        |       |       |        |         |      |
|  |  |  |                   |                           | 670,96   | 3,28    |          |   |        |       |       |        |         |      |
| Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 674,24)  |  |  |                   |                           | 475,68   |         |          |   |        |       |       |        |         |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |  |                   |                           | 350,6    |         |          |   |        |       |       |        |         |      |
|  |  |  |                   |                           | 3727,82  |         |          |   |        |       |       |        |         |      |
| 18   | <b>ТЕР10-01-039-05</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2   | 100 м2<br>проемов | 0,0121<br>(1,1*1,1) / 100 | 1765,3   | 979,99  |          | 1 РИЦ 04/2016<br>ОЗП=15,64;<br>ЭМ=6,05;<br>ЗПМ=15,64;<br>МАТ=5,65 | 21,36  | 9,5   | 11,86 |        | 114,144 | 1,38 |
|  |  |  |                   |                           | 785,31   | 115,84  |          |   |        |       | 1,4   |        | 8,736   | 0,11 |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |                   |                           | 49966,75 | 1224,98 | 47760,13 |   |        |       |       |        |         |      |
| Кoeffициенты к позиции:  |  |  |                   |                           | 981,64   | 144,8   |          |   |        |       |       |        |         |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8" |  |  |                   |                           | 1765,3   | 979,98  |          |   |        |       |       |        |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0121)   |  |  |                   |                           | 785,31   | 115,84  |          |   |        |       |       |        |         |      |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"   |  |  |                   |                           | 21,36    | 11,86   |          |   |        |       |       |        |         |      |
|  |  |  |                   |                           | 9,5      | 1,4     |          |   |        |       |       |        |         |      |
| Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 170,48)  |  |  |                   |                           | 220,33   | 71,75   |          |   |        |       |       |        |         |      |
|  |  |  |                   |                           | 148,58   | 21,9    |          |   |        |       |       |        |         |      |
| Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 170,48)   |  |  |                   |                           | 153,89   |         |          |   |        |       |       |        |         |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |  |                   |                           | 73,03    |         |          |   |        |       |       |        |         |      |
|  |  |  |                   |                           | 447,25   |         |          |   |        |       |       |        |         |      |
| 19   | <b>ТЕР10-01-039-05</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  | 100 м2<br>проемов | 0,0121<br>(1,1*1,1) / 100 | 5014,24  | 1531,23 | 2354,12  | 1 РИЦ 04/2016<br>ОЗП=15,64;<br>ЭМ=6,05;<br>ЗПМ=15,64;<br>МАТ=5,65 | 60,67  | 13,66 | 18,53 | 28,48  | 164,082 | 1,99 |
|  |  | 4 560,75 = 49 966,75 - 100 x 454,06  |                   |                           | 1128,89  | 181     |          |   |        |       | 2,19  |        | 13,65   | 0,17 |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |                   |                           | 49966,75 | 1224,98 | 47760,13 |   |        |       |       |        |         |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3  | 4      | 5    | 6       | 7       | 8       | 9   | 10     | 11 | 12 | 13     | 14 | 15 |
|--|---|--|--------|------|---------|---------|---------|---|--------|----|----|--------|----|----|
|  |   |  |        |      | 981,64  | 144,8   |         |   |        |    |    |        |    |    |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов  |   |  |        |      | 4560,75 | 1224,98 | 2354,13 |   |        |    |    |        |    |    |
|  |   |  |        |      | 981,64  | 144,8   |         |   |        |    |    |        |    |    |
| Коэффициенты к позиции:  |   |  |        |      |         |         |         |   |        |    |    |        |    |    |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |  |        |      | 5014,24 | 1531,23 | 2354,13 |   |        |    |    |        |    |    |
| ВСЕГО на физобъем (0,0121)   |   |  |        |      | 60,67   | 18,53   | 28,48   |   |        |    |    |        |    |    |
|  |   |  |        |      | 13,66   | 2,19    |         |   |        |    |    |        |    |    |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"   |   |  |        |      | 486,66  | 112,11  | 160,91  |   |        |    |    |        |    |    |
|  |   |  |        |      | 213,64  | 34,25   |         |   |        |    |    |        |    |    |
| Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 247,89)  |   |  |        |      | 223,77  |         |         |   |        |    |    |        |    |    |
| Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 247,89)   |   |  |        |      | 106,2   |         |         |   |        |    |    |        |    |    |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |  |        |      | 816,63  |         |         |   |        |    |    |        |    |    |
| 20   | <b>ТССЦ-203-0236</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополюсные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2 | м2     | 1,21 | 506,46  |         | 506,46  | 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 | 612,82 |    |    | 612,82 |    |    |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |        |      | 506,46  |         | 506,46  |   |        |    |    |        |    |    |
| ВСЕГО на физобъем (1,21)   |   |  |        |      | 612,82  |         | 612,82  |   |        |    |    |        |    |    |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"   |   |  |        |      | 3462,43 |         | 3462,43 |   |        |    |    |        |    |    |
| 21   | <b>ТССЦ-101-1999</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Скобяные изделия   | компл. | 1    | 67,38   |         | 67,38   | 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 | 67,38  |    |    | 67,38  |    |    |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |        |      | 67,38   |         | 67,38   |   |        |    |    |        |    |    |
| ВСЕГО на физобъем (1)  |   |  |        |      | 67,38   |         | 67,38   |   |        |    |    |        |    |    |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"   |   |  |        |      | 380,7   |         | 380,7   |   |        |    |    |        |    |    |
| <b>Раздел 2. Козырьки балконов</b>   |   |  |        |      |         |         |         |   |        |    |    |        |    |    |

Центр ГРАНД

| 1   | 2  | 3  | 4                  | 5   | 6       | 7      | 8      | 9   | 10    | 11    | 12    | 13 | 14     | 15   |
|---|--|--|--------------------|---|---------|--------|--------|---|-------|-------|-------|----|--------|------|
| 22  | <b>ТЕР46-04-008-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий  | 100 м2<br>покрытия | 0,193<br>$(6,4*1,07+2,85*1,04*2+6,4*0,4+(2,85+1,04*2)*0,4*2) / 100$ | 132,74  | 41,43  |        | 1 РИЦ 04/2016<br>ОЗП=15,64;<br>ЭМ=6,05;<br>ЗПМ=15,64;<br>МАТ=5,65 | 25,62 | 17,62 | 8     |    | 14,38  | 2,78 |
| На единицу в ценах 2001г.   |  |  |                    |   | 91,31   |        |        |   |       |       |       |    |        |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,193)   |  |  |                    |   | 132,74  | 41,43  |        |   |       |       |       |    |        |      |
|   |  |  |                    |   | 91,31   |        |        |   |       |       |       |    |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"                                  |  |  |                    |   | 25,62   | 8      |        |   |       |       |       |    |        |      |
|   |  |  |                    |   | 17,62   |        |        |   |       |       |       |    |        |      |
| Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 275,58)   |  |  |                    |   | 323,98  | 48,4   |        |   |       |       |       |    |        |      |
|   |  |  |                    |   | 275,58  |        |        |   |       |       |       |    |        |      |
| Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 275,58)  |  |  |                    |   | 231,9   |        |        |   |       |       |       |    |        |      |
|   |  |  |                    |   | 131,18  |        |        |   |       |       |       |    |        |      |
| Итого с накладными и см. прибылью   |  |  |                    |   | 687,06  |        |        |   |       |       |       |    |        |      |
| 23  | <b>ТЕР12-01-017-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм   | 100 м2<br>стяжки   | 0,128<br>$(6,4*1,07+2,85*1,04*2) / 100$                             | 305,16  | 152,07 |        | 1 РИЦ 04/2016<br>ОЗП=15,64;<br>ЭМ=6,05;<br>ЗПМ=15,64;<br>МАТ=5,65 | 39,06 | 19,6  | 19,46 |    | 21,776 | 2,79 |
| На единицу в ценах 2001г.   |  |  |                    |   | 153,09  | 17,17  |        |   |       |       | 2,2   |    | 1,552  | 0,2  |
|   |  |  |                    |   | 1155,97 | 190,09 | 774,52 |   |       |       |       |    |        |      |
| Кoeffициенты к позиции:   |  |  |                    |   | 191,36  | 21,46  |        |   |       |       |       |    |        |      |
| Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8" |  |  |                    |   | 305,16  | 152,07 |        |   |       |       |       |    |        |      |
|   |  |  |                    |   | 153,09  | 17,17  |        |   |       |       |       |    |        |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,128)   |  |  |                    |   | 39,06   | 19,46  |        |   |       |       |       |    |        |      |
|   |  |  |                    |   | 19,6    | 2,2    |        |   |       |       |       |    |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"                                  |  |  |                    |   | 424,27  | 117,73 |        |   |       |       |       |    |        |      |
|   |  |  |                    |   | 306,54  | 34,41  |        |   |       |       |       |    |        |      |
| Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 340,95)   |  |  |                    |   | 312,99  |        |        |   |       |       |       |    |        |      |
|   |  |  |                    |   | 150,7   |        |        |   |       |       |       |    |        |      |
| Итого с накладными и см. прибылью   |  |  |                    |   | 887,96  |        |        |   |       |       |       |    |        |      |
| 24  | <b>ТЕР12-01-017-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2<br>стяжки   | 0,128<br>$(6,4*1,07+2,85*1,04*2) / 100$                             | 116,28  | 31,92  |        | 1 РИЦ 04/2016<br>ОЗП=15,64;<br>ЭМ=6,05;<br>ЗПМ=15,64;<br>МАТ=5,65 | 14,88 | 10,8  | 4,08  |    | 12     | 1,54 |
| На единицу в ценах 2001г.   |  |  |                    |   | 84,36   | 3,96   |        |   |       |       | 0,51  |    | 0,36   | 0,05 |
|   |  |  |                    |   | 59,07   | 2,66   | 49,38  |   |       |       |       |    |        |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3   | 4             | 5  | 6       | 7      | 8      | 9   | 10     | 11    | 12    | 13    | 14     | 15   |  |
|--|--|---|---------------|--|---------|--------|--------|---|--------|-------|-------|-------|--------|------|--|
|  |  |   |               |  | 7,03    | 0,33   |        |   |        |       |       |       |        |      |  |
| Коэффициенты к позиции:  |  |   |               |  |         |        |        |   |        |       |       |       |        |      |  |
| Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"  |  |   |               |  | 7,75    | 2,13   |        |   |        |       |       |       |        |      |  |
| Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"  |  |   |               |  | 5,62    | 0,26   |        |   |        |       |       |       |        |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,128)  |  |   |               |  | 116,28  | 31,92  |        |   |        |       |       |       |        |      |  |
|  |  |   |               |  | 84,36   | 3,96   |        |   |        |       |       |       |        |      |  |
|  |  |   |               |  | 14,88   | 4,08   |        |   |        |       |       |       |        |      |  |
|  |  |   |               |  | 10,8    | 0,51   |        |   |        |       |       |       |        |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"   |  |   |               |  | 193,59  | 24,68  |        |   |        |       |       |       |        |      |  |
|  |  |   |               |  | 168,91  | 7,98   |        |   |        |       |       |       |        |      |  |
| Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 176,89)  |  |   |               |  | 162,39  |        |        |   |        |       |       |       |        |      |  |
| Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 176,89)   |  |   |               |  | 78,19   |        |        |   |        |       |       |       |        |      |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |               |  | 434,17  |        |        |   |        |       |       |       |        |      |  |
| 25   | <b>ТЕР12-01-017-01</b><br>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм   | 100 м2 стяжки | 0,128<br><i>(6,4*1,07+2,85*1,04*2) / 100</i> | 1232,2  | 237,61 | 774,53 | 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 | 157,72 | 28,17 | 30,41 | 99,14 | 31,303 | 4,01 |  |
|  |  |   |               |  | 220,06  | 26,83  |        |   |        |       | 3,43  |       | 2,425  | 0,31 |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |               |  | 1155,97 | 190,09 | 774,52 |   |        |       |       |       |        |      |  |
|  |  |   |               |  | 191,36  | 21,46  |        |   |        |       |       |       |        |      |  |
| Коэффициенты к позиции:  |  |   |               |  |         |        |        |   |        |       |       |       |        |      |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |               |  | 1232,2  | 237,61 | 774,52 |   |        |       |       |       |        |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,128)  |  |   |               |  | 220,06  | 26,83  |        |   |        |       |       |       |        |      |  |
|  |  |   |               |  | 157,72  | 30,41  | 99,14  |   |        |       |       |       |        |      |  |
|  |  |   |               |  | 28,17   | 3,43   |        |   |        |       |       |       |        |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"   |  |   |               |  | 1184,7  | 183,98 | 560,14 |   |        |       |       |       |        |      |  |
|  |  |   |               |  | 440,58  | 53,65  |        |   |        |       |       |       |        |      |  |
| Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 494,23)  |  |   |               |  | 453,7   |        |        |   |        |       |       |       |        |      |  |
| Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 494,23)   |  |   |               |  | 218,45  |        |        |   |        |       |       |       |        |      |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |               |  | 1856,85 |        |        |   |        |       |       |       |        |      |  |
| 26   | <b>ТЕР12-01-017-02</b><br>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 0,128<br><i>(6,4*1,07+2,85*1,04*2) / 100</i> | 911,84  | 49,88  | 740,69 | 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 | 116,72 | 15,52 | 6,38  | 94,82 | 17,25  | 2,21 |  |
|  |  |   |               |  | 121,27  | 6,19   |        |   |        |       | 0,79  |       | 0,5625 | 0,07 |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |               |  | 59,07   | 2,66   | 49,38  |   |        |       |       |       |        |      |  |
|  |  |   |               |  | 7,03    | 0,33   |        |   |        |       |       |       |        |      |  |
| Коэффициенты к позиции:  |  |   |               |  |         |        |        |   |        |       |       |       |        |      |  |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3   | 4             | 5  | 6       | 7     | 8       | 9   | 10      | 11    | 12   | 13      | 14     | 15   |
|--|--|---|---------------|--|---------|-------|---------|---|---------|-------|------|---------|--------|------|
| Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"  |  |   |               |  | 886,05  | 39,9  | 740,7   |   |         |       |      |         |        |      |
|  |  |   |               |  | 105,45  | 4,95  |         |   |         |       |      |         |        |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |               |  | 911,84  | 49,88 | 740,7   |   |         |       |      |         |        |      |
|  |  |   |               |  | 121,27  | 6,19  |         |   |         |       |      |         |        |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,128)  |  |   |               |  | 116,72  | 6,38  | 94,82   |   |         |       |      |         |        |      |
|  |  |   |               |  | 15,52   | 0,79  |         |   |         |       |      |         |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"   |  |   |               |  | 817,06  | 38,6  | 535,73  |   |         |       |      |         |        |      |
|  |  |   |               |  | 242,73  | 12,36 |         |   |         |       |      |         |        |      |
| Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 255,09)  |  |   |               |  | 234,17  |       |         |   |         |       |      |         |        |      |
| Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 255,09)   |  |   |               |  | 112,75  |       |         |   |         |       |      |         |        |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |               |  | 1163,98 |       |         |   |         |       |      |         |        |      |
| 27   | <b>ТЕР12-01-016-02</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с учетом примыканий | 100 м2 кровли | 0,193<br><small>(6,4*1,07+2,85*1,04*2+6,4*0,4+(2,85+1,04*2)*0,4*2) / 100</small> | 115,24  | 4,33  | 88,01   | 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 | 22,24   | 4,42  | 0,84 | 16,98   | 3,22   | 0,62 |
|  |  |   |               |  | 22,9    |       |         |   |         |       |      |         |        |      |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |               |  | 111,39  | 3,46  | 88,02   |   |         |       |      |         |        |      |
|  |  |   |               |  | 19,91   |       |         |   |         |       |      |         |        |      |
| Коэффициенты к позиции:  |  |   |               |  |         |       |         |   |         |       |      |         |        |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |               |  | 115,24  | 4,33  | 88,02   |   |         |       |      |         |        |      |
|  |  |   |               |  | 22,9    |       |         |   |         |       |      |         |        |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,193)  |  |   |               |  | 22,24   | 0,84  | 16,98   |   |         |       |      |         |        |      |
|  |  |   |               |  | 4,42    |       |         |   |         |       |      |         |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"   |  |   |               |  | 170,15  | 5,08  | 95,94   |   |         |       |      |         |        |      |
|  |  |   |               |  | 69,13   |       |         |   |         |       |      |         |        |      |
| Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 69,13)   |  |   |               |  | 63,46   |       |         |   |         |       |      |         |        |      |
| Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 69,13)  |  |   |               |  | 30,56   |       |         |   |         |       |      |         |        |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |               |  | 264,17  |       |         |   |         |       |      |         |        |      |
| 28   | <b>ТЕР12-01-002-09</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя   | 100 м2 кровли | 0,128<br><small>(6,4*1,07+2,85*1,04*2) / 100</small>                             | 9072,6  | 53    | 8893,27 | 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 | 1161,29 | 16,17 | 6,78 | 1138,34 | 16,514 | 2,11 |
|  |  |   |               |  | 126,33  | 3,31  |         |   |         |       |      |         | 0,25   | 0,03 |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |               |  | 9045,52 | 42,4  | 8893,27 |   |         |       |      |         |        |      |
|  |  |   |               |  | 109,85  | 2,65  |         |   |         |       |      |         |        |      |
| Коэффициенты к позиции:  |  |   |               |  |         |       |         |   |         |       |      |         |        |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3   | 4                | 5  | 6        | 7      | 8        | 9   | 10      | 11    | 12    | 13      | 14      | 15   |  |
|--|---|---|------------------|--|----------|--------|----------|---|---------|-------|-------|---------|---------|------|--|
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |                  |  | 9072,6   | 53     | 8893,27  |   |         |       |       |         |         |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,128)  |   |   |                  |  | 1161,29  | 6,78   | 1138,34  |   |         |       |       |         |         |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"   |   |   |                  |  | 6725,54  | 41,02  | 6431,62  |   |         |       |       |         |         |      |  |
| Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 259,47)  |   |   |                  |  | 238,19   |        |          |   |         |       |       |         |         |      |  |
| Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 259,47)   |   |   |                  |  | 114,69   |        |          |   |         |       |       |         |         |      |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                  |  | 7078,42  |        |          |   |         |       |       |         |         |      |  |
| 29   | ТЕР12-01-004-05<br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам высотой: 400 мм с прижимной планкой (прим.) | 100 м примыканий | 0,1626<br><i>(6,4+(2,85+1,04*2)*2)/100</i> | 9287,55  | 115,45 | 8723,59  | 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 | 1510,16 | 72,93 | 18,77 | 1418,46 | 60,0415 | 9,76 |  |
| 9 205,96 = 11 314,16 - 0,2 x 10 541,02   |   |   |                  | 448,51                                     | 11,1     |        |          |   |         | 1,8   |       | 0,8375  | 0,14    |      |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                  |  | 11314,16 | 92,36  | 10831,79 |   |         |       |       |         |         |      |  |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов  |   |   |                  |  | 9205,96  | 92,36  | 8723,59  |   |         |       |       |         |         |      |  |
| Кoeffициенты к позиции:  |   |   |                  |  |          |        |          |   |         |       |       |         |         |      |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |                  |  | 9287,55  | 115,45 | 8723,59  |   |         |       |       |         |         |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,1626)   |   |   |                  |  | 1510,16  | 18,77  | 1418,46  |   |         |       |       |         |         |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"   |   |   |                  |  | 9268,49  | 113,56 | 8014,3   |   |         |       |       |         |         |      |  |
| Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 168,78)  |   |   |                  |  | 1072,94  |        |          |   |         |       |       |         |         |      |  |
| Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 168,78)   |   |   |                  |  | 516,6    |        |          |   |         |       |       |         |         |      |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                  |  | 10858,03 |        |          |   |         |       |       |         |         |      |  |
| 30   | ТЕРр58-20-1<br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр     | Смена обделок из листовой стали (отливки) шириной: до 0,4 м   | 100 м            | 0,142<br><i>(6,4+1,07*2+2,85*2)/100</i>    | 2320,29  | 5,95   | 2026,95  | 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 | 329,48  | 40,81 | 0,84  | 287,83  | 41,41   | 5,88 |  |
|  |   |   |                  | 287,39                                     | 1,06     |        |          |   |         | 0,15  |       | 0,08    | 0,01    |      |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                  |  | 2320,29  | 5,95   | 2026,95  |   |         |       |       |         |         |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,142)  |   |   |                  |  | 329,48   | 0,84   | 287,83   |   |         |       |       |         |         |      |  |
|  |   |   |                  |  | 40,81    | 0,15   |          |   |         |       |       |         |         |      |  |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3   | 4   | 5                             | 6        | 7     | 8        | 9   | 10      | 11     | 12   | 13      | 14    | 15    |
|--|---|---|---|-------------------------------|----------|-------|----------|---|---------|--------|------|---------|-------|-------|
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65" |   |   |   |                               | 2269,59  | 5,08  | 1626,24  |   |         |        |      |         |       |       |
|  |   |   |   |                               | 638,27   | 2,35  |          |   |         |        |      |         |       |       |
| Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 640,62)                           |   |   |   |                               | 451,96   |       |          |   |         |        |      |         |       |       |
| Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 640,62)                              |   |   |   |                               | 333,12   |       |          |   |         |        |      |         |       |       |
| Итого с накладными и см. прибылью                                    |   |   |   |                               | 3054,67  |       |          |   |         |        |      |         |       |       |
| <b>Раздел 3. Ливневая канализация</b>                                |   |   |   |                               |          |       |          |   |         |        |      |         |       |       |
| 31   | <b>ТЕРр65-6-23</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Смена: водосточных воронок  | 100 приборов                              | 0,02<br><i>2 / 100</i>        | 3888,02  | 64,67 | 196,82   | 1 РИЦ 04/2016<br>ОЗП=15,64;<br>ЭМ=6,05;<br>ЗПМ=15,64;<br>МАТ=5,65 | 77,76   | 72,53  | 1,29 | 3,94    | 491,4 | 9,83  |
| 3 888,02 = 28 519,02 - 100 x 246,31                                  |   |   |   |                               | 3626,53  | 7,29  |          |   |         |        | 0,15 |         | 0,55  | 0,01  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |   |                               | 28519,02 | 64,67 | 24827,82 |   |         |        |      |         |       |       |
|  |   |   |   |                               | 3626,53  | 7,29  |          |   |         |        |      |         |       |       |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов                                |   |   |   |                               | 3888,02  | 64,67 | 196,82   |   |         |        |      |         |       |       |
|  |   |   |   |                               | 3626,53  | 7,29  |          |   |         |        |      |         |       |       |
| ВСЕГО на физобъем (0,02)   |   |   |   |                               | 77,76    | 1,29  | 3,94     |   |         |        |      |         |       |       |
|  |   |   |   |                               | 72,53    | 0,15  |          |   |         |        |      |         |       |       |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65" |   |   |   |                               | 1164,43  | 7,8   | 22,26    |   |         |        |      |         |       |       |
|  |   |   |   |                               | 1134,37  | 2,35  |          |   |         |        |      |         |       |       |
| Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 1 136,72)                        |   |   |   |                               | 995,2    |       |          |   |         |        |      |         |       |       |
| Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 136,72)                            |   |   |   |                               | 545,63   |       |          |   |         |        |      |         |       |       |
| Итого с накладными и см. прибылью                                    |   |   |   |                               | 2705,26  |       |          |   |         |        |      |         |       |       |
| 32   | <b>ТССЦ-301-1350</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Воронка водосточная чугунная ВР-А-80-00 с защитной решеткой                             | шт.                                       | 2                             | 587,16   |       | 587,16   | 1 РИЦ 04/2016<br>ОЗП=15,64;<br>ЭМ=6,05;<br>ЗПМ=15,64;<br>МАТ=5,65 | 1174,32 |        |      | 1174,32 |       |       |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |   |                               | 587,16   |       | 587,16   |   |         |        |      |         |       |       |
| ВСЕГО на физобъем (2)  |   |   |   |                               | 1174,32  |       | 1174,32  |   |         |        |      |         |       |       |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65" |   |   |   |                               | 6634,91  |       | 6634,91  |   |         |        |      |         |       |       |
| 33   | <b>ТЕРр65-8-2</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>    | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм(стойки) | 100 м трубопроводов с фасонными и частями | 0,29<br><i>(14,5*2) / 100</i> | 10269,25 | 23,52 | 9746,2   | 1 РИЦ 04/2016<br>ОЗП=15,64;<br>ЭМ=6,05;<br>ЗПМ=15,64;<br>МАТ=5,65 | 2978,08 | 144,86 | 6,82 | 2826,4  | 61,9  | 17,95 |
|  |   |   |   |                               | 499,53   | 2,65  |          |   |         |        | 0,77 |         | 0,2   | 0,06  |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3   | 4                  | 5                                  | 6        | 7      | 8        | 9   | 10     | 11     | 12    | 13      | 14      | 15    |
|--|---|---|--------------------|------------------------------------|----------|--------|----------|---|--------|--------|-------|---------|---------|-------|
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                    |                                    | 10269,25 | 23,52  | 9746,2   |   |        |        |       |         |         |       |
|  |   |   |                    |                                    | 499,53   | 2,65   |          |   |        |        |       |         |         |       |
| ВСЕГО на физобъем (0,29)   |   |   |                    |                                    | 2978,08  | 6,82   | 2826,4   |   |        |        |       |         |         |       |
|  |   |   |                    |                                    | 144,86   | 0,77   |          |   |        |        |       |         |         |       |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65" |   |   |                    |                                    | 18276,03 | 41,26  | 15969,16 |   |        |        |       |         |         |       |
|  |   |   |                    |                                    | 2265,61  | 12,04  |          |   |        |        |       |         |         |       |
| Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 2 277,65)                        |   |   |                    |                                    | 1994,08  |        |          |   |        |        |       |         |         |       |
| Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 2 277,65)                            |   |   |                    |                                    | 1093,27  |        |          |   |        |        |       |         |         |       |
| Итого с накладными и см. прибылью                                    |   |   |                    |                                    | 21363,38 |        |          |   |        |        |       |         |         |       |
| 34   | <b>ТССЦ-301-7161</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | шт.                | 20<br><i>5*2*2</i>                 | 10,48    |        | 10,48    | 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 | 209,6  |        |       | 209,6   |         |       |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                    |                                    | 10,48    |        | 10,48    |   |        |        |       |         |         |       |
| ВСЕГО на физобъем (20)   |   |   |                    |                                    | 209,6    |        | 209,6    |   |        |        |       |         |         |       |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65" |   |   |                    |                                    | 1184,24  |        | 1184,24  |   |        |        |       |         |         |       |
| 35   | <b>ТЕРр65-1-3</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>      | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм   | 100 м трубопровода | 0,15<br><i>((6,0+1,5)*2) / 100</i> | 600,21   | 15,87  | 68,01    | 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 | 90,03  | 77,45  | 2,38  | 10,2    | 76,38   | 11,46 |
|  |   |   |                    |                                    | 516,33   | 3,45   |          |   |        |        | 0,52  |         | 0,26    | 0,04  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                    |                                    | 600,21   | 15,87  | 68,01    |   |        |        |       |         |         |       |
|  |   |   |                    |                                    | 516,33   | 3,45   |          |   |        |        |       |         |         |       |
| ВСЕГО на физобъем (0,15)   |   |   |                    |                                    | 90,03    | 2,38   | 10,2     |   |        |        |       |         |         |       |
|  |   |   |                    |                                    | 77,45    | 0,52   |          |   |        |        |       |         |         |       |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65" |   |   |                    |                                    | 1283,35  | 14,4   | 57,63    |   |        |        |       |         |         |       |
|  |   |   |                    |                                    | 1211,32  | 8,13   |          |   |        |        |       |         |         |       |
| Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 1 219,45)                         |   |   |                    |                                    | 767,03   |        |          |   |        |        |       |         |         |       |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 219,45)                            |   |   |                    |                                    | 487,78   |        |          |   |        |        |       |         |         |       |
| Итого с накладными и см. прибылью                                    |   |   |                    |                                    | 2538,16  |        |          |   |        |        |       |         |         |       |
| 36   | <b>ТЕР16-02-004-04</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм (выпуски)                    | 100 м трубопровода | 0,15<br><i>((6,0+1,5)*2) / 100</i> | 8400,67  | 246,89 | 7425,58  | 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 | 1260,1 | 109,23 | 37,03 | 1113,84 | 91,7125 | 13,76 |
|  |   |   |                    |                                    | 728,2    | 6,14   |          |   |        |        | 0,92  |         | 0,4625  | 0,07  |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3  | 4                  | 5                       | 6        | 7      | 8       | 9   | 10     | 11   | 12   | 13   | 14      | 15   |
|--|--|--|--------------------|-------------------------|----------|--------|---------|---|--------|------|------|------|---------|------|
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |                    |                         | 8256,31  | 197,51 | 7425,58 |   |        |      |      |      |         |      |
|  |  |  |                    |                         | 633,22   | 4,91   |         |   |        |      |      |      |         |      |
| Коэффициенты к позиции:  |  |  |                    |                         |          |        |         |   |        |      |      |      |         |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |  |                    |                         | 8400,67  | 246,89 | 7425,58 |   |        |      |      |      |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,15)   |  |  |                    |                         | 1260,1   | 37,03  | 1113,84 |   |        |      |      |      |         |      |
|  |  |  |                    |                         | 109,23   | 0,92   |         |   |        |      |      |      |         |      |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"   |  |  |                    |                         | 8225,59  | 224,03 | 6293,2  |   |        |      |      |      |         |      |
|  |  |  |                    |                         | 1708,36  | 14,39  |         |   |        |      |      |      |         |      |
| Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 722,75)  |  |  |                    |                         | 1686,92  |        |         |   |        |      |      |      |         |      |
| Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 722,75)   |  |  |                    |                         | 972,32   |        |         |   |        |      |      |      |         |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |  |                    |                         | 10884,83 |        |         |   |        |      |      |      |         |      |
| 37   | <b>ТЕР16-02-004-05</b><br>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 125 мм (стаканы)   | 100 м трубопровода | 0,005<br>(0,25*2) / 100 | 1499,52  | 317,53 | 154,45  | 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 | 7,5    | 5,14 | 1,59 | 0,77 | 132,756 | 0,66 |
| I 301,99 = 10 074,99 - 100 x 87,73   |  |  |                    |                         | 1027,54  | 10,78  |         |   |        |      | 0,05 |      | 0,8125  |      |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |                    |                         | 10074,99 | 254,02 | 8927,46 |   |        |      |      |      |         |      |
|  |  |  |                    |                         | 893,51   | 8,62   |         |   |        |      |      |      |         |      |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов  |  |  |                    |                         | 1301,99  | 254,02 | 154,46  |   |        |      |      |      |         |      |
|  |  |  |                    |                         | 893,51   | 8,62   |         |   |        |      |      |      |         |      |
| Коэффициенты к позиции:  |  |  |                    |                         |          |        |         |   |        |      |      |      |         |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |  |                    |                         | 1499,52  | 317,53 | 154,46  |   |        |      |      |      |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,005)  |  |  |                    |                         | 1027,54  | 10,78  |         |   |        |      |      |      |         |      |
|  |  |  |                    |                         | 7,5      | 1,59   | 0,77    |   |        |      |      |      |         |      |
|  |  |  |                    |                         | 5,14     | 0,05   |         |   |        |      |      |      |         |      |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"   |  |  |                    |                         | 94,36    | 9,62   | 4,35    |   |        |      |      |      |         |      |
|  |  |  |                    |                         | 80,39    | 0,78   |         |   |        |      |      |      |         |      |
| Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 81,17)   |  |  |                    |                         | 79,48    |        |         |   |        |      |      |      |         |      |
| Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 81,17)  |  |  |                    |                         | 45,81    |        |         |   |        |      |      |      |         |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |  |                    |                         | 219,65   |        |         |   |        |      |      |      |         |      |
| 38   | <b>ТССЦ-507-2299</b><br>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр   | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4 мм | шт.                | 2                       | 79,02    |        | 79,02   | 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 | 158,04 |      |      |      | 158,04  |      |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |                    |                         | 79,02    |        | 79,02   |   |        |      |      |      |         |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3   | 4                               | 5                                | 6      | 7    | 8      | 9   | 10   | 11    | 12   | 13     | 14      | 15   |  |
|--|--|---|---------------------------------|----------------------------------|--------|------|--------|---|------|-------|------|--------|---------|------|--|
| Коэффициенты к позиции:  |  |   |                                 |                                  |        |      |        |   |      |       |      |        |         |      |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |                                 |                                  | 79,02  |      | 79,02  |   |      |       |      |        |         |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (2)  |  |   |                                 |                                  | 158,04 |      | 158,04 |   |      |       |      |        |         |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"   |  |   |                                 |                                  | 892,93 |      | 892,93 |   |      |       |      |        |         |      |  |
| Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)  |  |   |                                 |                                  |        |      |        |   |      |       |      |        |         |      |  |
| Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)   |  |   |                                 |                                  |        |      |        |   |      |       |      |        |         |      |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |                                 |                                  | 892,93 |      |        |   |      |       |      |        |         |      |  |
| 39   | <b>ТЕР15-04-030-03</b><br>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр | Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром 100 мм., количество окрасок 2               | 100 м2 окрасиваемой поверхности | 0,069<br><i>(15*0,46) / 100</i>  | 801,47 | 3,64 | 461,28 | 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 | 55,3 | 23,22 | 0,25 | 31,83  | 46,6785 | 3,22 |  |
|  |  |   |                                 |                                  | 336,55 | 0,16 |        |   |      | 0,01  |      | 0,0125 |         |      |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |                                 |                                  | 756,84 | 2,91 | 461,28 |   |      |       |      |        |         |      |  |
|  |  |   |                                 |                                  | 292,65 | 0,13 |        |   |      |       |      |        |         |      |  |
| Коэффициенты к позиции:  |  |   |                                 |                                  |        |      |        |   |      |       |      |        |         |      |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |                                 |                                  | 801,47 | 3,64 | 461,28 |   |      |       |      |        |         |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,069)  |  |   |                                 |                                  | 55,3   | 0,25 | 31,83  |   |      |       |      |        |         |      |  |
|  |  |   |                                 |                                  | 23,22  | 0,01 |        |   |      |       |      |        |         |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"   |  |   |                                 |                                  | 544,51 | 1,51 | 179,84 |   |      |       |      |        |         |      |  |
|  |  |   |                                 |                                  | 363,16 | 0,16 |        |   |      |       |      |        |         |      |  |
| Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 363,32)  |  |   |                                 |                                  |        |      |        |   |      |       |      |        |         |      |  |
| Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 363,32)   |  |   |                                 |                                  |        |      |        |   |      |       |      |        |         |      |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |                                 |                                  | 972,23 |      |        |   |      |       |      |        |         |      |  |
| 40   | <b>ТЕР15-04-030-03</b><br>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром 200мм, количество окрасок 2 | 100 м2 окрасиваемой поверхности | 0,002<br><i>(0,5*0,46) / 100</i> | 801,47 | 3,64 | 461,28 | 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 | 1,6  | 0,67  | 0,01 | 0,92   | 46,6785 | 0,09 |  |
|  |  |   |                                 |                                  | 336,55 | 0,16 |        |   |      |       |      | 0,0125 |         |      |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |                                 |                                  | 756,84 | 2,91 | 461,28 |   |      |       |      |        |         |      |  |
|  |  |   |                                 |                                  | 292,65 | 0,13 |        |   |      |       |      |        |         |      |  |
| Коэффициенты к позиции:  |  |   |                                 |                                  |        |      |        |   |      |       |      |        |         |      |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |                                 |                                  | 801,47 | 3,64 | 461,28 |   |      |       |      |        |         |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,002)  |  |   |                                 |                                  | 1,6    | 0,01 | 0,92   |   |      |       |      |        |         |      |  |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3   | 4         | 5  | 6       | 7       | 8   | 9   | 10       | 11      | 12      | 13       | 14 | 15     |
|--|---|---|-----------|--|---------|---------|-----|---|----------|---------|---------|----------|----|--------|
|  |   |   |           |  | 0,67    |         |     |   |          |         |         |          |    |        |
|  | Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"            |   |           |  | 15,74   | 0,06    | 5,2 |   |          |         |         |          |    |        |
|  |   |   |           |  | 10,48   |         |     |   |          |         |         |          |    |        |
|  | Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10,48)                                |   |           |  | 8,42    |         |     |   |          |         |         |          |    |        |
|  | Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10,48)                                   |   |           |  | 3,92    |         |     |   |          |         |         |          |    |        |
|  | Итого с накладными и см. прибылью   |   |           |  | 28,08   |         |     |   |          |         |         |          |    |        |
| <b>Раздел 4. Вывоз мусора</b>                |   |   |           |  |         |         |     |   |          |         |         |          |    |        |
| 41   | <b>ТССЦпг-01-01-01-043</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3        | 1 т груза | 33,184   | 3,52    | 3,52    |     | 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 | 116,81   |         | 116,81  |          |    |        |
|  | На единицу в ценах 2001г.   |   |           |  | 3,52    | 3,52    |     |   |          |         |         |          |    |        |
|  | ВСЕГО на физобъем (33,184)  |   |           |  | 116,81  | 116,81  |     |   |          |         |         |          |    |        |
|  | Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"            |   |           |  | 706,7   | 706,7   |     |   |          |         |         |          |    |        |
| 42   | <b>ТССЦпг-03-21-01-035</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза | 1 т груза | 33,184<br><i>0,879+(443,3*12+374,8*0,03*2400)/1000</i> | 21,13   | 21,13   |     | 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 | 701,18   |         | 701,18  |          |    |        |
|  | На единицу в ценах 2001г.   |   |           |  | 21,13   | 21,13   |     |   |          |         |         |          |    |        |
|  | ВСЕГО на физобъем (33,184)  |   |           |  | 701,18  | 701,18  |     |   |          |         |         |          |    |        |
|  | Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"            |   |           |  | 4242,14 | 4242,14 |     |   |          |         |         |          |    |        |
| <b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>                |   |   |           |  |         |         |     |   |          |         |         |          |    |        |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |   |   |           |  |         |         |     |   | 78228,08 | 5538,93 | 3285,23 | 69403,92 |    | 778,99 |
|  |   |   |           |  |         |         |     |   |          |         | 244,04  |          |    | 21,5   |
| Накладные расходы                            |   |   |           |  |         |         |     |   | 5831,67  |         |         |          |    |        |
| Сметная прибыль                              |   |   |           |  |         |         |     |   | 3288,68  |         |         |          |    |        |
| <b>Итого по смете:</b>                       |   |   |           |  |         |         |     |   |          |         |         |          |    |        |
| Итого  |   |   |           |  |         |         |     |   | 87348,43 |         |         |          |    | 778,99 |
|  |   |   |           |  |         |         |     |   |          |         |         |          |    | 21,5   |

Центр ГРАНД

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11               | 12       | 13       | 14        | 15            |        |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------------|----------|----------|-----------|---------------|--------|
| В том числе:   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                  |          |          |           |               |        |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 69403,92         |          |          |           |               |        |
| Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 3285,23          |          |          |           |               |        |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5782,97          |          |          |           |               |        |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5831,67          |          |          |           |               |        |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 3288,68          |          |          |           |               |        |
| <b>ВСЕГО по смете</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>87348,43</b>  |          |          |           | <b>778,99</b> |        |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                  |          |          |           | <b>21,5</b>   |        |
| <b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                  |          |          |           |               |        |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 78228,08         | 5538,93  | 3285,23  | 69403,92  |               | 778,99 |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                  |          | 244,04   |           | 21,5          |        |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65) |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 498636,66        | 86628,87 | 19875,63 | 392132,16 |               | 778,99 |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                  |          | 3816,78  |           | 21,5          |        |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 77526,07         |          |          |           |               |        |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 41147,89         |          |          |           |               |        |
| <b>Итого по смете:</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                  |          |          |           |               |        |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 617310,62        |          |          |           | 778,99        |        |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                  |          |          |           | 21,5          |        |
| В том числе:   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                  |          |          |           |               |        |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 392132,16        |          |          |           |               |        |
| Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 19875,63         |          |          |           |               |        |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 90445,65         |          |          |           |               |        |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 77526,07         |          |          |           |               |        |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 41147,89         |          |          |           |               |        |
| НДС 18%  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 111115,91        |          |          |           |               |        |
| <b>ВСЕГО по смете</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>728426,53</b> |          |          |           | <b>778,99</b> |        |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                  |          |          |           | <b>21,5</b>   |        |