

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 19 по ул. Дружбы в д. Кошино, Смоленского района, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 576,220 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 66,545 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 568,8 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Кровля</b>														
1	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий	100 м2 покрытия	3,28 <small>(10,47*28,62+0,85*8,65-0,93*14,07+(10,47*2+28,62*2+0,85*2+0,93*2)*0,35+(0,8+2,55)*2*0,25+(0,8+1,5)*2*2*0,25+(1,1*2+1,05*2)*0,25)/100</small>	132,74	41,43		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	435,39	299,5	135,89		14,38	47,17
					91,31									
На единицу в ценах 2001г.					132,74	41,43								
					91,31									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (3,28)					435,39	135,89								
					299,5									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5506,31	822,13								
					4684,18									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 684,18)					3941,74									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 684,18)					2229,67									
Итого с накладными и см. прибылью					11677,72									
2	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	2,94 <i>(10,47*28,62+0,85*8,65-0,93*14,07) / 100</i>	305,16	152,07		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	897,17	450,08	447,09		21,776	64,02
					153,09	17,17				50,48		1,552	4,56	
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52							
					191,36	21,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					305,16	152,07								
					153,09	17,17								
ВСЕГО на физобъем (2,94)					897,17	447,09								
					450,08	50,48								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9744,14	2704,89								
					7039,25	789,51								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 828,76)					7186,8									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 828,76)					3460,31									
Итого с накладными и см. прибылью					20391,25									
3	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	2,94 <i>(10,47*28,62+0,85*8,65-0,93*14,07) / 100</i>	116,28	31,92		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	341,86	248,02	93,84		12	35,28
					84,36	3,96				11,64		0,36	1,06	
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38							
					7,03	0,33								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					7,75	2,13								
					5,62	0,26								
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					116,28	31,92								
					84,36	3,96								
ВСЕГО на физобъем (2,94)					341,86	93,84								
					248,02	11,64								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4446,76	567,73								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					3879,03	182,05								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 061,08)			3728,07									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 061,08)			1795									
		Итого с накладными и см. прибылью			9969,83									
4	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	2,94 <i>(10,47*28,62+0,85*8,65-0,93*14,07)/100</i>	1232,2	237,61	774,53	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3622,67	646,98	698,57	2277,12	31,303	92,03
					220,06	26,83					78,88		2,425	7,13
		На единицу в ценах 2001г.			1155,97	190,09	774,52							
					191,36	21,46								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			1232,2	237,61	774,52							
					220,06	26,83								
		ВСЕГО на физобъем (2,94)			3622,67	698,57	2277,12							
					646,98	78,88								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			27210,85	4226,35	12865,73							
					10118,77	1233,68								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 352,45)			10421,55									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 352,45)			5017,78									
		Итого с накладными и см. прибылью			42650,18									
5	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	2,94 <i>(10,47*28,62+0,85*8,65-0,93*14,07)/100</i>	911,84	49,88	740,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2680,81	356,53	146,65	2177,63	17,25	50,72
					121,27	6,19					18,2		0,5625	1,65
		На единицу в ценах 2001г.			59,07	2,66	49,38							
					7,03	0,33								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"			886,05	39,9	740,7							
					105,45	4,95								
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			911,84	49,88	740,7							
					121,27	6,19								
		ВСЕГО на физобъем (2,94)			2680,81	146,65	2177,63							
					356,53	18,2								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			18766,97	887,23	12303,61							
					5576,13	284,65								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 860,78)			5380,2									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 860,78)					2590,46									
Итого с накладными и см. прибылью					26737,63									
6	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с учетом примыканий	100 м2 кровли	3,28 $(10,47*28,62+0,85*8,65-0,93*14,07+(10,47*2+28,62*2+0,85*2+0,93*2)*0,35+(0,8+2,55)*2*0,25+(0,8+1,5)*2*2*0,25+(1,1*2+1,05*2)*0,25)/100$	115,24	4,33	88,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	377,99	75,11	14,2	288,68	3,22	10,56
На единицу в ценах 2001г.					111,39	3,46	88,02							
Кoeffициенты к позиции:					19,91									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					115,24	4,33	88,02							
ВСЕГО на физобъем (3,28)					22,9									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					377,99	14,2	288,68							
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 174,72)					75,11									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 174,72)					2891,67	85,91	1631,04							
Итого с накладными и см. прибылью					1174,72									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 174,72)					1078,39									
Итого с накладными и см. прибылью					4489,29									
7	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	2,94 $(10,47*28,62+0,85*8,65-0,93*14,07)/100$	9072,6	53	8893,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	26673,44	371,41	155,82	26146,21	16,514	48,55
На единицу в ценах 2001г.					126,33	3,31					9,73		0,25	0,74
Кoeffициенты к позиции:					9045,52	42,4	8893,27							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					109,85	2,65								
ВСЕГО на физобъем (2,94)					9072,6	53	8893,27							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					126,33	3,31								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 961,03)					26673,44	155,82	26146,21							
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 961,03)					371,41	9,73								
Итого с накладными и см. прибылью					154477,65	942,71	147726,09							
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 961,03)					5808,85	152,18								
Итого с накладными и см. прибылью					5472,23									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 961,03)					2634,78									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					162584,66									
8	ТЕР12-01-004-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам парапетов высотой: 350 мм без фартуков	100 м примыканий	0,82 $((10,47*2+28,62*2+0,85*2+0,93*2))/100$	11184,05	118,91	10760,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9170,92	250,08	97,51	8823,33	40,825	33,48
					304,97	11,76								
На единицу в ценах 2001г.					11120,49	95,13	10760,17							
					265,19	9,41								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					11184,05	118,91	10760,17							
					304,97	11,76								
ВСЕГО на физобъем (0,82)					9170,92	97,51	8823,33							
					250,08	9,64								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					54353	589,94	49851,81							
					3911,25	150,77								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 062,02)					3728,93									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 062,02)					1795,41									
Итого с накладными и см. прибылью					59877,34									
9	ТЕР12-01-004-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам вентшахт, выходам на крышу высотой: 250 мм с прижимной планкой	100 м примыканий	0,202 $((0,8+2,55)*2+(0,8+1,5)*2*2+(1,1*2+1,05*2))/100$	9287,55	115,45	8723,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1876,09	90,6	23,32	1762,17	60,0415	12,13
					9 205,96 = 11 314,16 - 0,2 x 10 541,02	448,51	11,1							
На единицу в ценах 2001г.					11314,16	92,36	10831,79							
					390,01	8,88								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					9205,96	92,36	8723,59							
					390,01	8,88								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9287,55	115,45	8723,59							
					448,51	11,1								
ВСЕГО на физобъем (0,202)					1876,09	23,32	1762,17							
					90,6	2,24								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11514,33	141,09	9956,26							
					1416,98	35,03								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 452,01)					1332,95									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 452,01)					641,79									
Итого с накладными и см. прибылью					13489,07									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	<b>ТЕРр58-20-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали парапетов шириной: до 1 м	100 м	0,84 $(11,07*2+29,2*2+0,85*2+0,93*2) / 100$	4972,92	11,65	4473,73	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4177,25	409,53	9,79	3757,93	70,25	59,01
					487,54	2,39					2,01		0,18	0,15
На единицу в ценах 2001г.					4972,92	11,65	4473,73							
					487,54	2,39								
ВСЕГО на физобъем (0,84)					4177,25	9,79	3757,93							
					409,53	2,01								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					27696,58	59,23	21232,3							
					6405,05	31,44								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 6 436,49)					4540,94									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 6 436,49)					3346,97									
Итого с накладными и см. прибылью					35584,49									
11	<b>ТЕР20-02-010-08</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4600 мм, 6700 мм	1 зонт	3	13,61	3,08		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	40,83	31,59	9,24		1,46	4,38
					10,53	0,05					0,15		0,004	0,01
На единицу в ценах 2001г.					42,62	7,71	8,59							
					26,32	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4"					13,61	3,08								
					10,53	0,05								
ВСЕГО на физобъем (3)					40,83	9,24								
					31,59	0,15								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					549,97	55,9								
					494,07	2,35								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 496,42)					486,09									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 496,42)					280,18									
Итого с накладными и см. прибылью					1316,24									
12	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен вентшахт на кровле	1 м3	0,72 $((2,55*0,8*0,4)-$ $(2,3*0,55*0,4))+((1,5*0,8*0,4)-$ $(1,25*0,55*0,4))*2$	166,22	106,81		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	119,68	42,78	76,9		8,24	5,93
					59,41	11,36					8,18		1,15	0,83
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					59,41	11,36									
ВСЕГО на физобъем (0,72)					119,68	76,9									
					42,78	8,18									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1134,33	465,25									
					669,08	127,94									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 797,02)					670,69										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 797,02)					379,38										
Итого с накладными и см. прибылью					2184,4										
13	<b>ТЕР08-08-005-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	0,72 $((2,55*0,8*0,4)-$ $(2,3*0,55*0,4))+((1,5*0,8*0,4)-$ $(1,25*0,55*0,4))*2$	1043,2	58,63	878,52	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	751,1	76,36	42,21	632,53	14,9155	10,74	
					106,05	5,8					4,18		0,4375	0,32	
На единицу в ценах 2001г.					1077,06	46,9	937,94								
					92,22	4,64									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1017,64	46,9	878,52								
					92,22	4,64									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1043,2	58,63	878,52								
					106,05	5,8									
ВСЕГО на физобъем (0,72)					751,1	42,21	632,53								
					76,36	4,18									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5023,43	255,37	3573,79								
					1194,27	65,38									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 259,65)					1175,63										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 259,65)					685,25										
Итого с накладными и см. прибылью					6884,31										
14	<b>ТССЦ-301-0295</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 6700 мм прим	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	607,83			607,83			
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83								
ВСЕГО на физобъем (1)					607,83		607,83								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3434,24		3434,24								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	<b>ТССЦ-301-0295</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4600 мм примм.	шт.	2	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1215,66			1215,66		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (2)					1215,66		1215,66							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6868,48		6868,48							
16	<b>ТЕР46-04-008-04</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий выходов на крышу из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,016 <i>(1,35*1,15) / 100</i>	131,61	30,64		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2,11	1,62	0,49		15,9	0,25
На единицу в ценах 2001г.					131,61	30,64								
ВСЕГО на физобъем (0,016)					2,11	0,49								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					28,3	2,96								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 25,34)					21,32									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 25,34)					12,06									
Итого с накладными и см. прибылью					61,68									
17	<b>ТЕРр58-1-1</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами (выходов на крышу)	100 м2 кровли	0,016 <i>(1,35*1,15) / 100</i>	137,56	39,63		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2,2	1,57	0,63		15,16	0,24
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63								
ВСЕГО на физобъем (0,016)					2,2	0,63								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					28,36	3,81								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 26,11)					18,42									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 26,11)					13,58									
Итого с накладными и см. прибылью					60,36									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	<b>ТЕР12-01-007-08</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (выхода на крышу)	100 м2 кровли	0,016 <i>(1,35*1,15) / 100</i>	12629,65	70,48	11788,13	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	202,07	12,34	1,13	188,6	104,4775	1,67
					771,04	8,29					0,13		0,625	0,01
На единицу в ценах 2001г.					12514,98	56,38	11788,13							
					670,47	6,63								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					12629,65	70,48	11788,13							
					771,04	8,29								
ВСЕГО на физобъем (0,016)					202,07	1,13	188,6							
					12,34	0,13								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1265,43	6,84	1065,59							
					193	2,03								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 195,03)					179,04									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 195,03)					86,2									
Итого с накладными и см. прибылью					1530,67									
19	<b>ТЕРр61-17-1</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки стен выходов на кровлю с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрмонти рованной поверхнос ти	0,019 <i>(3,2*60%) / 100</i>	2959,62	1,16	1062,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	56,23	36,02	0,02	20,19	250,76	4,76
					1895,75									
На единицу в ценах 2001г.					2959,62	1,16	1062,71							
					1895,75									
ВСЕГО на физобъем (0,019)					56,23	0,02	20,19							
					36,02									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					677,54	0,12	114,07							
					563,35									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 563,35)					378,29									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 563,35)					225,34									
Итого с накладными и см. прибылью					1281,17									
20	<b>ТЕРр61-26-2</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки выходов на кровлю с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,013 <i>(3,2-1,9) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,46	3,27		0,19	35,73	0,46
					251,18									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					251,18									
	ВСЕГО на физобъем (0,013)				3,46		0,19							
					3,27									
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				52,21		1,07							
					51,14									
	Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 51,14)				34,34									
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 51,14)				20,46									
	Итого с накладными и см. прибылью				107,01									
21	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска стен вентшахт акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,032 $((1,05*0,9*2+(0,75+0,9)/2*1,1*2)-0,48) / 100$	651,22	8,85	522,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	20,84	3,84	0,28	16,72	15,87	0,51
					119,98									
	На единицу в ценах 2001г.				633,8	7,08	522,39							
					104,33									
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				651,22	8,85	522,39							
					119,98									
	ВСЕГО на физобъем (0,032)				20,84	0,28	16,72							
					3,84									
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				156,22	1,69	94,47							
					60,06									
	Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 60,06)				48,24									
	Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 60,06)				22,46									
	Итого с накладными и см. прибылью				226,92									
22	<b>ТЕР46-04-012-03</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,0048 $(0,6*0,8) / 100$	923,98	240,25		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4,44	3,29	1,15		103,91	0,5
					683,73	102,63					0,49		7,74	0,04
	На единицу в ценах 2001г.				923,98	240,25								
					683,73	102,63								
	ВСЕГО на физобъем (0,0048)				4,44	1,15								
					3,29	0,49								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				58,42	6,96								
					51,46	7,66								
	Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 59,12)				49,75									
	Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 59,12)				28,14									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					136,31									
23	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	0,48 <i>0,6*0,8</i>	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	33,64	10,69	11,38	11,57	2,76	1,32
На единицу в ценах 2001г.					22,28									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					62,44	18,96	24,11							
ВСЕГО на физобъем (0,48)					19,37									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					70,09	23,7	24,11							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 167,19)					22,28									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 167,19)					33,64	11,38	11,57							
Итого с накладными и см. прибылью					10,69									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					301,41	68,85	65,37							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 167,19)					167,19									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 167,19)					115,11									
Итого с накладными и см. прибылью					96,64									
24	<b>ТССЦ-203-8147</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блок дверной стальной наружный в комплекте с окраской	м2	0,48 <i>0,6*0,8</i>	1356,69		1356,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	651,21			651,21		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (0,48)					1356,69		1356,69							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					651,21		651,21							
Итого с накладными и см. прибылью					3679,34		3679,34							
25	<b>ТЕРр65-35-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентиляционных каналов	100 м канала	0,83 <i>(50,4+26,4+6,4) / 100</i>	157,17	0,31	27,08	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	130,45	107,72	0,26	22,47	18,7	15,52
На единицу в ценах 2001г.					129,78	0,13					0,11		0,01	0,01
ВСЕГО на физобъем (0,83)					157,17	0,31	27,08							
Итого с накладными и см. прибылью					129,78	0,13								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					130,45	0,26	22,47							
Итого с накладными и см. прибылью					107,72	0,11								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1813,27	1,57	126,96							
Итого с накладными и см. прибылью					1684,74	1,72								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 1 686,46)			1060,78									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 686,46)			674,58									
		Итого с накладными и см. прибылью			3548,63									
<b>Раздел 2. Козырьки балконов</b>														
26	<b>ТЕР46-04-008-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий	100 м2 покрытия	0,211 <i>(6,75*1,1*2+(6,75+1,1)*0,4*2)/100</i>	132,74	41,43		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	28,01	19,27	8,74		14,38	3,03
		На единицу в ценах 2001г.			91,31									
		ВСЕГО на физобъем (0,211)			132,74	41,43								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			91,31									
		Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 301,38)			28,01	8,74								
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 301,38)			19,27									
		Итого с накладными и см. прибылью			354,26	52,88								
		Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 301,38)			301,38									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 301,38)			253,61									
		Итого с накладными и см. прибылью			143,46									
27	<b>ТЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,149 <i>(6,75*1,1*2)/100</i>	305,16	152,07		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	45,47	22,81	22,66		21,776	3,24
		На единицу в ценах 2001г.			153,09	17,17					2,56		1,552	0,23
		Кoeffициенты к позиции:			1155,97	190,09	774,52							
		Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"			191,36	21,46								
		ВСЕГО на физобъем (0,149)			305,16	152,07								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			153,09	17,17								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 396,79)			45,47	22,66								
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 396,79)			22,81	2,56								
		Итого с накладными и см. прибылью			493,84	137,09								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 396,79)			356,75	40,04								
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 396,79)			364,25									
		Итого с накладными и см. прибылью			175,38									
		Итого с накладными и см. прибылью			1033,47									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
28	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,149 (6,75*1,1*2) / 100	116,28	31,92		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17,33	12,57	4,76		12	1,79	
					84,36	3,96					0,59		0,36	0,05	
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38								
					7,03	0,33									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					7,75	2,13									
					5,62	0,26									
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					116,28	31,92									
					84,36	3,96									
ВСЕГО на физобъем (0,149)					17,33	4,76									
					12,57	0,59									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					225,39	28,8									
					196,59	9,23									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 205,82)					188,94										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 205,82)					90,97										
Итого с накладными и см. прибылью					505,3										
29	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,149 (6,75*1,1*2) / 100	1232,2	237,61	774,53	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	183,6	32,79	35,4	115,41	31,303	4,66	
					220,06	26,83					4		2,425	0,36	
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52								
					191,36	21,46									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1232,2	237,61	774,52								
					220,06	26,83									
ВСЕГО на физобъем (0,149)					183,6	35,4	115,41								
					32,79	4									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1379,08	214,17	652,07								
					512,84	62,56									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 575,40)					528,22										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 575,40)					254,33										
Итого с накладными и см. прибылью					2161,63										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
30	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,149 <i>(6,75*1,1*2) / 100</i>	911,84	49,88	740,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	135,86	18,07	7,43	110,36	17,25	2,57	
					121,27	6,19					0,92		0,5625	0,08	
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38								
Кoeffициенты к позиции:					7,03	0,33									
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					886,05	39,9	740,7								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					911,84	49,88	740,7								
ВСЕГО на физобъем (0,149)					121,27	6,19									
					135,86	7,43	110,36								
					18,07	0,92									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					951,09	44,95	623,53								
					282,61	14,39									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 297,00)					272,65										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 297,00)					131,27										
Итого с накладными и см. прибылью					1355,01										
31	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с учетом примыканий	100 м2 кровли	0,211 <i>(6,75*1,1*2+(6,75+1,1)*0,4*2) / 100</i>	115,24	4,33	88,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	24,32	4,83	0,91	18,58	3,22	0,68	
					22,9										
На единицу в ценах 2001г.					111,39	3,46	88,02								
Кoeffициенты к позиции:					19,91										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					115,24	4,33	88,02								
ВСЕГО на физобъем (0,211)					22,9										
					24,32	0,91	18,58								
					4,83										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					186,03	5,51	104,98								
					75,54										
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 75,54)					69,35										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 75,54)					33,39										
Итого с накладными и см. прибылью					288,77										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,149 <i>((6,75*1,1*2) / 100</i>	9072,6	53	8893,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1351,82	18,82	7,9	1325,1	16,514	2,46
					126,33	3,31					0,49		0,25	0,04
На единицу в ценах 2001г.					9045,52	42,4	8893,27							
					109,85	2,65								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9072,6	53	8893,27							
					126,33	3,31								
ВСЕГО на физобъем (0,149)					1351,82	7,9	1325,1							
					18,82	0,49								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7828,96	47,8	7486,82							
					294,34	7,66								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 302,00)					277,24									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 302,00)					133,48									
Итого с накладными и см. прибылью					8239,68									
33	<b>ТЕР12-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам высотой: 400 мм с прижимной планкой (прим.)	100 м примыканий	0,157 <i>((6,75+1,1)*2) / 100</i>	9287,55	115,45	8723,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1458,15	70,42	18,13	1369,6	60,0415	9,43
$9\ 205,96 = 11\ 314,16 - 0,2 \times 10\ 541,02$					448,51	11,1					1,74		0,8375	0,13
На единицу в ценах 2001г.					11314,16	92,36	10831,79							
					390,01	8,88								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					9205,96	92,36	8723,59							
					390,01	8,88								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9287,55	115,45	8723,59							
					448,51	11,1								
ВСЕГО на физобъем (0,157)					1458,15	18,13	1369,6							
					70,42	1,74								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8949,3	109,69	7738,24							
					1101,37	27,21								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 128,58)					1036,04									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 128,58)					498,83									
Итого с накладными и см. прибылью					10484,17									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	<b>ТЕРр58-20-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,157 <i>((6,75+1,1)*2) / 100</i>	2320,29	5,95	2026,95	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	364,29	45,12	0,93	318,24	41,41	6,5
					287,39	1,06					0,17		0,08	0,01
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,157)					364,29	0,93	318,24							
					45,12	0,17								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2509,37	5,63	1798,06							
					705,68	2,66								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 708,34)					499,73									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 708,34)					368,34									
Итого с накладными и см. прибылью					3377,44									
<b>Раздел 3. Ливневая канализация</b>														
35	<b>ТЕРр65-6-23</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: водосточных воронок	100 приборов	0,02 <i>2 / 100</i>	3888,02	64,67	196,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	77,76	72,53	1,29	3,94	491,4	9,83
3 888,02 = 28 519,02 - 100 x 246,31					3626,53	7,29					0,15		0,55	0,01
На единицу в ценах 2001г.					28519,02	64,67	24827,82							
					3626,53	7,29								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3888,02	64,67	196,82							
					3626,53	7,29								
ВСЕГО на физобъем (0,02)					77,76	1,29	3,94							
					72,53	0,15								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1164,43	7,8	22,26							
					1134,37	2,35								
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 1 136,72)					995,2									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 136,72)					545,63									
Итого с накладными и см. прибылью					2705,26									
36	<b>ТССЦ-301-1350</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная чугунная ВР-А-80-00 с защитной решеткой	шт.	2	587,16		587,16	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1174,32			1174,32		
На единицу в ценах 2001г.					587,16		587,16							
ВСЕГО на физобъем (2)					1174,32		1174,32							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6634,91		6634,91							
37	<b>ТЕРр65-8-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм (стояки и разводка)	100 м трубопров ода с фасонным и частями	0,306 <i>(9,3*2+6*2) / 100</i>	10269,25	23,52	9746,2	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3142,39	152,86	7,2	2982,33	61,9	18,94
					499,53	2,65				0,81			0,2	0,06
На единицу в ценах 2001г.					10269,25	23,52	9746,2							
					499,53	2,65								
ВСЕГО на физобъем (0,306)					3142,39	7,2	2982,33							
					152,86	0,81								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					19284,45	43,56	16850,16							
					2390,73	12,67								
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 2 403,40)					2104,18									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 2 403,40)					1153,63									
Итого с накладными и см. прибылью					22542,26									
38	<b>ТССЦ-301-7161</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления канализационных труб диаметром 100 мм	шт.	12 <i>3*2*2</i>	10,48		10,48	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	125,76			125,76		
На единицу в ценах 2001г.					10,48		10,48							
ВСЕГО на физобъем (12)					125,76		125,76							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					710,54		710,54							
39	<b>ТЕРр65-1-3</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм (выпуск)	100 м трубопров ода	0,03 <i>(1,5*2) / 100</i>	600,21	15,87	68,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	18,01	15,49	0,48	2,04	76,38	2,29
					516,33	3,45				0,1			0,26	0,01
На единицу в ценах 2001г.					600,21	15,87	68,01							
					516,33	3,45								
ВСЕГО на физобъем (0,03)					18,01	0,48	2,04							
					15,49	0,1								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					256,69	2,9	11,53							
					242,26	1,56								
Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 243,82)					153,36									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 243,82)					97,53									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					507,58									
40	<b>ТЕР16-02-004-04</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм (выпуск)	100 м трубопроводов	0,03 (1,5*2) / 100	8400,67	246,89	7425,58	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	252,02	21,85	7,41	222,76	91,7125	2,75
					728,2	6,14					0,18		0,4625	0,01
На единицу в ценах 2001г.					8256,31	197,51	7425,58							
					633,22	4,91								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8400,67	246,89	7425,58							
					728,2	6,14								
ВСЕГО на физобъем (0,03)					252,02	7,41	222,76							
					21,85	0,18								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1645,15	44,83	1258,59							
					341,73	2,82								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 344,55)					337,38									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 344,55)					194,46									
Итого с накладными и см. прибылью					2176,99									
41	<b>ТЕР15-04-030-03</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром 100 мм., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,014 (3*0,46) / 100	801,47	3,64	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11,22	4,71	0,05	6,46	46,6785	0,65
					336,55	0,16							0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					756,84	2,91	461,28							
					292,65	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					801,47	3,64	461,28							
					336,55	0,16								
ВСЕГО на физобъем (0,014)					11,22	0,05	6,46							
					4,71									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					110,46	0,3	36,5							
					73,66									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 73,66)					59,17									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 73,66)					27,55									
Итого с накладными и см. прибылью					197,18									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	<b>ТЕР16-02-004-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 125 мм (стаканы)	100 м трубопровода	0,005 (0,25*2) / 100	1499,52	317,53	154,45	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7,5	5,14	1,59	0,77	132,756	0,66
		I 301,99 = 10 074,99 - 100 x 87,73			1027,54	10,78					0,05		0,8125	
На единицу в ценах 2001г.					10074,99	254,02	8927,46							
					893,51	8,62								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1301,99	254,02	154,46							
					893,51	8,62								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1499,52	317,53	154,46							
					1027,54	10,78								
ВСЕГО на физобъем (0,005)					7,5	1,59	0,77							
					5,14	0,05								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					94,36	9,62	4,35							
					80,39	0,78								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 81,17)					79,48									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 81,17)					45,81									
Итого с накладными и см. прибылью					219,65									
43	<b>ТССЦ-507-2299</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4 мм	шт.	2	79,02		79,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	158,04			158,04		
На единицу в ценах 2001г.					79,02		79,02							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					79,02		79,02							
ВСЕГО на физобъем (2)					158,04		158,04							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					892,93		892,93							
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью					892,93									
44	<b>ТЕР15-04-030-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром 200мм, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,002 (0,5*0,46) / 100	801,47	3,64	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,6	0,67	0,01	0,92	46,6785	0,09

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					336,55	0,16							0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					756,84	2,91	461,28							
					292,65	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					801,47	3,64	461,28							
ВСЕГО на физобъем (0,002)					1,6	0,01	0,92							
					0,67									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					15,74	0,06	5,2							
					10,48									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10,48)					8,42									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10,48)					3,92									
Итого с накладными и см. прибылью					28,08									
<b>Раздел 4. Вывоз мусора</b>														
45	<b>ТССЦпг-01-01-043</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	28,336	3,52	3,52		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	99,74		99,74			
На единицу в ценах 2001г.					3,52	3,52								
ВСЕГО на физобъем (28,336)					99,74	99,74								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					603,43	603,43								
46	<b>ТССЦпг-03-21-01-035</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	28,336 <i>0,61+(349,1*12+308,9*0,03*2400+0,72*1800)/1000</i>	21,13	21,13		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	598,74		598,74			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (28,336)					598,74	598,74								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3622,38	3622,38								
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									63371,29	4046,88	2789,74	56534,67		568,8

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											207,92			18,41
Накладные расходы									4383,69					
Сметная прибыль									2433,97					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого									70188,95					568,8
														18,41
В том числе:														
Материалы									56534,67					
Машины и механизмы									2789,74					
ФОТ									4254,8					
Накладные расходы									4383,69					
Сметная прибыль									2433,97					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>70188,95</b>					<b>568,8</b>
														<b>18,41</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									63371,29	4046,88	2789,74	56534,67		568,8
											207,92			18,41
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									399592,02	63293,19	16877,94	319420,89		568,8
											3251,86			18,41
Накладные расходы									58276,73					
Сметная прибыль									30453,66					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого									488322,41					568,8
														18,41
В том числе:														
Материалы									319420,89					
Машины и механизмы									16877,94					
ФОТ									66545,05					
Накладные расходы									58276,73					
Сметная прибыль									30453,66					
НДС 18%									87898,03					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>576220,44</b>					<b>568,8</b>
														<b>18,41</b>