

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 21 по ул. Дружбы в д. Кошино, Смоленского района, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 592,473 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 71,442 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 610,19 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий	100 м2 покрытия	3,46 <i>(10,81*28,98+9*0,93-13,2*0,98+(10,81+28,98)*2*0,4+(0,98*2+0,93*2)*0,4+(1,3+0,82)*2*0,2+(2,6+0,9)*2*0,2+(1,5+0,95)*2*0,2+(1,7+1,28)*2*0,2) / 100</i>	132,74	41,43		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	459,28	315,93	143,35		14,38	49,75
					91,31									
					132,74	41,43								

На единицу в ценах 2001г.

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					91,31									
ВСЕГО на физобъем (3,46)					459,28	143,35								
					315,93									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5808,42	867,27								
					4941,15									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 941,15)					4157,98									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 941,15)					2351,99									
Итого с накладными и см. прибылью					12318,39									
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	3,09 <i>(10,81*28,98+9*0,93-13,2*0,98) / 100</i>	305,16	152,07		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	942,94	473,05	469,89		21,776	67,29
					153,09	17,17				53,06			1,552	4,8
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52							
					191,36	21,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					305,16	152,07								
					153,09	17,17								
ВСЕГО на физобъем (3,09)					942,94	469,89								
					473,05	53,06								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10241,33	2842,83								
					7398,5	829,86								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 228,36)					7553,63									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 228,36)					3636,94									
Итого с накладными и см. прибылью					21431,9									
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	3,09 <i>(10,81*28,98+9*0,93-13,2*0,98) / 100</i>	116,28	31,92		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	359,31	260,68	98,63		12	37,08
					84,36	3,96				12,24			0,36	1,11
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38							
					7,03	0,33								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					7,75	2,13								
					5,62	0,26								
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					116,28	31,92								
					84,36	3,96								
ВСЕГО на физобъем (3,09)					359,31	98,63								
					260,68	12,24								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4673,75	596,71								
					4077,04	191,43								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 268,47)					3918,46									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 268,47)					1886,66									
Итого с накладными и см. прибылью					10478,87									
4	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	3,09 <i>(10,81*28,98+9*0,93-13,2*0,98) / 100</i>	1232,2	237,61	774,53	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3807,5	679,99	734,21	2393,3	31,303	96,73
					220,06	26,83					82,9		2,425	7,49
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52							
					191,36	21,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1232,2	237,61	774,52							
					220,06	26,83								
ВСЕГО на физобъем (3,09)					3807,5	734,21	2393,3							
					679,99	82,9								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					28599,16	4441,97	13522,15							
					10635,04	1296,56								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 931,60)					10953,21									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 931,60)					5273,77									
Итого с накладными и см. прибылью					44826,14									
5	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	3,09 <i>(10,81*28,98+9*0,93-13,2*0,98) / 100</i>	911,84	49,88	740,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2817,59	374,72	154,13	2288,74	17,25	53,3
					121,27	6,19					19,13		0,5625	1,74
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38							
					7,03	0,33								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					886,05	39,9	740,7							
					105,45	4,95								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					911,84	49,88	740,7							
					121,27	6,19								
ВСЕГО на физобъем (3,09)					2817,59	154,13	2288,74							
					374,72	19,13								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					19724,49	932,49	12931,38							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					5860,62	299,19								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 159,81)			5654,71									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 159,81)			2722,64									
		Итого с накладными и см. прибылью			28101,84									
6	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с учетом примыканий	100 м2 кровли	3,46 <i>(10,81*28,98+9*0,93-13,2*0,98+(10,81+28,98)*2*0,4+(0,98*2+0,93*2)*0,4+(1,3+0,82)*2*0,2+(2,6+0,9)*2*0,2+(1,5+0,95)*2*0,2+(1,7+1,28)*2*0,2)/100</i>	115,24	4,33	88,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	398,73	79,23	14,98	304,52	3,22	11,14
					22,9									
		На единицу в ценах 2001г.			111,39	3,46	88,02							
					19,91									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			115,24	4,33	88,02							
					22,9									
		ВСЕГО на физобъем (3,46)			398,73	14,98	304,52							
					79,23									
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			3050,33	90,63	1720,54							
					1239,16									
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 239,16)			1137,55									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 239,16)			547,71									
		Итого с накладными и см. прибылью			4735,59									
7	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	3,09 <i>(10,81*28,98+9*0,93-13,2*0,98)/100</i>	9072,6	53	8893,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	28034,33	390,36	163,77	27480,2	16,514	51,03
					126,33	3,31					10,23		0,25	0,77
		На единицу в ценах 2001г.			9045,52	42,4	8893,27							
					109,85	2,65								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			9072,6	53	8893,27							
					126,33	3,31								
		ВСЕГО на физобъем (3,09)			28034,33	163,77	27480,2							
					390,36	10,23								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			162359,17	990,81	155263,13							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					6105,23	160								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 265,23)			5751,48									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 265,23)			2769,23									
		Итого с накладными и см. прибылью			170879,88									
8	ТЕР12-01-004-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам парапетов высотой: 400 мм без фартуков	100 м примыканий	0,834 $((10,81+28,98)*2+(0,98*2+0,93*2))/100$	11184,05	118,91	10760,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9327,5	254,35	99,17	8973,98	40,825	34,05
					304,97	11,76					9,81		0,8875	0,74
		На единицу в ценах 2001г.			11120,49	95,13	10760,17							
					265,19	9,41								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			11184,05	118,91	10760,17							
					304,97	11,76								
		ВСЕГО на физобъем (0,834)			9327,5	99,17	8973,98							
					254,35	9,81								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			55281	599,98	50702,99							
					3978,03	153,43								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 131,46)			3792,68									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 131,46)			1826,11									
		Итого с накладными и см. прибылью			60899,79									
9	ТЕР12-01-004-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам вентиляционных выходов на крышу высотой: 300 мм с прижимной планкой	100 м примыканий	0,221 $((1,3+0,82)*2+(2,6+0,9)*2+(1,5+0,95)*2+(1,7+1,28)*2)/100$	9287,55	115,45	8723,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2052,55	99,12	25,51	1927,92	60,0415	13,27
		9 205,96 = 11 314,16 - 0,2 x 10 541,02			448,51	11,1					2,45		0,8375	0,19
		На единицу в ценах 2001г.			11314,16	92,36	10831,79							
					390,01	8,88								
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			9205,96	92,36	8723,59							
					390,01	8,88								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			9287,55	115,45	8723,59							
					448,51	11,1								
		ВСЕГО на физобъем (0,221)			2052,55	25,51	1927,92							
					99,12	2,45								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			12597,33	154,34	10892,75							
					1550,24	38,32								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 588,56)			1458,3									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 588,56)					702,14									
Итого с накладными и см. прибылью					14757,77									
10	ТЕРр58-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали парапета шириной: до 0,4 м	100 м	0,842 <i>((29,18+11,1)*2+0,93*2+0,91*2) / 100</i>	2320,29	5,95	2026,95	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1953,68	241,98	5,01	1706,69	41,41	34,87
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
ВСЕГО на физобъем (0,842)					1953,68	5,01	1706,69							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					13457,68	30,31	9642,8							
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 3 798,49)					2679,83									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 3 798,49)					1975,21									
Итого с накладными и см. прибылью					18112,72									
11	ТЕР20-02-010-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм	1 зонт	3	13,61	3,08		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	40,83	31,59	9,24		1,46	4,38
На единицу в ценах 2001г.					13,61	3,08							1,46	4,38
ВСЕГО на физобъем (3)					40,83	9,24								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					549,97	55,9								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 496,42)					486,09									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 496,42)					280,18									
Итого с накладными и см. прибылью					1316,24									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
12	ТЕР46-04-001-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен вентканалов на кровле	1 м3	0,93 (1,3*0,85*0,35)- (1,05*0,6*0,35)+(2,6*0,9*0,7)- (2,35*0,65*0,7)+(1,5*0,95*0,35)-(1,25*0,7*0,35)	166,22	106,81		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	154,58	55,25	99,33		8,24	7,66	
					59,41	11,36					10,56		1,15	1,07	
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81									
					59,41	11,36									
ВСЕГО на физобъем (0,93)					154,58	99,33									
					55,25	10,56									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1465,06	600,95									
					864,11	165,16									
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 029,27)					866,13										
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 029,27)					489,93										
Итого с накладными и см. прибылью					2821,12										
13	ТЕР08-08-005-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	1,29 (1,3*0,85*0,7)- (1,05*0,6*0,7)+(2,6*0,9*0,7)- (2,35*0,65*0,7)+(1,5*0,95*0,7)-(1,25*0,7*0,7)	1043,2	58,63	878,52	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1345,73	136,8	75,63	1133,3	14,9155	19,24	
		1 017,64 = 1 077,06 - 0,004 x 4 501,77 - 0,006 x 6 900,99			106,05	5,8					7,48		0,4375	0,56	
На единицу в ценах 2001г.					1077,06	46,9	937,94								
					92,22	4,64									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1017,64	46,9	878,52								
					92,22	4,64									
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1043,2	58,63	878,52								
					106,05	5,8									
ВСЕГО на физобъем (1,29)					1345,73	75,63	1133,3								
					136,8	7,48									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9000,26	457,56	6403,15								
					2139,55	116,99									
Накладные расходы 122%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2 256,54)					2106,03										
Сметная прибыль 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2 256,54)					1227,56										
Итого с накладными и см. прибылью					12333,85										
14	ТССЦ-301-0295 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4300 мм	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	607,83			607,83			

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (1)					607,83		607,83							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3434,24		3434,24							
15	ТССЦ-301-0294 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3300 мм	шт.	1	544,49		544,49	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	544,49			544,49		
На единицу в ценах 2001г.					544,49		544,49							
ВСЕГО на физобъем (1)					544,49		544,49							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3076,37		3076,37							
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью					3076,37									
16	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4900 мм	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	607,83			607,83		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (1)					607,83		607,83							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3434,24		3434,24							
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью					3434,24									
17	ТЕРр60-16-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прочистка вентканала из кирпича вертикального	100 м дымохода	1,064 <i>(48,8+40,8+16,8) / 100</i>	122,46		62,77	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	130,3	63,51		66,79	9,24	9,83
На единицу в ценах 2001г.					122,46		62,77							
ВСЕГО на физобъем (1,064)					130,3		66,79							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1370,66		377,36							
					993,3									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 993,30)				658,56									
	Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 993,30)				500,62									
	Итого с накладными и см. прибылью				2529,84									
Выходы на кровлю														
18	ТЕР46-04-008-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (выходов на кровлю)	100 м2 покрытия	0,027 <i>(1,75*1,54) / 100</i>	131,61	30,64		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,55	2,73	0,82		15,9	0,43
На единицу в ценах 2001г.					131,61	30,64								
ВСЕГО на физобъем (0,027)					100,97									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3,55	0,82								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 42,70)					2,73									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 42,70)					47,66	4,96								
Итого с накладными и см. прибылью					42,7									
19	ТЕР58-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,027 <i>(1,75*1,54) / 100</i>	137,56	39,63		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,71	2,64	1,07		15,16	0,41
На единицу в ценах 2001г.					97,93	6,1					0,16		0,46	0,01
ВСЕГО на физобъем (0,027)					137,56	39,63								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					97,93	6,1								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 43,79)					3,71	1,07								
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 43,79)					2,64	0,16								
Итого с накладными и см. прибылью					47,76	6,47								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 43,79)					41,29	2,5								
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 43,79)					30,89									
Итого с накладными и см. прибылью					22,77									
20	ТЕР12-01-007-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель из оцинкованной стали над выходом на крышу	100 м2 кровли	0,027 <i>(1,75*1,54) / 100</i>	12629,65	70,48	11788,13	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	341	20,82	1,9	318,28	104,4775	2,82
На единицу в ценах 2001г.					771,04	8,29					0,22		0,625	0,02

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					12514,98	56,38	11788,13							
Коэффициенты к позиции:					670,47	6,63								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					12629,65	70,48	11788,13							
ВСЕГО на физобъем (0,027)					341	1,9	318,28							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2135,4	11,5	1798,28							
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 329,06)					302,08									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 329,06)					145,44									
Итого с накладными и см. прибылью					2582,92									
21	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: стен выхода на кровлю с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,017 <i>(4,3*40%) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4,52	4,27		0,25	35,73	0,61
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,017)					4,52		0,25							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					68,19		1,41							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 66,78)					44,84									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 66,78)					26,71									
Итого с накладными и см. прибылью					139,74									
22	ТЕРр61-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки стен выхода на кровлю по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,026 <i>(4,3*60%) / 100</i>	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	64,97	37,31	0,03	27,63	201,84	5,25
На единицу в ценах 2001г.					2499	1,21	1062,71							
ВСЕГО на физобъем (0,026)					64,97	0,03	27,63							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					739,82	0,18	156,11							
					583,53									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 583,53)			391,84									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 583,53)			233,41									
		Итого с накладными и см. прибылью			1365,07									
23	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска стен выходов на кровлю акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,043 $((1,17*2+1,28*2)*1-0,7*0,88) / 100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17,61	5,16	0,38	12,07	15,87	0,68
		392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99			119,98									
		На единицу в ценах 2001г.			633,8	7,08	522,39							
					104,33									
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			392,23	7,08	280,82							
					104,33									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			409,65	8,85	280,82							
					119,98									
		ВСЕГО на физобъем (0,043)			17,61	0,38	12,07							
					5,16									
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			151,2	2,3	68,2							
					80,7									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 80,70)			64,82									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 80,70)			30,18									
		Итого с накладными и см. прибылью			246,2									
24	ТССЦ-101-6527 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0016	34609,6		34609,6	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	55,38			55,38		
		На единицу в ценах 2001г.			34609,6		34609,6							
		ВСЕГО на физобъем (0,0016)			55,38		55,38							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			312,9		312,9							
25	ТЕР46-04-012-03 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,0062 $(0,7*0,88) / 100$	923,98	240,25		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5,73	4,24	1,49		103,91	0,64
					683,73	102,63					0,64		7,74	0,05
		На единицу в ценах 2001г.			923,98	240,25								
					683,73	102,63								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,0062)					5,73	1,49								
					4,24	0,64								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					75,32	9,01								
					66,31	10,01								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 76,32)					64,22									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 76,32)					36,33									
Итого с накладными и см. прибылью					175,87									
26	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	0,62 0,7*0,88	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	43,46	13,81	14,69	14,96	2,76	1,71
					22,28									
На единицу в ценах 2001г.					62,44	18,96	24,11							
					19,37									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					70,09	23,7	24,11							
					22,28									
ВСЕГО на физобъем (0,62)					43,46	14,69	14,96							
					13,81									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					389,38	88,87	84,52							
					215,99									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 215,99)					148,71									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 215,99)					124,84									
Итого с накладными и см. прибылью					662,93									
27	ТССЦ-203-8147 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блок дверной стальной ДСН ДКН, (ГОСТ 31173-2003) в комплекте с окраской	м2	0,62 0,7*0,88	1356,69		1356,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	841,15			841,15		
На единицу в ценах 2001г.					1356,69		1356,69							
ВСЕГО на физобъем (0,62)					841,15		841,15							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4752,5		4752,5							
Козырьки над балконами														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий	100 м2 покрытия	0,169 (0,97*6,7+0,97*6,77+15,41*0,25) / 100	132,74	41,43		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	22,43	15,43	7		14,38	2,43
На единицу в ценах 2001г.					91,31									
ВСЕГО на физобъем (0,169)					132,74	41,43								
					91,31									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					22,43	7								
					15,43									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 241,33)					283,68	42,35								
					241,33									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 241,33)					203,08									
Итого с накладными и см. прибылью					114,87									
					601,63									
29	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,131 (0,97*6,7+0,97*6,77) / 100	305,16	152,07		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	39,98	20,06	19,92		21,776	2,85
На единицу в ценах 2001г.					153,09	17,17					2,25		1,552	0,2
					1155,97	190,09	774,52							
Кoeffициенты к позиции:					191,36	21,46								
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					305,16	152,07								
					153,09	17,17								
ВСЕГО на физобъем (0,131)					39,98	19,92								
					20,06	2,25								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					434,26	120,52								
					313,74	35,19								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 348,93)					320,32									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 348,93)					154,23									
Итого с накладными и см. прибылью					908,81									
30	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,131 (0,97*6,7+0,97*6,77) / 100	116,28	31,92		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	15,23	11,05	4,18		12	1,57
На единицу в ценах 2001г.					84,36	3,96					0,52		0,36	0,05
					59,07	2,66	49,38							
					7,03	0,33								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					7,75	2,13									
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					116,28	31,92									
ВСЕГО на физобъем (0,131)					15,23	4,18									
					11,05	0,52									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					198,11	25,29									
					172,82	8,13									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 180,95)					166,11										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 180,95)					79,98										
Итого с накладными и см. прибылью					444,2										
31	ТЕР12-01-017-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,131 (0,97*6,7+0,97*6,77) / 100	1232,2	237,61	774,53	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	161,42	28,83	31,13	101,46	31,303	4,1	
					220,06	26,83					3,51		2,425	0,32	
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52								
					191,36	21,46									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1232,2	237,61	774,52								
ВСЕГО на физобъем (0,131)					161,42	31,13	101,46								
					28,83	3,51									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1212,49	188,34	573,25								
					450,9	54,9									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 505,80)					464,32										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 505,80)					223,56										
Итого с накладными и см. прибылью					1900,37										
32	ТЕР12-01-017-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,131 (0,97*6,7+0,97*6,77) / 100	911,84	49,88	740,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	119,45	15,89	6,53	97,03	17,25	2,26	
					121,27	6,19					0,81		0,5625	0,07	
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38								
					7,03	0,33									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					886,05	39,9	740,7								
					105,45	4,95									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					911,84	49,88	740,7								
ВСЕГО на физобъем (0,131)					119,45	6,53	97,03								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					836,25	39,51	548,22								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 261,19)					239,77										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 261,19)					115,45										
Итого с накладными и см. прибылью					1191,47										
33	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с учетом примыканий	100 м2 кровли	0,169 <i>(0,97*6,7+0,97*6,77+15,41*0,25) / 100</i>	115,24	4,33	88,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	19,48	3,87	0,73	14,88	3,22	0,54	
На единицу в ценах 2001г.					111,39	3,46	88,02								
Коэффициенты к позиции:					22,9										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					115,24	4,33	88,02								
ВСЕГО на физобъем (0,169)					19,48	0,73	14,88								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					149,02	4,42	84,07								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 60,53)					60,53										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 60,53)					55,57										
Итого с накладными и см. прибылью					26,75										
Итого с накладными и см. прибылью					231,34										
34	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,131 <i>(0,97*6,7+0,97*6,77) / 100</i>	9072,6	53	8893,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1188,51	16,55	6,94	1165,02	16,514	2,16	
На единицу в ценах 2001г.					126,33	3,31					0,43		0,25	0,03	
Коэффициенты к позиции:					9045,52	42,4	8893,27								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					109,85	2,65									
ВСЕГО на физобъем (0,131)					1188,51	6,94	1165,02								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					16,55	0,43									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6883,19	41,99	6582,36								
					258,84	6,73									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 265,57)					243,79										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 265,57)					117,38										
Итого с накладными и см. прибылью					7244,36										
35	ТЕР12-01-004-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам высотой: 250 мм с прижимной планкой (прим.)	100 м примыканий	0,1541 (6,7+0,97+0,97+6,77) / 100	9287,55	115,45	8723,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1431,21	69,12	17,79	1344,3	60,0415	9,25	
9 205,96 = 11 314,16 - 0,2 x 10 541,02					448,51	11,1					1,71		0,8375	0,13	
На единицу в ценах 2001г.					11314,16	92,36	10831,79								
					390,01	8,88									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					9205,96	92,36	8723,59								
					390,01	8,88									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9287,55	115,45	8723,59								
					448,51	11,1									
ВСЕГО на физобъем (0,1541)					1431,21	17,79	1344,3								
					69,12	1,71									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8783,97	107,63	7595,3								
					1081,04	26,74									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 107,78)					1016,94										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 107,78)					489,64										
Итого с накладными и см. прибылью					10290,55										
36	ТЕРр58-20-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,1541 (6,7+0,97+0,97+6,77) / 100	2320,29	5,95	2026,95	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	357,56	44,29	0,92	312,35	41,41	6,38	
					287,39	1,06					0,16		0,08	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95								
					287,39	1,06									
ВСЕГО на физобъем (0,1541)					357,56	0,92	312,35								
					44,29	0,16									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2463,05	5,57	1764,78								
					692,7	2,5									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 695,20)					490,46										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 695,20)					361,5										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					3315,01									
Раздел 2. Ливневая канализация														
37	ТЕРр65-6-23 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена: водосточных воронок	100 приборов	0,02 <i>2 / 100</i>	3888,02	64,67	196,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	77,76	72,53	1,29	3,94	491,4	9,83
3 888,02 = 28 519,02 - 100 x 246,31					3626,53	7,29					0,15		0,55	0,01
На единицу в ценах 2001г.					28519,02	64,67	24827,82							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3888,02	64,67	196,82							
ВСЕГО на физобъем (0,02)					77,76	1,29	3,94							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1164,43	7,8	22,26							
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 1 136,72)					995,2									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 136,72)					545,63									
Итого с накладными и см. прибылью					2705,26									
38	ТССЦ-301-1350 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Воронка водосточная чугунная ВР-А-80-00 с защитной решеткой	шт.	2	587,16		587,16	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1174,32			1174,32		
На единицу в ценах 2001г.					587,16		587,16							
ВСЕГО на физобъем (2)					1174,32		1174,32							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6634,91		6634,91							
39	ТЕРр65-1-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 75 мм (стояки)	100 м трубопровода	0,182 <i>(9,1*2) / 100</i>	600,21	15,87	68,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	109,24	93,97	2,89	12,38	76,38	13,9
На единицу в ценах 2001г.					600,21	15,87	68,01							
ВСЕГО на физобъем (0,182)					109,24	2,89	12,38							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1557,12	17,48	69,95							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1469,69	9,85								
		Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 1 479,54)			930,63									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 479,54)			591,82									
		Итого с накладными и см. прибылью			3079,57									
40	ТЕР16-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (стояки)	100 м трубопроводов	0,182 <i>(9,1*2) / 100</i>	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1313,37	104,05	1,49	1207,83	70,84	12,89
					571,68	0,83					0,15		0,0625	0,01
		На единицу в ценах 2001г.			7140,1	6,55	6636,44							
					497,11	0,66								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			7216,3	8,19	6636,44							
					571,68	0,83								
		ВСЕГО на физобъем (0,182)			1313,37	1,49	1207,83							
					104,05	0,15								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			8460,59	9,01	6824,24							
					1627,34	2,35								
		Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 629,69)			1595,79									
		Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 629,69)			919,8									
		Итого с накладными и см. прибылью			10976,18									
41	ТССЦ-301-7161 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	шт.	12 <i>3*2*2</i>	10,48		10,48	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	125,76			125,76		
		На единицу в ценах 2001г.			10,48		10,48							
		ВСЕГО на физобъем (12)			125,76		125,76							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			710,54		710,54							
42	ТЕРp65-1-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 100 мм (разводка по подвалу и выпуски)	100 м трубопроводов	0,155 <i>(7,5*2+0,5) / 100</i>	600,21	15,87	68,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	93,03	80,03	2,46	10,54	76,38	11,84
					516,33	3,45					0,53		0,26	0,04
		На единицу в ценах 2001г.			600,21	15,87	68,01							
					516,33	3,45								
		ВСЕГО на физобъем (0,155)			93,03	2,46	10,54							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					80,03	0,53									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1326,1	14,88	59,55								
					1251,67	8,29									
Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 1 259,96)					792,51										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 259,96)					503,98										
Итого с накладными и см. прибылью					2622,59										
43	ТЕР16-02-004-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм (разводка по подвалу и выпуски)	100 м трубопроводов	0,15 (7,5*2) / 100	8400,67	246,89	7425,58	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1260,1	109,23	37,03	1113,84	91,7125	13,76	
					728,2	6,14				0,92			0,4625	0,07	
На единицу в ценах 2001г.					8256,31	197,51	7425,58								
					633,22	4,91									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8400,67	246,89	7425,58								
					728,2	6,14									
ВСЕГО на физобъем (0,15)					1260,1	37,03	1113,84								
					109,23	0,92									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8225,59	224,03	6293,2								
					1708,36	14,39									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 722,75)					1686,92										
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 722,75)					972,32										
Итого с накладными и см. прибылью					10884,83										
44	ТЕР15-04-030-03 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром 100 мм., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,069 (15*0,46) / 100	801,47	3,64	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	55,3	23,22	0,25	31,83	46,6785	3,22	
					336,55	0,16				0,01			0,0125		
На единицу в ценах 2001г.					756,84	2,91	461,28								
					292,65	0,13									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					801,47	3,64	461,28								
					336,55	0,16									
ВСЕГО на физобъем (0,069)					55,3	0,25	31,83								
					23,22	0,01									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					544,51	1,51	179,84								
					363,16	0,16									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 363,32)				291,84									
	Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 363,32)				135,88									
	Итого с накладными и см. прибылью				972,23									
45	ТЕР16-02-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 125 мм (стаканы)	100 м трубопровода	0,005 <i>(0,25*2) / 100</i>	1499,52	317,53	154,45	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7,5	5,14	1,59	0,77	132,756	0,66
		<i>1 301,99 = 10 074,99 - 100 x 87,73</i>			1027,54	10,78						0,05		0,8125
	На единицу в ценах 2001г.				10074,99	254,02	8927,46							
					893,51	8,62								
	С учетом стоимости удаленных ресурсов				1301,99	254,02	154,46							
					893,51	8,62								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				1499,52	317,53	154,46							
					1027,54	10,78								
	ВСЕГО на физобъем (0,005)				7,5	1,59	0,77							
					5,14	0,05								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				94,36	9,62	4,35							
					80,39	0,78								
	Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 81,17)				79,48									
	Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 81,17)				45,81									
	Итого с накладными и см. прибылью				219,65									
46	ТССЦ-507-2299 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125x100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133x5-108x4 мм	шт.	2	79,02		79,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	158,04			158,04		
	На единицу в ценах 2001г.				79,02		79,02							
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				79,02		79,02							
	ВСЕГО на физобъем (2)				158,04		158,04							
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				892,93		892,93							
	Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)													
	Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)													
	Итого с накладными и см. прибылью				892,93									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром 200 мм., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0023 (0,5*0,46) / 100	801,47	3,64	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,84	0,77	0,01	1,06	46,6785	0,11
					336,55	0,16							0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					756,84	2,91	461,28							
					292,65	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					801,47	3,64	461,28							
					336,55	0,16								
ВСЕГО на физобъем (0,0023)					1,84	0,01	1,06							
					0,77									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					18,09	0,06	5,99							
					12,04									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12,04)					9,67									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12,04)					4,5									
Итого с накладными и см. прибылью					32,26									
48	ТЕРр65-7-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода с фасонным и частями	0,044 (4*1,1) / 100	12966,65	105,83	10950,79	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	570,53	84,04	4,66	481,83	233,5	10,27
					1910,03	11,93					0,52		0,9	0,04
На единицу в ценах 2001г.					12966,65	105,83	10950,79							
					1910,03	11,93								
ВСЕГО на физобъем (0,044)					570,53	4,66	481,83							
					84,04	0,52								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4064,92	28,19	2722,34							
					1314,39	8,13								
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 1 322,52)					1157,87									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 322,52)					634,81									
Итого с накладными и см. прибылью					5857,6									
Раздел 3. Вывоз мусора														
49	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	29,82	3,52	3,52		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	104,97		104,97			

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					3,52	3,52								
ВСЕГО на физобъем (29,82)					104,97	104,97								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					635,07	635,07								
50	ТССЦпг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	I т груза	29,82 $0,598+(362,9*12+322,1*0,03*2400+0,93*1800)/1000$	21,13	21,13		I РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	630,1		630,1			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (29,82)					630,1	630,1								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3812,11	3812,11								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									64003,21	4345,61	2995,11	56662,49		610,19
											222,27			19,66
Накладные расходы									4738,86					
Сметная прибыль									2626,96					
Итого по смете:														
Итого									71369,03					610,19
														19,66
В том числе:														
Материалы									56662,49					
Машины и механизмы									2995,11					
ФОТ									4567,88					
Накладные расходы									4738,86					
Сметная прибыль									2626,96					
ВСЕГО по смете									71369,03					610,19
														19,66
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									64003,21	4345,61	2995,11	56662,49		610,19
											222,27			19,66
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									406228,83	67965,34	18120,42	320143,07		610,19
											3476,3			19,66
Накладные расходы									62998,24					
Сметная прибыль									32868,58					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итоги по смете:														
Итого										502095,65				610,19
														19,66
В том числе:														
Материалы										320143,07				
Машины и механизмы										18120,42				
ФОТ										71441,64				
Накладные расходы										62998,24				
Сметная прибыль										32868,58				
НДС 18%										90377,22				
ВСЕГО по смете										592472,87				610,19
														19,66