

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 3 по ул. Калинина в д. Кошино, Смоленского района, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 590,778 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 70,070 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 600,34 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий	100 м2 покрытия	3,36 $((29,6-0,5)*(11,14-0,5)-(13,6*0,9)+9,33*1+(29,1+10,64)*2*0,3+0,9*2*0,3+1*2*0,3+(0,9+0,6)*2*0,3+(0,68+2,0)*2*0,3+(0,95+0,65)*2*0,3+(1,05+0,98)*2*0,3)/100$	132,74	41,43		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	446,01	306,81	139,2		14,38	48,32
На единицу в ценах 2001г.					132,74	41,43								
ВСЕГО на физобъем (3,36)					446,01	139,2								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5640,67	842,16								
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 4 798,51)					4037,95									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 798,51)					2284,09									
Итого с накладными и см. прибылью					11962,71									
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	3,07 $((29,6-0,5)*(11,14-0,5)-(13,6*0,9)+9,33*1) / 100$	305,16	152,07		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	936,84	469,99	466,85		21,776	66,85
					153,09	17,17								
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					305,16	152,07								
ВСЕГО на физобъем (3,07)					936,84	466,85								
					469,99	52,71								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10175,08	2824,44								
					7350,64	824,38								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 175,02)					7504,67									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 175,02)					3613,36									
Итого с накладными и см. прибылью					21293,11									
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	3,07 $((29,6-0,5)*(11,14-0,5)-(13,6*0,9)+9,33*1) / 100$	116,28	31,92		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	356,98	258,99	97,99		12	36,84
					84,36	3,96								
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					7,75	2,13								
					5,62	0,26								
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					116,28	31,92								
					84,36	3,96								
ВСЕГО на физобъем (3,07)					356,98	97,99								
					258,99	12,16								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4643,44	592,84								
					4050,6	190,18								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 240,78)					3893,04									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 240,78)					1874,42									
Итого с накладными и см. прибылью					10410,9									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	3,07 $((29,6-0,5)*(11,14-0,5)-$ $(13,6*0,9)+9,33*1) / 100$	1232,2	237,61	774,53	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3782,85	675,58	729,46	2377,81	31,303	96,1
					220,06	26,83				82,37		2,425	7,44	
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52							
Кoeffициенты к позиции:					191,36	21,46								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1232,2	237,61	774,52							
ВСЕГО на физобъем (3,07)					220,06	26,83								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3782,85	729,46	2377,81							
					675,58	82,37								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					28413,93	4413,23	13434,63							
					10566,07	1288,27								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 854,34)					10882,28									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 854,34)					5239,62									
Итого с накладными и см. прибылью					44535,83									
5	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	3,07 $((29,6-0,5)*(11,14-0,5)-$ $(13,6*0,9)+9,33*1) / 100$	911,84	49,88	740,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2799,35	372,3	153,13	2273,92	17,25	52,96
					121,27	6,19				19		0,5625	1,73	
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38							
Кoeffициенты к позиции:					7,03	0,33								
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					886,05	39,9	740,7							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					105,45	4,95								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					911,84	49,88	740,7							
ВСЕГО на физобъем (3,07)					121,27	6,19								
					2799,35	153,13	2273,92							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					372,3	19								
					19596,86	926,44	12847,65							
					5822,77	297,16								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 119,93)					5618,1									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 119,93)					2705,01									
Итого с накладными и см. прибылью					27919,97									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕР12-01-016-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с учетом примыканий	100 м2 кровли	3,36 $((29,6-0,5)*(11,14-0,5)-(13,6*0,9)+9,33*1+(29,1+10,64)*2*0,3+0,9*2*0,3+1*2*0,3+(0,9+0,6)*2*0,3+(0,68+2,0)*2*0,3+(0,95+0,65)*2*0,3+(1,05+0,98)*2*0,3) / 100$	115,24	4,33	88,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	387,21	76,94	14,55	295,72	3,22	10,82
На единицу в ценах 2001г.					22,9									
Кoeffициенты к позиции:					111,39	3,46	88,02							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					19,91									
ВСЕГО на физобъем (3,36)					115,24	4,33	88,02							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					22,9									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 203,34)					387,21	14,55	295,72							
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 203,34)					76,94									
Итого с накладными и см. прибылью					2962,19	88,03	1670,82							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1203,34									
ВСЕГО на физобъем (3,07)					1104,67									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					531,88									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 224,56)					4598,74									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 224,56)														
Итого с накладными и см. прибылью														
7	ТЕР12-01-002-09 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	3,07 $((29,6-0,5)*(11,14-0,5)-(13,6*0,9)+9,33*1) / 100$	9072,6	53	8893,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	27852,88	387,83	162,71	27302,34	16,514	50,7
На единицу в ценах 2001г.					126,33	3,31					10,16		0,25	0,77
Кoeffициенты к позиции:					9045,52	42,4	8893,27							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					109,85	2,65								
ВСЕГО на физобъем (3,07)					9072,6	53	8893,27							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					126,33	3,31								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 224,56)					27852,88	162,71	27302,34							
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 224,56)					387,83	10,16								
Итого с накладными и см. прибылью					161308,28	984,4	154258,22							
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 224,56)					6065,66	158,9								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 224,56)					5714,15									
Итого с накладными и см. прибылью					2751,26									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					169773,69									
8	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам парапетов и выхода на крышу высотой: 400 мм без фартуков	100 м примыканий	0,873 $((29,1+10,64)*2+0,9*2+1*2+(1,05+0,98)*2)/100$	11184,05	118,91	10760,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9763,68	266,24	103,81	9393,63	40,825	35,64
					304,97	11,76								
На единицу в ценах 2001г.					11120,49	95,13	10760,17							
					265,19	9,41								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					11184,05	118,91	10760,17							
					304,97	11,76								
ВСЕГО на физобъем (0,873)					9763,68	103,81	9393,63							
					266,24	10,27								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					57866,05	628,05	53074,01							
					4163,99	160,62								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 324,61)					3969,99									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 324,61)					1911,48									
Итого с накладными и см. прибылью					63747,52									
9	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам вентиляционных шахт высотой: 300 мм с прижимной планкой	100 м примыканий	0,141 $((0,9+0,6)*2+(0,68+2,0)*2+(0,95+0,65)*2+(0,753+0,51)*2)/100$	9287,55	115,45	8723,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1309,54	63,24	16,28	1230,02	60,0415	8,47
					448,51	11,1								
На единицу в ценах 2001г.					11314,16	92,36	10831,79							
					390,01	8,88								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					9205,96	92,36	8723,59							
					390,01	8,88								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9287,55	115,45	8723,59							
					448,51	11,1								
ВСЕГО на физобъем (0,141)					1309,54	16,28	1230,02							
					63,24	1,57								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8037,17	98,49	6949,61							
					989,07	24,55								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 013,62)					930,5									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 013,62)					448,02									
Итого с накладными и см. прибылью					9415,69									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТЕРр58-20-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали парапетов шириной: до 1 м	100 м	0,844 $((11,14+29,6)*2+0,9*1+1*2)/100$	4972,92	11,65	4473,73	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4197,14	411,48	9,83	3775,83	70,25	59,29
					487,54	2,39					2,02		0,18	0,15
На единицу в ценах 2001г.					4972,92	11,65	4473,73							
					487,54	2,39								
ВСЕГО на физобъем (0,844)					4197,14	9,83	3775,83							
					411,48	2,02								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					27828,46	59,47	21333,44							
					6435,55	31,59								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 6 467,14)					4562,57									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 6 467,14)					3362,91									
Итого с накладными и см. прибылью					35753,94									
11	ТЕРр58-20-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (отливов на кровле выхода на крышу снаружи и внутри) шириной: до 1 м	100 м	0,041 $((1,05+0,98)*2)/100$	4972,92	11,65	4473,73	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	203,89	19,99	0,48	183,42	70,25	2,88
					487,54	2,39					0,1		0,18	0,01
На единицу в ценах 2001г.					4972,92	11,65	4473,73							
					487,54	2,39								
ВСЕГО на физобъем (0,041)					203,89	0,48	183,42							
					19,99	0,1								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1351,86	2,9	1036,32							
					312,64	1,56								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 314,20)					221,67									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 314,20)					163,38									
Итого с накладными и см. прибылью					1736,91									
12	ТЕР20-02-010-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2600 мм	1 зонт	1	8,3	1,75		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8,3	6,55	1,75		0,908	0,91
					6,55									
На единицу в ценах 2001г.					27,15	4,37	6,41							
					16,37									
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4"					8,3	1,75								
ВСЕГО на физобъем (1)					8,3	1,75								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					113,03	10,59								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 102,44)					100,31									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 102,44)					57,82									
Итого с накладными и см. прибылью					271,16									
13	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (вентшахт)	100 м2 покрытия	0,0317 $(1,0*0,7+0,8*2,1+1,05*0,75)/100$	131,61	30,64		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4,17	3,2	0,97		15,9	0,5
На единицу в ценах 2001г.					131,61	30,64								
ВСЕГО на физобъем (0,0317)					100,97									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4,17	0,97								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 50,05)					3,2									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 50,05)					55,92	5,87								
Итого с накладными и см. прибылью					50,05									
На единицу в ценах 2001г.					42,12									
ВСЕГО на физобъем (0,81)					23,82									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					121,86									
14	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен вентканалов на кровле	1 м3	0,81 $(0,9*0,6*0,6)-$ $(0,65*0,35*0,6)+(0,7*2,0*0,66)$ $)-(0,45*1,75*0,66)+(0,95*0,65*0,65)-(0,7*0,4*0,65)$	166,22	106,81		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	134,64	48,12	86,52		8,24	6,67
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81								
ВСЕГО на физобъем (0,81)					59,41	11,36								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					134,64	86,52								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 896,49)					48,12	9,2								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 896,49)					1276,05	523,45								
Итого с накладными и см. прибылью					752,6	143,89								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 896,49)					754,4									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 896,49)					426,73									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого с накладными и см. прибылью					2457,18										
15	ТЕР08-08-005-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентиляционных шахт с установкой зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	1,06 <i>(0,9*0,6*0,7)- (0,65*0,35*0,7)+(0,7*2,0*0,7)- (0,45*1,75*0,7)+(0,95*0,65*0,7)- (0,7*0,4*0,7)+(0,753*0,51*0,7)- (0,503*0,26*0,7)</i>	1043,2	58,63	878,52	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1105,79	112,41	62,15	931,23	14,9155	15,81	
		$1\ 017,64 = 1\ 077,06 - 0,004 \times 4\ 501,77 - 0,006 \times 6\ 900,99$			106,05	5,8					6,15		0,4375	0,46	
На единицу в ценах 2001г.					1077,06	46,9	937,94								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					92,22	4,64									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1017,64	46,9	878,52								
Кoeffициенты к позиции:					92,22	4,64									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1043,2	58,63	878,52								
ВСЕГО на физобъем (1,06)					106,05	5,8									
					1105,79	62,15	931,23								
					112,41	6,15									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7395,55	376,01	5261,45								
					1758,09	96,19									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 854,28)					1730,6										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 854,28)					1008,73										
Итого с накладными и см. прибылью					10134,88										
16	ТССЦ-301-0293 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3000 мм	шт.	1	334,47		334,47	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	334,47			334,47			
На единицу в ценах 2001г.					334,47		334,47								
ВСЕГО на физобъем (1)					334,47		334,47								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1889,76		1889,76								
17	ТССЦ-301-0295 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 5400 мм	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	607,83			607,83			
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (1)					607,83		607,83							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3434,24		3434,24							
18	ТССЦ-301-0292 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	шт.	1	297,52		297,52	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	297,52			297,52		
На единицу в ценах 2001г.					297,52		297,52							
ВСЕГО на физобъем (1)					297,52		297,52							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1680,99		1680,99							
19	ТССЦ-301-0293 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.	1	334,47		334,47	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	334,47			334,47		
На единицу в ценах 2001г.					334,47		334,47							
ВСЕГО на физобъем (1)					334,47		334,47							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1889,76		1889,76							
20	ТЕРр60-16-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прочистка вентканала из кирпича	100 м дымохода	0,668 <i>(38,28+20,28+8,28) / 100</i>	122,46		62,77	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	81,8	39,87		41,93	9,24	6,17
На единицу в ценах 2001г.					122,46		62,77							
					59,69									
ВСЕГО на физобъем (0,668)					81,8		41,93							
					39,87									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					860,47		236,9							
					623,57									
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 623,57)					413,43									
Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 623,57)					314,28									
Итого с накладными и см. прибылью					1588,18									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ТЕР10-01-039-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0103 (1,05*0,98) / 100	1765,3	979,99		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	18,18	8,09	10,09		114,144	1,18
					785,31	115,84					1,19		8,736	0,09
	На единицу в ценах 2001г.				49966,75	1224,98	47760,13							
	Коэффициенты к позиции:				981,64	144,8								
	Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"				1765,3	979,98								
	ВСЕГО на физобъем (0,0103)				785,31	115,84								
					18,18	10,09								
					8,09	1,19								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				187,57	61,04								
					126,53	18,61								
	Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 145,14)				131,02									
	Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 145,14)				62,18									
	Итого с накладными и см. прибылью				380,77									
22	ТЕР10-01-039-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0103 (1,05*0,98) / 100	5014,24	1531,23	2354,12	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	51,65	11,63	15,77	24,25	164,082	1,69
		4 560,75 = 49 966,75 - 100 x 454,06			1128,89	181					1,86		13,65	0,14
	На единицу в ценах 2001г.				49966,75	1224,98	47760,13							
					981,64	144,8								
	С учетом стоимости удаленных ресурсов				4560,75	1224,98	2354,13							
					981,64	144,8								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				5014,24	1531,23	2354,13							
					1128,89	181								
	ВСЕГО на физобъем (0,0103)				51,65	15,77	24,25							
					11,63	1,86								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				414,31	95,41	137,01							
					181,89	29,09								
	Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 210,98)				190,45									
	Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 210,98)				90,38									
	Итого с накладными и см. прибылью				695,14									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ТССЦ-203-0236 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополюсные ДЛ 10-10	м2	1,03 <i>1,05*0,98</i>	506,46		506,46	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	521,65			521,65		
На единицу в ценах 2001г.					506,46		506,46							
ВСЕГО на физобъем (1,03)					521,65		521,65							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2947,32		2947,32							
24	ТССЦ-101-0956 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Петля накладная	шт.	2	11,09		11,09	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	22,18			22,18		
На единицу в ценах 2001г.					11,09		11,09							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					11,09		11,09							
ВСЕГО на физобъем (2)					22,18		22,18							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					125,32		125,32							
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью					125,32									
25	ТССЦ-101-2003 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Замки накладные с засовом и защелкой	компл.	1	88,88		88,88	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	88,88			88,88		
На единицу в ценах 2001г.					88,88		88,88							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					88,88		88,88							
ВСЕГО на физобъем (1)					88,88		88,88							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					502,17		502,17							
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью					502,17									
Козырьки над балконами														
26	ТЕР46-04-008-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с примыканиями	100 м2 покрытия	0,1832 <i>(6,75*1+6,88*1+(6,75+1+6,88+1)*0,3) / 100</i>	132,74	41,43		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	24,32	16,73	7,59		14,38	2,63
На единицу в ценах 2001г.					91,31									
ВСЕГО на физобъем (0,1832)					132,74	41,43								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					91,31									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 261,66)					24,32	7,59								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 261,66)					16,73									
Итого с накладными и см. прибылью					307,58	45,92								
На единицу в ценах 2001г.					261,66									
Кoeffициенты к позиции:					220,19									
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					124,55									
ВСЕГО на физобъем (0,1363)					652,32									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"														
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 363,01)														
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 363,01)														
Итого с накладными и см. прибылью														
27	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,1363 <i>(6,75*1+6,88*1) / 100</i>	305,16	152,07		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	41,59	20,87	20,72		21,776	2,97
На единицу в ценах 2001г.					153,09	17,17					2,34		1,552	0,21
Кoeffициенты к позиции:					1155,97	190,09	774,52							
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					191,36	21,46								
ВСЕГО на физобъем (0,1363)					305,16	152,07								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					153,09	17,17								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 363,01)					41,59	20,72								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 363,01)					20,87	2,34								
Итого с накладными и см. прибылью					451,77	125,36								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 363,01)					326,41	36,6								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 363,01)					333,24									
Итого с накладными и см. прибылью					160,45									
Итого с накладными и см. прибылью					945,46									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
28	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,1363 <i>(6,75*1+6,88*1) / 100</i>	116,28	31,92		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	15,85	11,5	4,35		12	1,64	
					84,36	3,96					0,54		0,36	0,05	
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38								
Коэффициенты к позиции:					7,03	0,33									
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					7,75	2,13									
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					116,28	31,92									
ВСЕГО на физобъем (0,1363)					84,36	3,96									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					15,85	4,35									
					11,5	0,54									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					206,18	26,32									
					179,86	8,45									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 188,31)					172,87										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 188,31)					83,23										
Итого с накладными и см. прибылью					462,28										
29	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,1363 <i>(6,75*1+6,88*1) / 100</i>	1232,2	237,61	774,53	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	167,95	29,99	32,39	105,57	31,303	4,27	
					220,06	26,83					3,66		2,425	0,33	
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52								
Коэффициенты к позиции:					191,36	21,46									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1232,2	237,61	774,52								
ВСЕГО на физобъем (0,1363)					220,06	26,83									
					167,95	32,39	105,57								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					29,99	3,66									
					1261,47	195,96	596,47								
					469,04	57,24									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 526,28)					483,13										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 526,28)					232,62										
Итого с накладными и см. прибылью					1977,22										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,1363 $(6,75*1+6,88*1) / 100$	911,84	49,88	740,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	124,28	16,53	6,8	100,95	17,25	2,35
					121,27	6,19					0,84		0,5625	0,08
		На единицу в ценах 2001г.			59,07	2,66	49,38							
		Коэффициенты к позиции:			7,03	0,33								
		Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"			886,05	39,9	740,7							
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			105,45	4,95								
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			911,84	49,88	740,7							
		ВСЕГО на физобъем (0,1363)			121,27	6,19								
					124,28	6,8	100,95							
					16,53	0,84								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			870,04	41,14	570,37							
					258,53	13,14								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 271,67)			249,39									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 271,67)			120,08									
		Итого с накладными и см. прибылью			1239,51									
31	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с примыканиями	100 м2 кровли	0,1832 $(6,75*1+6,88*1+(6,75+1+6,88+1)*0,3) / 100$	115,24	4,33	88,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	21,11	4,2	0,79	16,12	3,22	0,59
					22,9									
		На единицу в ценах 2001г.			111,39	3,46	88,02							
		Коэффициенты к позиции:			19,91									
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			115,24	4,33	88,02							
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			22,9									
		ВСЕГО на физобъем (0,1832)			21,11	0,79	16,12							
					4,2									
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			161,55	4,78	91,08							
					65,69									
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 65,69)			60,3									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 65,69)			29,04									
		Итого с накладными и см. прибылью			250,89									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,1363 <i>(6,75*1+6,88*1) / 100</i>	9072,6	53	8893,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1236,6	17,22	7,22	1212,16	16,514	2,25
					126,33	3,31					0,45		0,25	0,03
На единицу в ценах 2001г.					9045,52	42,4	8893,27							
					109,85	2,65								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9072,6	53	8893,27							
					126,33	3,31								
ВСЕГО на физобъем (0,1363)					1236,6	7,22	1212,16							
					17,22	0,45								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7161,7	43,68	6848,7							
					269,32	7,04								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 276,36)					253,7									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 276,36)					122,15									
Итого с накладными и см. прибылью					7537,55									
33	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам высотой: 300 мм с прижимной планкой (прим.)	100 м примыканий	0,1563 <i>(6,75+1+6,88+1) / 100</i>	9287,55	115,45	8723,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1451,64	70,1	18,04	1363,5	60,0415	9,38
9 205,96 = 11 314,16 - 0,2 x 10 541,02					448,51	11,1					1,73		0,8375	0,13
На единицу в ценах 2001г.					11314,16	92,36	10831,79							
					390,01	8,88								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					9205,96	92,36	8723,59							
					390,01	8,88								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9287,55	115,45	8723,59							
					448,51	11,1								
ВСЕГО на физобъем (0,1563)					1451,64	18,04	1363,5							
					70,1	1,73								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8909,28	109,14	7703,78							
					1096,36	27,06								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 123,42)					1031,3									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 123,42)					496,55									
Итого с накладными и см. прибылью					10437,13									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТЕР12-01-010-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (отливов) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0391 $((6,75+1+6,88+1)*0,25) / 100$	9292,93	29,11	8363,96	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	363,35	35,18	1,14	327,03	129,6625	5,07
					899,86	3,31					0,13		0,25	0,01
		На единицу в ценах 2001г.			9169,73	23,29	8363,95							
					782,49	2,65								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			9292,93	29,11	8363,95							
					899,86	3,31								
		ВСЕГО на физобъем (0,0391)			363,35	1,14	327,03							
					35,18	0,13								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			2404,84	6,9	1847,72							
					550,22	2,03								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 552,25)			506,97									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 552,25)			244,09									
		Итого с накладными и см. прибылью			3155,9									
Раздел 2. Ливневая канализация														
35	ТЕРр65-6-23 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Смена: водосточных воронок	100 приборов	0,02 $2 / 100$	3888,02	64,67	196,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	77,76	72,53	1,29	3,94	491,4	9,83
		$3\ 888,02 = 28\ 519,02 - 100\ x\ 246,31$			3626,53	7,29					0,15		0,55	0,01
		На единицу в ценах 2001г.			28519,02	64,67	24827,82							
					3626,53	7,29								
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			3888,02	64,67	196,82							
					3626,53	7,29								
		ВСЕГО на физобъем (0,02)			77,76	1,29	3,94							
					72,53	0,15								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1164,43	7,8	22,26							
					1134,37	2,35								
		Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 1 136,72)			995,2									
		Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 136,72)			545,63									
		Итого с накладными и см. прибылью			2705,26									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	ТССЦ-301-1350 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Воронка водосточная чугунная ВР-А-80-00 с защитной решеткой	шт.	2	587,16		587,16	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1174,32			1174,32		
На единицу в ценах 2001г.					587,16		587,16							
ВСЕГО на физобъем (2)					1174,32		1174,32							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6634,91		6634,91							
37	ТЕРп65-1-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 70 мм (стояки)	100 м трубопровода	0,19 <i>(9,38*2) / 100</i>	600,21	15,87	68,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	114,04	98,1	3,02	12,92	76,38	14,51
На единицу в ценах 2001г.					600,21	15,87	68,01							
ВСЕГО на физобъем (0,19)					114,04	3,02	12,92							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1625,55	18,27	73							
Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 1 544,60)					971,55									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 544,60)					617,84									
Итого с накладными и см. прибылью					3214,94									
38	ТЕР16-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (стояки)	100 м трубопровода	0,19 <i>(9,38*2) / 100</i>	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1371,1	108,62	1,56	1260,92	70,84	13,46
На единицу в ценах 2001г.					7216,3	8,19	6636,43							
Коэффициенты к позиции:					571,68	0,83					0,16		0,0625	0,01
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7216,3	8,19	6636,44							
ВСЕГО на физобъем (0,19)					1371,1	1,56	1260,92							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8832,46	9,44	7124,2							
					1698,82	2,5								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 701,32)			1665,93									
		Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 701,32)			960,23									
		Итого с накладными и см. прибылью			11458,62									
39	ТССЦ-301-7161 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	шт.	12 3*2*2	10,48		10,48	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	125,76			125,76		
		На единицу в ценах 2001г.			10,48		10,48							
		ВСЕГО на физобъем (12)			125,76		125,76							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			710,54		710,54							
40	ТЕРп65-1-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм (разводка по подвалу и выпуски)	100 м трубопрово ода	0,155 (7,5*2+0,5)/100	600,21	15,87	68,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	93,03	80,03	2,46	10,54	76,38	11,84
		На единицу в ценах 2001г.			600,21	15,87	68,01							
		ВСЕГО на физобъем (0,155)			516,33	3,45					0,53		0,26	0,04
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			600,21	15,87	68,01							
		Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 1 259,96)			516,33	3,45								
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 259,96)			93,03	2,46	10,54							
		Итого с накладными и см. прибылью			80,03	0,53								
		На единицу в ценах 2001г.			1326,1	14,88	59,55							
		ВСЕГО на физобъем (0,15)			1251,67	8,29								
		Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 1 259,96)			792,51									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 259,96)			503,98									
		Итого с накладными и см. прибылью			2622,59									
41	ТЕР16-02-004-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм (разводка по подвалу и выпуски)	100 м трубопрово ода	0,15 (7,5*2)/100	8400,67	246,89	7425,58	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1260,1	109,23	37,03	1113,84	91,7125	13,76
		На единицу в ценах 2001г.			8400,67	246,89	7425,58							
		Коэффициенты к позиции:			728,2	6,14					0,92		0,4625	0,07
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			8256,31	197,51	7425,58							
		ВСЕГО на физобъем (0,15)			633,22	4,91								
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			8400,67	246,89	7425,58							
		ВСЕГО на физобъем (0,15)			728,2	6,14								
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			1260,1	37,03	1113,84							
		ВСЕГО на физобъем (0,15)			109,23	0,92								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8225,59	224,03	6293,2								
					1708,36	14,39									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 722,75)					1686,92										
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 722,75)					972,32										
Итого с накладными и см. прибылью					10884,83										
42	ТЕР15-04-030-03 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром 100 мм., количество окрасок 2	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,069 <i>(15*0,46) / 100</i>	801,47	3,64	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	55,3	23,22	0,25	31,83	46,6785	3,22	
					336,55	0,16					0,01		0,0125		
На единицу в ценах 2001г.					756,84	2,91	461,28								
					292,65	0,13									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					801,47	3,64	461,28								
					336,55	0,16									
ВСЕГО на физобъем (0,069)					55,3	0,25	31,83								
					23,22	0,01									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					544,51	1,51	179,84								
					363,16	0,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 363,32)					291,84										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 363,32)					135,88										
Итого с накладными и см. прибылью					972,23										
43	ТЕР16-02-004-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 125 мм (стаканы)	100 м трубопровода	0,005 <i>(0,25*2) / 100</i>	1499,52	317,53	154,45	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7,5	5,14	1,59	0,77	132,756	0,66	
					1027,54	10,78					0,05		0,8125		
На единицу в ценах 2001г.					10074,99	254,02	8927,46								
					893,51	8,62									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1301,99	254,02	154,46								
					893,51	8,62									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1499,52	317,53	154,46								
					1027,54	10,78									
ВСЕГО на физобъем (0,005)					7,5	1,59	0,77								
					5,14	0,05									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					94,36	9,62	4,35							
					80,39	0,78								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 81,17)					79,48									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 81,17)					45,81									
Итого с накладными и см. прибылью					219,65									
44	ТССЦ-507-2299 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125x100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133x5-108x4 мм	шт.	2	79,02		79,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	158,04			158,04		
На единицу в ценах 2001г.					79,02		79,02							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					79,02		79,02							
ВСЕГО на физобъем (2)					158,04		158,04							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					892,93		892,93							
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью					892,93									
45	ТЕР15-04-030-03 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром 200 мм., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0023 <i>(0,5*0,46)/100</i>	801,47	3,64	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,84	0,77	0,01	1,06	46,6785	0,11
На единицу в ценах 2001г.					756,84	2,91	461,28							
Коэффициенты к позиции:					292,65	0,13							0,0125	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					801,47	3,64	461,28							
ВСЕГО на физобъем (0,0023)					336,55	0,16								
					1,84	0,01	1,06							
					0,77									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					18,09	0,06	5,99							
					12,04									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12,04)					9,67									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12,04)					4,5									
Итого с накладными и см. прибылью					32,26									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 3. Вывоз мусора														
46	ТССЦпг-01-01-043 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	29,4	3,52	3,52		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	103,49		103,49			
На единицу в ценах 2001г.					3,52	3,52								
ВСЕГО на физобъем (29,4)					103,49	103,49								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					626,11	626,11								
47	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	29,4 $0,6+(354,32*12+320,63*0,03*2400+0,81*1800)/1000$	21,13	21,13		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	621,22		621,22			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (29,4)					621,22	621,22								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3758,38	3758,38								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									64258,09	4259,22	2942,5	57056,37		600,34
Накладные расходы											220,93			19,5
Сметная прибыль									4634,13					
Итого по смете:														
Итого									71471,21					600,34
В том числе:														19,5
Материалы									57056,37					
Машины и механизмы									2942,5					
ФОТ									4480,15					
Накладные расходы									4634,13					
Сметная прибыль									2578,99					
ВСЕГО по смете									71471,21					600,34
														19,5

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									64258,09	4259,22	2942,5	57056,37		600,34
											220,93			19,5
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									406784,79	66614,2	17802,11	322368,48		600,34
											3455,36			19,5
Накладные расходы									61606,12					
Сметная прибыль									32268,32					
Итого по смете:														
Итого									500659,23					600,34
														19,5
В том числе:														
Материалы									322368,48					
Машины и механизмы									17802,11					
ФОТ									70069,56					
Накладные расходы									61606,12					
Сметная прибыль									32268,32					
НДС 18%									90118,66					
ВСЕГО по смете									590777,89					600,34
														19,5