

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Калинина в д. Кошино, Смоленского района, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 563,185 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 67,076 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 575,46 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий	100 м2 покрытия	3,32 $((11,15-0,5)*(29,46-0,5)-13,58*0,97+9,34*0,98+(10,65+28,95)*2*0,3+0,97*2*0,3+0,98*2*0,3+(0,95+0,65)*2*0,3*3)/100$	132,74	41,43		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	440,7	303,15	137,55		14,38	47,74
					91,31									
На единицу в ценах 2001г.					132,74	41,43								
					91,31									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (3,32)					440,7	137,55								
					303,15									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5573,45	832,18								
					4741,27									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 741,27)					3989,78									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 741,27)					2256,84									
Итого с накладными и см. прибылью					11820,07									
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	3,04 $((11,15-0,5)*(29,46-0,5)-13,58*0,97+9,34*0,98)/100$	305,16	152,07		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	927,69	465,4	462,29		21,776	66,2
					153,09	17,17					52,2		1,552	4,72
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52							
					191,36	21,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					305,16	152,07								
					153,09	17,17								
ВСЕГО на физобъем (3,04)					927,69	462,29								
					465,4	52,2								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10075,71	2796,85								
					7278,86	816,41								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 095,27)					7431,46									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 095,27)					3578,11									
Итого с накладными и см. прибылью					21085,28									
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	3,04 $((11,15-0,5)*(29,46-0,5)-13,58*0,97+9,34*0,98)/100$	116,28	31,92		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	353,49	256,45	97,04		12	36,48
					84,36	3,96					12,04		0,36	1,09
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38							
					7,03	0,33								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					7,75	2,13								
					5,62	0,26								
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					116,28	31,92								
					84,36	3,96								
ВСЕГО на физобъем (3,04)					353,49	97,04								
					256,45	12,04								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4597,97	587,09									
					4010,88	188,31									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 199,19)					3854,86										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 199,19)					1856,04										
Итого с накладными и см. прибылью					10308,87										
4	ТЕР12-01-017-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	3,04 $((11,15-0,5)*(29,46-0,5)-13,58*0,97+9,34*0,98)/100$	1232,2	237,61	774,53	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3745,89	668,98	722,33	2354,58	31,303	95,16	
					220,06	26,83					81,56		2,425	7,37	
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52								
					191,36	21,46									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1232,2	237,61	774,52								
					220,06	26,83									
ВСЕГО на физобъем (3,04)					3745,89	722,33	2354,58								
					668,98	81,56									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					28136,33	4370,1	13303,38								
					10462,85	1275,6									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 738,45)					10775,9										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 738,45)					5188,39										
Итого с накладными и см. прибылью					44100,62										
5	ТЕР12-01-017-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	3,04 $((11,15-0,5)*(29,46-0,5)-13,58*0,97+9,34*0,98)/100$	911,84	49,88	740,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2771,99	368,66	151,64	2251,69	17,25	52,44	
					121,27	6,19					18,82		0,5625	1,71	
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38								
					7,03	0,33									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					886,05	39,9	740,7								
					105,45	4,95									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					911,84	49,88	740,7								
					121,27	6,19									
ВСЕГО на физобъем (3,04)					2771,99	151,64	2251,69								
					368,66	18,82									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					19405,31	917,42	12722,05								
					5765,84	294,34									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 060,18)					5563,25										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 060,18)					2678,6										
Итого с накладными и см. прибылью					27647,16										
6	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с учетом примыканий	100 м2 кровли	3,32 $((11,15-0,5)*(29,46-0,5)-13,58*0,97+9,34*0,98+(10,65+28,95)*2*0,3+0,97*2*0,3+0,98*2*0,3+(0,95+0,65)*2*0,3*3)/100$	115,24	4,33	88,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	382,6	76,03	14,38	292,19	3,22	10,69	
					22,9										
На единицу в ценах 2001г.					111,39	3,46	88,02								
					19,91										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					115,24	4,33	88,02								
					22,9										
ВСЕГО на физобъем (3,32)					382,6	14,38	292,19								
					76,03										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2926,98	87	1650,87								
					1189,11										
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 189,11)					1091,6										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 189,11)					525,59										
Итого с накладными и см. прибылью					4544,17										
7	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	3,04 $((11,15-0,5)*(29,46-0,5)-13,58*0,97+9,34*0,98)/100$	9072,6	53	8893,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	27580,7	384,04	161,12	27035,54	16,514	50,2	
					126,33	3,31				10,06		0,25	0,76		
На единицу в ценах 2001г.					9045,52	42,4	8893,27								
					109,85	2,65									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9072,6	53	8893,27								
					126,33	3,31									
ВСЕГО на физобъем (3,04)					27580,7	161,12	27035,54								
					384,04	10,06									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					159731,97	974,78	152750,8							
					6006,39	157,34								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 163,73)					5658,3									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 163,73)					2724,37									
Итого с накладными и см. прибылью					168114,64									
8	ТЕР12-01-004-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам парапетов высотой: 400 мм без фартуков	100 м примыканий	0,851 $((11,15+29,46)*2+(0,97*2+0,98*2))/100$	11184,05	118,91	10760,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9517,63	259,53	101,19	9156,91	40,825	34,74
					304,97	11,76					10,01		0,8875	0,76
На единицу в ценах 2001г.					11120,49	95,13	10760,17							
					265,19	9,41								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					11184,05	118,91	10760,17							
					304,97	11,76								
ВСЕГО на физобъем (0,851)					9517,63	101,19	9156,91							
					259,53	10,01								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					56407,79	612,2	51736,54							
					4059,05	156,56								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 215,61)					3869,93									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 215,61)					1863,3									
Итого с накладными и см. прибылью					62141,02									
9	ТЕР12-01-004-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам вентшахт высотой: 300 мм с прижимной планкой	100 м примыканий	0,096 $((0,95+0,65)*2*3)/100$	9287,55	115,45	8723,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	891,6	43,06	11,08	837,46	60,0415	5,76
$9\ 205,96 = 11\ 314,16 - 0,2 \times 10\ 541,02$					448,51	11,1					1,07		0,8375	0,08
На единицу в ценах 2001г.					11314,16	92,36	10831,79							
					390,01	8,88								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					9205,96	92,36	8723,59							
					390,01	8,88								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9287,55	115,45	8723,59							
					448,51	11,1								
ВСЕГО на физобъем (0,096)					891,6	11,08	837,46							
					43,06	1,07								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5472,14	67,03	4731,65							
					673,46	16,73								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 690,19)					633,59									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 690,19)					305,06									
Итого с накладными и см. прибылью					6410,79									
10	ТЕРр58-20-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали парпетов шириной: до 1 м	100 м	0,851 $((11,15+29,46)*2+(0,97*2+0,98*2))/100$	4972,92	11,65	4473,73	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4231,95	414,9	9,91	3807,14	70,25	59,78
					487,54	2,39				2,03			0,18	0,15
На единицу в ценах 2001г.					4972,92	11,65	4473,73							
					487,54	2,39								
ВСЕГО на физобъем (0,851)					4231,95	9,91	3807,14							
					414,9	2,03								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					28059,34	59,96	21510,34							
					6489,04	31,75								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 6 520,79)					4600,42									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 6 520,79)					3390,81									
Итого с накладными и см. прибылью					36050,57									
11	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (вентшахт)	100 м2 покрытия	0,0236 $(1,05*0,75*3)/100$	131,61	30,64		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,11	2,39	0,72		15,9	0,38
На единицу в ценах 2001г.					131,61	30,64								
					100,97									
ВСЕГО на физобъем (0,0236)					3,11	0,72								
					2,39									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					41,74	4,36								
					37,38									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 37,38)					31,46									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 37,38)					17,79									
Итого с накладными и см. прибылью					90,99									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен вентканалов на кровле	1 м3	0,61 $((0,95*0,65*0,6)-$ $(0,7*0,4*0,6))*3$	166,22	106,81		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	101,39	36,24	65,15		8,24	5,03
					59,41	11,36					6,93		1,15	0,7
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81								
ВСЕГО на физобъем (0,61)					101,39	65,15								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					960,95	394,16								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 675,18)					568,16									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 675,18)					321,39									
Итого с накладными и см. прибылью					1850,5									
13	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	0,61 $((0,95*0,65*0,6)-$ $(0,7*0,4*0,6))*3$	1043,2	58,63	878,52	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	636,35	64,69	35,76	535,9	14,9155	9,1
		$1\ 017,64 = 1\ 077,06 - 0,004 \times 4\ 501,77 - 0,006 \times 6\ 900,99$			106,05	5,8					3,54		0,4375	0,27
На единицу в ценах 2001г.					1077,06	46,9	937,94							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					92,22	4,64								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1043,2	58,63	878,52							
ВСЕГО на физобъем (0,61)					636,35	35,76	535,9							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4255,94	216,35	3027,84							
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 067,12)					995,94									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 067,12)					580,51									
Итого с накладными и см. прибылью					5832,39									
14	ТССЦ-301-0293 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3000 мм	шт.	3	334,47		334,47	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1003,41			1003,41		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					334,47		334,47							
На единицу в ценах 2001г.					334,47		334,47							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					334,47		334,47							
ВСЕГО на физобъем (3)					1003,41		1003,41							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5669,27		5669,27							
15	ТЕРр60-16-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прочистка вентканала из кирпича вертикального	100 м дымохода	0,288 (20,4+8,4) / 100	122,46		62,77	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	35,27	17,19		18,08	9,24	2,66
На единицу в ценах 2001г.					122,46		62,77							
ВСЕГО на физобъем (0,288)					35,27		18,08							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					371		102,15							
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 268,85)					178,25									
Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 268,85)					135,5									
Итого с накладными и см. прибылью					684,75									
16	ТЕРр65-38-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка	1 шт.	3	152,16		130,87	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	456,48	63,87		392,61	3,15	9,45
На единицу в ценах 2001г.					152,16		130,87							
ВСЕГО на физобъем (3)					456,48		392,61							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3217,18		2218,25							
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 998,93)					874,56									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 998,93)					479,49									
Итого с накладными и см. прибылью					4571,23									
Козырьки над балконами														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с примыканиями	100 м2 покрытия	0,182 $(6,88*0,98*2+(6,88+0,98)*2*0,3)/100$	132,74	41,43		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	24,16	16,62	7,54		14,38	2,62
					91,31									
На единицу в ценах 2001г.					132,74	41,43								
					91,31									
ВСЕГО на физобъем (0,182)					24,16	7,54								
					16,62									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					305,56	45,62								
					259,94									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 259,94)					218,74									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 259,94)					123,73									
Итого с накладными и см. прибылью					648,03									
18	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,1348 $(6,88*0,98*2)/100$	305,16	152,07		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	41,14	20,64	20,5		21,776	2,94
					153,09	17,17					2,31		1,552	0,21
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52							
					191,36	21,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					305,16	152,07								
					153,09	17,17								
ВСЕГО на физобъем (0,1348)					41,14	20,5								
					20,64	2,31								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					446,84	124,03								
					322,81	36,13								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 358,94)					329,51									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 358,94)					158,65									
Итого с накладными и см. прибылью					935									
19	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,1348 $(6,88*0,98*2)/100$	116,28	31,92		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	15,67	11,37	4,3		12	1,62
					84,36	3,96					0,53		0,36	0,05
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					7,03	0,33									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					7,75	2,13									
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					5,62	0,26									
ВСЕГО на физобъем (0,1348)					116,28	31,92									
					84,36	3,96									
					15,67	4,3									
					11,37	0,53									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					203,85	26,02									
					177,83	8,29									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 186,12)					170,86										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 186,12)					82,27										
Итого с накладными и см. прибылью					456,98										
20	ТЕР12-01-017-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,1348 (6,88*0,98*2) / 100	1232,2	237,61	774,53	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	166,1	29,66	32,03	104,41	31,303	4,22	
					220,06	26,83					3,62		2,425	0,33	
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52								
					191,36	21,46									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1232,2	237,61	774,52								
ВСЕГО на физобъем (0,1348)					220,06	26,83									
					166,1	32,03	104,41								
					29,66	3,62									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1247,58	193,78	589,92								
					463,88	56,62									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 520,50)					477,82										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 520,50)					230,06										
Итого с накладными и см. прибылью					1955,46										
21	ТЕР12-01-017-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,1348 (6,88*0,98*2) / 100	911,84	49,88	740,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	122,92	16,35	6,72	99,85	17,25	2,33	
					121,27	6,19					0,83		0,5625	0,08	
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38								
					7,03	0,33									
Коэффициенты к позиции:															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					886,05	39,9	740,7							
					105,45	4,95								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					911,84	49,88	740,7							
					121,27	6,19								
ВСЕГО на физобъем (0,1348)					122,92	6,72	99,85							
					16,35	0,83								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					860,52	40,66	564,15							
					255,71	12,98								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 268,69)					246,66									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 268,69)					118,76									
Итого с накладными и см. прибылью					1225,94									
22	ТЕР12-01-016-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с примыканиями	100 м2 кровли	0,182 $(6,88*0,98*2+(6,88+0,98)*2*0,3)/100$	115,24	4,33	88,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	20,97	4,17	0,79	16,01	3,22	0,59
					22,9									
На единицу в ценах 2001г.					111,39	3,46	88,02							
					19,91									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					115,24	4,33	88,02							
					22,9									
ВСЕГО на физобъем (0,182)					20,97	0,79	16,01							
					4,17									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					160,46	4,78	90,46							
					65,22									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 65,22)					59,87									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 65,22)					28,83									
Итого с накладными и см. прибылью					249,16									
23	ТЕР12-01-002-09 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,1348 $(6,88*0,98*2)/100$	9072,6	53	8893,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1222,99	17,03	7,14	1198,82	16,514	2,23
					126,33	3,31				0,45		0,25	0,03	
На единицу в ценах 2001г.					9045,52	42,4	8893,27							
					109,85	2,65								
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9072,6	53	8893,27								
ВСЕГО на физобъем (0,1348)					1222,99	7,14	1198,82								
					17,03	0,45									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7082,88	43,2	6773,33								
					266,35	7,04									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 273,39)					250,97										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 273,39)					120,84										
Итого с накладными и см. прибылью					7454,69										
24	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам высотой: 300 мм с прижимной планкой (прим.)	100 м примыканий	0,1572 $((6,88+0,98)*2) / 100$	9287,55	115,45	8723,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1460	70,51	18,15	1371,34	60,0415	9,44	
9 205,96 = 11 314,16 - 0,2 x 10 541,02					448,51	11,1				1,74		0,8375	0,13		
На единицу в ценах 2001г.					11314,16	92,36	10831,79								
					390,01	8,88									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					9205,96	92,36	8723,59								
					390,01	8,88									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9287,55	115,45	8723,59								
					448,51	11,1									
ВСЕГО на физобъем (0,1572)					1460	18,15	1371,34								
					70,51	1,74									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8960,66	109,81	7748,07								
					1102,78	27,21									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 129,99)					1037,33										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 129,99)					499,46										
Итого с накладными и см. прибылью					10497,45										
25	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (отливов) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0393 $((6,88+0,98)*0,25*2) / 100$	9292,93	29,11	8363,96	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	365,21	35,36	1,14	328,71	129,6625	5,1	
					899,86	3,31				0,13		0,25	0,01		
На единицу в ценах 2001г.					9169,73	23,29	8363,95								
					782,49	2,65									
Коэффициенты к позиции:															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9292,93	29,11	8363,95								
ВСЕГО на физобъем (0,0393)					365,21	1,14	328,71								
					35,36	0,13									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2417,14	6,9	1857,21								
					553,03	2,03									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 555,06)					509,55										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 555,06)					245,34										
Итого с накладными и см. прибылью					3172,03										

Раздел 2. Ливневая канализация

26	ТЕРр65-6-23 <i>Приказ Минстра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена: водосточных воронок	100 приборов	0,02 2 / 100	3888,02	64,67	196,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	77,76	72,53	1,29	3,94	491,4	9,83
3 888,02 = 28 519,02 - 100 x 246,31					3626,53	7,29				0,15			0,55	0,01
На единицу в ценах 2001г.					28519,02	64,67	24827,82							
					3626,53	7,29								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3888,02	64,67	196,82							
					3626,53	7,29								
ВСЕГО на физобъем (0,02)					77,76	1,29	3,94							
					72,53	0,15								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1164,43	7,8	22,26							
					1134,37	2,35								
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 1 136,72)					995,2									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 136,72)					545,63									
Итого с накладными и см. прибылью					2705,26									
27	ТССЦ-301-1350 <i>Приказ Минстра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Воронка водосточная чугунная ВР-А-80-00 с защитной решеткой	шт.	2	587,16		587,16	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1174,32			1174,32		
На единицу в ценах 2001г.					587,16		587,16							
ВСЕГО на физобъем (2)					1174,32		1174,32							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6634,91		6634,91							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
28	ТЕРр65-1-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 70 мм (стояки)	100 м трубопров ода	0,13 <i>(6,4*2) / 100</i>	600,21	15,87	68,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	78,03	67,12	2,06	8,85	76,38	9,93	
					516,33	3,45					0,45		0,26	0,03	
На единицу в ценах 2001г.					600,21	15,87	68,01								
					516,33	3,45									
ВСЕГО на физобъем (0,13)					78,03	2,06	8,85								
					67,12	0,45									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1112,22	12,46	50								
					1049,76	7,04									
Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 1 056,80)					664,73										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 056,80)					422,72										
Итого с накладными и см. прибылью					2199,67										
29	ТЕР16-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (стояки)	100 м трубопров ода	0,13 <i>(6,4*2) / 100</i>	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	938,12	74,32	1,06	862,74	70,84	9,21	
					571,68	0,83					0,11		0,0625	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					7140,1	6,55	6636,44								
					497,11	0,66									
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7216,3	8,19	6636,44								
					571,68	0,83									
ВСЕГО на физобъем (0,13)					938,12	1,06	862,74								
					74,32	0,11									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6043,25	6,41	4874,48								
					1162,36	1,72									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 164,08)					1139,87										
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 164,08)					657,01										
Итого с накладными и см. прибылью					7840,13										
30	ТССЦ-301-7161 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр</i>	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	шт.	8 <i>2*2</i>	10,48		10,48	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	83,84			83,84			

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					10,48		10,48							
					83,84		83,84							
					473,7		473,7							
31	ТЕРр65-1-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм (разводка по подвалу)	100 м трубопров ода	0,155 <i>(7,5*2+0,5) / 100</i>	600,21	15,87	68,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	93,03	80,03	2,46	10,54	76,38	11,84
					516,33	3,45					0,53		0,26	0,04
					600,21	15,87	68,01							
					516,33	3,45								
					93,03	2,46	10,54							
					80,03	0,53								
					1326,1	14,88	59,55							
					1251,67	8,29								
					792,51									
					503,98									
					2622,59									
32	ТЕР16-02-004-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм (разводка по подвалу)	100 м трубопров ода	0,15 <i>(7,5*2) / 100</i>	8400,67	246,89	7425,58	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1260,1	109,23	37,03	1113,84	91,7125	13,76
					728,2	6,14					0,92		0,4625	0,07
					8256,31	197,51	7425,58							
					633,22	4,91								
					8400,67	246,89	7425,58							
					728,2	6,14								
					1260,1	37,03	1113,84							
					109,23	0,92								
					8225,59	224,03	6293,2							
					1708,36	14,39								
					1686,92									
					972,32									
					10884,83									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром 100 мм., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,069 (15*0,46) / 100	801,47	3,64	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	55,3	23,22	0,25	31,83	46,6785	3,22
					336,55	0,16					0,01		0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					756,84	2,91	461,28							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					801,47	3,64	461,28							
ВСЕГО на физобъем (0,069)					55,3	0,25	31,83							
					23,22	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					544,51	1,51	179,84							
					363,16	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 363,32)					291,84									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 363,32)					135,88									
Итого с накладными и см. прибылью					972,23									
34	ТЕР16-02-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 125 мм (стаканы)	100 м трубопровода	0,005 (0,25*2) / 100	1499,52	317,53	154,45	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7,5	5,14	1,59	0,77	132,756	0,66
		<i>1 301,99 = 10 074,99 - 100 x 87,73</i>			1027,54	10,78					0,05		0,8125	
На единицу в ценах 2001г.					10074,99	254,02	8927,46							
					893,51	8,62								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1301,99	254,02	154,46							
					893,51	8,62								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1499,52	317,53	154,46							
					1027,54	10,78								
ВСЕГО на физобъем (0,005)					7,5	1,59	0,77							
					5,14	0,05								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					94,36	9,62	4,35							
					80,39	0,78								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 81,17)					79,48									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 81,17)					45,81									
Итого с накладными и см. прибылью					219,65									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ТССЦ-507-2299 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4 мм	шт.	2	79,02		79,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	158,04			158,04		
На единицу в ценах 2001г.					79,02		79,02							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					79,02		79,02							
ВСЕГО на физобъем (2)					158,04		158,04							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					892,93		892,93							
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью					892,93									
36	ТЕР15-04-030-03 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром 200 мм., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0023 <i>(0,5*0,46) / 100</i>	801,47	3,64	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,84	0,77	0,01	1,06	46,6785	0,11
На единицу в ценах 2001г.					801,47	3,64	461,28		1,84	0,77	0,01	1,06	46,6785	0,11
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					801,47	3,64	461,28							
ВСЕГО на физобъем (0,0023)					336,55	0,16							0,0125	
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					18,09	0,06	5,99							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12,04)					9,67									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12,04)					4,5									
Итого с накладными и см. прибылью					32,26									
Раздел 3. Вывоз мусора														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	28,7	3,52	3,52		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	101,02		101,02			
На единицу в ценах 2001г.					3,52	3,52								
ВСЕГО на физобъем (28,7)					101,02	101,02								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					611,17	611,17								
38	ТССЦпг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	28,7 <i>0,54+(350,2*12+317,48*0,03* 2400+0,61*1800)/1000</i>	21,13	21,13		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	606,43		606,43			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (28,7)					606,43	606,43								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3668,9	3668,9								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									61154,74	4078,65	2821,67	54254,42		575,46
Накладные расходы									4444,05					18,61
Сметная прибыль									2461,44					
Итого по смете:														
Итого									68060,23					575,46
В том числе:														18,61
Материалы									54254,42					
Машины и механизмы									2821,67					
ФОТ									4288,74					
Накладные расходы									4444,05					
Сметная прибыль									2461,44					
ВСЕГО по смете									68060,23					575,46
														18,61
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									61154,74	4078,65	2821,67	54254,42		575,46
											210,09			18,61
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									387398,66	63790,09	17071,1	306537,47		575,46
											3285,83			18,61
Накладные расходы									59078,96					
Сметная прибыль									30797,55					
Итого по смете:														
Итого									477275,17					575,46
														18,61
В том числе:														
Материалы									306537,47					
Машины и механизмы									17071,1					
ФОТ									67075,92					
Накладные расходы									59078,96					
Сметная прибыль									30797,55					
НДС 18%									85909,53					
ВСЕГО по смете									563184,7					575,46
														18,61