

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 9 по ул. Калинина в д. Кошино, Смоленского района, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 567,078 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 67,554 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 577,33 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий	100 м2 покрытия	3,25 <i>((29,18-0,6)*(11,1-0,6)+9,25*0,93-13,43*0,91+(28,58+10,5)*2*0,3+(0,93*2+0,91*2)*0,3+(1,23+0,78)*2*0,2+(2,37+0,88)*2*0,2+(1,4+0,9)*2*0,2+(1,56+1,36)*2*0,2)/100</i>	132,74	41,43		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	431,41	296,76	134,65		14,38	46,74
На единицу в ценах 2001г.					132,74	41,43								
ВСЕГО на физобъем (3,25)					431,41	134,65								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5455,96	814,63								
					4641,33									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 641,33)					3905,68									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 641,33)					2209,27									
Итого с накладными и см. прибылью					11570,91									
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	2,96 $\frac{(29,18-0,6)*(11,1-0,6)+9,25*0,93-13,43*0,91}{100}$	305,16	152,07		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	903,27	453,15	450,12		21,776	64,46
					153,09	17,17				50,82		1,552	4,59	
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52							
Кoeffициенты к позиции:					191,36	21,46								
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					305,16	152,07								
ВСЕГО на физобъем (2,96)					153,09	17,17								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					903,27	450,12								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 882,09)					453,15	50,82								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 882,09)					7235,76									
Итого с накладными и см. прибылью					9810,5	2723,23								
На единицу в ценах 2001г.					7087,27	794,82								
Кoeffициенты к позиции:					7235,76									
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					3483,88									
ВСЕГО на физобъем (2,96)					20530,14									
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	2,96 $\frac{(29,18-0,6)*(11,1-0,6)+9,25*0,93-13,43*0,91}{100}$	116,28	31,92		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	344,19	249,71	94,48		12	35,52
					84,36	3,96				11,72		0,36	1,07	
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38							
Кoeffициенты к позиции:					7,03	0,33								
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					7,75	2,13								
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					5,62	0,26								
ВСЕГО на физобъем (2,96)					116,28	31,92								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					84,36	3,96								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 088,76)					344,19	94,48								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 088,76)					249,71	11,72								
Итого с накладными и см. прибылью					4477,06	571,6								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 088,76)					3905,46	183,3								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 088,76)					3753,48									
Итого с накладными и см. прибылью					1807,23									
Итого с накладными и см. прибылью					10037,77									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	2,96 $((29,18-0,6)*(11,1-0,6)+9,25*0,93-13,43*0,91)/100$	1232,2	237,61	774,53	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3647,31	651,38	703,33	2292,6	31,303	92,66
					220,06	26,83					79,42		2,425	7,18
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1232,2	237,61	774,52							
ВСЕГО на физобъем (2,96)					3647,31	703,33	2292,6							
					651,38	79,42								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					27395,92	4255,15	12953,19							
					10187,58	1242,13								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 429,71)					10492,47									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 429,71)					5051,93									
Итого с накладными и см. прибылью					42940,32									
5	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	2,96 $((29,18-0,6)*(11,1-0,6)+9,25*0,93-13,43*0,91)/100$	911,84	49,88	740,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2699,05	358,96	147,64	2192,45	17,25	51,06
					121,27	6,19					18,32		0,5625	1,67
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					886,05	39,9	740,7							
					105,45	4,95								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					911,84	49,88	740,7							
ВСЕГО на физобъем (2,96)					2699,05	147,64	2192,45							
					358,96	18,32								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					18894,69	893,22	12387,34							
					5614,13	286,52								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 900,65)					5416,8									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 900,65)					2608,09									
Итого с накладными и см. прибылью					26919,58									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕР12-01-016-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с учетом примыканий	100 м2 кровли	3,25 $((29,18-0,6)*(11,1-0,6)+9,25*0,93-13,43*0,91+(28,58+10,5)*2*0,3+(0,93*2+0,91*2)*0,3+(1,23+0,78)*2*0,2+(2,37+0,88)*2*0,2+(1,4+0,9)*2*0,2+(1,56+1,36)*2*0,2)/100$	115,24	4,33	88,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	374,53	74,43	14,07	286,03	3,22	10,47
На единицу в ценах 2001г.					22,9									
Кoeffициенты к позиции:					111,39	3,46	88,02							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					115,24	4,33	88,02							
ВСЕГО на физобъем (3,25)					22,9									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					374,53	14,07	286,03							
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 164,09)					74,43									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 164,09)					2865,28	85,12	1616,07							
Итого с накладными и см. прибылью					1164,09									
7	ТЕР12-01-002-09 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	2,96 $((29,18-0,6)*(11,1-0,6)+9,25*0,93-13,43*0,91)/100$	9072,6	53	8893,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	26854,9	373,94	156,88	26324,08	16,514	48,88
На единицу в ценах 2001г.					126,33	3,31					9,8		0,25	0,74
Кoeffициенты к позиции:					9045,52	42,4	8893,27							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					109,85	2,65								
ВСЕГО на физобъем (2,96)					9072,6	53	8893,27							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					126,33	3,31								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 001,69)					26854,9	156,88	26324,08							
Итого с накладными и см. прибылью					373,94	9,8								
Кoeffициенты к позиции:					155528,59	949,12	148731,05							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5848,42	153,27								
ВСЕГО на физобъем (2,96)					5509,55									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"														
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 001,69)														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 001,69)					2652,75									
Итого с накладными и см. прибылью					163690,89									
8	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам парапетов высотой: 400 мм без фартуков	100 м примыканий	0,818 $((28,58+10,5)*2+(0,93*2+0,91*2))/100$	11184,05	118,91	10760,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9148,55	249,47	97,27	8801,81	40,825	33,39
На единицу в ценах 2001г.					304,97	11,76					9,62		0,8875	0,73
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					11184,05	118,91	10760,17							
ВСЕГО на физобъем (0,818)					304,97	11,76								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9148,55	97,27	8801,81							
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 052,17)					249,47	9,62								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 052,17)					54220,42	588,48	49730,23							
Итого с накладными и см. прибылью					3901,71	150,46								
9	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам вентиляционных выходов на крышу высотой: 300 мм с прижимной планкой	100 м примыканий	0,21 $((1,23+0,78)*2+(2,37+0,88)*2+(1,4+0,9)*2+(1,56+1,36)*2)/100$	9287,55	115,45	8723,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1950,39	94,19	24,24	1831,96	60,0415	12,61
На единицу в ценах 2001г.					448,51	11,1					2,33		0,8375	0,18
С учетом стоимости удаленных ресурсов					11314,16	92,36	10831,79							
Кoeffициенты к позиции:					390,01	8,88								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9287,55	115,45	8723,59							
ВСЕГО на физобъем (0,21)					448,51	11,1								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1950,39	24,24	1831,96							
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 509,57)					94,19	2,33								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 509,57)					11970,35	146,65	10350,57							
Итого с накладными и см. прибылью					1473,13	36,44								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 509,57)					1385,79									
Итого с накладными и см. прибылью					667,23									
Итого с накладными и см. прибылью					14023,37									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали парапета шириной: до 0,4 м	100 м	0,818 $((28,58+10,5)*2+(0,93*2+0,91*2))/100$	2320,29	5,95	2026,95	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1898	235,09	4,87	1658,04	41,41	33,87
					287,39	1,06					0,87		0,08	0,07
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,818)					1898	4,87	1658,04							
					235,09	0,87								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					13074,2	29,46	9367,93							
					3676,81	13,61								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 3 690,42)					2603,59									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 3 690,42)					1919,02									
Итого с накладными и см. прибылью					17596,81									
11	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель вентшахт. из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,043 $(0,8*1,25+0,88*2,37+0,9*1,4)/100$	131,61	30,64		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5,66	4,34	1,32		15,9	0,68
На единицу в ценах 2001г.					131,61	30,64								
					100,97									
ВСЕГО на физобъем (0,043)					5,66	1,32								
					4,34									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					75,87	7,99								
					67,88									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 67,88)					57,12									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 67,88)					32,31									
Итого с накладными и см. прибылью					165,3									
12	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен вентканалов на кровле	1 м3	0,86 $(0,8*1,25*0,5)-$ $(0,55*1,0*0,5)+(0,88*2,37*0,5)$ $-$ $(0,63*2,12*0,5)+(0,9*1,4*0,5)-$ $(0,65*1,15*0,5)$	166,22	106,81		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	142,95	51,09	91,86		8,24	7,09
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81								
					59,41	11,36					9,77		1,15	0,99
ВСЕГО на физобъем (0,86)					142,95	91,86								
					51,09	9,77								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1354,8	555,75									
					799,05	152,8									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 951,85)					800,98										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 951,85)					453,08										
Итого с накладными и см. прибылью					2608,86										
13	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентиляционных зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	0,86 <i>(0,8*1,25*0,5)- (0,55*1,0*0,5)+(0,88*2,37*0,5)- (0,63*2,12*0,5)+(0,9*1,4*0,5)- (0,65*1,15*0,5)</i>	1043,2	58,63	878,52	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	897,15	91,2	50,42	755,53	14,9155	12,83	
$1 \cdot 017,64 = 1 \cdot 077,06 - 0,004 \cdot 4 \cdot 501,77 - 0,006 \cdot 6 \cdot 900,99$					106,05	5,8				4,99			0,4375	0,38	
На единицу в ценах 2001г.					1077,06	46,9	937,94								
					92,22	4,64									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1017,64	46,9	878,52								
					92,22	4,64									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1043,2	58,63	878,52								
					106,05	5,8									
ВСЕГО на физобъем (0,86)					897,15	50,42	755,53								
					91,2	4,99									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6000,15	305,04	4268,74								
					1426,37	78,04									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 504,41)					1404,07										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 504,41)					818,4										
Итого с накладными и см. прибылью					8222,62										
14	ТССЦ-301-0295 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4100 мм	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	607,83			607,83			
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83								
ВСЕГО на физобъем (1)					607,83		607,83								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3434,24		3434,24								
15	ТССЦ-301-0295 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 6500 мм	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	607,83			607,83			

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (1)					607,83		607,83							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3434,24		3434,24							
16	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4600 мм	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	607,83			607,83		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (1)					607,83		607,83							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3434,24		3434,24							
17	ТЕРр60-16-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прочистка вентканала	100 м дымохода	1,064 <i>(48,8+40,8+16,8) / 100</i>	122,46		62,77	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	130,3	63,51		66,79	9,24	9,83
На единицу в ценах 2001г.					122,46		62,77							
ВСЕГО на физобъем (1,064)					130,3		66,79							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1370,66		377,36							
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 993,30)					658,56									
Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 993,30)					500,62									
Итого с накладными и см. прибылью					2529,84									
Выход на кровлю														
18	ТЕР46-04-008-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,0347 <i>(1,93*1,8) / 100</i>	67	12,52		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2,32	1,89	0,43		8,58	0,3
На единицу в ценах 2001г.					67	12,52								
ВСЕГО на физобъем (0,0347)					2,32	0,43								
					1,89									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					32,16	2,6									
					29,56										
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 29,56)					24,87										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 29,56)					14,07										
Итого с накладными и см. прибылью					71,1										
19	ТЕР46-04-006-03 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных дощатых стен выхода на крышу	100 м2	0,0664 $((1,56+1,36)*2*1,25-0,6*1,1)/100$	392,51	212,31		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	26,06	11,97	14,09		29,3	1,95	
					180,2	90,7					6,02		6,84	0,45	
На единицу в ценах 2001г.					392,51	212,31									
					180,2	90,7									
ВСЕГО на физобъем (0,0664)					26,06	14,09									
					11,97	6,02									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					272,45	85,24									
					187,21	94,15									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 281,36)					236,76										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 281,36)					133,93										
Итого с накладными и см. прибылью					643,14										
20	ТЕР08-02-002-03 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Кладка из кирпича выхода на крышу: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0664 $((1,56+1,36)*2*1,25-0,6*1,1)/100$	3375,23	454,55	1562,55	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	224,12	90,18	30,18	103,76	195,6955	12,99	
3 107,17 = 11 457,74 - 5,04 x 1 656,86					1358,13	68,13					4,52		5,1375	0,34	
На единицу в ценах 2001г.					11457,74	363,64	9913,12								
					1180,98	54,5									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3107,17	363,64	1562,55								
					1180,98	54,5									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3375,23	454,55	1562,55								
					1358,13	68,13									
ВСЕГО на физобъем (0,0664)					224,12	30,18	103,76								
					90,18	4,52									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2179,25	182,59	586,24								
					1410,42	70,69									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 481,11)					1382,32										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 481,11)					805,72										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого с накладными и см. прибылью					4367,29										
21	ТССЦ-404-0162 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0,3347	618,68		618,68	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	207,07			207,07			
На единицу в ценах 2001г.					618,68		618,68								
ВСЕГО на физобъем (0,3347)					207,07		207,07								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1169,95		1169,95								
22	ТЕР12-01-007-08 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель из оцинкованной стали над выходом на крышу	100 м2 кровли	0,0347 <i>(1,93*1,8) / 100</i>	12629,65	70,48	11788,13	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	438,25	26,76	2,45	409,04	104,4775	3,63	
На единицу в ценах 2001г.					771,04	8,29					0,29		0,625	0,02	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					12629,65	70,48	11788,13								
ВСЕГО на физобъем (0,0347)					438,25	2,45	409,04								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2744,43	14,82	2311,08								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 423,07)					388,38										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 423,07)					187										
Итого с накладными и см. прибылью					3319,81										
23	ТЕР46-04-012-03 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,0066 <i>(0,6*1,1) / 100</i>	923,98	240,25		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6,1	4,51	1,59		103,91	0,69	
На единицу в ценах 2001г.					683,73	102,63					0,68		7,74	0,05	
ВСЕГО на физобъем (0,0066)					6,1	1,59									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					80,16	9,62									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					70,54	10,64								
		Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 81,18)			68,31									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 81,18)			38,64									
		Итого с накладными и см. прибылью			187,11									
24	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	0,66 0,6*1,1	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	46,26	14,7	15,64	15,92	2,76	1,82
					22,28									
		На единицу в ценах 2001г.			62,44	18,96	24,11							
		Кoeffициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			70,09	23,7	24,11							
		ВСЕГО на физобъем (0,66)			46,26	15,64	15,92							
					14,7									
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			414,48	94,62	89,95							
					229,91									
		Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 229,91)			158,29									
		Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 229,91)			132,89									
		Итого с накладными и см. прибылью			705,66									
25	ТССЦ-203-8147 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блок дверной стальной наружный ДСН ДКН (ГОСТ 31173-2003) в комплекте с окраской	м2	0,66 0,6*1,1	1356,69		1356,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	895,42			895,42		
		На единицу в ценах 2001г.			1356,69		1356,69							
		ВСЕГО на физобъем (0,66)			895,42		895,42							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			5059,12		5059,12							
Козырьки над балконами														
26	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,1307 (6,7*0,97+6,77*0,97) / 100	132,74	41,43		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17,35	11,94	5,41		14,38	1,88
					91,31									
		На единицу в ценах 2001г.			132,74	41,43								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					91,31									
	ВСЕГО на физобъем (0,1307)				17,35	5,41								
					11,94									
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				219,47	32,73								
					186,74									
	Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 186,74)				157,14									
	Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 186,74)				88,89									
	Итого с накладными и см. прибылью				465,5									
27	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,1307 <i>(6,7*0,97+6,77*0,97) / 100</i>	305,16	152,07		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	39,88	20,01	19,87		21,776	2,85
					153,09	17,17					2,24		1,552	0,2
	На единицу в ценах 2001г.				1155,97	190,09	774,52							
					191,36	21,46								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"				305,16	152,07								
					153,09	17,17								
	ВСЕГО на физобъем (0,1307)				39,88	19,87								
					20,01	2,24								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				433,17	120,21								
					312,96	35,03								
	Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 347,99)				319,45									
	Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 347,99)				153,81									
	Итого с накладными и см. прибылью				906,43									
28	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,1307 <i>(6,7*0,97+6,77*0,97) / 100</i>	116,28	31,92		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	15,2	11,03	4,17		12	1,57
					84,36	3,96					0,52		0,36	0,05
	На единицу в ценах 2001г.				59,07	2,66	49,38							
					7,03	0,33								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"				7,75	2,13								
					5,62	0,26								
	Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"				116,28	31,92								
					84,36	3,96								
	ВСЕГО на физобъем (0,1307)				15,2	4,17								
					11,03	0,52								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					197,74	25,23									
					172,51	8,13									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 180,64)					165,83										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 180,64)					79,84										
Итого с накладными и см. прибылью					443,41										
29	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,1307 <i>(6,7*0,97+6,77*0,97) / 100</i>	1232,2	237,61	774,53	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	161,05	28,76	31,06	101,23	31,303	4,09	
					220,06	26,83					3,51		2,425	0,32	
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52								
					191,36	21,46									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1232,2	237,61	774,52								
					220,06	26,83									
ВСЕГО на физобъем (0,1307)					161,05	31,06	101,23								
					28,76	3,51									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1209,67	187,91	571,95								
					449,81	54,9									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 504,71)					463,32										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 504,71)					223,08										
Итого с накладными и см. прибылью					1896,07										
30	ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,1307 <i>(6,7*0,97+6,77*0,97) / 100</i>	911,84	49,88	740,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	119,18	15,85	6,52	96,81	17,25	2,25	
					121,27	6,19					0,81		0,5625	0,07	
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38								
					7,03	0,33									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					886,05	39,9	740,7								
					105,45	4,95									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					911,84	49,88	740,7								
					121,27	6,19									
ВСЕГО на физобъем (0,1307)					119,18	6,52	96,81								
					15,85	0,81									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					834,32	39,45	546,98								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					247,89	12,67								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 260,56)			239,19									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 260,56)			115,17									
		Итого с накладными и см. прибылью			1188,68									
31	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с учетом примыканий	100 м2 кровли	0,1692 <small>(6,7*0,97+6,77*0,97+(6,7+0,97+6,77+0,97)*0,25) / 100</small>	115,24	4,33	88,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	19,5	3,87	0,73	14,9	3,22	0,54
					22,9									
		На единицу в ценах 2001г.			111,39	3,46	88,02							
					19,91									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			115,24	4,33	88,02							
					22,9									
		ВСЕГО на физобъем (0,1692)			19,5	0,73	14,9							
					3,87									
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			149,14	4,42	84,19							
					60,53									
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 60,53)			55,57									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 60,53)			26,75									
		Итого с накладными и см. прибылью			231,46									
32	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,1307 <small>(6,7*0,97+6,77*0,97) / 100</small>	9072,6	53	8893,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1185,79	16,51	6,93	1162,35	16,514	2,16
					126,33	3,31					0,43		0,25	0,03
		На единицу в ценах 2001г.			9045,52	42,4	8893,27							
					109,85	2,65								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			9072,6	53	8893,27							
					126,33	3,31								
		ВСЕГО на физобъем (0,1307)			1185,79	6,93	1162,35							
					16,51	0,43								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			6867,43	41,93	6567,28							
					258,22	6,73								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 264,95)			243,22									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 264,95)			117,11									
		Итого с накладными и см. прибылью			7227,76									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам высотой: 400 мм с прижимной планкой (прим.)	100 м примыканий	0,1541 $((6,7+0,97+6,77+0,97) / 100$	9287,55	115,45	8723,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1431,21	69,12	17,79	1344,3	60,0415	9,25
		$9\ 205,96 = 11\ 314,16 - 0,2\ x\ 10\ 541,02$			448,51	11,1					1,71		0,8375	0,13
На единицу в ценах 2001г.					11314,16	92,36	10831,79							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					390,01	8,88								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9287,55	115,45	8723,59							
ВСЕГО на физобъем (0,1541)					448,51	11,1								
					1431,21	17,79	1344,3							
					69,12	1,71								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8783,97	107,63	7595,3							
					1081,04	26,74								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 107,78)					1016,94									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 107,78)					489,64									
Итого с накладными и см. прибылью					10290,55									
34	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (отливов) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,039 $((6,7+0,97+6,77+0,97)*0,25) / 100$	9292,93	29,11	8363,96	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	362,42	35,09	1,14	326,19	129,6625	5,06
					899,86	3,31					0,13		0,25	0,01
На единицу в ценах 2001г.					9169,73	23,29	8363,95							
Кoeffициенты к позиции:					782,49	2,65								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9292,93	29,11	8363,95							
ВСЕГО на физобъем (0,039)					899,86	3,31								
					362,42	1,14	326,19							
					35,09	0,13								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2398,68	6,9	1842,97							
					548,81	2,03								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 550,84)					505,67									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 550,84)					243,47									
Итого с накладными и см. прибылью					3147,82									

Раздел 2. Ливневая канализация

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ТЕРр65-6-23 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена: водосточных воронок	100 приборов	0,02 <i>2 / 100</i>	3888,02	64,67	196,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	77,76	72,53	1,29	3,94	491,4	9,83
					3 888,02 = 28 519,02 - 100 x 246,31	3626,53	7,29				0,15		0,55	0,01
На единицу в ценах 2001г.					28519,02	64,67	24827,82							
					3626,53	7,29								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3888,02	64,67	196,82							
					3626,53	7,29								
ВСЕГО на физобъем (0,02)					77,76	1,29	3,94							
					72,53	0,15								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1164,43	7,8	22,26							
					1134,37	2,35								
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 1 136,72)					995,2									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 136,72)					545,63									
Итого с накладными и см. прибылью					2705,26									
36	ТССЦ-301-1350 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Воронка водосточная чугунная ВР-А-80-00 с защитной решеткой	шт.	2	587,16		587,16	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1174,32			1174,32		
На единицу в ценах 2001г.					587,16		587,16							
ВСЕГО на физобъем (2)					1174,32		1174,32							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6634,91		6634,91							
37	ТЕРр65-1-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 75 мм (стояки)	100 м трубопров ода	0,182 <i>(9,1*2) / 100</i>	600,21	15,87	68,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	109,24	93,97	2,89	12,38	76,38	13,9
					516,33	3,45					0,63		0,26	0,05
На единицу в ценах 2001г.					600,21	15,87	68,01							
					516,33	3,45								
ВСЕГО на физобъем (0,182)					109,24	2,89	12,38							
					93,97	0,63								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1557,12	17,48	69,95							
					1469,69	9,85								
Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 1 479,54)					930,63									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 479,54)					591,82									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого с накладными и см. прибылью					3079,57										
38	ТЕР16-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (стояки)	100 м трубопроводов	0,182 <i>(9,1*2) / 100</i>	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1313,37	104,05	1,49	1207,83	70,84	12,89	
На единицу в ценах 2001г.					571,68	0,83					0,15		0,0625	0,01	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7140,1	6,55	6636,44								
ВСЕГО на физобъем (0,182)					497,11	0,66									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7216,3	8,19	6636,44								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 629,69)					571,68	0,83									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 629,69)					1313,37	1,49	1207,83								
Итого с накладными и см. прибылью					104,05	0,15									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8460,59	9,01	6824,24								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 629,69)					1627,34	2,35									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 629,69)					1595,79										
Итого с накладными и см. прибылью					919,8										
39	ТССЦ-301-7161 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	шт.	12 <i>3*2*2</i>	10,48		10,48	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	125,76			125,76			
На единицу в ценах 2001г.					10,48		10,48								
ВСЕГО на физобъем (12)					125,76		125,76								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					710,54		710,54								
40	ТЕРр65-1-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм (разводка по подвалу и выпуски)	100 м трубопроводов	0,155 <i>(7,5*2+0,5) / 100</i>	600,21	15,87	68,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	93,03	80,03	2,46	10,54	76,38	11,84	
На единицу в ценах 2001г.					516,33	3,45					0,53		0,26	0,04	
Итого на единицу с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					600,21	15,87	68,01								
ВСЕГО на физобъем (0,155)					516,33	3,45									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					93,03	2,46	10,54								
Итого с накладными и см. прибылью					80,03	0,53									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1326,1	14,88	59,55								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1251,67	8,29								
		Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 1 259,96)			792,51									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 259,96)			503,98									
		Итого с накладными и см. прибылью			2622,59									
41	ТЕР16-02-004-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм (разводка по подвалу и выпуски)	100 м трубопроводов	0,15 (7,5*2) / 100	8400,67	246,89	7425,58	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1260,1	109,23	37,03	1113,84	91,7125	13,76
					728,2	6,14					0,92		0,4625	0,07
		На единицу в ценах 2001г.			8256,31	197,51	7425,58							
		Кoeffициенты к позиции:			633,22	4,91								
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			8400,67	246,89	7425,58							
		ВСЕГО на физобъем (0,15)			728,2	6,14								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1260,1	37,03	1113,84							
					109,23	0,92								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			8225,59	224,03	6293,2							
					1708,36	14,39								
		Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 722,75)			1686,92									
		Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 722,75)			972,32									
		Итого с накладными и см. прибылью			10884,83									
42	ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром 100 мм., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,069 (15*0,46) / 100	801,47	3,64	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	55,3	23,22	0,25	31,83	46,6785	3,22
					336,55	0,16					0,01		0,0125	
		На единицу в ценах 2001г.			756,84	2,91	461,28							
		Кoeffициенты к позиции:			292,65	0,13								
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			801,47	3,64	461,28							
		ВСЕГО на физобъем (0,069)			336,55	0,16								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			55,3	0,25	31,83							
					23,22	0,01								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			544,51	1,51	179,84							
					363,16	0,16								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 363,32)			291,84									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 363,32)			135,88									
		Итого с накладными и см. прибылью			972,23									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ТЕР16-02-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 125 мм (стаканы)	100 м трубопров ода	0,005 (0,25*2) / 100	1499,52	317,53	154,45	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7,5	5,14	1,59	0,77	132,756	0,66
		<i>I 301,99 = 10 074,99 - 100 x 87,73</i>			1027,54	10,78					0,05		0,8125	
На единицу в ценах 2001г.					10074,99	254,02	8927,46							
					893,51	8,62								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1301,99	254,02	154,46							
					893,51	8,62								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1499,52	317,53	154,46							
					1027,54	10,78								
ВСЕГО на физобъем (0,005)					7,5	1,59	0,77							
					5,14	0,05								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					94,36	9,62	4,35							
					80,39	0,78								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 81,17)					79,48									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 81,17)					45,81									
Итого с накладными и см. прибылью					219,65									
44	ТССЦ-507-2299 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125x100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133x5-108x4 мм	шт.	2	79,02		79,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	158,04			158,04		
На единицу в ценах 2001г.					79,02		79,02							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					79,02		79,02							
ВСЕГО на физобъем (2)					158,04		158,04							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					892,93		892,93							
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью					892,93									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром 200 мм., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0023 <i>(0,5*0,46) / 100</i>	801,47	3,64	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,84	0,77	0,01	1,06	46,6785	0,11
					336,55	0,16							0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					756,84	2,91	461,28							
					292,65	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					801,47	3,64	461,28							
					336,55	0,16								
ВСЕГО на физобъем (0,0023)					1,84	0,01	1,06							
					0,77									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					18,09	0,06	5,99							
					12,04									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12,04)					9,67									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12,04)					4,5									
Итого с накладными и см. прибылью					32,26									
Раздел 3. Вывоз мусора														
46	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	28,19	3,52	3,52		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	99,23		99,23			
На единицу в ценах 2001г.					3,52	3,52								
ВСЕГО на физобъем (28,19)					99,23	99,23								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					600,34	600,34								
47	ТССЦпр-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	28,19 <i>0,33+(338,07*12+309,07*0,03*2400+0,86*1800)/1000</i>	21,13	21,13		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	595,65		595,65			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (28,19)					595,65	595,65								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3603,68	3603,68								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									61519,47	4098,35	2871,04	54550,08		577,33
											220,96			19,45
Накладные расходы									4499,76					
Сметная прибыль									2483,95					
Итого по смете:														
Итого									68503,18					577,33
														19,45
В том числе:														
Материалы									54550,08					
Машины и механизмы									2871,04					
ФОТ									4319,31					
Накладные расходы									4499,76					
Сметная прибыль									2483,95					
ВСЕГО по смете									68503,18					577,33
														19,45
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									61519,47	4098,35	2871,04	54550,08		577,33
											220,96			19,45
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									389675,94	64098,2	17369,78	308207,96		577,33
											3455,83			19,45
Накладные расходы									59819,71					
Сметная прибыль									31079,15					
Итого по смете:														
Итого									480574,8					577,33
														19,45
В том числе:														
Материалы									308207,96					
Машины и механизмы									17369,78					
ФОТ									67554,03					
Накладные расходы									59819,71					
Сметная прибыль									31079,15					
НДС 18%									86503,46					
ВСЕГО по смете									567078,26					577,33
														19,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----