

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 2 по ул. Дружбы в д. Кошино, Смоленского района, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 796,177 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 97,234 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 836,33 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Кровля</b>														
1	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий	100 м2 покрытия	4,61 $((38,4-0,5)*(11,95-0,5)-12,13*0,94-6,05*0,94*2+(37,9+11,45)*2*0,3+0,94*4*0,3+(0,53+2,3*2)*0,5*6+1,1*4*2*0,4)/100$	132,74	41,43		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	611,93	420,94	190,99		14,38	66,29
На единицу в ценах 2001г.					132,74	41,43								
ВСЕГО на физобъем (4,61)					611,93	190,99								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					420,94									
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				7738,99	1155,49								
					6583,5									
	Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 583,50)				5540,02									
	Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 583,50)				3133,75									
	Итого с накладными и см. прибылью				16412,76									
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	4,11 $((38,4-0,5)*(11,95-0,5)-12,13*0,94-6,05*0,94*2)/100$	305,16	152,07		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1254,21	629,2	625,01		21,776	89,5
					153,09	17,17						70,57		
	На единицу в ценах 2001г.				1155,97	190,09	774,52							
	Кoeffициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"				305,16	152,07								
	ВСЕГО на физобъем (4,11)				1254,21	625,01								
					629,2	70,57								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				13622	3781,31								
					9840,69	1103,71								
	Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10 944,40)				10046,96									
	Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 944,40)				4837,42									
	Итого с накладными и см. прибылью				28506,38									
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	4,11 $((38,4-0,5)*(11,95-0,5)-12,13*0,94-6,05*0,94*2)/100$	116,28	31,92		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	477,91	346,72	131,19		12	49,32
					84,36	3,96						16,28		
	На единицу в ценах 2001г.				59,07	2,66	49,38							
	Кoeffициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"				7,75	2,13								
	Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"				116,28	31,92								
	ВСЕГО на физобъем (4,11)				477,91	131,19								
					346,72	16,28								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				6216,4	793,7								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					5422,7	254,62								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 677,32)			5211,78									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 677,32)			2509,38									
		Итого с накладными и см. прибылью			13937,56									
4	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	4,11 <i>((38,4-0,5)*(11,95-0,5)-12,13*0,94-6,05*0,94*2)/100</i>	1232,2	237,61	774,53	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5064,34	904,45	976,58	3183,31	31,303	128,66
					220,06	26,83					110,27		2,425	9,97
		На единицу в ценах 2001г.			1155,97	190,09	774,52							
					191,36	21,46								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			1232,2	237,61	774,52							
					220,06	26,83								
		ВСЕГО на физобъем (4,11)			5064,34	976,58	3183,31							
					904,45	110,27								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			38039,61	5908,31	17985,7							
					14145,6	1724,62								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15 870,22)			14568,86									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15 870,22)			7014,64									
		Итого с накладными и см. прибылью			59623,11									
5	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	4,11 <i>((38,4-0,5)*(11,95-0,5)-12,13*0,94-6,05*0,94*2)/100</i>	911,84	49,88	740,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3747,66	498,42	205,01	3044,23	17,25	70,9
					121,27	6,19					25,44		0,5625	2,31
		На единицу в ценах 2001г.			59,07	2,66	49,38							
					7,03	0,33								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"			886,05	39,9	740,7							
					105,45	4,95								
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			911,84	49,88	740,7							
					121,27	6,19								
		ВСЕГО на физобъем (4,11)			3747,66	205,01	3044,23							
					498,42	25,44								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			26235,5	1240,31	17199,9							
					7795,29	397,88								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 193,17)			7521,33									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 193,17)					3621,38									
Итого с накладными и см. прибылью					37378,21									
6	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с учетом примыканий	100 м2 кровли	4,61 $((38,4-0,5)*(11,95-0,5)-12,13*0,94-6,05*0,94*2+(37,9+11,45)*2*0,3+0,94*4*0,3+(0,53+2,3*2)*0,5*6+1,1*4*2*0,4)/100$	115,24	4,33	88,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	531,26	105,57	19,96	405,73	3,22	14,84
На единицу в ценах 2001г.					22,9									
Кoeffициенты к позиции:					111,39	3,46	88,02							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					19,91									
ВСЕГО на физобъем (4,61)					531,26	19,96	405,73							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					105,57									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 651,11)					4064,24	120,76	2292,37							
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 651,11)					1651,11									
Итого с накладными и см. прибылью					1515,72									
Итого с накладными и см. прибылью					729,79									
7	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	4,11 $((38,4-0,5)*(11,95-0,5)-12,13*0,94-6,05*0,94*2)/100$	9072,6	53	8893,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	37288,39	519,22	217,83	36551,34	16,514	67,87
На единицу в ценах 2001г.					126,33	3,31					13,6		0,25	1,03
Кoeffициенты к позиции:					9045,52	42,4	8893,27							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					109,85	2,65								
ВСЕГО на физобъем (4,11)					37288,39	217,83	36551,34							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					519,22	13,6								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 333,30)					215953,54	1317,87	206515,07							
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 333,30)					8120,6	212,7								
Итого с накладными и см. прибылью					7649,97									
Итого с накладными и см. прибылью					3683,32									
Итого с накладными и см. прибылью					227286,83									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	<b>ТЕР12-01-004-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам парапетов высотой: 400 мм без фартуков	100 м примыканий	1,11 $((37,9+11,45)*2+0,94*4+1,1*4*2)/100$	11184,05	118,91	10760,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	12414,3	338,52	131,99	11943,79	40,825	45,32
					304,97	11,76					13,05		0,8875	0,99
На единицу в ценах 2001г.					11120,49	95,13	10760,17							
Кoeffициенты к позиции:					265,19	9,41								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					11184,05	118,91	10760,17							
ВСЕГО на физобъем (1,11)					304,97	11,76								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					12414,3	131,99	11943,79							
					338,52	13,05								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					73575,4	798,54	67482,41							
					5294,45	204,1								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 498,55)					5047,67									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 498,55)					2430,36									
Итого с накладными и см. прибылью					81053,43									
9	<b>ТЕР12-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам вентшахт высотой: 300 мм с прижимной планкой	100 м примыканий	0,396 $((0,53+2,3*2)*6+1,1*4*2)/100$	9287,55	115,45	8723,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3677,87	177,61	45,72	3454,54	60,0415	23,78
		9 205,96 = 11 314,16 - 0,2 x 10 541,02			448,51	11,1					4,4		0,8375	0,33
На единицу в ценах 2001г.					11314,16	92,36	10831,79							
					390,01	8,88								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					9205,96	92,36	8723,59							
					390,01	8,88								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9287,55	115,45	8723,59							
ВСЕГО на физобъем (0,396)					448,51	11,1								
					3677,87	45,72	3454,54							
					177,61	4,4								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					22572,58	276,61	19518,15							
					2777,82	68,82								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 846,64)					2613,22									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 846,64)					1258,21									
Итого с накладными и см. прибылью					26444,01									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	<b>ТЕРр58-20-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали парпетов шириной: до 1 м	100 м	1,02 $((37,9+11,45)*2+0,94*4) / 100$	4972,92	11,65	4473,73	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5072,38	497,29	11,88	4563,21	70,25	71,66
					487,54	2,39					2,44		0,18	0,18
На единицу в ценах 2001г.					4972,92	11,65	4473,73							
					487,54	2,39								
ВСЕГО на физобъем (1,02)					5072,38	11,88	4563,21							
					497,29	2,44								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					33631,63	71,87	25782,14							
					7777,62	38,16								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 7 815,78)					5514,03									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 7 815,78)					4064,21									
Итого с накладными и см. прибылью					43209,87									
11	<b>ТЕРр58-20-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (покрытие вентшахт) шириной: до 1 м	100 м	0,156 $(2,6*6) / 100$	4972,92	11,65	4473,73	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	775,78	76,06	1,82	697,9	70,25	10,96
					487,54	2,39					0,37		0,18	0,03
На единицу в ценах 2001г.					4972,92	11,65	4473,73							
					487,54	2,39								
ВСЕГО на физобъем (0,156)					775,78	1,82	697,9							
					76,06	0,37								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5143,73	11,01	3943,14							
					1189,58	5,79								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 195,37)					843,33									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 195,37)					621,59									
Итого с накладными и см. прибылью					6608,65									
12	<b>ТЕРр58-20-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (обделки вокруг люков выхода на крышу снаружи и внутри) шириной: до 1 м	100 м	0,088 $(1,1*4*2) / 100$	4972,92	11,65	4473,73	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	437,62	42,9	1,03	393,69	70,25	6,18
					487,54	2,39					0,21		0,18	0,02
На единицу в ценах 2001г.					4972,92	11,65	4473,73							
					487,54	2,39								
ВСЕГО на физобъем (0,088)					437,62	1,03	393,69							
					42,9	0,21								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2901,54	6,23	2224,35							
					670,96	3,28								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 674,24)					475,68									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 674,24)					350,6									
Итого с накладными и см. прибылью					3727,82									
13	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0072 (0,6*0,6*2) / 100	1765,3	979,99		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	12,71	5,65	7,06		114,144	0,82
					785,31	115,84					0,83		8,736	0,06
На единицу в ценах 2001г.					49966,75	1224,98	47760,13							
					981,64	144,8								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					1765,3	979,98								
					785,31	115,84								
ВСЕГО на физобъем (0,0072)					12,71	7,06								
					5,65	0,83								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					131,08	42,71								
					88,37	12,98								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 101,35)					91,49									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 101,35)					43,42									
Итого с накладными и см. прибылью					265,99									
14	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0072 (0,6*0,6*2) / 100	5014,24	1531,23	2354,12	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	36,1	8,13	11,02	16,95	164,082	1,18
					1128,89	181					1,3		13,65	0,1
На единицу в ценах 2001г.					49966,75	1224,98	47760,13							
					981,64	144,8								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					4560,75	1224,98	2354,13							
					981,64	144,8								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5014,24	1531,23	2354,13							
					1128,89	181								
ВСЕГО на физобъем (0,0072)					36,1	11,02	16,95							
					8,13	1,3								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					289,59	66,67	95,77							
					127,15	20,33								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 147,48)				133,13									
	Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 147,48)				63,18									
	Итого с накладными и см. прибылью				485,9									
15	<b>ТССЦ-203-0236</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополюсные ДЛ 10-10	м2	0,72 0,6*0,6*2	506,46		506,46	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	364,65			364,65		
На единицу в ценах 2001г.					506,46		506,46							
ВСЕГО на физобъем (0,72)					364,65		364,65							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2060,27		2060,27							
16	<b>ТССЦ-101-1999</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скобяные изделия прим.	компл.	2	67,38		67,38	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	134,76			134,76		
На единицу в ценах 2001г.					67,38		67,38							
ВСЕГО на физобъем (2)					134,76		134,76							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					761,39		761,39							
17	<b>ТЕРр60-16-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентканала	100 м дымохода	3,76 (142,2+106,8+70,2+34,2+22,2)/100	122,46		62,77	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	460,45	224,43		236,02	9,24	34,74
На единицу в ценах 2001г.					122,46		62,77							
ВСЕГО на физобъем (3,76)					460,45		236,02							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4843,6		1333,51							
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 3 510,09)					2327,19									
Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 3 510,09)					1769,09									
Итого с накладными и см. прибылью					8939,88									



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	<b>ТЕРр65-7-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопроводов с фасонными и частями	0,077 <i>(7*1,1) / 100</i>	12966,65	105,83	10950,79	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	998,43	147,07	8,15	843,21	233,5	17,98
					1910,03	11,93					0,92		0,9	0,07
На единицу в ценах 2001г.					12966,65	105,83	10950,79							
ВСЕГО на физобъем (0,077)					1910,03	11,93								
					998,43	8,15	843,21							
					147,07	0,92								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7113,62	49,31	4764,14							
					2300,17	14,39								
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 2 314,56)					2026,4									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 2 314,56)					1110,99									
Итого с накладными и см. прибылью					10251,01									
Козырьки над балконами														
19	<b>ТЕР46-04-008-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,2278 <i>(12,13*0,94+6,05*0,94*2) / 100</i>	132,74	41,43		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	30,24	20,8	9,44		14,38	3,28
На единицу в ценах 2001г.					91,31									
					132,74	41,43								
ВСЕГО на физобъем (0,2278)					91,31									
					30,24	9,44								
					20,8									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					382,42	57,11								
					325,31									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 325,31)					273,75									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 325,31)					154,85									
Итого с накладными и см. прибылью					811,02									
20	<b>ТЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,2278 <i>(12,13*0,94+6,05*0,94*2) / 100</i>	305,16	152,07		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	69,52	34,88	34,64		21,776	4,96
На единицу в ценах 2001г.					153,09	17,17					3,91		1,552	0,35
					1155,97	190,09	774,52							
					191,36	21,46								
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					305,16	152,07									
ВСЕГО на физобъем (0,2278)					69,52	34,64									
					34,88	3,91									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					755,09	209,57									
					545,52	61,15									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 606,67)					556,92										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 606,67)					268,15										
Итого с накладными и см. прибылью					1580,16										
21	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,2278 <i>(12,13*0,94+6,05*0,94*2)/100</i>	116,28	31,92		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	26,49	19,22	7,27		12	2,73	
					84,36	3,96				0,9			0,36	0,08	
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38								
					7,03	0,33									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					7,75	2,13									
					5,62	0,26									
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					116,28	31,92									
					84,36	3,96									
ВСЕГО на физобъем (0,2278)					26,49	7,27									
					19,22	0,9									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					344,58	43,98									
					300,6	14,08									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 314,68)					288,88										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 314,68)					139,09										
Итого с накладными и см. прибылью					772,55										
22	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,2278 <i>(12,13*0,94+6,05*0,94*2)/100</i>	1232,2	237,61	774,53	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	280,7	50,13	54,13	176,44	31,303	7,13	
					220,06	26,83				6,11			2,425	0,55	
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52								
					191,36	21,46									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1232,2	237,61	774,52								
					220,06	26,83									
ВСЕГО на физобъем (0,2278)					280,7	54,13	176,44								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					50,13	6,11								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				2108,41	327,49	996,89							
					784,03	95,56								
	Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 879,59)				807,46									
	Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 879,59)				388,78									
	Итого с накладными и см. прибылью				3304,65									
23	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,2278 <i>(12.13*0,94+6,05*0,94*2)/100</i>	911,84	49,88	740,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	207,72	27,63	11,36	168,73	17,25	3,93
					121,27	6,19					1,41		0,5625	0,13
	На единицу в ценах 2001г.				59,07	2,66	49,38							
					7,03	0,33								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"				886,05	39,9	740,7							
					105,45	4,95								
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				911,84	49,88	740,7							
					121,27	6,19								
	ВСЕГО на физобъем (0,2278)				207,72	11,36	168,73							
					27,63	1,41								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				1454,18	68,73	953,32							
					432,13	22,05								
	Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 454,18)				416,94									
	Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 454,18)				200,75									
	Итого с накладными и см. прибылью				2071,87									
24	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с учетом примыканий	100 м2 кровли	0,3472 <i>(12.13*0,94+6,05*0,94*2+(12.13+6,05*2+0,94*6)*0,4)/100</i>	115,24	4,33	88,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	40,01	7,95	1,5	30,56	3,22	1,12
					22,9									
	На единицу в ценах 2001г.				111,39	3,46	88,02							
					19,91									
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				115,24	4,33	88,02							
					22,9									
	ВСЕГО на физобъем (0,3472)				40,01	1,5	30,56							
					7,95									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					306,08	9,08	172,66								
					124,34										
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 124,34)					114,14										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 124,34)					54,96										
Итого с накладными и см. прибылью					475,18										
25	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,2278 <i>(12,13*0,94+6,05*0,94*2)/100</i>	9072,6	53	8893,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2066,74	28,78	12,07	2025,89	16,514	3,76	
					126,33	3,31					0,75		0,25	0,06	
На единицу в ценах 2001г.					9045,52	42,4	8893,27								
					109,85	2,65									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9072,6	53	8893,27								
					126,33	3,31									
ВСЕГО на физобъем (0,2278)					2066,74	12,07	2025,89								
					28,78	0,75									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11969,42	73,02	11446,28								
					450,12	11,73									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 461,85)					423,98										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 461,85)					204,14										
Итого с накладными и см. прибылью					12597,54										
26	<b>ТЕР12-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам высотой: 400 мм с прижимной планкой (прим.)	100 м примыканий	0,2987 <i>(12,13+6,05*2+0,94*6)/100</i>	9287,55	115,45	8723,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2774,19	133,97	34,48	2605,74	60,0415	17,93	
<i>9 205,96 = 11 314,16 - 0,2 x 10 541,02</i>					448,51	11,1					3,32		0,8375	0,25	
На единицу в ценах 2001г.					11314,16	92,36	10831,79								
					390,01	8,88									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					9205,96	92,36	8723,59								
					390,01	8,88									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9287,55	115,45	8723,59								
					448,51	11,1									
ВСЕГО на физобъем (0,2987)					2774,19	34,48	2605,74								
					133,97	3,32									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17026,32	208,6	14722,43								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					2095,29	51,92								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 147,21)			1971,14									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 147,21)			949,07									
		Итого с накладными и см. прибылью			19946,53									
27	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (отливов) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,061 <i>((12,13+6,05*2)*0,25) / 100</i>	9292,93	29,11	8363,96	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	566,87	54,89	1,78	510,2	129,6625	7,91
					899,86	3,31					0,2		0,25	0,02
		На единицу в ценах 2001г.			9169,73	23,29	8363,95							
					782,49	2,65								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			9292,93	29,11	8363,95							
					899,86	3,31								
		ВСЕГО на физобъем (0,061)			566,87	1,78	510,2							
					54,89	0,2								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			3751,88	10,77	2882,63							
					858,48	3,13								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 861,61)			790,96									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 861,61)			380,83									
		Итого с накладными и см. прибылью			4923,67									
<b>Раздел 2. Ливневая канализация</b>														
28	<b>ТЕРр65-6-23</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Смена: водосточных воронок	100 приборов	0,02 <i>2 / 100</i>	3888,02	64,67	196,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	77,76	72,53	1,29	3,94	491,4	9,83
		<i>3 888,02 = 28 519,02 - 100 x 246,31</i>			3626,53	7,29					0,15		0,55	0,01
		На единицу в ценах 2001г.			28519,02	64,67	24827,82							
					3626,53	7,29								
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			3888,02	64,67	196,82							
					3626,53	7,29								
		ВСЕГО на физобъем (0,02)			77,76	1,29	3,94							
					72,53	0,15								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1164,43	7,8	22,26							
					1134,37	2,35								
		Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 1 136,72)			995,2									
		Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 136,72)			545,63									
		Итого с накладными и см. прибылью			2705,26									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	<b>ТССЦ-301-1350</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная чугунная ВР-А-80-00 с защитной решеткой	шт.	2	587,16		587,16	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1174,32			1174,32		
На единицу в ценах 2001г.					587,16		587,16							
ВСЕГО на физобъем (2)					1174,32		1174,32							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6634,91		6634,91							
30	<b>ТЕРр65-1-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопров ода	0,3 (14,85*2) / 100	600,21	15,87	68,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	180,06	154,9	4,76	20,4	76,38	22,91
На единицу в ценах 2001г.					600,21	15,87	68,01							
ВСЕГО на физобъем (0,3)					180,06	4,76	20,4							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2566,7	28,8	115,26							
Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 2 438,91)					1534,07									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 438,91)					975,56									
Итого с накладными и см. прибылью					5076,33									
31	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (стояки)	100 м трубопров ода	0,3 (14,85*2) / 100	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2164,89	171,5	2,46	1990,93	70,84	21,25
На единицу в ценах 2001г.					7140,1	6,55	6636,44							
Коэффициенты к позиции:					497,11	0,66								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7216,3	8,19	6636,44							
ВСЕГО на физобъем (0,3)					2164,89	2,46	1990,93							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					13945,89	14,88	11248,75							
					2682,26	3,91								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 686,17)			2630,3									
		Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 686,17)			1516,07									
		Итого с накладными и см. прибылью			18092,26									
32	<b>ТССЦ-301-7161</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	шт.	20 5*2*2	10,48		10,48	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	209,6			209,6		
		На единицу в ценах 2001г.			10,48		10,48							
		ВСЕГО на физобъем (20)			209,6		209,6							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1184,24		1184,24							
33	<b>ТЕРр65-1-3</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм (разводка по подвалу и выпуски)	100 м трубопровод	0,155 (7,5*2+0,5) / 100	600,21	15,87	68,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	93,03	80,03	2,46	10,54	76,38	11,84
		На единицу в ценах 2001г.			600,21	15,87	68,01							
		ВСЕГО на физобъем (0,155)			516,33	3,45					0,53		0,26	0,04
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			93,03	2,46	10,54							
		Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 1 259,96)			80,03	0,53								
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 259,96)			1326,1	14,88	59,55							
		Итого с накладными и см. прибылью			1251,67	8,29								
34	<b>ТЕР16-02-004-04</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм (разводка по подвалу и выпуски)	100 м трубопровод	0,15 (7,5*2) / 100	8400,67	246,89	7425,58	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1260,1	109,23	37,03	1113,84	91,7125	13,76
		На единицу в ценах 2001г.			8256,31	197,51	7425,58							
		Кoeffициенты к позиции:			633,22	4,91								
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			8400,67	246,89	7425,58							
		ВСЕГО на физобъем (0,15)			728,2	6,14					0,92		0,4625	0,07
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			1260,1	37,03	1113,84							
		ВСЕГО на физобъем (0,15)			109,23	0,92								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8225,59	224,03	6293,2							
					1708,36	14,39								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 722,75)					1686,92									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 722,75)					972,32									
Итого с накладными и см. прибылью					10884,83									
35	<b>ТЕР15-04-030-03</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром 100 мм., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,069 (15*0,46) / 100	801,47	3,64	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	55,3	23,22	0,25	31,83	46,6785	3,22
					336,55	0,16					0,01		0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					756,84	2,91	461,28							
					292,65	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					801,47	3,64	461,28							
					336,55	0,16								
ВСЕГО на физобъем (0,069)					55,3	0,25	31,83							
					23,22	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					544,51	1,51	179,84							
					363,16	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 363,32)					291,84									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 363,32)					135,88									
Итого с накладными и см. прибылью					972,23									
36	<b>ТЕР16-02-004-05</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 125 мм (стаканы)	100 м трубопровода	0,005 (0,25*2) / 100	1499,52	317,53	154,45	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7,5	5,14	1,59	0,77	132,756	0,66
					1027,54	10,78					0,05		0,8125	
На единицу в ценах 2001г.					10074,99	254,02	8927,46							
					893,51	8,62								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1301,99	254,02	154,46							
					893,51	8,62								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1499,52	317,53	154,46							
					1027,54	10,78								
ВСЕГО на физобъем (0,005)					7,5	1,59	0,77							
					5,14	0,05								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					94,36	9,62	4,35							



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					80,39	0,78								
		Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 81,17)			79,48									
		Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 81,17)			45,81									
		Итого с накладными и см. прибылью			219,65									
37	<b>ТССЦ-507-2299</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4 мм	шт.	2	79,02		79,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	158,04			158,04		
		На единицу в ценах 2001г.			79,02		79,02							
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			79,02		79,02							
		ВСЕГО на физобъем (2)			158,04		158,04							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			892,93		892,93							
		Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)												
		Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)												
		Итого с накладными и см. прибылью			892,93									
38	<b>ТЕР15-04-030-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром 200 мм., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0023 <i>(0,5*0,46) / 100</i>	801,47	3,64	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,84	0,77	0,01	1,06	46,6785	0,11
		На единицу в ценах 2001г.			801,47	3,64	461,28							
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			801,47	3,64	461,28							
		ВСЕГО на физобъем (0,0023)			336,55	0,16							0,0125	
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1,84	0,01	1,06							
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12,04)			9,67									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12,04)			4,5									
		Итого с накладными и см. прибылью			32,26									
<b>Раздел 3. Вывоз мусора</b>														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	<b>ТССЦпг-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	37,97	3,52	3,52		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	133,65		133,65			
На единицу в ценах 2001г.					3,52	3,52								
ВСЕГО на физобъем (37,97)					133,65	133,65								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					808,58	808,58								
40	<b>ТССЦпг-03-21-01-035</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	37,97 <small>0,93+(483,78*12+433,78*0,03*2400)/1000</small>	21,13	21,13		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	802,31		802,31			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (37,97)					802,31	802,31								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4853,98	4853,98								
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									85741,63	5937,75	3737,72	76066,16		836,33
Накладные расходы									6378,14					24,61
Сметная прибыль									3571,11					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого									95690,88					836,33
В том числе:														24,61
Материалы									76066,16					
Машины и механизмы									3737,72					
ФОТ									6216,98					
Накладные расходы									6378,14					
Сметная прибыль									3571,11					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>95690,88</b>					<b>836,33</b>
														<b>24,61</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									85741,63	5937,75	3737,72	76066,16		836,33

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											279,23			24,61
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									545253,43	92866,41	22613,2	429773,82		836,33
											4367,14			24,61
Накладные расходы									84790,93					
Сметная прибыль									44681,69					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого									674726,05					836,33
														24,61
В том числе:														
Материалы									429773,82					
Машины и механизмы									22613,2					
ФОТ									97233,55					
Накладные расходы									84790,93					
Сметная прибыль									44681,69					
НДС 18%									121450,69					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>796176,74</b>					<b>836,33</b>
														<b>24,61</b>

Составил: инженер сметчик ООО "Компания сетьремонт" \_\_\_\_\_ А.И. Логинов  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: инженер ПТО \_\_\_\_\_ О.В. Астапенкова  
(должность, подпись, расшифровка)