

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Дружбы в д. Кошино, Смоленского района, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 855,812 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 107,438 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 937,35 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий	100 м2 покрытия	4,37 $((31,65-0,8)*(10,8-0,8)+1,02*10,37+1,02*10,35+3,22*1+3,15*1+3,97*2,05+2,05*4+(30,85+10)*2*0,6+(1,02+1,02)*4*0,6+(1,0+1,0)*0,6*2+(2,05+2,05)*0,6+(0,4+3,1*2)*0,6*6+1,1*4*0,4+1,2*2*0,25)/100$	132,74	41,43		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	580,07	399,02	181,05		14,38	62,84
					91,31									
		На единицу в ценах 2001г.			132,74	41,43								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					91,31									
	ВСЕГО на физобъем (4,37)				580,07	181,05								
					399,02									
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				7336,02	1095,35								
					6240,67									
	Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 240,67)				5251,52									
	Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 240,67)				2970,56									
	Итого с накладными и см. прибылью				15558,1									
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	3,52 $((31,65-0,8)*(10,8-0,8)+1,02*10,37+1,02*10,35+3,22*1+3,15*1+3,97*2,05+2,05*4)/100$	305,16	152,07		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1074,16	538,88	535,28		21,776	76,65
					153,09	17,17								
	На единицу в ценах 2001г.				1155,97	190,09	774,52							
					191,36	21,46								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"				305,16	152,07								
					153,09	17,17								
	ВСЕГО на физобъем (3,52)				1074,16	535,28								
					538,88	60,44								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				11666,52	3238,44								
					8428,08	945,28								
	Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 373,36)				8604,74									
	Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 373,36)				4143,03									
	Итого с накладными и см. прибылью				24414,29									
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	3,52 $((31,65-0,8)*(10,8-0,8)+1,02*10,37+1,02*10,35+3,22*1+3,15*1+3,97*2,05+2,05*4)/100$	116,28	31,92		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	409,31	296,95	112,36		12	42,24
					84,36	3,96								
	На единицу в ценах 2001г.				59,07	2,66	49,38							
					7,03	0,33								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"				7,75	2,13								
					5,62	0,26								
	Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"				116,28	31,92								
					84,36	3,96								
	ВСЕГО на физобъем (3,52)				409,31	112,36								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					296,95	13,94									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5324,08	679,78									
					4644,3	218,02									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 862,32)					4463,61										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 862,32)					2149,15										
Итого с накладными и см. прибылью					11936,84										
4	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	3,52 $((31,65-0,8)*10,8-0,8)+1,02*10,37+1,02*10,35+3,22*1+3,15*1+3,97*2,05+2,05*4 / 100$	1232,2	237,61	774,53	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4337,34	774,61	836,39	2726,34	31,303	110,19	
					220,06	26,83				94,44			2,425	8,54	
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52								
					191,36	21,46									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1232,2	237,61	774,52								
					220,06	26,83									
ВСЕГО на физобъем (3,52)					4337,34	836,39	2726,34								
					774,61	94,44									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					32578,88	5060,16	15403,82								
					12114,9	1477,04									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 591,94)					12477,4										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 591,94)					6007,64										
Итого с накладными и см. прибылью					51063,92										
5	ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	3,52 $((31,65-0,8)*10,8-0,8)+1,02*10,37+1,02*10,35+3,22*1+3,15*1+3,97*2,05+2,05*4 / 100$	911,84	49,88	740,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3209,68	426,87	175,58	2607,23	17,25	60,72	
					121,27	6,19				21,79			0,5625	1,98	
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38								
					7,03	0,33									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					886,05	39,9	740,7								
					105,45	4,95									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					911,84	49,88	740,7								
					121,27	6,19									
ВСЕГО на физобъем (3,52)					3209,68	175,58	2607,23								
					426,87	21,79									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					22469,36	1062,26	14730,85								
					6676,25	340,8									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 017,05)					6441,65										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 017,05)					3101,54										
Итого с накладными и см. прибылью					32012,55										
6	ТЕР12-01-016-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с учетом примыканий	100 м2 кровли	4,37 $((31,65-0,8)*(10,8-0,8)+1,02*10,37+1,02*10,35+3,22*1+3,15*1+3,97*2,05+2,05*4+(30,85+10)*2*0,6+(1,02+1,02)*4*0,6+(1,0+1,0)*0,6*2+(2,05+2,05)*0,6+(0,4+3,1*2)*0,6*6+1,1*4*0,4+1,2*2*0,25)/100$	115,24	4,33	88,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	503,6	100,07	18,92	384,61	3,22	14,07	
					22,9										
На единицу в ценах 2001г.					111,39	3,46	88,02								
					19,91										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					115,24	4,33	88,02								
					22,9										
ВСЕГО на физобъем (4,37)					503,6	18,92	384,61								
					100,07										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3852,61	114,47	2173,05								
					1565,09										
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 565,09)					1436,75										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 565,09)					691,77										
Итого с накладными и см. прибылью					5981,13										
7	ТЕР12-01-002-09 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	3,52 $((31,65-0,8)*(10,8-0,8)+1,02*10,37+1,02*10,35+3,22*1+3,15*1+3,97*2,05+2,05*4)/100$	9072,6	53	8893,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	31935,55	444,68	186,56	31304,31	16,514	58,13	
					126,33	3,31				11,65			0,25	0,88	
На единицу в ценах 2001г.					9045,52	42,4	8893,27								
					109,85	2,65									
Коэффициенты к позиции:															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9072,6	53	8893,27								
ВСЕГО на физобъем (3,52)					126,33	3,31									
ВСЕГО на физобъем (3,52)					31935,55	186,56	31304,31								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					444,68	11,65									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					184952,84	1128,69	176869,35								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 137,01)					6954,8	182,21									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 137,01)					6551,78										
Итого с накладными и см. прибылью					3154,56										
8	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам парапетов высотой: 600 мм без фартуков	100 м примыканий	1,05 $((30,85+10)*2+(1,02+1,02)*4+(1,0+1,0)*2+(2,05+2,05)+1,2*2+1,1*4) / 100$	11184,05	118,91	10760,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11743,25	320,22	124,86	11298,17	40,825	42,87	
На единицу в ценах 2001г.					304,97	11,76					12,35		0,8875	0,93	
Кoeffициенты к позиции:					11120,49	95,13	10760,17								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					265,19	9,41									
ВСЕГО на физобъем (1,05)															
ВСЕГО на физобъем (1,05)					11184,05	118,91	10760,17								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					304,97	11,76									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11743,25	124,86	11298,17								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 201,39)					320,22	12,35									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 201,39)					69598,3	755,4	63834,66								
Итого с накладными и см. прибылью					5008,24	193,15									
Кoeffициенты к позиции:					4774,88										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2299,01										
ВСЕГО на физобъем (1,05)															
ВСЕГО на физобъем (1,05)					11743,25	124,86	11298,17								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					320,22	12,35									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					69598,3	755,4	63834,66								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 201,39)					5008,24	193,15									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 201,39)					4774,88										
Итого с накладными и см. прибылью					2299,01										
Кoeffициенты к позиции:					76672,19										
9	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам вентшахт высотой: 300 мм с прижимной планкой	100 м примыканий	0,396 $((0,4+3,1*2)*6) / 100$	9287,55	115,45	8723,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3677,87	177,61	45,72	3454,54	60,0415	23,78	
На единицу в ценах 2001г.					448,51	11,1					4,4		0,8375	0,33	
С учетом стоимости удаленных ресурсов					11314,16	92,36	10831,79								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					390,01	8,88									
Кoeffициенты к позиции:					9205,96	92,36	8723,59								
Кoeffициенты к позиции:					390,01	8,88									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9287,55	115,45	8723,59								
ВСЕГО на физобъем (0,396)					448,51	11,1									
ВСЕГО на физобъем (0,396)					3677,87	45,72	3454,54								
ВСЕГО на физобъем (0,396)					177,61	4,4									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					22572,58	276,61	19518,15								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2777,82	68,82									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 846,64)					2613,22										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 846,64)					1258,21										
Итого с накладными и см. прибылью					26444,01										
10	ТЕРр60-16-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентканала из кирпича вертикального	100 м дымохода	3,78 $(142,8+106,8+70,8+34,8+22,8) / 100$	122,46		62,77	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	462,9	225,63		237,27	9,24	34,93	
На единицу в ценах 2001г.					59,69										
На единицу в ценах 2001г.					122,46		62,77								
ВСЕГО на физобъем (3,78)					59,69										
ВСЕГО на физобъем (3,78)					462,9		237,27								
ВСЕГО на физобъем (3,78)					225,63										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4869,43		1340,58								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3528,85										
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 3 528,85)					2339,63										
Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 3 528,85)					1778,54										
Итого с накладными и см. прибылью					8987,6										
11	ТЕРр58-20-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали парапетов шириной: до 1 м	100 м	3,88 $(31,65*10,8+1,02*10,37+1,02*10,35+3,22*1+3,15*1+3,97*2,05+2,05*4+1,1*2) / 100$	4972,92	11,65	4473,73	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	19294,93	1891,66	45,2	17358,07	70,25	272,57	
На единицу в ценах 2001г.					487,54	2,39					9,27		0,18	0,7	
На единицу в ценах 2001г.					4972,92	11,65	4473,73								
ВСЕГО на физобъем (3,88)					487,54	2,39									
ВСЕГО на физобъем (3,88)					19294,93	45,2	17358,07								
ВСЕГО на физобъем (3,88)					1891,66	9,27									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					127932,12	273,46	98073,1								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					29585,56	144,98									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 29 730,54)					20974,9										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 29 730,54)					15459,88										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					164366,9									
12	ТЕРр58-20-3 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (покрытие вентшахт) шириной: до 1 м	100 м	0,207 <i>(3,45*6)/100</i>	4972,92	11,65	4473,73	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1029,39	100,92	2,41	926,06	70,25	14,54
					487,54	2,39					0,49		0,18	0,04
На единицу в ценах 2001г.					4972,92	11,65	4473,73							
					487,54	2,39								
ВСЕГО на физобъем (0,207)					1029,39	2,41	926,06							
					100,92	0,49								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6825,21	14,58	5232,24							
					1578,39	7,66								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 586,05)					1118,96									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 586,05)					824,75									
Итого с накладными и см. прибылью					8768,92									
13	ТЕРр58-20-3 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (обделки вокруг люков выхода на крышу снаружи и внутри) шириной: до 1 м	100 м	0,022 <i>(1.1*2)/100</i>	4972,92	11,65	4473,73	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	109,4	10,73	0,26	98,41	70,25	1,55
					487,54	2,39					0,05		0,18	
На единицу в ценах 2001г.					4972,92	11,65	4473,73							
					487,54	2,39								
ВСЕГО на физобъем (0,022)					109,4	0,26	98,41							
					10,73	0,05								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					725,41	1,57	556,02							
					167,82	0,78								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 168,60)					118,95									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 168,60)					87,67									
Итого с накладными и см. прибылью					932,03									
14	ТЕР20-02-012-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм	1 дефлектор	2	10,91	1,33		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	21,82	19,16	2,66		1,38	2,76
					9,58									
На единицу в ценах 2001г.					31,64	3,33	4,37							
					23,94									
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4"					10,91	1,33								
ВСЕГО на физобъем (2)					9,58									
ВСЕГО на физобъем (2)					21,82	2,66								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					19,16									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					315,75	16,09								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 299,66)					299,66									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 299,66)					293,43									
Итого с накладными и см. прибылью					169,13									
Итого с накладными и см. прибылью					778,31									
15	ТЕР20-02-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм	1 дефлектор	2	36,06	4,16	4,37	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	72,12	55,06	8,32	8,74	3,9675	7,94
На единицу в ценах 2001г.					27,53									
На единицу в ценах 2001г.					31,64	3,33	4,37							
Кoeffициенты к позиции:					23,94									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					36,06	4,16	4,37							
ВСЕГО на физобъем (2)					27,53									
ВСЕГО на физобъем (2)					72,12	8,32	8,74							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					55,06									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					960,86	50,34	49,38							
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 861,14)					861,14									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 861,14)					843,23									
Итого с накладными и см. прибылью					486,03									
Итого с накладными и см. прибылью					2290,12									
16	ТССЦ-301-1181 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д315.00.000-01, диаметр патрубка 400 мм	шт.	2	522,11		522,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1044,22			1044,22		
На единицу в ценах 2001г.					522,11		522,11							
ВСЕГО на физобъем (2)					1044,22		1044,22							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5899,84		5899,84							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
17	ТЕР10-01-039-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (выход на крышу)	100 м2 проемов	0,0036 (0,6*0,6) / 100	1765,3	979,99		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6,36	2,83	3,53		114,144	0,41	
					785,31	115,84					0,42		8,736	0,03	
					49966,75	1224,98	47760,13								
					981,64	144,8									
					1765,3	979,98									
					785,31	115,84									
					6,36	3,53									
					2,83	0,42									
					65,62	21,36									
					44,26	6,57									
					45,88										
					21,78										
					133,28										
18	ТЕР10-01-039-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0036 (0,6*0,6) / 100	5014,24	1531,23	2354,12	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	18,05	4,06	5,51	8,48	164,082	0,59	
		4 560,75 = 49 966,75 - 100 x 454,06			1128,89	181					0,65		13,65	0,05	
					49966,75	1224,98	47760,13								
					981,64	144,8									
					4560,75	1224,98	2354,13								
					981,64	144,8									
					5014,24	1531,23	2354,13								
					1128,89	181									
					18,05	5,51	8,48								
					4,06	0,65									
					144,75	33,34	47,91								
					63,5	10,17									
					66,5										
					31,56										
					242,81										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТССЦ-203-0236 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополюсные ДЛ 10-10	м2	0,36 <i>0,6*0,6</i>	506,46		506,46	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	182,33			182,33		
На единицу в ценах 2001г.					506,46		506,46							
ВСЕГО на физобъем (0,36)					182,33		182,33							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1030,16		1030,16							
20	ТССЦ-101-1999 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скобяные изделия прим.	компл.	1	67,38		67,38	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	67,38			67,38		
На единицу в ценах 2001г.					67,38		67,38							
ВСЕГО на физобъем (1)					67,38		67,38							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					380,7		380,7							
21	ТЕРр65-7-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопроводов ода с фасонным и частями	0,088 <i>(8*1,1)/100</i>	12966,65	105,83	10950,79	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1141,07	168,08	9,31	963,68	233,5	20,55
На единицу в ценах 2001г.					12966,65	105,83	10950,79							
ВСЕГО на физобъем (0,088)					1141,07	9,31	963,68							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8129,89	56,33	5444,79							
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 2 645,19)					2315,86									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 2 645,19)					1269,69									
Итого с накладными и см. прибылью					11715,44									
Козырьки над балконами														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ТЕР46-04-008-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,077 <i>(6,4*1,2) / 100</i>	131,61	30,64		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	10,13	7,77	2,36		15,9	1,22
На единицу в ценах 2001г.					100,97									
ВСЕГО на физобъем (0,077)					131,61	30,64								
					100,97									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10,13	2,36								
					7,77									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 121,52)					135,8	14,28								
					121,52									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 121,52)					102,26									
Итого с накладными и см. прибылью					57,84									
					295,9									
23	ТЕР46-04-008-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,1342 <i>(6,3*1,17+2,75*1,1*2) / 100</i>	132,74	41,43		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17,81	12,25	5,56		14,38	1,93
На единицу в ценах 2001г.					91,31									
ВСЕГО на физобъем (0,1342)					132,74	41,43								
					91,31									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17,81	5,56								
					12,25									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 191,59)					225,23	33,64								
					191,59									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 191,59)					161,22									
Итого с накладными и см. прибылью					91,2									
					477,65									
24	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,1342 <i>(6,3*1,17+2,75*1,1*2) / 100</i>	305,16	152,07		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	40,95	20,54	20,41		21,776	2,92
На единицу в ценах 2001г.					153,09	17,17					2,3		1,552	0,21
					1155,97	190,09	774,52							
					191,36	21,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;					305,16	152,07								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					153,09	17,17									
ВСЕГО на физобъем (0,1342)					40,95	20,41									
					20,54	2,3									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					444,73	123,48									
					321,25	35,97									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 357,22)					327,93										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 357,22)					157,89										
Итого с накладными и см. прибылью					930,55										
25	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,1342 $(6,3*1,17+2,75*1,1*2)/100$	116,28	31,92		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	15,6	11,32	4,28		12	1,61	
					84,36	3,96							0,53		
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38								
					7,03	0,33									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					7,75	2,13									
					5,62	0,26									
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					116,28	31,92									
					84,36	3,96									
ВСЕГО на физобъем (0,1342)					15,6	4,28									
					11,32	0,53									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					202,93	25,89									
					177,04	8,29									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 185,33)					170,13										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 185,33)					81,92										
Итого с накладными и см. прибылью					454,98										
26	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,1342 $(6,3*1,17+2,75*1,1*2)/100$	1232,2	237,61	774,53	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	165,36	29,53	31,89	103,94	31,303	4,2	
					220,06	26,83							3,6		
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52								
					191,36	21,46									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1232,2	237,61	774,52								
					220,06	26,83									
ВСЕГО на физобъем (0,1342)					165,36	31,89	103,94								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					29,53	3,6									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1242,04	192,93	587,26								
					461,85	56,3									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 518,15)					475,66										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 518,15)					229,02										
Итого с накладными и см. прибылью					1946,72										
27	ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,1342 <i>(6,3*1,17+2,75*1,1*2)/100</i>	911,84	49,88	740,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	122,37	16,27	6,69	99,41	17,25	2,32	
					121,27	6,19				0,83			0,5625	0,08	
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38								
					7,03	0,33									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					886,05	39,9	740,7								
					105,45	4,95									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					911,84	49,88	740,7								
					121,27	6,19									
ВСЕГО на физобъем (0,1342)					122,37	6,69	99,41								
					16,27	0,83									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					856,6	40,47	561,67								
					254,46	12,98									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 267,44)					245,51										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 267,44)					118,21										
Итого с накладными и см. прибылью					1220,32										
28	ТЕР12-01-016-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отгрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с учетом примыканий	100 м2 кровли	0,1869 <i>(6,3*1,17+2,75*1,1*2+(6,3*2+2,75*1+1,1*2)*0,3)/100</i>	115,24	4,33	88,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	21,54	4,28	0,81	16,45	3,22	0,6	
					22,9										
На единицу в ценах 2001г.					111,39	3,46	88,02								
					19,91										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					115,24	4,33	88,02								
					22,9										
ВСЕГО на физобъем (0,1869)					21,54	0,81	16,45								
					4,28										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					164,78	4,9	92,94							
					66,94									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 66,94)					61,45									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 66,94)					29,59									
Итого с накладными и см. прибылью					255,82									
29	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,1342 $(6,3*1,17+2,75*1,1*2)/100$	9072,6	53	8893,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1217,54	16,95	7,11	1193,48	16,514	2,22
					126,33	3,31								
На единицу в ценах 2001г.					9045,52	42,4	8893,27							
					109,85	2,65								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9072,6	53	8893,27							
					126,33	3,31								
ВСЕГО на физобъем (0,1342)					1217,54	7,11	1193,48							
					16,95	0,44								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7051,28	43,02	6743,16							
					265,1	6,88								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 271,98)					249,68									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 271,98)					120,22									
Итого с накладными и см. прибылью					7421,18									
30	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам высотой: 300 мм с прижимной планкой (прим.)	100 м примыканий	0,1755 $(6,3*2+2,75*1+1,1*2)/100$	9287,55	115,45	8723,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1629,97	78,71	20,26	1531	60,0415	10,54
					9 205,96 = 11 314,16 - 0,2 x 10 541,02	448,51	11,1							
На единицу в ценах 2001г.					11314,16	92,36	10831,79							
					390,01	8,88								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					9205,96	92,36	8723,59							
					390,01	8,88								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9287,55	115,45	8723,59							
					448,51	11,1								
ВСЕГО на физобъем (0,1755)					1629,97	20,26	1531							
					78,71	1,95								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10003,74	122,57	8650,15								
					1231,02	30,5									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 261,52)					1158,08										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 261,52)					557,59										
Итого с накладными и см. прибылью					11719,41										
31	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство мелких покрытий (отливов) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0354 $((6,3+1,17*2+2,75*2)*0,25)/100$	9292,93	29,11	8363,96	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	328,97	31,86	1,03	296,08	129,6625	4,59	
					899,86	3,31					0,12		0,25	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					9169,73	23,29	8363,95								
					782,49	2,65									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9292,93	29,11	8363,95								
					899,86	3,31									
ВСЕГО на физобъем (0,0354)					328,97	1,03	296,08								
					31,86	0,12									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2177,37	6,23	1672,85								
					498,29	1,88									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 500,17)					459,16										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 500,17)					221,08										
Итого с накладными и см. прибылью					2857,61										
Раздел 2. Ливневая канализация															
32	ТЕРр65-6-23 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена: водосточных воронок	100 приборов	0,02 $2/100$	3888,02	64,67	196,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	77,76	72,53	1,29	3,94	491,4	9,83	
$3 \cdot 888,02 = 28 \cdot 519,02 - 100 \cdot x \cdot 246,31$					3626,53	7,29					0,15		0,55	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					28519,02	64,67	24827,82								
					3626,53	7,29									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3888,02	64,67	196,82								
					3626,53	7,29									
ВСЕГО на физобъем (0,02)					77,76	1,29	3,94								
					72,53	0,15									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1164,43	7,8	22,26								
					1134,37	2,35									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 1 136,72)				995,2									
	Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 136,72)				545,63									
	Итого с накладными и см. прибылью				2705,26									
33	ТССЦ-301-1350 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Воронка водосточная чугунная ВР-А-80-00 с защитной решеткой	шт.	2	587,16		587,16	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1174,32			1174,32		
	На единицу в ценах 2001г.				587,16		587,16							
	ВСЕГО на физобъем (2)				1174,32		1174,32							
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				6634,91		6634,91							
34	ТЕРр65-8-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм(стояки)	100 м трубопровода с фасонным и частями	0,298 <i>(14,9*2) / 100</i>	10269,25	23,52	9746,2	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3060,24	148,86	7,01	2904,37	61,9	18,45
	На единицу в ценах 2001г.				10269,25	23,52	9746,2							
	ВСЕГО на физобъем (0,298)				499,53	2,65					0,79		0,2	0,06
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				18780,27	42,41	16409,69							
	Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 2 340,53)				2049,13									
	Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 2 340,53)				1123,45									
	Итого с накладными и см. прибылью				21952,85									
35	ТССЦ-301-7161 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	шт.	20 <i>5*2*2</i>	10,48		10,48	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	209,6			209,6		
	На единицу в ценах 2001г.				10,48		10,48							
	ВСЕГО на физобъем (20)				209,6		209,6							
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				1184,24		1184,24							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
36	ТЕРр65-1-3 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 100 мм (разводка по подвалу и выпуски)	100 м трубопровода	0,155 <i>(7,5*2+0,5)/100</i>	600,21	15,87	68,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	93,03	80,03	2,46	10,54	76,38	11,84	
					516,33	3,45				0,53		0,26	0,04		
На единицу в ценах 2001г.					600,21	15,87	68,01								
					516,33	3,45									
ВСЕГО на физобъем (0,155)					93,03	2,46	10,54								
					80,03	0,53									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1326,1	14,88	59,55								
					1251,67	8,29									
Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 1 259,96)					792,51										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 259,96)					503,98										
Итого с накладными и см. прибылью					2622,59										
37	ТЕР16-02-004-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм (разводка по подвалу и выпуски)	100 м трубопровода	0,15 <i>(7,5*2)/100</i>	8400,67	246,89	7425,58	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1260,1	109,23	37,03	1113,84	91,7125	13,76	
					728,2	6,14				0,92		0,4625	0,07		
На единицу в ценах 2001г.					8256,31	197,51	7425,58								
					633,22	4,91									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8400,67	246,89	7425,58								
					728,2	6,14									
ВСЕГО на физобъем (0,15)					1260,1	37,03	1113,84								
					109,23	0,92									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8225,59	224,03	6293,2								
					1708,36	14,39									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 722,75)					1686,92										
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 722,75)					972,32										
Итого с накладными и см. прибылью					10884,83										
38	ТЕР15-04-030-03 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром 100 мм., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,069 <i>(15*0,46)/100</i>	801,47	3,64	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	55,3	23,22	0,25	31,83	46,6785	3,22	
					336,55	0,16				0,01		0,0125			

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					756,84	2,91	461,28							
Коэффициенты к позиции:					292,65	0,13								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					801,47	3,64	461,28							
ВСЕГО на физобъем (0,069)					55,3	0,25	31,83							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					23,22	0,01								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 363,32)					544,51	1,51	179,84							
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 363,32)					363,16	0,16								
Итого с накладными и см. прибылью					291,84									
Итого с накладными и см. прибылью					135,88									
39	ТЕР16-02-004-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 125 мм (стаканы)	100 м трубопровода	0,005 <i>(0,25*2) / 100</i>	10272,52	317,53	8927,45	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	51,36	5,14	1,59	44,63	132,756	0,66
На единицу в ценах 2001г.					1027,54	10,78					0,05		0,8125	
Коэффициенты к позиции:					10074,99	254,02	8927,46							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					893,51	8,62								
ВСЕГО на физобъем (0,005)														
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					51,36	1,59	44,63							
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 81,17)					5,14	0,05								
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 81,17)					342,17	9,62	252,16							
Итого с накладными и см. прибылью					80,39	0,78								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 81,17)					79,48									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 81,17)					45,81									
Итого с накладными и см. прибылью					467,46									
40	ТССЦ-507-2299 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4 мм	шт.	2	79,02		79,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	158,04			158,04		
На единицу в ценах 2001г.														
Коэффициенты к позиции:					79,02		79,02							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					79,02		79,02								
ВСЕГО на физобъем (2)					158,04		158,04								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					892,93		892,93								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					892,93										
41	ТЕР15-04-030-03 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром 200 мм., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0023 <i>(0,5*0,46) / 100</i>	801,47	3,64	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,84	0,77	0,01	1,06	46,6785	0,11	
На единицу в ценах 2001г.					336,55	0,16							0,0125		
					756,84	2,91	461,28								
					292,65	0,13									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					801,47	3,64	461,28								
					336,55	0,16									
ВСЕГО на физобъем (0,0023)					1,84	0,01	1,06								
					0,77										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					18,09	0,06	5,99								
					12,04										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12,04)					9,67										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12,04)					4,5										
Итого с накладными и см. прибылью					32,26										
Раздел 3. Вывоз мусора															
42	ТССЦнг-01-01-043 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	33,97	3,52	3,52		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	119,57		119,57				
На единицу в ценах 2001г.															
					3,52	3,52									
ВСЕГО на физобъем (33,97)					119,57	119,57									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					723,4	723,4									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	I т груза	33,97 <small>2,25+(450,42*12+365,42*0,03*2400)/1000</small>	21,13	21,13		I РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	717,79		717,79			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (33,97)					717,79	717,79								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4342,63	4342,63								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									91469,99	6626,3	3281,32	81562,37		937,35
											243,16			21,33
Накладные расходы									6773,62					
Сметная прибыль									4068,15					
Итого по смете:														
Итого									102311,76					937,35
														21,33
В том числе:														
Материалы									81562,37					
Машины и механизмы									3281,32					
ФОТ									6869,46					
Накладные расходы									6773,62					
Сметная прибыль									4068,15					
ВСЕГО по смете									102311,76					937,35
														21,33
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									91469,99	6626,3	3281,32	81562,37		937,35
											243,16			21,33
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									584314,69	103635,33	19851,98	460827,38		937,35
											3803,02			21,33
Накладные расходы									90048,71					
Сметная прибыль									50900,6					
Итого по смете:														
Итого									725264					937,35
														21,33
В том числе:														
Материалы									460827,38					
Машины и механизмы									19851,98					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ФОТ								107438,35					
	Накладные расходы								90048,71					
	Сметная прибыль								50900,6					
	НДС 18%								130547,52					
	ВСЕГО по смете								855811,52					937,35
														21,33

Составил: инженер сметчик ООО "Компания сетьремонт" _____ А.И. Логинов
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: инженер ПТО _____ О.В. Астапенкова
(должность, подпись, расшифровка)