

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 25 А по ул. Мира в д. Жуково, Смоленского района, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2284,091 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 276,344 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2374,71 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Кровля</b>														
1	<b>ТЕР46-04-008-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий	100 м2 покрытия	12,42 <small><math>((((94,3-0,7)*(12,87-0,7))-(0,9*10,0*4)+6,4*1,2*2)+((94,3*2+0,9*8+12,87*2+(1,2+1,2)*2)*0,4)+(3,6*22+4,8*5+5,8*4)*0,25+1,25*4*0,25)/100</math></small>	132,74	41,43		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1648,63	1134,07	514,56		14,38	178,6
На единицу в ценах 2001г.					132,74	41,43								
ВСЕГО на физобъем (12,42)					1648,63	514,56								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					20849,94	3113,09								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 736,85)					14925,56									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 736,85)					8442,74									
Итого с накладными и см. прибылью					44218,24									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	11,18 $\frac{(((94,3-0,7)*(12,87-0,7))- (0,9*10,0*4)+6,4*1,2*2))}{100}$	305,16	152,07		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3411,69	1711,55	1700,14		21,776	243,46
					153,09	17,17					191,96		1,552	17,35
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52							
					191,36	21,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					305,16	152,07								
					153,09	17,17								
ВСЕГО на физобъем (11,18)					3411,69	1700,14								
					1711,55	191,96								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					37054,49	10285,85								
					26768,64	3002,25								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 29 770,89)					27329,68									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 29 770,89)					13158,73									
Итого с накладными и см. прибылью					77542,9									
3	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	11,18 $\frac{(((94,3-0,7)*(12,87-0,7))- (0,9*10,0*4)+6,4*1,2*2))}{100}$	116,28	31,92		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1300,01	943,14	356,87		12	134,16
					84,36	3,96					44,27		0,36	4,02
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38							
					7,03	0,33								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					7,75	2,13								
					5,62	0,26								
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					116,28	31,92								
					84,36	3,96								
ВСЕГО на физобъем (11,18)					1300,01	356,87								
					943,14	44,27								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					16909,77	2159,06								
					14750,71	692,38								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15 443,09)					14176,76									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15 443,09)					6825,85									
Итого с накладными и см. прибылью					37912,38									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	11,18 $\frac{(((94,3-0,7)*(12,87-0,7))- (0,9*10,0*4)+6,4*1,2*2)}{100}$	1232,2	237,61	774,53	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	13776	2460,27	2656,48	8659,25	31,303	349,97
					220,06	26,83					299,96		2,425	27,11
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52							
					191,36	21,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1232,2	237,61	774,52							
					220,06	26,83								
ВСЕГО на физобъем (11,18)					13776	2656,48	8659,25							
					2460,27	299,96								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					103475,08	16071,7	48924,76							
					38478,62	4691,37								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 43 169,99)					39630,05									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 43 169,99)					19081,14									
Итого с накладными и см. прибылью					162186,27									
5	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	11,18 $\frac{(((94,3-0,7)*(12,87-0,7))- (0,9*10,0*4)+6,4*1,2*2)}{100}$	911,84	49,88	740,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	10194,37	1355,8	557,66	8280,91	17,25	192,86
					121,27	6,19					69,2		0,5625	6,29
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38							
					7,03	0,33								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					886,05	39,9	740,7							
					105,45	4,95								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					911,84	49,88	740,7							
					121,27	6,19								
ВСЕГО на физобъем (11,18)					10194,37	557,66	8280,91							
					1355,8	69,2								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					71365,69	3373,84	46787,14							
					21204,71	1082,29								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22 287,00)					20459,47									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22 287,00)					9850,85									
Итого с накладными и см. прибылью					101676,01									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с учетом примыканий	100 м2 кровли	12,42 $\frac{(((94,3-0,7)*(12,87-0,7))- (0,9*10,0*4)+6,4*1,2*2)+((94,3*2+0,9*8+12,87*2+(1,2+1,2)*2)*0,4)+(3,6*22+4,8*5+5,8*4)*0,25+1,25*4*0,25}{100}$	115,24	4,33	88,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1431,28	284,42	53,78	1093,08	3,22	39,99
На единицу в ценах 2001г.					22,9									
Кoeffициенты к позиции:					111,39	3,46	88,02							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					115,24	4,33	88,02							
ВСЕГО на физобъем (12,42)					22,9									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1431,28	53,78	1093,08							
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 448,33)					284,42									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 448,33)					10949,6	325,37	6175,9							
Итого с накладными и см. прибылью					4448,33									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 448,33)					4083,57									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 448,33)					1966,16									
Итого с накладными и см. прибылью					16999,33									
7	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	11,18 $\frac{(((94,3-0,7)*(12,87-0,7))- (0,9*10,0*4)+6,4*1,2*2)}{100}$	9072,6	53	8893,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	101431,67	1412,37	592,54	99426,76	16,514	184,63
На единицу в ценах 2001г.					126,33	3,31					37,01		0,25	2,8
Кoeffициенты к позиции:					9045,52	42,4	8893,27							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9072,6	53	8893,27							
ВСЕГО на физобъем (11,18)					126,33	3,31								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					101431,67	592,54	99426,76							
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22 668,31)					1412,37	37,01								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22 668,31)					587435,53	3584,87	561761,19							
Итого с накладными и см. прибылью					22089,47	578,84								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22 668,31)					20809,51									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22 668,31)					10019,39									
Итого с накладными и см. прибылью					618264,43									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	<b>ТЕР12-01-004-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам парапетов и стволам мусоропроводам высотой: 400 мм без фартуков	100 м примыканий	2,31 $((94,3*2+0,9*8+12,87*2+(1,2+1,2)*2)+1,25*4)/100$	11184,05	118,91	10760,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	25835,16	704,48	274,68	24856	40,825	94,31
					304,97	11,76					27,17		0,8875	2,05
На единицу в ценах 2001г.					11120,49	95,13	10760,17							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					11184,05	118,91	10760,17							
ВСЕГО на физобъем (2,31)					25835,16	274,68	24856							
					704,48	27,17								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					153116,28	1661,81	140436,4							
					11018,07	424,94								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 443,01)					10504,68									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 443,01)					5057,81									
Итого с накладными и см. прибылью					168678,77									
9	<b>ТЕР12-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам вентиляционных шахт, выходам на крышу высотой: 300 мм с прижимной планкой	100 м примыканий	1,26 $((3,6*22+4,8*5+5,8*4))/100$	9287,55	115,45	8723,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11702,31	565,12	145,47	10991,72	60,0415	75,65
		9 205,96 = 11 314,16 - 0,2 x 10 541,02			448,51	11,1					13,99		0,8375	1,06
На единицу в ценах 2001г.					11314,16	92,36	10831,79							
					390,01	8,88								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					9205,96	92,36	8723,59							
					390,01	8,88								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9287,55	115,45	8723,59							
ВСЕГО на физобъем (1,26)					11702,31	145,47	10991,72							
					565,12	13,99								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					71821,79	880,09	62103,22							
					8838,48	218,8								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 057,28)					8314,58									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 057,28)					4003,32									
Итого с накладными и см. прибылью					84139,69									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий вентиля и выходов на крышу из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,452 $(0,8*1,4*22+1,4*1,4*5+1,85*1,45*4)/100$	131,61	30,64		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	59,49	45,64	13,85		15,9	7,19	
На единицу в ценах 2001г.					100,97										
ВСЕГО на физобъем (0,452)					131,61	30,64									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					100,97										
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 713,81)					59,49	13,85									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 713,81)					45,64										
Итого с накладными и см. прибылью					797,6	83,79									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 713,81)					713,81										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 713,81)					600,67										
Итого с накладными и см. прибылью					339,77										
11	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами (выходов на крышу)	100 м2 кровли	0,1073 $(1,85*1,45*4)/100$	137,56	39,63		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14,76	10,51	4,25		15,16	1,63	
На единицу в ценах 2001г.					97,93	6,1					0,65		0,46	0,05	
ВСЕГО на физобъем (0,1073)					137,56	39,63									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					97,93	6,1									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 174,55)					14,76	4,25									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 174,55)					10,51	0,65									
Итого с накладными и см. прибылью					190,09	25,71									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 174,55)					164,38	10,17									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 174,55)					123,15										
Итого с накладными и см. прибылью					90,77										
12	<b>ТЕР12-01-007-08</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (выходов на крышу)	100 м2 кровли	0,1073 $(1,85*1,45*4)/100$	12629,65	70,48	11788,13	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1355,16	82,73	7,56	1264,87	104,4775	11,21	
На единицу в ценах 2001г.					771,04	8,29					0,89		0,625	0,07	
Кoeffициенты к позиции:					12514,98	56,38	11788,13								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					670,47	6,63									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					12629,65	70,48	11788,13								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					771,04	8,29									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,1073)					1355,16	7,56	1264,87							
					82,73	0,89								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8486,16	45,74	7146,52							
					1293,9	13,92								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 307,82)					1200,58									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 307,82)					578,06									
Итого с накладными и см. прибылью					10264,8									
13	<b>ТЕР09-03-038-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж каркаса козырька вентиля и выходов на крышу (арматура 16)	1 т конструкций	0,143 $((1,2*59+1,65*3*4)*1,58)/1000$	332,37	242,55		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	47,53	12,84	34,69		11,13	1,59
					89,82	18,75					2,68		1,386	0,2
На единицу в ценах 2001г.					669,02	346,5	194,21							
					128,31	26,79								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					332,37	242,55								
					89,82	18,75								
ВСЕГО на физобъем (0,143)					47,53	34,69								
					12,84	2,68								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					410,69	209,87								
					200,82	41,92								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 242,74)					167,13									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 242,74)					140,3									
Итого с накладными и см. прибылью					718,12									
14	<b>ТЕР46-04-002-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных (козырьки над вентиляторами)	1 м3	0,81 $(0,6*1,2*0,07*10)+(1,2*1,2*0,07*3)$	442,44	331,72	23,05	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	358,38	71,01	268,69	18,68	12,16	9,85
					87,67	34,98					28,33		3,54	2,87
На единицу в ценах 2001г.					442,44	331,72	23,05							
					87,67	34,98								
ВСЕГО на физобъем (0,81)					358,38	268,69	18,68							
					71,01	28,33								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2841,71	1625,57	105,54							
					1110,6	443,08								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 553,68)					1307,42									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 553,68)					739,55									
Итого с накладными и см. прибылью					4888,68									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	<b>ТЕР20-02-010-08</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4800 мм,	1 зонт	5	48,5	9,64	8,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	242,5	151,35	48,2	42,95	4,1975	20,99
					30,27	0,16					0,8		0,0125	0,06
На единицу в ценах 2001г.					42,62	7,71	8,59							
					26,32	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					48,5	9,64	8,59							
					30,27	0,16								
ВСЕГО на физобъем (5)					242,5	48,2	42,95							
					151,35	0,8								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2901,39	291,61	242,67							
					2367,11	12,51								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 379,62)					2330,12									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 379,62)					1343,06									
Итого с накладными и см. прибылью					6574,57									
16	<b>ТССЦ-301-0295</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4800 мм прим	шт.	5	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3039,15			3039,15		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (5)					3039,15		3039,15							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17171,2		17171,2							
17	<b>ТЕР20-02-010-07</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 3600 мм	1 зонт	22	42,19	8,99	8,49	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	928,18	543,62	197,78	186,78	3,427	75,39
					24,71	0,16					3,52		0,0125	0,28
На единицу в ценах 2001г.					37,17	7,19	8,49							
					21,49	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					42,19	8,99	8,49							
					24,71	0,16								
ВСЕГО на физобъем (22)					928,18	197,78	186,78							
					543,62	3,52								



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10754,1	1196,57	1055,31							
					8502,22	55,05								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 557,27)					8379,28									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 557,27)					4829,72									
Итого с накладными и см. прибылью					23963,1									
18	<b>ТССЦ-301-0294</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм	шт.	22	544,49		544,49	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11978,78			11978,78		
На единицу в ценах 2001г.					544,49		544,49							
ВСЕГО на физобъем (22)					11978,78		11978,78							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					67680,11		67680,11							
19	<b>ТЕРп58-20-3</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали парпетов шириной: до 1 м	100 м	2,263 $((94,3*2)+(12,87*2)+(0,9*8)+1,2*4) / 100$	4972,92	11,65	4473,73	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11253,72	1103,3	26,36	10124,06	70,25	158,98
					487,54	2,39				5,41			0,18	0,41
На единицу в ценах 2001г.					4972,92	11,65	4473,73							
					487,54	2,39								
ВСЕГО на физобъем (2,263)					11253,72	26,36	10124,06							
					1103,3	5,41								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					74616,03	159,48	57200,94							
					17255,61	84,61								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 17 340,22)					12233,53									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 17 340,22)					9016,91									
Итого с накладными и см. прибылью					95866,47									
20	<b>ТЕР46-04-012-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,027 $(0,84*0,8*4) / 100$	923,98	240,25		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	24,95	18,46	6,49		103,91	2,81
					683,73	102,63				2,77			7,74	0,21
На единицу в ценах 2001г.					923,98	240,25								
					683,73	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,027)					24,95	6,49								
					18,46	2,77								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					327,97	39,26								
					288,71	43,32								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 332,03)					279,4									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 332,03)					158,05									
Итого с накладными и см. прибылью					765,42									
21	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,7 0,84*0,8*4	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	189,24	60,16	63,99	65,09	2,76	7,45
					22,28									
На единицу в ценах 2001г.					62,44	18,96	24,11							
					19,37									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					70,09	23,7	24,11							
					22,28									
ВСЕГО на физобъем (2,7)					189,24	63,99	65,09							
					60,16									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1695,8	387,14	367,76							
					940,9									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 940,90)					647,81									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 940,90)					543,84									
Итого с накладными и см. прибылью					2887,45									
22	<b>ТССЦ-203-8147</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Блок дверной стальной наружный в комплекте с окраской	м2	2,69 0,84*0,8*4	1356,69		1356,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3649,5			3649,5		
На единицу в ценах 2001г.					1356,69		1356,69							
ВСЕГО на физобъем (2,69)					3649,5		3649,5							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					20619,68		20619,68							
23	<b>ТЕР20-02-012-02</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм	1 дефлектор	4	10,91	1,33		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	43,64	38,32	5,32		1,38	5,52
					9,58									
На единицу в ценах 2001г.					31,64	3,33	4,37							
					23,94									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4"					10,91	1,33								
					9,58									
ВСЕГО на физобъем (4)					43,64	5,32								
					38,32									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					631,51	32,19								
					599,32									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 599,32)					586,85									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 599,32)					338,26									
Итого с накладными и см. прибылью					1556,62									
24	<b>ТЕР20-02-012-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм	1 дефлектор	4	36,06	4,16	4,37	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	144,24	110,12	16,64	17,48	3,9675	15,87
					27,53									
На единицу в ценах 2001г.					31,64	3,33	4,37							
					23,94									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					36,06	4,16	4,37							
					27,53									
ВСЕГО на физобъем (4)					144,24	16,64	17,48							
					110,12									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1921,71	100,67	98,76							
					1722,28									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 722,28)					1686,46									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 722,28)					972,05									
Итого с накладными и см. прибылью					4580,22									
25	<b>ТССЦ-301-1181</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип ДЗ15.00.000-01, диаметр патрубка 400 мм	шт.	4	522,11		522,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2088,44			2088,44		
На единицу в ценах 2001г.					522,11		522,11							
ВСЕГО на физобъем (4)					2088,44		2088,44							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11799,69		11799,69							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	<b>ТЕРр65-35-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентиляционных каналов	100 м канала	10,5 $(400+304+208+112+25,6)/100$	157,17	0,31	27,08	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1650,29	1362,69	3,26	284,34	18,7	196,35
					129,78	0,13					1,37		0,01	0,11
На единицу в ценах 2001г.					157,17	0,31	27,08							
					129,78	0,13								
ВСЕГО на физобъем (10,5)					1650,29	3,26	284,34							
					1362,69	1,37								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					22938,71	19,72	1606,52							
					21312,47	21,43								
Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 21 333,90)					13419,02									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 21 333,90)					8533,56									
Итого с накладными и см. прибылью					44891,29									
<b>Раздел 2. Козырьки над балконами</b>														
27	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий	100 м2 покрытия	0,721 $((1,2+0,4)/2*7,1*2)+(0,4+1,3)/2*6,5*8+(7,1*2+6,5*8)*0,25)/100$	132,74	41,43		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	95,71	65,84	29,87		14,38	10,37
					91,31									
На единицу в ценах 2001г.					132,74	41,43								
					91,31									
ВСЕГО на физобъем (0,721)					95,71	29,87								
					65,84									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1210,45	180,71								
					1029,74									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 029,74)					866,53									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 029,74)					490,16									
Итого с накладными и см. прибылью					2567,14									
28	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,556 $((1,2+0,4)/2*7,1*2)+(0,4+1,3)/2*6,5*8)/100$	305,16	152,07		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	169,67	85,12	84,55		21,776	12,11
					153,09	17,17					9,55		1,552	0,86
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52							
					191,36	21,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;					305,16	152,07								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					153,09	17,17									
ВСЕГО на физобъем (0,556)					169,67	84,55									
					85,12	9,55									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1842,81	511,53									
					1331,28	149,36									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 480,64)					1359,23										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 480,64)					654,44										
Итого с накладными и см. прибылью					3856,48										
29	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,556 $\frac{(((1,2+0,4)/2*7,1*2)+(0,4+1,3)/2*6,5*8)}{100}$	116,28	31,92		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	64,65	46,9	17,75		12	6,67	
					84,36	3,96					2,2		0,36	0,2	
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38								
					7,03	0,33									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					7,75	2,13									
					5,62	0,26									
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					116,28	31,92									
					84,36	3,96									
ВСЕГО на физобъем (0,556)					64,65	17,75									
					46,9	2,2									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					840,91	107,39									
					733,52	34,41									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 767,93)					704,96										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 767,93)					339,43										
Итого с накладными и см. прибылью					1885,3										
30	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,556 $\frac{(((1,2+0,4)/2*7,1*2)+(0,4+1,3)/2*6,5*8)}{100}$	1232,2	237,61	774,53	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	685,1	122,35	132,11	430,64	31,303	17,4	
					220,06	26,83					14,92		2,425	1,35	
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52								
					191,36	21,46									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1232,2	237,61	774,52								
					220,06	26,83									
ВСЕГО на физобъем (0,556)					685,1	132,11	430,64								
					122,35	14,92									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5145,94	799,27	2433,12							
					1913,55	233,35								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 146,90)					1970,85									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 146,90)					948,93									
Итого с накладными и см. прибылью					8065,72									
31	<b>ТЕР12-01-017-02</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,556 $\frac{(((1,2+0,4)/2*7,1*2)+(0,4+1,3)/2*6,5*8)}{100}$	911,84	49,88	740,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	506,98	67,43	27,73	411,82	17,25	9,59
					121,27	6,19					3,44		0,5625	0,31
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38							
					7,03	0,33								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					886,05	39,9	740,7							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					911,84	49,88	740,7							
					121,27	6,19								
ВСЕГО на физобъем (0,556)					506,98	27,73	411,82							
					67,43	3,44								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3549,16	167,77	2326,78							
					1054,61	53,8								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 108,41)					1017,52									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 108,41)					489,92									
Итого с накладными и см. прибылью					5056,6									
32	<b>ТЕР12-01-016-02</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с учетом примыканий	100 м2 кровли	0,721 $\frac{(((1,2+0,4)/2*7,1*2)+(0,4+1,3)/2*6,5*8+(7,1*2+6,5*8)*0,25)}{100}$	115,24	4,33	88,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	83,09	16,51	3,12	63,46	3,22	2,32
					22,9									
На единицу в ценах 2001г.					111,39	3,46	88,02							
					19,91									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					115,24	4,33	88,02							
					22,9									
ВСЕГО на физобъем (0,721)					83,09	3,12	63,46							
					16,51									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					635,65	18,88	358,55							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					258,22									
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 258,22)			237,05									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 258,22)			114,13									
		Итого с накладными и см. прибылью			986,83									
33	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,556 $((1,2+0,4)/2*7,1*2)+(0,4+1,3)/2*6,5*8) / 100$	9072,6	53	8893,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5044,37	70,24	29,47	4944,66	16,514	9,18
					126,33	3,31					1,84		0,25	0,14
		На единицу в ценах 2001г.			9045,52	42,4	8893,27							
					109,85	2,65								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			9072,6	53	8893,27							
					126,33	3,31								
		ВСЕГО на физобъем (0,556)			5044,37	29,47	4944,66							
					70,24	1,84								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			29214,17	178,29	27937,33							
					1098,55	28,78								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 127,33)			1034,89									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 127,33)			498,28									
		Итого с накладными и см. прибылью			30747,34									
34	<b>ТЕР12-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам высотой: 250 мм с прижимной планкой (прим.)	100 м примыканий	0,662 $(7,1*2+6,5*8) / 100$	9287,55	115,45	8723,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6148,36	296,91	76,43	5775,02	60,0415	39,75
		$9\ 205,96 = 11\ 314,16 - 0,2\ x\ 10\ 541,02$			448,51	11,1					7,35		0,8375	0,55
		На единицу в ценах 2001г.			11314,16	92,36	10831,79							
					390,01	8,88								
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			9205,96	92,36	8723,59							
					390,01	8,88								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			9287,55	115,45	8723,59							
					448,51	11,1								
		ВСЕГО на физобъем (0,662)			6148,36	76,43	5775,02							
					296,91	7,35								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			37734,93	462,4	32628,86							
					4643,67	114,95								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 758,62)			4368,41									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 758,62)					2103,31									
Итого с накладными и см. прибылью					44206,65									
35	<b>ТЕРр58-20-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливы на козырьках) шириной: до 0,4 м	100 м	0,854 $((0,4+7,1+1,2)*2+(0,4+6,5)*8+6,4*2)/100$	2320,29	5,95	2026,95	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1981,53	245,43	5,08	1731,02	41,41	35,36
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
ВСЕГО на физобъем (0,854)					1981,53	5,08	1731,02							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					13649,52	30,73	9780,26							
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 3 852,76)					2718,12									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 3 852,76)					2003,44									
Итого с накладными и см. прибылью					18371,08									
<b>Раздел 3. Ливневая канализация</b>														
36	<b>ТЕРр65-6-23</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: водосточных воронок	100 приборов	0,08 $8/100$	3888,02	64,67	196,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	311,04	290,12	5,17	15,75	491,4	39,31
На единицу в ценах 2001г.					28519,02	64,67	24827,82							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3888,02	64,67	196,82							
ВСЕГО на физобъем (0,08)					311,04	5,17	15,75							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4657,75	31,28	88,99							
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 4 546,55)					3980,5									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 4 546,55)					2182,34									
Итого с накладными и см. прибылью					10820,59									
37	<b>ТССЦ-301-1350</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная чугунная ВР-А-80-00 с защитной решеткой	шт.	8	587,16		587,16	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4697,28			4697,28		



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
На единицу в ценах 2001г.					587,16		587,16								
ВСЕГО на физобъем (8)					4697,28		4697,28								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					26539,63		26539,63								
38	<b>ТЕРр65-1-3</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопров ода	0,655 <i>((1,5+6,5)*8+1,5) / 100</i>	600,21	15,87	68,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	393,14	338,2	10,39	44,55	76,38	50,03	
					516,33	3,45					2,26		0,26	0,17	
На единицу в ценах 2001г.					600,21	15,87	68,01								
					516,33	3,45									
ВСЕГО на физобъем (0,655)					393,14	10,39	44,55								
					338,2	2,26									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5604,02	62,86	251,71								
					5289,45	35,35									
Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 5 324,80)					3349,3										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 5 324,80)					2129,92										
Итого с накладными и см. прибылью					11083,24										
39	<b>ТЕР16-02-004-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм (разводка по подвалу и выпуски)	100 м трубопров ода	0,64 <i>((1,5+6,5)*8) / 100</i>	8400,67	246,89	7425,58	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5376,43	466,05	158,01	4752,37	91,7125	58,7	
					728,2	6,14					3,93		0,4625	0,3	
На единицу в ценах 2001г.					8256,31	197,51	7425,58								
					633,22	4,91									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8400,67	246,89	7425,58								
					728,2	6,14									
ВСЕГО на физобъем (0,64)					5376,43	158,01	4752,37								
					466,05	3,93									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					35095,87	955,96	26850,89								
					7289,02	61,47									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 350,49)					7197,6										
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 350,49)					4148,62										
Итого с накладными и см. прибылью					46442,09										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	<b>ТЕР16-02-004-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 125 мм (стаканы)	100 м трубопров ода	0,015 (0,25*6) / 100	1499,52	317,53	154,45	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	22,49	15,41	4,76	2,32	132,756	1,99
		<i>I 301,99 = 10 074,99 - 100 x 87,73</i>			1027,54	10,78					0,16		0,8125	0,01
На единицу в ценах 2001г.					10074,99	254,02	8927,46							
					893,51	8,62								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1301,99	254,02	154,46							
					893,51	8,62								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1499,52	317,53	154,46							
					1027,54	10,78								
ВСЕГО на физобъем (0,015)					22,49	4,76	2,32							
					15,41	0,16								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					282,92	28,8	13,11							
					241,01	2,5								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 243,51)					238,45									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 243,51)					137,44									
Итого с накладными и см. прибылью					658,81									
41	<b>ТССЦ-507-2299</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4 мм	шт.	8	79,02		79,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	632,16			632,16		
На единицу в ценах 2001г.					79,02		79,02							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					79,02		79,02							
ВСЕГО на физобъем (8)					632,16		632,16							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3571,7		3571,7							
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью					3571,7									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
42	<b>ТЕРр65-8-2</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм (стояки)	100 м трубопровода с фасонным и частями	0,96 <i>(16*6) / 100</i>	10269,25	23,52	9746,2	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9858,48	479,55	22,58	9356,35	61,9	59,42	
					499,53	2,65					2,54		0,2	0,19	
На единицу в ценах 2001г.					10269,25	23,52	9746,2								
ВСЕГО на физобъем (0,96)					9858,48	22,58	9356,35								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					60500,15	136,61	52863,38								
					7500,16	39,73									
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 7 539,89)					6601,17										
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 7 539,89)					3619,15										
Итого с накладными и см. прибылью					70720,47										
43	<b>ТССЦ-301-7161</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	шт.	40 <i>5*2*4</i>	10,48		10,48	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	419,2			419,2			
На единицу в ценах 2001г.					10,48		10,48								
ВСЕГО на физобъем (40)					419,2		419,2								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2368,48		2368,48								
44	<b>ТЕР15-04-030-03</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром 100 мм., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,301 <i>(65,5*0,46) / 100</i>	801,47	3,64	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	241,24	101,3	1,1	138,84	46,6785	14,05	
					336,55	0,16					0,05		0,0125		
На единицу в ценах 2001г.					756,84	2,91	461,28								
					292,65	0,13									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					801,47	3,64	461,28								
					336,55	0,16									
ВСЕГО на физобъем (0,301)					241,24	1,1	138,84								
					101,3	0,05									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2375,44	6,66	784,45								
					1584,33	0,78									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 585,11)				1273,24									
	Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 585,11)				592,83									
	Итого с накладными и см. прибылью				4241,51									
<b>Раздел 4. Вывоз мусора</b>														
45	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	103,89	3,52	3,52		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	365,69		365,69			
На единицу в ценах 2001г.					3,52	3,52								
ВСЕГО на физобъем (103,89)					365,69	365,69								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2212,42	2212,42								
46	<b>ТССЦпг-03-21-01-035</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	103,89 <small><math>1,84+(1314,1*12+1173,6*0,03*2400+0,81*2200)/1000</math></small>	21,13	21,13		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2195,2		2195,2			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (103,89)					2195,2	2195,2								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					13280,96	13280,96								
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									247090,88	16889,33	10718,27	219483,28		2374,71
Накладные расходы									18061,76		779,71			69,13
Сметная прибыль									10108,87					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого									275261,51					2374,71
В том числе:														69,13
Материалы									219483,28					
Машины и механизмы									10718,27					
ФОТ									17669,04					
Накладные расходы									18061,76					
Сметная прибыль									10108,87					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>275261,51</b>					<b>2374,71</b>
														<b>69,13</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									247090,88	16889,33	10718,27	219483,28		2374,71
											779,71			69,13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									1569075,18	264149,12	64845,53	1240080,5		2374,71
											12194,66			69,13
Накладные расходы									240113,1					
Сметная прибыль									126482,22					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого									1935670,5					2374,71
														69,13
В том числе:														
Материалы									1240080,53					
Машины и механизмы									64845,53					
ФОТ									276343,78					
Накладные расходы									240113,1					
Сметная прибыль									126482,22					
НДС 18%									348420,69					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>2284091,19</b>					<b>2374,71</b>
														<b>69,13</b>